

永福镇银洞村横石屯桥梁建设

工程

招标工程量清单

招标人：永福县永福镇人民政府

(单位盖章)

2026年8月3日

永福镇银洞村横石屯桥梁建设

工程

招标工程量清单

招标人：永福县永福镇人民政府
(单位盖章)

广西合士嘉项目咨询有限
公司
造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：2026年8月3日

复核时间：2026年8月3日

编制说明

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第1页 共1页

一、项目概况

项目名称：永福县永福镇银洞村横石屯桥梁建设。建设地点:广西桂林市永福县永福镇。施工内容：市政工程等工程。

二、编制依据

- 1. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；
- 2. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》；
- 3. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；
- 4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
- 5. 自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
- 6. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；
- 7. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
- 8. 材料价格参考建设工程造价管理机构发布的《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期“永福县”信息价除税价，缺项材料参考市场询价除税价计算；
- 9. 施工图设计图纸。

三、其他说明

- 1、本工程计价采用博奥多层级清单。
- 2、混凝土采用商品混凝土，土方弃暂按运按1km计；结算按实际运距签证。
- 3、本工程建设地点为永福县永福镇，钢筋、水泥、砂石、商品混凝土材料采购地点为永福县，无超运。

建设项目概况表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	永福镇银洞村横石屯桥梁建设
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☒ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☐ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	2026年8月3日
计价依据	/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B006	永福镇银洞村横石屯桥梁建设								
(一)	B006	桥梁工程								
1	B01401	其他桥梁								
2	B014010103	挖沟槽、基坑土方								
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	333.30						
4	B014010105	挖一般石方								
5	040102001016	挖一般石方-湿处 1. 深度:1M以内 2. 机械开挖, 装车	m³	1231.50						
6	040102001010	挖一般石方-次坚石 1. 深度:1M以内 2. 机械开挖, 装车	m³	235.50						
7	040103003002	石方外弃 1. 土壤类别: 石方 2. 运距1km	m³	1258.30						
8	040103003002	石方运输每增1km 每增运暂按1km, 结算按实际发运距计算	m³	1258.30						
9	B014010107	土方回填								
10	040103001002	回填土(台背回填) 1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的土 3. 利用方	m³	519.70						
11	040103002002	一般回填方 利用方回填土 1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的土	m³	192.80						
12	B014010108	粒料回填								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
13	040103001004	回填方 1. 密实度:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的卵石 3. 利用方	m³	208.70			利用方卵石	m³	1.326	
14	B014030301	混凝土基础								
15	040303002002	混凝土基础 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C25 2. 重力式桥台	m³	264.90			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
16	040303002003	基础模板	m²	193.84						
17	B014030304	混凝土墩(台)身								
18	040303005012	混凝土柱式墩台身 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30 2. 重力式桥台	m³	274.40			预拌普通混凝土 C30	m³	1.020	
19	040303005013	柱式墩台身模板	m²	338.04						
20	B014030303	混凝土墩(台)帽								
21	040303004003	混凝土台帽 1. 混凝土强度等级:C30	m³	4.70			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
22	040303004004	台帽模板	m²	13.54						
23	040303004001	混凝土墩帽 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30	m³	8.30			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
24	040303004002	墩帽模板	m²	15.20						
25	B014030314	混凝土挡土墙								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
26	040303005017	混凝土侧墙及前墙 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30	m³	21.40			预拌普通混凝土 C30	m³	1.020	
27	040303005018	耳背墙模板	m²	32.46						
28	040303015001	混凝土挡土墙墙身 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C20 2. 路肩墙、河堤墙	m³	605.30			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
29	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	423.30						
30	B014030808	防水层、桥面排水								
31	040308009001	桥面防水层 一涂沥青 1. 台背沥青防水层	m²	26.80			石油沥青	kg	3.670	
32	040308009002	桥面防水层 一层油毡 1. 1cm厚三油两毡支垫层	m²	24.70			油毛毡	m²	2.244	
33	B014060111	现浇混凝土板								
34	040303013001	混凝土矩形实体板 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C40	m³	97.10			预拌普通混凝土 C40	m³	1.015	
35	040303013002	矩形实体板模板	m²	81.20						
36	B014030806	桥涵伸缩缝								
37	040308006003	伸缩缝 钢板 1. 型号、规格:C-40型,异性钢	m	12.00			钢板伸缩缝	m	1.000	
38	040308006007	伸缩缝混凝土预留槽 1. 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C40	m³	1.20			预拌普通混凝土 C40	m³	1.020	
39	B014030321	混凝土桥头搭板及其枕梁								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
40	040303020001	混凝土桥头搭板 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30	m³	9.90			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
41	040303020002	桥头搭板模板	m²	9.34						
42	040303021001	混凝土搭板枕梁 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30	m³	1.10			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
43	040303021002	搭板枕梁模板	m²	5.88						
44	B014030322	混凝土索塔立柱								
45	040303024001	混凝土立柱、端柱、灯柱 1. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C30	m³	1.50			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
46	040303024002	立柱、端柱、灯柱模板	m²	120.00						
47	B014030801	金属栏杆								
48	011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式 1. Φ100、Φ63、Φ40、Φ25不锈钢管	m	60.00						
49	B014090107	后张法预应力钢筋								
50	040901005001	后张法预应力钢筋 螺栓锚	t	0.281			预应力钢筋(综合)	t	1.060	
51	B014090101	现浇构件钢筋								
52	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	33.825			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
53	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 1. 现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	3.275			圆钢 Φ10以内	t	1.020	
54	B014030319	混凝土桥面铺装								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
55	040303019002	混凝土桥面铺装 车行道 1. 混凝土强度等级:预拌防水混凝土 C40 P8以内 2. 含模板制作安拆	m³	26.80			预拌防水混凝土 C40 P8以内	m³	1.015	
56	A014010228	降排水工程								
57	04B001	潜水泵抽水台班 1. 暂定220台班, 结算按签证计算	台班	220.0						
58	B014030803	支座								
59	080208001001	板式橡胶支座 1. 材质、规格:橡胶垫6*6*0.01	个	2						
(二)	B006	道路工程								
60	B00401	支路工程 水泥混凝土 (15m<路宽≤20m)								
61	B004100102	拆除水泥混凝土面								
62	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 厚度:18cm	m³	27.00						
63	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	27.00						
64	040103005001	拆除工程废料外弃每增1km 每增运暂按1km, 结算按实际发运距计算	m³	27.00						
65	B004100108	拆除砖石结构								
66	041001007002	拆除石砌体构筑物	m³	78.00						
67	040103005001	拆除工程废料外弃 运距1km	m³	78.00						
68	040103005001	拆除工程废料外弃每增1km 每增运暂按1km, 结算按实际发运距计算	m³	78.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
69	B004100109	拆除混凝土结构								
70	041001008002	拆除钢筋混凝土构筑物	m³	22.50						
71	041001008001	拆除混凝土构筑物	m³	26.00						
72	040103005001	拆除工程废料外弃 运距1km	m³	48.50						
73	040103005001	拆除工程废料外弃每增1km 每增运暂按1km, 结算按实际发运距 计算	m³	48.50						
74	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
75	040203007006	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20 2. 其他厚度:10cm	m²	210.00			预拌普通混凝土 C20	m³	0.102	
76	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 1. 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30 2. 刻纹机刻水泥混凝土路面	m²	241.00			预拌普通混凝土 C30	m³	0.204	
77	B004020202	机动车、非机动车道基层								
78	040202010003	道路级配碎石基层摊铺 厚20cm	m²	241.00			碎石(综合)	m³	0.170	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

允许调整价格的主要材料一览表 (适用于单价合同)

工程名称:永福镇银洞村横石屯桥梁建设

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。