



广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建
设 工程

招标工程量清单

招 标 人: 永福县广福乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人: 联云项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年8月10日

总价表（清单指引）

单项工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

工程编号：

序号	工程编号	工程项目名称	金额（元）
1		广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程	
		合计	

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
一		建筑工程								
1	PT2011400002	配电房电缆管沟深0.8宽0.8长2.2	1. 名称及型式：低压电缆管沟深0.8宽0.8长2.2	1. 土方挖填 2. 垫层铺设 3. 井壁砌筑 4. 混凝土浇筑 5. 模板制作、安装、拆除 6. 钢筋制作、安装 7. 抹灰 8. 盖板、集水口安装 9. 回填、夯实 10. 弃土 11. 脚手架搭拆	按设计箱式变电站数量以座计算	座	1			
2	PT2011400003	高压电缆管沟深0.8宽0.6长3	1. 名称及型式：高压电缆管沟深0.8宽0.6长3 2. 余土外运：10km 3. 图纸编号：CSG-GX-10B-J-PT-01	1. 土方挖填 2. 垫层铺设 3. 井壁砌筑 4. 混凝土浇筑 5. 模板制作、安装、拆除 6. 钢筋制作、安装 7. 抹灰 8. 盖板、集水口安装 9. 回填、夯实 10. 弃土 11. 脚手架搭拆	按设计箱式变电站数量以座计算	座	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
3	PT2011400004	低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25	1. 名称及型式：低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25	1. 土方挖填 2. 垫层铺设 3. 井壁砌筑 4. 混凝土浇筑 5. 模板制作、安装、拆除 6. 钢筋制作、安装 7. 抹灰 8. 盖板、集水口安装 9. 回填、夯实 10. 弃土 11. 脚手架搭拆	按设计箱式变电站数量以座计算	座	1			
4	PT2011400005	高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58	1. 名称及型式：高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58	1. 土方挖填 2. 垫层铺设 3. 井壁砌筑 4. 混凝土浇筑 5. 模板制作、安装、拆除 6. 钢筋制作、安装 7. 抹灰 8. 盖板、集水口安装 9. 回填、夯实 10. 弃土 11. 脚手架搭拆	按设计箱式变电站数量以座计算	座	1			
5	PT2011000001	1层2列行人排管PVC管	1. 排管形式：1层2列行人 2. 管材类型、规格 3. 土壤类别：I、II类土:20%, III类土:20%, 较坚硬岩:30%, 坚硬岩:30% 4. 挖土深度：0.805m 5. 垫层类型、厚度：100mm厚混凝土C15 6. 接口包封混凝土强度：C20 7. 回填材料：石粉回填、人工夯实 8. 余土外运：10km 9. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 10. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 11. 图纸编号：CSG-GX-10D-PG-R1X2-01	1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 保护管敷设 4. 回填、夯实 5. 弃土 6. 工地运输	按图示路径长度以米计算	m	15			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
6	PF1111PL0101	沟、槽、基坑土方及回填	1. 土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土:20%,Ⅲ类土:20%,较坚硬岩:30%,坚硬岩:30% 2. 挖土深度：1.6m 3. 回填要求：人工回填，石粉 4. 余土外运：10km	1. 开挖、排水、装拆挡土板 2. 坑底夯实、修整边坡、平整 3. 余土（石）外运及处理 4. 土方回填夯实 5. 工器具移运 6. 场地清理	按设计图示尺寸，以体积计算	m³	6.538			
7	PF2211PL1401	混凝土工作井	1. 垫层材质、厚度：混凝土C15，100mm厚 2. 混凝土强度等级：混凝土C25，井壁和井底1： 2.5水泥砂浆抹20mm厚 3. 盖板：2列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1150×300×150 混凝土C30 4. 构件运输：10km	1. 材料运输、装卸 2. 模板安拆 3. 垫层铺筑、混凝土浇筑 4. 防腐 5. 防水 6. 工器具移运 7. 场地清理	按设计图示尺寸，以体积计算	m³	3.019			
8	PF2211PL0501	钢筋	1. 种类、规格：一级钢，Φ10以内	1. 材料运输、装卸 2. 钢筋加工、制作、安装 3. 工器具移运 4. 场地清理	按设计图示尺寸，以质量计算	t	0.184			
9	PF2211PL0502	钢筋	1. 种类、规格：一级钢，三级钢，Φ10以外	1. 材料运输、装卸 2. 钢筋加工、制作、安装 3. 工器具移运 4. 场地清理	按设计图示尺寸，以质量计算	t	0.28			
10	PF2211PL0601	预埋铁件	1. 种类、规格：角钢 ∠50×5 2. 防腐形式及要求：热镀锌	1. 材料运输、装卸 2. 铁件加工、制作、安装、防腐 3. 工器具移运 4. 场地清理	按设计图示尺寸，以质量计算	t	0.029			
		小计								
二		安装工程								
1	PC1321PC0301	组合式环网柜成套装置	1. 电压等级：10kV 2. 保护装置型号、规格：SF6断路器、630A/25KA（弹簧/永磁操作机构）	1. 本体安装 2. 铁构件制作安装 3. 接地、补漆 4. 单体调试	按设计图示数量计算	座	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
2	PC1811PC4401	送配电设备系统调试	1. 设备电压等级：10kV 2. 开断设备名称：断路器	1. 二次回路试验 2. 一次通流、二次升压试验 3. 整组传动试验	按设计图示开断设备数量计算	系统	1			
3	PC1811PC4501	母线系统调试	1. 母线电压等级：10kV	1. 二次回路调试 2. 保护、信号动作试验 3. 绝缘监察装置试验	按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算	段	1			
4	PC1821PC5201	整套启动调试	1. 站所类型：开关站	1. 启动方案编制 2. 一二次回路核相 3. 电流电压测量 4. 保护带负荷运行 5. 试验及检查 6. 试运行	按站计算	站	1			
5	PC1611PC2401	1kV以上电力母排		1. 揭、盖盖板 2. 电缆敷设 3. 终端制作安装 4. 标识标牌安装 5. 接地	按设计图示长度计算	m	1			
6	PC1111PC0101	变压器	1. 电压等级：10kV 2. 名称：干式变压器	1. 本体及附件安装 2. 铁构件制作安装 3. 引下线、设备连接线安装 4. 标识标牌安装 5. 接地、补漆 6. 单体调试	按设计图示数量计算	台	1			
7	PC1221PC0601	低压成套配电柜	1. 名称：0.4kV开关柜（固定式）	1. 本体安装 2. 柜顶母线及引线安装 3. 铁构件制作安装 4. 标识标牌安装 5. 接地、补漆 6. 单体调试	按设计图示数量计算	台	1			
8	PC1931PG4901	智能电能表	1. 名称：三相智能电能表 2. 型号、规格：费控、开关外置，220V，1(10)A，0.5S级，窄带载波通信模块	1. 安装固定、接地 2. 单机性能测试	按设计图示数量计算	块	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
9	PC1931PG6001	电能计量系统调试	1. 名称：三相智能电能表调试	1. 系统调试	按设计图示数量计算	系统	1			
10	PC1931PG5201	用电监控设备	1. 名称：负荷管理终端 2. 型号、规格： 3×220/380V负荷管理终端，1(10)A，全网通 4G通信	1. 安装固定、接地 2. 单机性能测试	按设计图示数量计算	台	1			
11	PA1020700001	变电站-安健环		标识牌安装	按设计图示以套计算	套	1			
12	PA1070100001	配电站放射形接地装置	1. 接地母线：镀锌圆钢 φ16 2. 角钢接地极：镀锌角铁 ∠50×5×1500 3. 图纸编号：CSG-GX-10B-YB-T-02、CSG-GX-10B-ZB-T-03	1. 接地极安装 2. 接地母线敷设 3. 接地槽土石方挖填 4. 接地跨接线 5. 接地引下线安装 6. 接地装置调试	按设计箱式变电站数量以组计算	组	1			
13	PA2040100001	12米电杆组立 (190杆头，5根以上)	1. 材质：水泥杆 2. 杆高度：12米 3. 地形：平地:50%，丘陵:40%，山地:10% 4. 工地运输：人力运输 0.05km，汽运30km，船运0km	1. 线路复测及分坑 单坑 2. 电杆安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以基计算	基	5			
14	PA2040100002	12米电杆组立 (230杆头，5根以外)	1. 材质：水泥杆 2. 杆高度：12米 3. 地形：平地:50%，丘陵:40%，山地:10% 4. 工地运输：人力运输 0.05km，汽运30km，船运0km	1. 线路复测及分坑 单坑 2. 电杆安装，一次施工5根以内 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以基计算	基	11			
15	PA2010200001	12米电杆挖土方	1. 土壤类别：I、II类土:20%，III类土:20%，较坚硬岩:30%，坚硬岩:30% 2. 基坑类型：12米直埋电杆坑 3. 宽、深：宽0.8米 深2米 4. 地形：平地:50%，丘陵:40%，山地:10%	基坑的开挖（或爆破），修整、排水、拆装挡土板及回填	按设计图示电杆数量以基计算	基	5			
16	PA2020200001	高强度混凝土杆基础	1. 基础型式：现浇基础 2. 基础混凝土强度等级：C25 C30 3. 钢筋规格：圆钢Φ10内、螺纹钢Φ10外 4. 土壤类别：I、II类土:20%，III类土:20%，较坚硬岩:30%，坚硬岩:30% 5. 地形：平地:50%，丘陵:40%，山地:10% 6. 工地运输：人力运输 0.05km，汽运30km，船运0km 7. 图纸编号：CSG-GX-10K-JC-08	1. 土方开挖及回填 2. 混凝土搅拌及浇制 3. 模板制安及拆除 4. 钢筋组扎及安装 5. 铁件、螺栓预埋铁件安装 6. 工地运输	按设计图示电杆数量以基计算	基	11			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
17	PA2040100003	D单回终端杆组装(190杆头)	1. 材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2. 横担规格：横担∠75×6×1700 3. 绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70 4. 地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 6. 图纸编号：CSG-GX-10K-S1-D15P-100	1. 横担及绝缘子安装 2. 金具及配套铁附件安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以套计算	套	3			
18	PA2040100004	J7单回转角耐张杆组装(230杆头)	1. 材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2. 横担规格：横担∠75×6×1700 3. 绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70, 支柱式绝缘子 57-2L 4. 地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 6. 图纸编号：CSG-GX-10K-S1-J415P-100	1. 横担及绝缘子安装 2. 金具及配套铁附件安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以套计算	套	3			
19	PA2040100005	Z2单回直线杆组装(190杆头)	1. 材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2. 横担规格：横担∠75×6×1700 3. 绝缘子规格：支柱式绝缘子 57-2L 4. 地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 6. 图纸编号：CSG-GX-10K-S1-Z215A-100	1. 横担及绝缘子安装 2. 金具及配套铁附件安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以套计算	套	3			
20	PA2040100006	J6单回转角耐张杆组装(230杆头)	1. 材质：热镀锌钢材、陶瓷等 2. 横担规格：横担∠75×6×1700 3. 绝缘子规格：双铁头瓷拉棒SL-15/70, 支柱式绝缘子 57-2L 4. 地形：平地:50%,丘陵:40%,山地:10% 5. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 6. 图纸编号：CSG-GX-10K-S1-J415P-100	1. 横担及绝缘子安装 2. 金具及配套铁附件安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以套计算	套	6			
21	PA2040100007	T接杆杆头金具		1. 横担及绝缘子安装 2. 金具及配套铁附件安装 3. 工地运输	按设计图示电杆数量以套计算	套	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
22	PA2050100001	导线架设铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLYJ-10kV-70	1. 型号(材质): 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 2. 规格: JKLYJ-10kV-70 3. 地形: 平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输: 人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号: CSG-GX-10K-HC-60	1. 工地运输 2. 挂卸滑车、放线、连接、金具安装、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理、工器具移运。	按设计图示单根长度以米计算	m	2190			
23	PE3111BK2301	拉线制作安装	1. 规格: 拉线JG1A-65, LB20-2500, 绝缘子 XP-100	1. 材料装卸、运输 2. 拉线制作、安装 3. 绝缘子及金具安装 4. 套管安装	按设计图示数量计算	组	1			
24	PE1111PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 土壤类别: I、II类土:20%, III类土:20%, 较坚硬岩:30%, 坚硬岩:30% 2. 开挖深度: 长1米、宽0.5米、深2米	1. 基坑开挖、修整 2. 坑内排水 3. 装拆挡土板及回填夯实 4. 余土外运及处理 5. 场地清理 6. 工器具移运	按基础垫层底面积乘以挖土深度计算, 无垫层则以基础底面积乘以挖土深度计算	m³	1			
25	PE1311PK0901	拉线盘	1. 类型: 预制基础 2. 规格: 拉盘LP-10	1. 材料装卸、运输 2. 拉线盘基坑移运、组装、吊装 3. 操平、找正、固定(紧固) 4. 场地清理 5. 工器具移运	按设计图示数量计算	块	1			
26	PA2040300001	接地挂环安装 FDL-50/240B(非穿刺)	1. 材质、规格: 接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺) 2. 地形: 平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输: 人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 4. 图纸编号: CSG-GX-10K-GS-42	1. 工地运输 2. 接地环: 检查材料、剥绝缘、安装、恢复绝缘、调整。	按设计图示接地挂环数量以组/三相计算	组/三相	3			
27	PA2060100001	防雷装置	1. 名称: 杆上配电装置安装 2. 型号: 防雷装置 3. 地形: 平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输: 人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号: CSG-GX-10K-GS-43	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装	按设计图示过电压保护器数量以组计算	组	2			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
28	PA2040400001	杆塔标志牌	1. 类型：杆塔标志牌 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 4. 图纸编号：CSG-GX-10K-AH-01~02	1、工地运输 2、安装、清理、工器具搬运等	按设计图示杆塔标牌数量以块计算	块	16			
29	PA2040400002	10kV防撞反光警示标志膜的安裝	1. 类型：10kV电杆反光膜的安裝 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km	1、工地运输 2、安装、清理、工器具搬运等。	按设计图示标志牌数量以套计算	套	12			
30	PA2010300001	杆塔设备接地装置(12米杆)接地槽的挖方及回填	1. 土壤类别：I、II类土:20%, III类土:20%, 较坚硬岩:30%, 坚硬岩:30% 2. 基槽类型：接地槽 3. 底宽、槽深：0.4m、0.8m 4. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 5. 图纸编号：CSG-GX-10K-JD-02	槽的开挖（或爆破），修整、排水、拆装挡土板及回填	按设计图示数量以组计算	组	2			
31	PA2040300002	杆塔设备接地装置(12米杆)	1. 接地母线：镀锌圆钢Φ16 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 4. 图纸编号：CSG-GX-10K-JD-02、CSG-GX-10K-JD-01	1. 工地运输 2. 接地极安装 3. 接地母线敷设 4. 引下线安装 5. 接地调试	按设计图示数量以组计算	组	2			
32	PA2060100002	杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等)	1. 名称：杆上配电装置安装 2. 型号：隔离开关（GW9-10W/630）、避雷器（YH5WS-17/50TLQ） 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装	按设计图示数量以套计算	套	2			
33	PA2040100008	杆上铁件、金具及绝缘子安装	1. 名称：金具横担及绝缘子安装 2. 绝缘子规格：瓷横担SC-210 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01	1. 工地运输 2. 金具及配套铁附件安装	按设计图示数量以套计算	套	2			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
34	PA2060100003	杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等)	1. 名称：杆上配电装置安装 2. 型号：隔离开关（GW9-10W/630）、避雷器（YH5WS-17/50TLQ） 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装	按设计图示数量以套计算	套	1			
35	PA2040100009	杆上铁件、金具及绝缘子安装	1. 名称：金具横担及绝缘子安装 2. 绝缘子规格：瓷横担SC-210 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号：CSG-GX-10K-GS-01	1. 工地运输 2. 金具及配套铁附件安装	按设计图示数量以套计算	套	1			
36	PT2011400001	配电箱基础	1. 名称及型式 2. 工井平面尺寸及深度 3. 土壤类别：I、II类土:20%, III类土:20%, 较坚硬岩:30%, 坚硬岩:30%	1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 预制电缆井安装 4. 井壁砌筑 5. 底侧抹灰 6. 盖板、电缆支架、集水口安装 7. 回填、夯实 8. 弃土 9. 工地运输	按设计图示以座计算	座	1			
37	PA2040300003	接地装置-台架接地-JDW-01	1. 角钢接地极：镀锌角铁 $\angle 50 \times 5 \times 1500$ 2. 接地母线：镀锌圆钢 $\phi 16$ 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 5. 图纸编号：CSG-GX-10B-TB-JDW-01	1、接地极安装，接地体敷设 2、接地调试 3、工地运输	按设计图示以组计算	组	1			
38	PA2060100004	IB型(2×190mm×12m×68kN.m)台架变安装(含S13-500kVA变压器、开关等)	1. 名称：10kV台架变 2. 类型规格：IB/S13-500-150-2 3. 容量(kV·A)：500kVA 4. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 5. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 6. 图纸编号：CSG-GX-10B-TB-AZ-IB-01~07	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 杆上设备安装及调试 4. 台架变横担、铁附件、绝缘子、金具、桥架、线缆安装 5. 安健环材料安装	按变压器数量以套计算	套	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
39	PA3020100001	10kV普通电缆排管内敷设 3×70	1. 敷设方式：排管内敷设 2. 规格型号：10kV普通电缆 3×70 3. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 4. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km	1. 通管、开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头, 工具器移运等。 2. 工地运输	按设计长度以米/三相计算	m	90			
40	PA3020100002	10kV冷缩户内电缆终端头 3×70	1. 型号：10kV冷缩户内电缆终端头 3×70 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 4. 图纸编号：CSG-GX-10D-PL-ND	1. 电缆头制作、安装 2. 套缩手套和绝缘管和应力控制管、压接线端子、套缩付管及相色管、焊接地线、清理现场、挂标牌、配合试验。 3. 工地运输	按设计图示电缆头数量以套计算	套	4			
41	PA3020100003	10kV冷缩户外电缆终端头 3×70	1. 型号：10kV冷缩户外电缆终端头 3×70 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km, 汽运30km, 船运0km 4. 图纸编号：CSG-GX-10D-PL-WD	1. 电缆头制作、安装 2. 套缩手套和绝缘管和应力控制管、压接线端子、套缩付管及相色管、焊接地线、清理现场、挂标牌、配合试验。 3. 工地运输	按设计图示电缆头数量以套计算	套	2			
42	PA3050100001	10kV电缆试验 绝缘摇测	1. 类型：10kV电缆试验 绝缘摇测 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10%	1、试验设备移运及布置 2、接电及布线 3、电缆绝缘摇测试验 4、试验后复位。	按设计图示以盘计算	盘	3			
43	PA3050100002	10kV电缆试验 第一回路1km以内	1. 类型：电缆交接试验、交流耐压试验、电阻比试验 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10%	1、试验设备移运及布置 2、接电及布线 3、电缆交接试验 4、核相、交流耐压 5、电阻比试验 6、试验后复位	按设计图示以回路计算	回路	3			

项目工程量清单汇总表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	计算规则	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
44	PA3030100001	电缆防火(防火堵料)	1. 材质：防火堵料 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km	1. 清扫、堵洞、制作和安装防火堵料、清理现场等。 2. 工地运输	按设计图示以t计算	t	0.1			
45	PA3030100002	电缆防火(防火涂料)	1. 材质：防火涂料 2. 地形：平地:50%, 丘陵:40%, 山地:10% 3. 工地运输：人力运输0.05km，汽运30km，船运0km	1. 清扫、堵洞、制作和安装防火涂料、清理现场等。 2. 工地运输	按设计图示以t计算	t	0.01			
		小计								
		合计								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
一		建筑工程																		
1	PT2011 400002	配电房电缆管沟 深0.8宽0.8长 2.2	座	1																
	PT4-1	现浇混凝土 基 础 垫层	m³	0.634																
	PT1-36	人工施工土方 回填及其他 回 填碎石	m³	0.634																
	PT4-25	现浇混凝土 圈 梁	m³	0.282																
	PT8-14	防潮、防水 防 水砂浆 立面	m²	3.52																
	PT4-88	铁件、螺栓 预 埋铁件安装	t	0.145																
	PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.079																
	PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.284																
	PT3-7	砌筑实心砖 砌 筑砖沟道、砖井 池 砖井、池	m³	0.845																
	PT4- 107	预制混凝土构件 安装 成品混凝 土构件安装 地 沟盖板	m³	0.208																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		预制盖板 1640×320×100	块	4																
	PT13-32	室外管道安装 塑料管——承插 连接 塑料管 DN150	m	2.17																
	PT1-64	机械施工土方 机械挖（装）土 方、自卸汽车运 土方 反铲挖掘 机挖土 自卸汽 车运土 运距1km 以内	m³	2.534																
	PT1-66	机械施工土方 机械挖（装）土 方、自卸汽车运 土方 自卸汽车 运土 运距每增 加1km	m³	2.534																
		主材损耗费																		
2	PT2011400003	高压电缆管沟深 0.8宽0.6长3	座	1																
	PT4-1	现浇混凝土 基 础 垫层	m³	0.744																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单 价(不含 甲供材 料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管 理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具使用 费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PT1-36	人工施工土方 回填及其他 回 填碎石	m³	0.744																
	PT4-25	现浇混凝土 圈 梁	m³	0.384																
	PT8-14	防潮、防水 防 水砂浆 立面	m²	4.8																
	PT4-88	铁件、螺栓 预 埋铁件安装	t	0.145																
	PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.079																
	PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.284																
	PT3-7	砌筑实心砖 砌 筑砖沟道、砖井 池 砖井、池	m³	1.152																
	PT4- 107	预制混凝土构件 安装 成品混凝 土构件安装 地 沟盖板	m³	0.252																
		预制盖板 840×500×50	块	6																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PT1-64	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内	m³	2.976																
	PT1-66	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km	m³	2.976																
		主材损耗费																		
3	PT2011400004	低压柜基础沟深0.8宽0.6长6.25	座	1																
	PT4-1	现浇混凝土 基础 垫层	m³	1.225																
	PT1-36	人工施工土方 回填及其他 回填碎石	m³	1.225																
	PT4-25	现浇混凝土 圈梁	m³	0.6																
	PT8-14	防潮、防水 防水砂浆 立面	m²	10																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.29																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PT4-74	钢筋制作、安装Φ10以内	t	0.158																
	PT4-75	钢筋制作、安装Φ10以外	t	0.568																
	PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池	m³	2.4																
		槽钢 [14	t	0.2																
	PT1-64	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内	m³	4.9																
	PT1-66	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km	m³	4.9																
		主材损耗费																		
4	PT2011400005	高压柜基础沟深0.8宽0.55长7.58	座	1																
	PT4-1	现浇混凝土 基础 垫层	m³	1.561																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单 价(不含 甲供材 料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管 理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具使用 费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PT1-36	人工施工土方 回填及其他 回 填碎石	m³	1.561																
	PT4-25	现浇混凝土 圈 梁	m³	0.728																
	PT8-14	防潮、防水 防 水砂浆 立面	m²	12.128																
	PT4-88	铁件、螺栓 预 埋铁件安装	t	0.3																
	PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.16																
	PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.57																
	PT3-7	砌筑实心砖 砌 筑砖沟道、砖井 池 砖井、池	m³	2.911																
	PT4-107	预制混凝土构件 安装 成品混凝 土构件安装 地 沟盖板	m³	0.42																
		预制盖板 840×500×50	块	10																
		槽钢 [14	t	0.1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PT1-64	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内	m³	6.246																
	PT1-66	机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km	m³	6.246																
		主材损耗费																		
5	PT2011000001	1层2列行人排管PVC管	m	1																
	PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内	m³	0.560867																
	PL1-34	机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km	m³	0.560867																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析																综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费							
					甲供	乙供															
	PL1-26	人工土石方工程 回填 土	m³	0.3984																	
	PL1-127	排管浇制 单层	m³	0.162467																	
	PL1-99	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m³	0.057																	
	PL1-131	排管浇制 电缆管敷设	m	1																	
		电缆保护管 C-PVCΦ167×8.5	m	1																	
		管枕	个	0.666667																	
	PD9-3	接地极 角钢接地极安装 普通土	根	0.1																	
		接地角钢	根	0.1																	
	PD9-11	接地母线敷设 户外扁钢敷设（截面mm²）200以内	m	1																	
		接地扁铁	米	1																	
		主材损耗费																			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
6	PF1111 PL0101	沟、槽、基坑挖 方及回填	m³	1																
	PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械 挖土、装车 自 卸汽车运土运距 1km以内	m³	2.904864																
	调PL1- 34*9	机械土石方工程 机械土方 自卸 汽车运土 运距 每增加1km	m³	2.904864																
	换PL1- 27	人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑)	m³	0.577394																
7	PF2211 PL1401	混凝土工作井	m³	1																
	PL1-99	混凝土与钢筋工 程 现浇混凝土 工程 现浇混凝 土 素混凝土垫 层	m³	0.135475																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	换PL1-101	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 底板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)	m³	0.262007																
	换PL1-103	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 侧壁(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)	m³	0.618085																
	换PL1-94	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5)	m²	0.810865																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5)	m²	2.337198																
	换PL1-110	混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板(现浇混凝土C25-10 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌)(等边角钢 边长50以下 替换为 热镀锌C型钢 160×70×20×3)	m³	0.119907																
	PL1-113	混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板	m³	0.119907																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PL1-120	混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距1km	m³	0.119907																
	调PL1-121*9	混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距每增加1km	m³	0.119907																
		喇叭口止水件 MPPΦ150	个	1.324942																
	PL4-39	电缆防火 管塞	个	1.324942																
		管堵 内径150mm	个	1.324942																
		PVC管内填粗砂	m³	0.004637																
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.145744																
		主材损耗费																		
8	PF2211 PL0501	钢筋	t	1																
	PL1-122	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
9	PF2211 PL0502	钢筋	t	1																
	PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	1																
10	PF2211 PL0601	预埋铁件	t	1																
	PL1-125	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装	t	1																
		镀锌角钢 ∠50×5	t	1																
		主材损耗费																		
二		安装工程																		
1	PC1321 PC0301	组合式环网柜成套装置	座	1																
	PD2-20	环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 五位	套	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		5间隔 开关柜 配置SF6全绝缘 V+M+3V	台	1																
2	PC1811 PC4401	送配电设备系统 调试	系统	1																
	PD11-4	送配电设备系统 调试 电压等级 10kV 配置断路器	系统	4																
3	PC1811 PC4501	母线系统调试	段	1																
	PD11-6	母线系统调试 电压等级 10kV	段	1																
4	PC1821 PC5201	整套启动调试	站	1																
	PD11-18	整套启动调试 开关站	站	1																
5	PC1611 PC2401	1kV以上电力母排	m	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD3-11	带形母线 带形 铜母线安装 每 相一片 截面 (mm² 以下) 360	m	20																
		母线铜排 L100*10	m	15																
		母线铜排N80*8	m	5																
6	PC1111 PC0101	变压器	台	1																
	PD1-8	三相电力变压器 10kV干式变压器 安装 容量 (kVA 以下) 1000	台	1																
		10kV SC(B)13干 式变压器 干变 1000kVA(带外 壳)	台	1																
7	PC1221 PC0601	低压成套配电柜	台	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	3																
	PD2-46	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿柜	台	1																
		0.4kV开关柜（GGD）进线柜	台	1																
		0.4kV开关柜（GGD）出线柜	台	1																
		0.4kV开关柜（GGD）切换柜	台	1																
		0.4kV开关柜（GGD）补偿柜	台	1																
8	PC1931 PG4901	智能电能表	块	1																
	PZ3-10	用电计量系统 用户电能表安装 调测 智能电表（三相）	块	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-10	互感器 电流互感器安装 10kV 电流互感器 电流（A以下）630	台	1																
9	PC1931 PG6001	电能计量系统调试	系统	1																
	PZ3-30	用电计量系统系统调试 电表采集器与电能表联调	系统	1																
10	PC1931 PG5201	用电监控设备	台	1																
	PZ3-25	用电计量系统用电监控设备安装调测 负荷管理终端	台	1																
11	PA1020 700001	变电站-安健环	套	1																
		各仓室门牌 320×200×1.5(不干胶)	块	5																
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	5																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		一次接线图悬挂牌 320×200×1.5(不干胶)	块	2																
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	2																
		“止步,高压危险”标识牌 240×300×1.5(不干胶)	块	4																
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	4																
		“未经许可,不得入内”标识牌 240×300×1.5(不干胶)	块	2																
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	2																
		接地标识牌 Φ80(不干胶)	块	1																
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	1																
		主材损耗费																		
12	PA1070100001	配电站放射形接地装置	组	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD9-15	接地母线敷设 户外圆钢敷设 Φ16	m	80																
		圆钢水平接地极 Φ16	m	80																
	PD9-3	接地极 角钢接 地极安装 普通 土	根	16																
		垂直接地极 ∠ 50×5×1500	根	16																
	PD9-19	接地调试 独立 接地装置	套	1																
		圆钢引上线 Φ 16	m	4																
		铜接线端子 DT- 95	只	4																
		单头螺栓 M12×30	套	4																
		接地线 BVV-95	m	3																
		扁钢 -50×5	m	3																
		平垫圈 Φ12	个	4																
		主材损耗费																		
13	PA2040 100001	12米电杆组立 (190杆头, 5根 以上)	基	1																
	PX2-1	线路复测及分坑 直线单杆	基	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高 (m) 12以内	基	1																
		锥形水泥杆 190mm×12m×L ×G	根	1																
	PX1-1	人力运输 混凝土杆	t•km	0.0562																
	PX1-17	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	1.1256																
	PX1-18	汽车运输 混凝土杆 运输	t•km	33.768																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
14	PA2040100002	12米电杆组立 (230杆头，5根以外)	基	1																
	PX2-1	线路复测及分坑 直线单杆	基	1																
	PX4-2	混凝土杆组立 整根式 杆高 (m) 12以内	基	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		锥形高强度水泥杆 230mm×12m×100kn.m	根	1																
	PX1-1	人力运输 混凝土杆	t·km	0.070364																
	PX1-17	汽车运输 混凝土杆 装卸	t	1.407																
	PX1-18	汽车运输 混凝土杆 运输	t·km	42.21																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
15	PA2010200001	12米电杆挖土方	基	1																
	PX2-8	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工土方及回填I、II类土 坑深（m） 2.0以内	m³	1.4294																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX2-11	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工土方及回填III类土 坑深（m） 2.0以内	m³	0.9108																
	PX2-26	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工石方及回填较坚硬岩	m³	0.384																
	PX2-27	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工石方及回填坚硬岩	m³	0.384																
		工程综合地形增加费	%	12																
16	PA2020200001	高强度混凝土杆基础	基	1																
	PX3-24	现浇基础 混凝土搅拌及浇制每个基础混凝土量（m³） 20以内	m³	5.025																
	C09031633	现浇混凝土C20-40 现场搅拌	m³	4.312																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	C09031635	现浇混凝土 二次灌浆 C30	m³	0.713																
	PX3-13	钢筋加工制作及安装 钢筋加工制作	t	0.196																
		基础钢筋 φ10 以外	kg	96																
		直径60公分高2米水泥涵管	个	1																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t•km	0.050909																
	PX1-6	人力运输 其他建筑安装材料	t•km	0.846727																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.017636																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t•km	30.528																
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料 装卸	t	16.934727																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料 运输	t•km	508.040818																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX2-19	杆塔坑挖方（或爆破）及回填机械挖土方及回填 I、II类土	m³	3.704																
	PX2-20	杆塔坑挖方（或爆破）及回填机械挖土方及回填 III类土	m³	3.282455																
	PX2-36	杆塔坑挖方（或爆破）及回填机械石方及回填较坚硬岩	m³	1.236																
	PX2-37	杆塔坑挖方（或爆破）及回填机械石方及回填坚硬岩	m³	1.236																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
17	PA2040100003	D单回终端杆组 装(190杆头)	套	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		II型抱箍 BG2-80-190	副	1																
	PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV铁横担双根	组	1																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	2																
		双头螺栓 MS18×310	套	4																
		M垫铁 MD-60-190	块	2																
		耐张联板 NL-80-585	块	2																
	PX4-58	横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张	组	3																
		双铁头瓷拉棒 SL-15/70	支	3																
		耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3	个	3																
		碗头挂板 W-7B	只	3																
		球头挂环 QP-7	个	3																
		U型挂环 UL-7	只	3																
		铝包带1*10	kg	0.27																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.003																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.058667																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	1.760667																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
18	PA2040100004	J7单回转角耐张杆组装(230杆头)	套	1																
	PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根	组	2																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	4																
		II型抱箍 BG2-80-230	副	2																
		M垫铁 MD-60-230	块	4																
		双头螺栓 MS18×350	套	8																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		耐张联板 NL-80-635	块	4																
		C型线夹	个	6																
	PX4-60	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通	只	3																
		支柱式绝缘子 57-2L	支	3																
	PX4-58	横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张	组	6																
		双铁头瓷拉棒 SL-15/70	支	6																
		耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3	个	6																
		碗头挂板 W-7B	只	6																
		球头挂环 QP-7	个	6																
		U型挂环 UL-7	只	6																
		铝包带1*10	kg	0.54																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.006333																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.127333																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t • km	3.815667																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
19	PA2040100005	Z2单回直线杆组 装(190杆头)	套	1																
		III型抱箍 BG3-80-190	副	1																
	PX4-34	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根	组	1																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	1																
		U型抱箍 U16-200	副	1																
		M垫铁 MD-60-190	块	1																
	PX4-60	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通	只	3																
		支柱式绝缘子 57-2L	支	3																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.001333																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.026333																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	0.786333																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
20	PA2040100006	J6单回转角耐张杆组装(230杆头)	套	1																
	PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根	组	2																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	2																
		III型抱箍 BG3-80-230	副	1																
		双头螺栓 MS18×350	套	4																
		耐张联板 NL-80-635	块	2																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		C型线夹	个	3																
		M垫铁 MD-60-230	块	2																
	PX4-60	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通	只	3																
		支柱式绝缘子 57-2L	支	3																
	PX4-58	横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张	组	6																
		双铁头瓷拉棒 SL-15/70	支	6																
		耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3	个	6																
		碗头挂板 W-7B	只	6																
		球头挂环 QP-7	个	6																
		U型挂环 UL-7	只	6																
		铝包带1*10	kg	0.54																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.004333																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.087833																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t • km	2.636167																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
21	PA2040100007	T接杆杆头金具	套	1																
	PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV铁横担双根	组	2																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	2																
		II型抱箍 BG2-80-230	副	1																
		双头螺栓 MS18×310	套	4																
		耐张联板 NL-80-635	块	2																
	PX4-58	横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张	组	1																
		双铁头瓷拉棒 SL-15/70	支	3																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具使用 费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3	个	3																
		碗头挂板 W-7B	只	3																
		球头挂环 QP-7	个	3																
		U型挂环 UL-7	只	3																
		铝包带1*10	kg	0.27																
		10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70	m	15																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t•km	0.003																
	PX1-25	汽车运输 线材装卸	t	0.006																
	PX1-26	汽车运输 线材运输	t•km	0.184																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.056																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t•km	1.675																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		运输综合地形增加费	%	12																
22	PA2050100001	导线架设铝芯交联聚乙 烯绝缘架空线 JKLYJ-10kV-70	m	1																
	PX5-15	架空绝缘电缆架 设 架空绝缘电 缆 截面（mm ² ） 95以内	100m	0.01																
		10kV架空绝缘导 线 JKLYJ-10/70	m	1																
	PX1-4	人力运输 线材	t • k m	0.000021																
	PX1-25	汽车运输 线材 装卸	t	0.00041																
	PX1-26	汽车运输 线材 运输	t • k m	0.012286																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
23	PE3111 BK2301	拉线制作安装	组	1																
	PX4-64	拉线制作安装 普通拉线 截面 (mm²) 70以内	根	1																
		拉线抱箍 BG2-80-190	副	1																
		延长环 PH-10	只	1																
		楔型线夹 NE-2	件	3																
		镀锌钢绞线 JG1A-65	m	20																
		球头挂环 QP-7	只	1																
		绝缘子 XP-70	片	1																
		碗头挂板 WS-7	只	1																
		UT型线夹 NUT-1	件	1																
		防卸帽 FX-2	付	2																
		拉线棒 LB20-2100	根	1																
		U型挂环 U-10	只	1																
	PX4-69	拉线制作安装 拉线保护管筒	根	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PX1-4	人力运输 线材	t • k m	0.001																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星 钢材	t • k m	0.002																
	PX1-25	汽车运输 线材 装卸	t	0.014																
	PX1-26	汽车运输 线材 运输	t • k m	0.433																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 装卸	t	0.035																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星 钢材 运输	t • k m	1.049																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
24	PE1111 PK0201	杆塔基坑挖方及回填	m³	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX2-8	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工土方及回填I、II类土 坑深（m） 2.0以内	m³	1.333																
	PX2-11	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工土方及回填III类土 坑深（m） 2.0以内	m³	0.828																
	PX2-26	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工石方及回填较坚硬岩	m³	0.3																
	PX2-27	杆塔坑挖方（或爆破）及回填人工石方及回填坚硬岩	m³	0.3																
		工程综合地形增加费	%	12																
25	PE1311 PK0901	拉线盘	块	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX3-9	预制基础安装 拉线盘安装 每块重量 (kg) 300以内	块	1																
		拉盘 LP-8	块	1																
	PX1-2	人力运输 混凝土预制品	t • km	0.011																
	PX1-21	汽车运输 混凝土预制品 装卸	t	0.222																
	PX1-22	汽车运输 混凝土预制品 运输	t • km	6.663																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
26	PA2040300001	接地挂环安装 FDL-50/240B(非穿刺)	组/三相	1																
	PX4-77	接地安装及测量 其他 接地环安装	组	1																
		高压接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺)	组	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		并沟线夹 JB-4	个	3																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.000333																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.005																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	0.154667																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
27	PA2060100001	防雷装置	组	1																
	PX6-31	配电装置安装过电压保护器	台	1																
		防雷装置	组	1																
		工程综合地形增加费	%	12																
28	PA2040400001	杆塔标志牌	块	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX4-82	杆塔附件安装 标示牌安装	块(组)	1																
		10kV杆塔标志牌	块	1																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.00025																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	0.007813																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
29	PA2040400002	10kV防撞反光警示标志膜的安	套	1																
	PX4-84	杆塔附件安装 贴反光膜	套	1																
		防撞反光警示标志 1.1m×1.5m，红白相间	块	1																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.00025																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t • km	0.007833																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
30	PA2010300001	杆塔设备接地装置(12米杆)接地槽的挖方及回填	组	1																
	PX2-51	接地槽挖方（或爆破）及回填人工土方及回填I、II类土	m³	2.56																
	PX2-52	接地槽挖方（或爆破）及回填人工土方及回填III类土	m³	2.56																
	PX2-58	接地槽挖方（或爆破）及回填人工石方及回填较坚硬岩	m³	3.84																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PX2-59	接地槽挖方（或 爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩	m³	3.84																
		工程综合地形增 加费	%	12																
31	PA2040 300002	杆塔设备接地装 置(12米杆)	组	1																
	PX4-71	接地安装及测量 垂直接地体安装 土	根	8																
		垂直接地极 ∠ 50×5×1500	根	8																
	PX4-74	接地安装及测量 水平接地体敷设	m	40																
		接地导体 Φ16	m	40																
		引下线 Φ16	m	1.5																
		单头螺栓 M16×35	套	5																
	PX4-80	接地安装及测量 其他 混凝土杆 高空接地引下线 安装	根	1																
		接地引下线 - 50×5	m	8.6																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX4-76	接地安装及测量 其他 接地电阻测量	基	1																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t·km	0.0045																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.088																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t·km	2.642																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
32	PA2060100002	杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等)	套	1																
	PX6-24	配电装置安装 隔离开关	组/三相	1																
		隔离刀闸 GW9-10W/630	组	1																
	PX6-27	配电装置安装 避雷器 10kV	组/三相	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差		增值税
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具使用 费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		氧化锌避雷器 HY5WS-17/50, 带脱离器(含防 护罩一组)	组	1																
		工程综合地形增 加费	%	12																
33	PA2040 100008	杆上铁件、金具 及绝缘子安装	套	1																
		10kV架空绝缘导 线 JKLYJ-10/70	m	30																
		设备线夹 SLG- 4B	只	6																
		铜辫子 TZ-20mm	m	4.5																
	PX4-36	横担及绝缘子安 装 10kV瓷横担	组	2																
		瓷横担 SC-210	根	6																
		电缆抱箍 - 40×4×375	副	1																
		角钢横担 ∠ 75×6×1700	根	5																
		抱箍 6×60×300	副	2																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		电缆保护管镀锌钢管110×2500	根	1																
		双头螺栓 MS18×350	套	4																
		警示牌	块	1																
		U型抱箍 U16-200	副	3																
	PX1-4	人力运输 线材	t•km	0.0005																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t•km	0.006																
	PX1-25	汽车运输 线材装卸	t	0.0125																
	PX1-26	汽车运输 线材运输	t•km	0.3685																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.119																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t•km	3.5655																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
34	PA2060100003	杆上(塔上)变配电装置安装(含开关等)	套	1																
	PX6-24	配电装置安装 隔离开关	组/ 三相	1																
		隔离刀闸 GW9-10W/630	组	1																
		工程综合地形增加费	%	12																
35	PA2040100009	杆上铁件、金具及绝缘子安装	套	1																
		10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70	m	30																
		并沟线夹 JB-4	个	6																
		设备线夹 SLG-4B	只	6																
	PX4-36	横担及绝缘子安装 10kV瓷横担	组	2																
		瓷横担 SC-210	根	6																
		角钢横担 ∠75×6×1700	根	4																
		双头螺栓 MS18×310	套	4																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		U型抱箍 U16-240	副	2																
	PX1-4	人力运输 线材	t • km	0.001																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t • km	0.004																
	PX1-25	汽车运输 线材装卸	t	0.012																
	PX1-26	汽车运输 线材运输	t • km	0.369																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.081																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t • km	2.436																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
36	PT2011400001	配电箱基础	座	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械 挖土、装车 自 卸汽车运土运距 1km以内	m³	0.79																
	PL1-34	机械土石方工程 机械土方 自卸 汽车运土 运距 每增加1km	m³	0.79																
	PT4-13	现浇混凝土 矩 形柱 组合模板	m³	1.117																
	PL1-27	人工土石方工程 回填 砂	m³	0.188																
	PD8-39	站内电缆防火 防火堵料	kg	20																
		防火堵料	kg	20																
	PL1-94	砌筑工程 基础 、沟道、砖井池 装饰 水泥砂浆 平面	m²	0.96																
	PL1-95	砌筑工程 基础 、沟道、砖井池 装饰 水泥砂浆 立面	m²	5.08																
	PX1-6	人力运输 其他 建筑安装材料	t • k m	0.001																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料装卸	t	0.021																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t·km	0.636																
		主材损耗费																		
		运输综合地形增加费	%	12																
37	PA2040300003	接地装置-台架接地-JDW-01	组	1																
	PX4-71	接地安装及测量垂直接地体安装土	根	16																
		垂直接地极 ∠50×5×1500	根	16																
	PD9-15	接地母线敷设 户外圆钢敷设 φ16	m	80																
		圆钢水平接地极 φ16	m	80																
		圆钢引出线 φ16, L=3m	条	2																
		接地扁铁-40*4*150	条	2																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX4-76	接地安装及测量 其他 接地电阻测量	基	1																
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t•km	0.007																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.138																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t•km	4.132																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
38	PA2060100004	IB型(2×190mm×12m×68kN.m)台架变安装(含S13-500kVA变压器、开关等)	套	1																
		台架变横担组合包/包2-1/T	套	1																
	PX4-34	横担及绝缘子安装 10kV铁横担单根	组	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		台架变台担组合包/包2-2/T	套	1																
		台架变铁附件组合包/包2-3/ I - 2	套	1																
		台架变标准金具组合包/包3/T	套	1																
	PX4-36	横担及绝缘子安装 10kV瓷横担	组	5																
		台架变绝缘子组合包/包4/T	套	1																
	PX6-13	变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量(kVA) 以内 500	台	1																
	PX6-26	配电装置安装 低压综合配电箱	台	1																
	PX6-42	配电装置系统调试 配电系统调试 1kV	系统	2																
	PX6-23	配电装置安装 跌落式熔断器	组/三相	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX4-77	接地安装及测量其他 接地环安装	组	1																
		跌落式开关 HRW11-10/200A，带验电接地挂环	组	1																
	PX6-27	配电装置安装避雷器 10kV	组/三相	1																
		氧化锌避雷器 HY5WS-17/50，带脱离器(含防护罩一组)	组	1																
	PX6-39	配电装置安装绝缘护罩	个	13																
		10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70	m	45																
		黄绿双色线 BLV-50mm2	m	20																
		0.4kV电缆相线 BLVV-1*240mm2	m	40																
	PX6-46	压接线端子 导线截面 (mm²) 以内 240	个	4																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	定额机 械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		铜接线端子 DT-240	只	4																
		CPV塑料管160*5	米	12																
		CPV塑料管160*5弯头	套	2																
	PL4-34	电缆防火 防火隔板	m²	0.1																
	PL4-33	电缆防火 防火堵料	t	0.05																
	PX4-82	杆塔附件安装 标示牌安装	块 (组)	2																
		变压器警示标牌 500×260×0.8	块	2																
		10kV进线相序牌 Φ160	块	3																
		0.4kV进线相序牌 Φ160	块	4																
		底盘	块	2																
		高压熔丝	组	1																
	PX1-4	人力运输 线材	t•k m	0.004																
	PX1-5	人力运输 金具、 绝缘子、零星 钢材	t•k m	0.004																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-6	人力运输 其他建筑安装材料	t • km	0.006																
	PX1-25	汽车运输 线材装卸	t	0.081																
	PX1-26	汽车运输 线材运输	t • km	2.433																
	PX1-27	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.077																
	PX1-28	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t • km	2.297																
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料装卸	t	0.126																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t • km	3.78																
		主材损耗费																		
		工程综合地形增加费	%	12																
		运输综合地形增加费	%	12																
39	PA3020100001	10kV普通电缆排管内敷设 3×70	m	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PL2-40	10kV排管内电力电缆敷设 截面以内 (mm²) 70	100m /三相	0.01																
		10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2	m	1																
	PX1-4	人力运输 线材	t • km	0.000456																
	PX1-25	汽车运输 线材装卸	t	0.009089																
	PX1-26	汽车运输 线材运输	t • km	0.2727																
40	PA3020100002	10kV冷缩户内电缆终端头 3×70	套	1																
	PL3-20	10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内 (mm²) 120	套/三相	1																
		10kV冷缩户内终端头 3×70mm2	套	1																
		10kV肘型头 3×70mm2	套	1																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-6	人力运输 其他建筑安装材料	t • km	0.0005																
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料装卸	t	0.00925																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t • km	0.2755																
		主材损耗费																		
41	PA3020100003	10kV冷缩户外电缆终端头 3×70	套	1																
	PL3-15	10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120	套/三相	1																
		10kV冷缩户外终端头 3×70mm2	套	1																
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料装卸	t	0.0045																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t • km	0.1375																
		主材损耗费																		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
42	PA3050100001	10kV电缆试验 绝缘摇测	盘	1																
	PL5-1	陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测	回路	1																
43	PA3050100002	10kV电缆试验 第一回路1km以内	回路	1																
	PL5-1	陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测	回路	1																
	PL5-3	陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内	回路	1																
44	PA3030100001	电缆防火(防火堵料)	t	1																
	PL4-33	电缆防火 防火堵料	t	1																
		防火堵料	kg	1000																
	PX1-6	人力运输 其他 建筑安装材料	t·km	0.05																
	PX1-29	汽车运输 其他 建筑安装材料 装卸	t	1.06																

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	定额机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t • km	31.82																
		主材损耗费																		
45	PA3030100002	电缆防火(防火涂料)	t	1																
	PL4-35	电缆防火 防火涂料	kg	1000																
		防火涂料	kg	1000																
	PX1-6	人力运输 其他建筑安装材料	t • km	0.1																
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料装卸	t	1.1																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料运输	t • km	31.8																
		主材损耗费																		

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	建筑工程											
一	配电站、开关站工程											PW2211000 00
	预制盖板 1640×320×100		块	4	3.5							
	预制盖板 840×500×50		块	16	3.5							
	槽钢 [14		t	0.3	0.5							
	小计											
三	电缆线路工程											PW2213000 00
	电缆保护管 C-PVC Φ 167×8.5		m	15	5							
	管枕		个	10	5							
	喇叭口止水件 MPP Φ150		个	4	5							
	管堵 内径150mm		个	4	5							
	集水口 PVC管 Φ200		m	0.44	5							
	接地角钢		根	1.5	0.5							
	接地扁铁		米	15	0.5							
	PVC管内填粗砂		m³	0.014	15.6							
	镀锌角钢 ∠50×5		t	0.029	0.5							
	小计											
	建筑合计											
	安装工程											
一	配电站、开关站工程											PW2221000 00
广福乡矮岭村	10KV线路工程		m	15								

广福乡矮岭村10KV线路工程
电设施建设工程

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	母线铜排N80*8		m	5								
	各仓室门牌 320×200×1.5(不干胶)		块	5	1.5							
	一次接线图悬挂牌 320×200×1.5(不干胶)		块	2	1.5							
	“止步, 高压危险”标识牌 240×300×1.5(不干胶)		块	4	1.5							
	“未经许可, 不得入内”标识牌 240×300×1.5(不干胶)		块	2	1.5							
	接地标识牌 Φ80(不干胶)		块	1	1.5							
	圆钢水平接地极 Φ16		m	80	0.5							
	垂直接地极 ∠50×5×1500		根	16	0.5							
	圆钢引上线 Φ16		m	4	0.5							
	扁钢 -50×5		m	3	0.5							
	平垫圈 Φ12		个	4	0.5							
	铜接线端子 DT-95		只	4	1.5							
	单头螺栓 M12×30		套	4	3							
	接地线 BVV-95		m	3	2.5							
	小计											
三	架空线路工程											PW2223000 00
	锥形水泥杆 190mm×12m×L×G		根	5	0.5							
	锥形高强度水泥杆 230mm×12m×100kn.m		根	11	0.5							
	广福乡矮岭村增通电源线路工程		t	15.273	5							

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	普通硅酸盐水泥 42.5		t	3.027	5							
	防火堵料		kg	20	5							
	中砂		m ³	28.665	15							
	碎石		m ³	49.434	10							
	水		t	22.11								
	基础钢筋 Φ10以外		kg	1056	6							
	直径60公分高2米水泥涵管		个	11	2							
	II型抱箍 BG2-80-190		副	3	1.5							
	M垫铁 MD-60-190		块	9	1.5							
	耐张联板 NL-80-585		块	6	1.5							
	碗头挂板 W-7B		只	66	1.5							
	球头挂环 QP-7		个	66	1.5							
	U型挂环 UL-7		只	66	1.5							
	铝包带 1*10		kg	5.94	1.5							
	II型抱箍 BG2-80-230		副	7	1.5							
	M垫铁 MD-60-230		块	24	1.5							
	耐张联板 NL-80-635		块	26	1.5							
	C型线夹		个	36	1.5							
	III型抱箍 BG3-80-190		副	3	1.5							
	U型抱箍 U16-200		副	9	1.5							
	III型抱箍 BG3-80-230		副	6	1.5							
	拉线抱箍 BG2-80-190		副	1	1.5							
	延长环 PH-10		只	1	1.5							
	球头挂环 QP-7		只	1	1.5							
	碗头挂板 WS-7		只	1	1.5							
	防卸帽 FX-2		付	2	1.5							
	U型挂环 U-10		只	1	1.5							

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	高压接地挂环 FDL-50/240B(非穿刺)		组	3	1.5							
	并沟线夹 JB-4		个	15	1.5							
	设备线夹 SLG-4B		只	18	1.5							
	铜辫子 TZ-20mm		m	9	1.5							
	抱箍 6×60×300		副	4	1.5							
	U型抱箍 U16-240		副	2	1.5							
	台架变铁附件组合包/包2-3/I-2		套	1	1.5							
	台架变标准金具组合包/包3/T		套	1	1.5							
	台架变绝缘子组合包/包4/T		套	1	1.5							
	铜接线端子 DT-240		只	4	1.5							
	角钢横担 ∠75×6×1700		根	49	0.5							
	电缆保护管镀锌钢管 110×2500		根	2	0.5							
	警示牌		块	2	0.5							
	台架变横担组合包/包2-1/T		套	1	0.5							
	台架变台担组合包/包2-2/T		套	1	0.5							
	双头螺栓 MS18×310		套	20	3							
	双头螺栓 MS18×350		套	48	3							
	单头螺栓 M16×35		套	10	3							
	电缆抱箍 -40×4×375		副	2	3							
	双头螺栓 MS18×350		套	8	3							
	双头铁瓷拉棒 SL-15/70		支	66	2							
	支柱式绝缘子57-2L		支	9	2							

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	支柱式绝缘子 57-2L		支	27	2							
	绝缘子 XP-70		片	1	2							
	耐张线夹(配绝缘罩) NLL-3		个	66	1.5							
	楔型线夹 NE-2		件	3	1.5							
	UT型线夹 NUT-1		件	1	1.5							
	10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10/70		m	2340	0.6							
	黄绿双色线 BLV-50mm2		m	20	0.6							
	0.4kV电缆相线BLVV-1*240mm2		m	40	0.6							
	镀锌钢绞线 JG1A-65		m	20	2							
	拉线棒 LB20-2100		根	1	1.5							
	拉盘 LP-8		块	1	0.5							
	10kV杆塔标志牌		块	16	1.5							
	防撞反光警示标志 1.1m×1.5m, 红白相间		块	12	1.5							
	垂直接地极 ∠50×5×1500		根	32	1.5							
	变压器警示标牌 500×260×0.8		块	2	1.5							
	10kV进线相序牌 Φ160		块	3	1.5							
	0.4kV进线相序牌 Φ160		块	4	1.5							
	底盘		块	2	1.5							
	高压熔丝		组	1	1.5							
	接地导体 Φ16		m	80	0.5							
	引下线 Φ16		m	3	0.5							
	接地引下线 -50×5		m	17.2	0.5							
	圆钢水平接地极 Φ16		m	80	0.5							

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	瓷横担 SC-210		根	18	2							
	圆钢引出线 Φ 16, L=3m		条	2	0.5							
	接地扁铁-40*4*150		条	2	0.5							
	CPV塑料管160*5		米	12	5							
	CPV塑料管160*5弯头		套	2	0.5							
	小计											
四	电缆线路工程											PW2224000 00
	10kV冷缩户内终端头 3×70mm ²		套	4	2							
	10kV肘型头 3×70mm ²		套	4	2							
	10kV冷缩户外终端头 3×70mm ²		套	2	2							
	防火堵料		kg	100	5							
	防火涂料		kg	10	5							
	小计											
	安装合计											
	合计											

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	总价	费用编码
					不含税价	合价	运杂费	配送费			
	安装工程										
一	配电站、开关站工程										PW222100000
	5间隔 开关柜 配置SF6全绝缘 V+M+3V		台	1							
	0.4kV开关柜 (GGD) 进线柜		台	1							
	0.4kV开关柜 (GGD) 出线柜		台	1							
	0.4kV开关柜 (GGD) 切换柜		台	1							
	0.4kV开关柜 (GGD) 补偿柜		台	1							
	10kV SC (B) 13干式变压器 干变 1000kVA (带外壳)		台	1							
	小计										
三	架空线路工程										PW222300000
	防雷装置		组	2							
	氧化锌避雷器 HY5WS-17/50，带脱离器 (含防护罩一组)		组	3							
	隔离刀闸 GW9-10W/630		组	3							
	跌落式开关 HRW11-10/200A，带验电接地挂环		组	1							
	小计										
四	电缆线路工程										PW222400000
	10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²		m	90							
	小计										
	安装工程										

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	总价	费用编码
					不含税价	合价	运杂费	配送费			
	合计										

人工汇总表

金额单位:元					
编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
一	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	15.284		
9101107	建筑技术工	工日	15.08		
	小计		30.364		
三	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	10.031		
9101107	建筑技术工	工日	6.548		
9101109	安装技术工	工日	1.642		
9101111	线路技术工	工日	0.074		
	小计		18.295		
	安装工程				
一	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	13.985		
9101109	安装技术工	工日	52.509		
	小计		66.494		
三	架空线路工程				
9101106	普通工	工日	197.158		
9101107	建筑技术工	工日	1.344		
9101109	安装技术工	工日	9.384		
9101111	线路技术工	工日	106.967		
	小计		314.854		
四	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	7.729		
9101111	线路技术工	工日	17.417		

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供
电设施建设工程

人工汇总表

金额单位：元					
编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	小计		25.146		
	合计		455.151		

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
一	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	1.205		
9101107	建筑技术工	工日	0.462		
C01020216	槽钢 16号以下	kg	0.222		
C01020712	圆钢 Φ10以下	kg	485.52		
C01020713	圆钢 Φ10以上	kg	1757.18		
C08020202	板材红白松 二等	m³	0.001		
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5	t	2.24		
C09010102	普通硅酸盐水泥 42.5	t	0.015		
C09020601	防水砂浆	m³	0.621		
C09041201	隔离剂	kg	1.045		
C09050112	预制钢筋混凝土沟盖板	m³	0.889		
C10010101	中砂	m³	5.351		
C10020101	碎石 10	m³	0.032		
C10020103	碎石 40	m³	10.716		
C10070101	标准砖 240×115×53	千块	3.99		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	14.311		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	7.686		
C18030199	橡胶密封圈 DN300	个	0.651		
C18040802	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	m²	6.681		
C18050111	硬聚氯乙烯塑料管 DN150	m	2.213		
C20010101	防锈漆	kg	1.903		
C21010101	水	t	7.477		
C22010401	通用钢模板	kg	10.678		
C22010432	木模板	m³	0.255		
J04-01-032	机动翻斗车 1t	台班	0.498		
J06-01-022	滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L	台班	0.386		
J06-01-027	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班	0.234		
	小计				

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供电设施建设工程

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	其他材料费				
	合计				
三	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	0.531		
9101107	建筑技术工	工日	0.221		
C01020000	热镀锌C型钢 160×70×20×3	kg	167.011		
C01020216	槽钢 16号以下	kg	0.16		
C01020712	圆钢 Φ10以下	kg	202.019		
C01020713	圆钢 Φ10以上	kg	310.434		
C01040101	钢丝绳 Φ8以下	kg	0.041		
C08020102	方材红白松 二等	m³	0		
C08020202	板材红白松 二等	m³	0		
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5	t	1.235		
C09010102	普通硅酸盐水泥 42.5	t	0.005		
C09021701	素水泥浆	m³	0.002		
C09031632	现浇混凝土 C15-40 现场搅拌	m³	0.411		
C09031634	现浇混凝土 C25-40 现场搅拌	m³	2.681		
C09031635	现浇混凝土 C30-40 现场搅拌	m³	0.365		
C09041201	隔离剂	kg	0.175		
C10010101	中砂	m³	1.987		
C10010401	粗砂	m³	0.003		
C10020101	碎石 10	m³	0.011		
C10020103	碎石 40	m³	2.968		
C10020411	石屑	m³	4.73		
C10040103	石灰膏	m³	0		
C10070101	标准砖 240×115×53	千块	0.002		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	5.346		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	0.236		
C13011102	膨胀螺栓 M8	套	17.82		
C13050101	圆钉	kg	0.595		

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	2.395		
C18040802	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	m ²	5.577		
C18050112	硬聚氯乙烯塑料管 DN200	m	15.75		
C19031101	清洗剂	kg	0.526		
C19090101	粘结剂 通用	kg	0.17		
C19110101	氧气	m ³	0.25		
C19110201	乙炔气	m ³	0.105		
C19110301	石油液化气	m ³	0.108		
C20010101	防锈漆	kg	0.75		
C20070101	沥青清漆	kg	0.45		
C21010101	水	t	3.482		
C22010102	支撑钢管及扣件	kg	4.454		
C22010401	通用钢模板	kg	22.589		
C22010432	木模板	m ³	0.062		
C22010441	钢模板附件	kg	0.353		
C22030304	冲击钻头 Φ16	支	0.135		
C22030501	钢锯条 各种规格	根	0.338		
C22040711	草袋	个	3.448		
J01-01-053	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0		
J04-01-032	机动翻斗车 1t	台班	0.268		
J06-01-022	滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L	台班	0.207		
J06-01-027	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班	0.029		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
	安装工程				
一	配电站、开关站工程				
C01020521	镀锌扁钢 综合	kg	1.8		
C07010101	平垫铁 综合	kg	14.13		

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖场产业基地供
电设施建设工程

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C07010401	钢垫板 综合	kg	5.4		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	17.389		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	15.737		
C13010300	精制六角螺栓 综合	kg	0.2		
C13010313	精制六角带帽螺栓 M10×100以下	套	21.96		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	1.8		
C16011104	铜芯绝缘导线 截面6mm ²	m	3		
C16038101	铜接线端子 6mm ² 以下	个	2		
C16100361	尼龙扎带 L=120mm	根	10		
C16100601	电缆标识牌	个	2		
C19020801	电力复合脂	kg	0.489		
C19031101	清洗剂	kg	2.061		
C20010101	防锈漆	kg	1.53		
C20030101	普通调和漆	kg	1.53		
C22040501	棉纱头	kg	0.2		
C22041204	脱脂棉	卷	0.5		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
三	架空线路工程				
9101106	普通工	工日	0.188		
9101107	建筑技术工	工日	0.076		
C01020521	镀锌扁钢 综合	kg	7.76		
C01020903	镀锌圆钢 φ16	kg	34.314		
C01040102	钢丝绳 φ15以下	kg	3.423		
C07010401	钢垫板 综合	kg	3.261		
C08020201	板材红白松 一等	m ³	0.012		
C08020401	硬木 一等	m ³	0.376		
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5	t	0.284		

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C09010102	普通硅酸盐水泥 42.5	t	0.236		
C09021701	素水泥浆	m³	0.001		
C09041201	隔离剂	kg	0.493		
C10010101	中砂	m³	0.973		
C10020103	碎石 40	m³	0.967		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	9.814		
C12020100	碳钢气焊丝 综合	kg	0.056		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	20.638		
C13050101	圆钉	kg	21.154		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	35.589		
C16100322	铝绑扎线 3.2mm以下	m	0.587		
C16100331	铜绑线 2mm	kg	3.602		
C18030801	自黏性橡胶带 25mm×20m	卷	33.989		
C18040802	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	m²	0.447		
C18060103	塑料带相色带 20mm×2000mm	卷	0.2		
C18060302	聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m	卷	0.24		
C19010102	汽油	kg	0.26		
C19020801	电力复合脂	kg	0.735		
C19031101	清洗剂	kg	0.16		
C19110101	氧气	m³	0.504		
C19110201	乙炔气	m³	0.176		
C20010201	醇酸防锈漆	kg	0.173		
C20020101	普通磁漆	kg	0.307		
C20030101	普通调和漆	kg	4.862		
C21010101	水	t	0.823		
C22010102	支撑钢管及扣件	kg	5.341		
C22010202	枕木	m³	0.057		
C22010313	清洁布250×250	块	0.2		
C22010401	通用钢模板	kg	335.039		
C22010431	复合木模板	m²	27.936		
C22010432	木模板	m³	0.017		

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C22010701	运输保护钢支架	kg	16.918		
C22030201	合金钻头	支	3.94		
C22030501	钢锯条 各种规格	根	13.639		
C22040501	棉纱头	kg	2.168		
C22040801	木桩	个	64		
C26100519	红丹防锈漆	kg	1.877		
J04-01-032	机动翻斗车 1t	台班	0.09		
J06-01-022	滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L	台班	0.07		
J06-01-027	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班	0.019		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
四	电缆线路工程				
C01020713	圆钢 Φ 10以上	kg	2.619		
C01040102	钢丝绳 Φ 15以下	kg	0.96		
C04020100	黄铜丝 综合	kg	0.811		
C04020401	铜带 200mm $\times$ 0.2mm	m	45		
C08020201	板材红白松 一等	m ³	0.115		
C12026101	焊锡	kg	1.597		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	4.78		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	3.257		
C16050105	电缆卡子 60	个	5.995		
C16050621	热缩管帽	只	0.594		
C18030801	自黏性橡胶带 25mm $\times$ 20m	卷	6.755		
C18040801	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	kg	2.67		
C18060101	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	4.308		
C18060103	塑料带相色带 20mm $\times$ 2000mm	卷	1.282		
C19010102	汽油	kg	4.042		
C19020406	真空油脂	kg	1.791		

材料汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C19020801	电力复合脂	kg	0.291		
C19030301	丙酮 95%	kg	2.048		
C22010202	枕木	m³	0.001		
C22010313	清洁布250×250	块	0.342		
C22040501	棉纱头	kg	2.51		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
	总计				

机械汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
一	配电站、开关站工程				
J01-01-001	履带式推土机 功率 75kW	台班	0.018		
J01-01-035	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³	台班	0.033		
J01-01-053	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0.363		
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	0.043		
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.046		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	1.086		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	0.032		
J04-01-016	自卸汽车 12t	台班	0.162		
J05-01-010	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.152		
J06-01-052	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.225		
J06-01-053	混凝土振捣器(平台式)	台班	0.271		
J08-01-003	钢筋切断机 直径 ϕ 40	台班	0.196		
J08-01-006	钢筋弯曲机 直径 ϕ 40	台班	1.004		
J08-01-024	木工圆锯机 直径 ϕ 500	台班	0.286		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	2.982		
J10-01-010	对焊机 容量 150kVA	台班	0.188		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
三	电缆线路工程				
J01-01-001	履带式推土机 功率 75kW	台班	0.03		
J01-01-035	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³	台班	0.06		
J01-01-053	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0.49		
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	0.004		
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.032		
J04-01-001	载重汽车 4t	台班	0.037		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.408		

广福乡矮岭村泗渭屯肉猪养殖产业基地供
电设施建设工程

机械汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	0.028		
J04-01-014	自卸汽车 8t	台班	0.795		
J04-01-032	机动翻斗车 1t	台班	0.168		
J05-01-003	电动单筒快速卷扬机 50kN	台班	0.065		
J06-01-052	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.613		
J06-01-053	混凝土振捣器(平台式)	台班	0.459		
J08-01-003	钢筋切断机 直径 $\phi 40$	台班	0.046		
J08-01-006	钢筋弯曲机 直径 $\phi 40$	台班	0.234		
J08-01-024	木工圆锯机 直径 $\phi 500$	台班	0.071		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	1.305		
J10-01-010	对焊机 容量 150kVA	台班	0.034		
J10-01-024	点焊机 容量 50kVA	台班	0.114		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.043		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
	安装工程				
一	配电站、开关站工程				
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.746		
J03-01-065	叉式起重机 起重量 3t	台班	0.25		
J04-01-001	载重汽车 4t	台班	0.01		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.42		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	0.046		
J04-01-007	载重汽车 15t	台班	0.224		
J08-01-009	液压母线平弯机 宽度 $\times$ 厚度 125mm $\times$ 12mm	台班	1.708		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	3.478		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.048		
J14-01-003	直流电阻测试仪 量程 0.1 $\mu\Omega$ ~199.99k Ω	台班	0.375		
J14-01-004	回路电阻测试仪 量程 1~1999 $\mu\Omega$	台班	1.117		

机械汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J14-01-014	介质损耗测试仪	台班	0.314		
J14-01-019	变比测试仪	台班	0.491		
J14-01-026	标准电流互感器 电压等级 110kV	台班	0.136		
J14-01-036	电流负载箱	台班	0.136		
J14-01-038	互感器现场校验仪	台班	0.144		
J14-02-002	无线信号测试装置	台班	0.1		
J14-02-003-1	现场测试仪 PLT301A	台班	1.3		
J14-03-014	直流高压发生器 60~120kV	台班	0.314		
J14-04-015	定性检漏仪	台班	0.24		
J14-05-001	继电保护测试系统	台班	0.293		
J14-05-005	数字存储示波器	台班	0.293		
J14-05-051	接地电阻测试仪	台班	0.3		
J14-05-069	网络测试仪	台班	0.72		
J14-08-076	微机继电保护测试仪	台班	0.6		
J14-08-247	升流器	台班	0.136		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	0.442		
J15-01-010	砂轮切割机 直径 Φ400	台班	0.336		
J15-01-066	功能检测分析平台(电脑)	台班	1.12		
J16-01-025	绝缘电阻表(数字式)	台班	1.775		
J16-01-039	数字万用表(数字式)	台班	0.075		
J17-01-019	便携式维护终端	台班	0.775		
J17-01-081	轻型试验变压器 TSB	台班	2		
J18-01-010	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	1.328		
J19-01-018	电容电感测试仪	台班	0.088		
J19-01-024	手持式数字双钳相位表	台班	2.325		
J23-02-004	高压核相仪	台班	2		
J25-01-041	三相调压器	台班	2.16		
	小计				
	其他机械费				
	合计				

机械汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
三	架空线路工程				
J01-01-001	履带式推土机 功率 75kW	台班	0.035		
J01-01-034	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³	台班	2.572		
J01-01-035	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³	台班	0.564		
J01-01-053	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0.015		
J01-01-055	手持式风动凿岩机	台班	1.301		
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	1.701		
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	1.405		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	22.659		
J04-01-014	自卸汽车 8t	台班	0.011		
J04-01-020	平板拖车组 10t	台班	0.034		
J06-01-022	滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L	台班	0.916		
J06-01-052	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.974		
J08-01-001	钢筋调直机 直径 Φ14	台班	0.945		
J08-01-004	钢筋切断机 直径 Φ50	台班	2.13		
J08-01-006	钢筋弯曲机 直径 Φ40	台班	1.891		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	1.2		
J10-01-003	交流弧焊机 容量 32kVA	台班	0.553		
J11-01-020	电动空气压缩机 排气量 10m³/min	台班	0.268		
J13-01-060	机动绞磨 3t以内	台班	1.6		
J13-01-061	机动绞磨 5t以内	台班	0.874		
J13-01-064	机动液压压接机 100t以内	台班	0.191		
J13-01-090	电力工程车	台班	12.225		
J14-01-003	直流电阻测试仪 量程 0.1 μΩ~199.99kΩ	台班	0.209		
J14-01-004	回路电阻测试仪 量程 1~1999 μΩ	台班	0.69		
J14-01-006	接地电阻测量仪	台班	0.42		
J14-01-019	变比测试仪	台班	0.098		
J14-03-015	直流高压发生器 120kV以上	台班	2.676		
J14-08-076	微机继电保护测试仪	台班	0.028		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	1.696		

机械汇总表

金额单位:元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J15-01-066	功能检测分析平台(电脑)	台班	0.069		
J16-01-025	绝缘电阻表(数字式)	台班	0.062		
J18-01-010	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	0.838		
J19-01-018	电容电感测试仪	台班	0.678		
J19-01-024	手持式数字双钳相位表	台班	0.075		
J20-01-039	YDQ充气式试验变压器	台班	1.511		
J21-01-001	液压锤 HM960	台班	1.561		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
四	电缆线路工程				
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	3		
J03-01-035	汽车式起重机 起重量 12t	台班	0.046		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.167		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	3		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.545		
J14-03-002	交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下	台班	2.49		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	2.951		
J23-02-004	高压核相仪	台班	1.5		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
	总计				

人工系数调整价差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	建筑工程				
1	配电站、开关站工程	%	6.14		
2	充(换)电站工程	%	6.14		
3	电缆线路工程	%	6.14		
	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%	6.27		
2	充(换)电站工程	%	6.27		
3	架空线路工程	%	6.27		
4	电缆线路工程	%	6.27		
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%	12.17		
2	充(换)电站拆除工程	%	12.17		
3	电缆线路拆除工程	%	12.17		
4	通信站拆除工程	%	12.17		
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%	12.47		
2	充(换)电站拆除工程	%	12.47		
3	电缆线路拆除工程	%	12.47		
4	架空线路拆除工程	%	12.47		
5	通信站拆除工程	%	12.47		
6	通信线路拆除工程	%	12.47		
	小计				
	税金	%	9		
	合计				

材料系数调整价差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%	1.58		
2	充(换)电站工程	%	1.16		
3	架空线路工程	%	1.63		
4	电缆线路工程	%	0.61		
	小计				
二	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%	6.67		
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%	5.69		
4	架空线路拆除工程	%	6.18		
5	通信站拆除工程	%	5.48		
6	通信线路拆除工程	%	5.48		
	小计				
	税金	%	9		
	合计				

机械系数调整价差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%	1.58		
2	充(换)电站工程	%	1.16		
3	架空线路工程	%	1.63		
4	电缆线路工程	%	0.61		
	小计				
二	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%	6.67		
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%	5.69		
4	架空线路拆除工程	%	6.18		
5	通信站拆除工程	%	5.48		
6	通信线路拆除工程	%	5.48		
	小计				
	税金	%	9		
	合计				