

工程名称：阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
PROJECT

子项名称：
SUBITEM


专业名称：建筑
SPECIALITY

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳建昌工程设计有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144032349
有效期至:2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名:陈文喜
注册号:4403234-019
有效期:至2027年12月

施工图设计文件

CONSTRUCTION DOCUMENTS DESIGN



SKED

深圳建昌工程设计有限公司
SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO., LTD

出版日期: 2026. 08
DATE

[illegible][illegible]

附注 DESCRIPTIONS					
加盖图章处 STAMP AREA					
广东省建设工程勘察设计院出图专用章 单位名称:深圳建昌工程设计有限公司 业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级 风景园林工程设计专项甲级 资质证书编号:A144032349 有效期至:2029年07月24日					
中华人民共和国一级注册建筑师					
姓名:陈文喜 注册号:4403234-019 有效期:至2027年12月					
审 定 APPROVED BY	李城				
项目负责 CAPTAIN	陈文喜				
专业负责 CHIEF ENGR.	肖琦荟				
审核 EXAMINED BY	陈文喜				
校对 CHECKED BY	李宇清				
设计 DESIGNED BY	肖琦荟				
版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R.CODE			
日期 DATE	2026.08				
建设单位 CLIENT	阳朔县教育局				
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂				
子项 SUBENTRY					
图名 TITLE	图纸目录				
图别 DRAWING TYPE	建筑	图号 DRAWING NO.	0-0		
 SKED 深圳建昌工程设计有限公司 SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO., LTD. 城乡规划编制 甲级 建筑行业(建筑工程) 甲级 风景园林工程设计专项 甲级 市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级					

会 签	方 案	总 图	建 筑	结 构	给 水	电 气	电 梯	暖 通				
0000044700	DESIGN	SITE	ARCHITECT	STRUCTURE	PUMP	ELC	TEL	HVAC				
	张 强	张 强	张 强	张 强	张 强	张 强	张 强	王 磊				

本公司只可派不可撤收一切臨時措施及預防之所需。施工人員應遵照根據圖面所示之要求，如必要者任其打樁之外，屋上開洞須知領員或項目經理，不得自修拆除臨時板牆。

本公司本圖地量本公司工程計出圖用單，這是建築工程，這結構工程等，方可生效。

第二節是建設中的二號門，未示記錄使用。

建筑工程做法表

屋	屋面1 上人平屋面及楼梯间屋面（有保温层，倒置式屋面）	防水等级：一级
	1) 40厚C20细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100，压光，设纵横分格缝，均为通缝，缝宽20mm，间隔6m×6m，内填聚氨酯密封胶 2) 1.2厚采用合成高分子防水卷材（非橡胶类） 3) 1道1.5厚合成高分子防水涂膜（非橡胶类） 4) 刷基层处理剂一道 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层，按每36㎡设分格缝，缝宽20，密封膏嵌缝 6) 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 7) 现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	
面	屋面2 雨篷、室外挑板等	防水等级：一级
	1) 20厚1:2.5水泥砂浆（内掺防水剂5%），做1%找坡。 2) 1.5聚合物防水涂料一道，贴外墙一侧上翻300高，沿外口下翻至滴水线。 3) 现浇钢筋混凝土板表面清扫干净。	
屋	屋面3 天沟	防水等级：一级
	1) 20厚1:2.5水泥砂浆，做1%找坡。 2) 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材（非橡胶类） 3) 1道1.5厚合成高分子防水涂膜（非橡胶类） 4) 刷基层处理剂一道 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层， 6) 现浇钢筋混凝土板表面清扫干净。	
顶	顶1 石粉类顶棚（无机防霉涂料，由上到下）	用于餐厅、楼梯间 （采用A级材料）
	1) 钢筋混凝土板底，表面清扫干净 2) 2厚基底料打底找平 3) 喷刷配套封底料 4) 涂抹0.8厚天然石粉涂料找平 5) 涂抹0.7厚天然石粉涂料找平 6) 涂抹0.5厚天然石粉涂料面层	
棚	顶2 防潮无机防霉涂料顶棚（由上到下）	用于厨房、备餐间、洗消间、雨篷板底及封口梁底 （采用A级材料）
	1) 钢筋混凝土板底，表面清扫干净 2) 基层配交界面处理剂或素水泥浆一道（内掺3%-5%建筑胶） 3) 3厚刮涂型聚合物水泥砂浆 4) 满刮外墙腻子两遍 5) 面喷一底两面无机防霉涂料	
楼	楼/地面1 陶瓷地砖地面	用于楼梯间、外廊、厨房区域、餐厅
	参中南标15J1001-27~楼201 14厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝（防滑等级Ia）（规格600×600） 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥石粉 素水泥砂浆一遍 现浇钢筋混凝土楼板	
地		80厚C15混凝土 基土压实
	面	

内	内墙1 白色干粉类涂料	用于除内墙2之外所有屋面 (厨房、楼梯间处采用A级材料)
	1) 钢筋混凝土墙或砌体墙 2) 15厚1:3水泥砂浆 3) 5厚专用基底料打底 4) 涂刷封底漆封底 5) 抹涂0.8厚干粉类涂料找平 6) 抹涂0.7厚干粉类涂料找平 7) 抹涂0.5厚干粉类涂料面层	
墙	内墙2 砌面砖	用于洗手间、备餐间、厨房贴砖到顶(防水材料至顶)
	1) 钢筋混凝土墙或砌体墙 2) 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3) 5厚刮涂聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(防水材料至顶) 4) 4'5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5) 10厚面砖(300X600浅色釉面砖)白水泥浆擦缝,(阳角处做圆弧形角)	
侧	侧壁1	用于挡土侧壁
	1) 内墙面做法详单项工程设计 2) 防水钢筋混凝土侧壁(不小于300厚)抗渗等级P8 3) 20厚1:2水泥砂浆找平层 4) 刷基层处理剂一道 5) 2道1.5厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(H类) 6) 0.3厚塑料膜隔离层 7) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层 8) 黏土或2:8灰土,分层夯实	
壁		

外

无障碍设计说明

设计内容
1、无障碍坡道设计按单侧的设计图。 2、坡道地面做法详13ZJ301-19页-4，坡道栏杆做法详13ZJ301-17页-8。 3、在建筑主入口的位置增加无障碍标识牌，其做法参13ZJ301-84页-1。 4、在停车场离入口最近的位置增加残疾人专用停车位，其做法参12J926-N1-1。 5、其它细节详见《建筑无障碍建设设计施工说明》



无障碍坡道标识牌



无障碍休息亭标识牌




无障碍停车标识牌



无障碍过道标识牌



无障碍电话亭标识牌



无障碍过街标识牌

无障碍流线示意图施工说明

地块内人行道	1、地块内各级道路的人行道路缘坡道不宜大于2.5%； 2、在人行步道中设平台，应同时设轮椅坡道和扶手； 3、地块内主要入口的人行道应设缘石坡道，其缘石坡道参照图集13ZJ301-9页做法； 4、设有红绿灯的路口，宜设盲人过街音响装置； 5、地块内基地的人行道首道设计，参13ZJ301-11页做法； 6、组团级绿地和活动场的入口应设提示盲道，参13ZJ301-10页做法；
公共绿地	1、各级公共绿地的入口与通路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑； 2、地面有高差时，应设轮椅坡道和扶手； 3、在休息坐椅旁应设轮椅停留位置，其区域的转弯直径为1500mm； 4、地块内公共绿地入口地段应设盲道，参13ZJ301-10页做法； 5、绿地内的平台、坡道和其他无障碍设施的位置应设提示盲道，参13ZJ301-10页做法； 6、组团级绿地和儿童活动场的入口应设提示盲道，参13ZJ301-10页做法；
公共服务设施	1、建筑物出入口坡化处理，参13ZJ301-14页-1做法。 其做法根据不同坡度对高度和水平长度的限定。 2、不同位置的坡道，其坡度和宽度应符合表2的规定。 表2不同位置的坡度和宽度 坡道位置最大坡度最小宽度（m） a、有平台的建筑入口：1:12 ≥1.20 b、只设坡道的建筑入口：1:20 ≥1.50 c、室内走道：1:12 ≥1.00 d室外通路：1:20 ≥1.50 e、困难地段：1:10~1:8 ≥1.20 3、停车场设置无障碍停车位参12J926-N1-1做法。 具体情况根据设计现场来定。 4、在显著醒目位置设置无障碍标志
残疾人专用停车位	1、距建筑入口及车库最近的停车位位置，应划为残疾人专用停车位。参12J926-N1-1 2、残疾人停车位的地面应平整、坚固和不积水，地面坡度不应大于1：50。 3、停车位的一侧，应设宽度不小于1.20m的轮椅通道。 应使乘轮椅者从轮椅通道直接进入人行道到达建筑入口。 4、停车位一侧的轮椅通道与人行道地面有高差时，应设置1.00m的轮椅坡道。 5、停车位的地面，应涂有停车线、轮椅线和无障碍标志。 在停车位的前端宜设置无障碍号牌
建筑出入口坡化处理	1、无障碍出入口室外的地面坡度不应大于1：50。 2、建筑入口设平台时，必须设轮椅坡道和扶手。 3、供轮椅通行的坡道应设计成直线型 4、建筑入口轮椅通行平台最小宽度应≥1.50m。 5、无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚； 6、坡道两侧应设扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯； 7、坡道侧面凌空时，在扶手栏杆下端宜设置不小于50mm的坡道安全挡台； 8、不同位置的坡道，其坡度和宽度应符合附表2的规定。不同坡度情况下： 的坡道高度和水平长度应符合附表3规定。 9、坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50m。

加盖图章处
STAMP HERE

广东省建设工程勘察设计院出图专用章

单位名称: 深圳建昌工程技术有限公司
业务范围: 深圳行业 (建筑工程) 甲级
风景园林设计专项甲级

资质证书编号: A1440432349
有效期至: 2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 陈文喜
注册号: 4403234-019
有效期至: 至2027年12月



审 定 APPROVED BY	李 城	
项目负责 CAPLEAD	陈文喜	
专业负责 CHIEF ENGR.	肖琦雯	
审 核 EXAMINED BY	陈文喜	
校 对 CHECKED BY	李宇清	
设 计 DESIGNED BY	肖琦雯	


版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q. R. CODE
日期 DATE	2026.08	

建设单位 CLIENT	阳朔县教育局
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂
子 项 SUBJECT	
图 名 TITLE	建筑工程做法表 无障碍设计说明

图 别 DRAWING TYPE	建 施	图 号 DRAWING NO.	0-6
---------------------	-----	--------------------	-----

三、标识系统设计

本图只可取阅不可量取。一切依图内数据指示为准。施工人员在现场核对图内所示数据,如发现有任何矛盾之处,应立即通知项目负责人或项目负责人,不得擅自修改图内数据。本图如盖本公司工程设计出图专用章,注册建筑师章,注册结构工程师章等,方可生效。



本层计容建筑面积：327.36m²
本楼栋总建筑面积：356.26m²
建筑占地面积：327.36m²



SKED
深圳建昌工程设计有限公司
SHENZHEN KINBLG ENGINEERING DESIGN CO., LTD

城乡规划编制 甲级
建筑行业（建筑工程） 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业（给水、排水、道路、桥梁） 乙级

本图只可作参考不可量取，一切依图内图例所示为准。施工人员在现场应对图内所标注者，如发现与项目负责人或项目负责人立即通知项目负责人或项目负责人，不得自行修改图内表述。本图如盖章本公司工程设计出图专用章、注册建筑师章、注册结构工程师章等，方可生效。





本层计容建筑面积: 28.90m²




- 1、除注明外,所有外墙均为200厚加气混凝土砌块,内墙为200/100厚加气混凝土砌块,除注明外,门垛均为100,当门垛小于100,采用素砼整体浇筑。除注明外,所有轴线居墙中或柱中,所有墙洞高平梁底,剪力墙、框架柱截面尺寸及偏心尺寸详结施。
- 2、 ± 0.000 标高相当于绝对标高134.300,需现场核对。
- 3、●为地漏位置,○为立管位置,⊙为雨水斗位置,▲为灭火器。所有地漏、污水管、落水管、消防栓的位置均以水施图为准,管径、材质均见水施图。
- 4、楼梯详建施4-1,门窗详建施4-1。
- 5、首层台阶、坡道的面层做法详景观设计,应设防滑措施。
- 6、底层和裙房屋面外窗,外门、阳台应设置防盗措施,由甲方自理。
- 7、土建施工前应注意与各设备专业配合,预留各种管线的预留洞。
- 8、外露雨水立管、外墙变形缝应刷涂涂料,颜色与相邻外墙颜色保持一致。
- 9、消火栓顶部设置过梁。

附注 DESCRIPTIONS					
加盖图章处 STAMP AREA					
广东省建设工程勘察设计出图专用章 单位名称:深圳建昌工程设计有限公司 业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级 风景园林工程设计专项甲级 资质证书编号:A144032349 有效期至:2029年07月24日					
中华人民共和国一级注册建筑师 姓名:陈文喜 注册号:4403234-019 有效期至:至2027年12月					
审 定 APPROVED BY	李 城				
项目负责 CAPTAIN	陈文喜				
专业负责 CHIEF ENGR.	肖琦荟				
审 核 EXAMINED BY	陈文喜				
校 对 CHECKED BY	李宇清				
设 计 DESIGNED BY	肖琦荟				
版 本 号 EDITION NO.	V1.0	二 维 码 Q.R.CODE			
日 期 DATE	2026.08				
建设单位 CLIENT	阳朔县教育局				
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂				
子 项 SUBENTRY					
图 名 TITLE	屋顶平面图				
图 别 DRAWING TYPE	建 施	图 号 DRAWING NO.	2-2		
 SKED 深圳建昌工程设计有限公司 SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO.,LTD 城乡规划编制 甲级 建筑行业(建筑工程) 甲级 风景园林工程设计专项 甲级 市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级					

本图只读取不写取一切依据数据所示标准。施工人员在现场核对内所示数据,如发现有与何不符之处,应立即通项目负责人或项目经理,不得擅自修改原始数据。本图加盖本公司工程设计出图专用章、注册建筑师章、注册结构工程师章等,方可生效。施工前应查图纸中的二绿码,无绿码图纸不得使用。



图例:

- | | |
|---|---------------------|
|  | 砖红色真石漆 |
|  | 深灰色真石漆 |
|  | 灰色真石漆 |
|  | 白色真石漆 |
|  | 消防救援窗口，采用易碎玻璃并有明显标识 |

附注
DESCRIPTIONS

加盖图章处

STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳建昌工程设计有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144032349
有效期至:2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名:陈文喜
注册号:4403234-019
有效期至:至2027年12月

审定 APPROVED BY	李城	
项目负责 CAPTAIN	陈文喜	
专业负责 CHIEF ENGT.	肖瑞荟	
审核 REEXAMINED BY	陈文喜	
校对 CHECKED BY	李宇清	
设计 DESIGNED BY	肖瑞荟	
版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R.CODE
日期 DATE	2026.08	


建设单位 CLIENT	阳朔县教育局	
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂	
子项 SUBENTRY		
图名 TITLE	①`⑥轴立面图 ③`③轴立面图	
图别 DRAWING TYPE	建筑 DRAWING NO.	3-1

SKED

深圳建昌工程设计有限公司
SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO., LTD

城乡规划编制 甲级
建筑行业(建筑工程) 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级

本图只读取不取重一切依图例标注所示为准。施工人员在现场校核时所需数据,如没有在任何方面之外,应立即通知项目负责人或项目经理,不得擅自修改图内数据。本图如重本公司工程设计图用专用章、注册建筑师章、注册结构工程师章等,方可生效。施工前应查图例中的二绿线,无标记图纸使用。



1-1剖面图 1:100



1



消防救援窗口，采用易碎玻璃并有明显标识

附注

DESCRIPTIONS

加盖图章处

STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计院出图专用章
单位名称:深圳建昌工程设计有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144032349
有效期至:2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名:陈文喜
注册号:4403234-019
有效期至:至2027年12月

审定 APPROVED BY	李城	
项目负责 CAPTAIN	陈文喜	
专业负责 CHIEF ENCL.	肖琦荟	
审核 EXAMINED BY	陈文喜	
校对 CHECKED BY	李宇清	
设计 DESIGNED BY	肖琦荟	
版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R.CODE
日期 DATE	2026.08	


建设单位 CLIENT	阳朔县教育局		
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂		
子项 SUBENTRY			
图名 TITLE	①~①轴立面图 1-1剖面图 ①~⑩轴立面图		
图别 DRAWING TYPE	建筑	图号	3-2

SKED

深圳建昌工程设计有限公司


SHEENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO.,LTD

城乡规划编制 甲级
建筑行业(建筑工程) 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级



1#楼梯A-A剖面图 1:50

- 楼梯说明
1. 楼梯栏杆采用15J403-1
 2. 扶手采用2J926-1
 3. 起步采用15J403-1
 4. 防滑采用5J403-1
 5. 靠墙扶手采用2J926-1
 6. 起步采用15J403-1
 7. 楼梯的防护栏杆横杆应能承受的最小水平推力应不小于1.5KN/m。
 8. 靠墙扶手一般水平扶手长度超过0.5m时，其高度应不小于1.1m。
 9. 防护栏杆的垂直杆件净距不应大于0.11m。
 10. 扶手大于110mm时应设防滑网，网至少可承受300公斤的重量，具体做法另详专业厂家翻板。
 11. 扶手颜色应做警示色。
 12. 栏杆扶手防滑做法采用15J403-1




1#楼梯一层平面图 1:50

1#楼梯屋顶层平面图 1:50

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	一层	屋面层	合计	窗台高度	图集名称	备注
防火门	FMZ1222	1200X2200	2		2			木钢乙级防火门
普通门	M1522	1500X2200	1		1			成品防盗门
	M1222	1200X2200	3	1	4			成品防盗门
	M0922	900X2200	2		2			成品防盗门
	M0822	800X2200	4		4			成品防盗门
普通窗	C6529	6550X2900	1		1	1000	详本页	铝合金推拉窗
	C3229	3200X2900	2		2	1000	详本页	铝合金推拉窗
	C2429	2400X2900	1		1	1000	详本页	铝合金推拉窗
	C0929	900X2900	2		2	1000	详本页	铝合金平开窗
百叶窗	BYC0920	900X2000		1	1	1000		成品防雨铝合金百叶窗，内置纱窗防蚊虫
	BYC0620	500X2000		1	1	1000		成品防雨铝合金百叶窗，内置纱窗防蚊虫
门连窗	MLC7039	7000X3900	1		1		详本页	铝合金门连窗
	MLC1439	1450X3900	1		1		详本页	铝合金门连窗

- 门窗说明:
1. 窗玻璃节能设计说明，玻璃面积大于1.5平方米或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗采用钢化安全玻璃。
 2. 消防救援窗、活动门玻璃、固定门玻璃、落地窗玻璃应采用安全玻璃。安装在易于受到人、物碰撞部位的玻璃应设置醒目标志和保护措施。
 3. 供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和开门拉手。在门扇的下方应安装离0.35m的护门板。
 4. 铝合金推拉门、推拉窗应有防止从室外侧拆卸的装置。所有外窗开启扇应有防止脱落设施。
 5. 所有外窗留居中设置。
 6. 所有卫生间玻璃采用磨砂玻璃。
 7. 特殊注明门窗由业主自理。
 8. 所有外窗玻璃节能计算结果。
 9. 按公安号文件规定：底层和公用上人屋面外窗、外门、阳台应设置防盗措施，由甲方自理。
 - 10、自然通风窗开启角度>70°且应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m的位置设置手动开启装置。
 - 11、所有玻璃均选用安全玻璃；门窗立面形式见门窗大样图，窗框颜色为灰色，框料尺寸由厂家根据门窗立面规格、高度经风压计算后确定。外门窗均靠墙内侧安装，通窗与主体交接处缝隙用不燃烧材料封堵密实。
 - 12、门窗玻璃的选用应严格遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号的相关规定。
 - 13、门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准GB/T8814—2004《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。外门窗用A类产品，B类产品仅可用以内门窗。
 - 14、门窗主型材基材壁厚应符合《铝合金门窗》GB/T8478—2020要求：外门不小于2.2mm，内门不小于2.0mm；外窗不小于1.8mm，内窗不小于1.4mm。
 - 15、门窗型材断面构造要求：平开窗型材厚度为100mm（即100系列）；为多腔构造，有独立的排水腔，固定窗和推拉窗采用100推拉窗系列，推拉窗带纱窗推拉轨道（纱窗用户自理）。
 - 16、窗台排水坡度不小于5%。
 - 17、门窗订购和安装前请进行门窗洞口实测，以实测为准，窗台高度不得低于规范标准。



附注

加盖图章处
广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳建昌工程设计有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144032349
有效期至:2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 陈文喜
注册号: 4403234-019
有效期: 至2027年12月

审 定	李 城	陈文喜
项目负责	陈文喜	陈文喜
专业负责	肖琦荟	肖琦荟
审 核	陈文喜	陈文喜
校 对	李宇清	李宇清
设 计	肖琦荟	肖琦荟







版本号	V1.0	二 维 码
日期	2026.08	Q.R CODE

建设单位	阳期县教育局
工程名称	阳期县杨堤乡凤凰学校学生食堂
子 项	
图 名	楼梯详图 门窗表 门窗详图

图 别	建 施	图 号	4-1
-----	-----	-----	-----

深圳建昌工程设计有限公司
SHENZHEN KINBLAC ENGINEERING DESIGN CO., LTD
城乡规划编制 甲级
建筑行业(建筑工程) 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业(给水、排水、道路、桥梁) 乙级

本图只作参考不得篡改一切依图施工。施工过程中如有任何不符之处，应立即通知项目负责人或项目总工程师，不得擅自修改图纸数据。施工过程中如有任何疑问，应立即通知项目负责人或项目总工程师，不得擅自修改图纸数据。施工过程中如有任何疑问，应立即通知项目负责人或项目总工程师，不得擅自修改图纸数据。



附 注

加盖图章处

STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称: 深圳建昌工程设计有限公司

业务范围: 建筑行业 (建筑工程) 甲级
风景园林工程设计专项 甲级

资质证书编号: A144032349

有效期至: 2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名： 陈文喜
注册号： 4403234-019
有效期： 至2027年12月

审 定 APPROVED BY	李 城	
项目负责 CAPTAIN	陈文喜	
专业负责 CHIEF ENGR.	肖琦荟	
审 核 EXAMINED BY	陈文喜	
校 对 CHECKED BY	李宇清	
设 计 DESIGNED BY	肖琦荟	





版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R.CODE
日期 DATE	2026.08	

建设单位 CLIENT	阳朔县教育局		
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂		
子 项 SUBJECT			
图 名 TITLE	节点详图（一）		
图 别 DRAWING TYPE	建 施	图 号 DRAWING NO.	5-1

本图可逐点可量取一切圈内外数据并指示位置。施工人员在按图例的指示修筑时，如发现有任打不开之处，应立即通知项目负责人或项目经理，不得擅自修改圈内外数据。

本图是本公司工程计价出图之图表，是属建筑师的，是属结构工程图表等，方可生效。

施工时请按此图例中的二组码，无标记图例使用。



附注

加盖图章处

广东省建设工程勘察设计院出图专用章
单位名称:深圳建昌工程设计有限公司
业务范围:建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144032349
有效期至:2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：陈文喜
注册号：4403234-019
有效期：至2027年12月

审 定 APPROVED BY	李 城	
项目负责 CAPTAIN	陈文喜	
专业负责 CHIEF ENGR.	肖瑞荟	
审 核 EXAMINED BY	陈文喜	
校 对 CHECKED BY	李宇清	
设 计 DESIGNED BY	肖瑞荟	

版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R. CODE
日期 DATE	2026.08	

建设单位 CLIENT	阳朔县教育局		
工程名称 PROJECT	阳朔县杨堤乡凤凰学校学生食堂		
子项 SUBJECT			
图名 TITLE	节点详图（二）		
图别 DRAWING TYPE	建 施	图 号 DRAWING NO.	5-2

