

兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

工程

招标工程量清单

招标人：兴安县高尚镇中心小学

(单位盖章)

兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目 工程

招标工程量清单

招标人: 兴安县高尚镇中心校
(单位盖章)

造价咨询人: 广西振宁工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 蔡俊洪
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 成宁印辉
(签字或盖章)



编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 项目名称: 兴安县高尚镇中心小学校园田径场
2. 建设地点: 兴安县高尚镇
3. 建设单位: 兴安县高尚镇中心校
4. 设计阶段: 施工图设计阶段
5. 项目性质: 新建工程

二、项目规模及主要内容

1. 运动场地跑道地面硬化, 新建排水暗沟、沉砂井、篮球场、足球场、跳远砂坑、铅球场地等。。

三、编制依据

1. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价[2025]1号);
2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(园林工程)2025》;
3. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)2025》;
4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(园林工程)2025》;
5. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12 号文);
6. 材料价格按按2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》兴安县信息价计取, 兴安县没有的参考同期桂林市信息价, 或者当地市场询价确定。
7. 该项目距离兴安县城28公里, 因此该项目砖、砂、石、水泥、混凝土、钢筋超运距按18km计。
8. 与建工程有关的标准、规范、技术资料。

四、其他

1. 本项目增值税按一般计税法计算;
2. 本工程混凝土均采用商品混凝土, 信息价中价格表为兴安县城内价格, 距离超出5公里价格另计, 高尚镇的价格另加26.55元/ m^3 ;
3. 弃土运距按5公里计算。

建设项目概况表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☒ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	/
计价依据	1. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（市政工程）》（桂建价[2025]1号）； 2. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（园林工程）2025》； 3. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）2025》； 4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林工程）2025》； 5. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]12 号文）； 6. 材料价格按按2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》兴安县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定。 7. 该项目距离兴安县城28公里，因此该项目砖、砂、石、水泥、混凝土、钢筋超运距按18km计。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	D039	运动场硬化								
(一)	D039	运动场								
1	D03949	室外运动场 室外运动场:跑道								
2	D039010801	总平土石方工程								
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	433.34						
4	040103002001	一般回填方 借方回填土	m³	2278.66			购土费	m³	1.150	
5	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	433.34						
6	D039010809	室外运动场 室外运动场口:跑道								
7	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 1. 其他厚度:10cm	m²	4305.70						
8	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 1. 水泥含量:10% 2. 其他厚度:20	m²	4305.70						
9	040202016003	运动场、停车场等混凝土基础(基层){预拌普通混凝土 C30} 1. 混凝土种类及强度:C30商品混凝土 2. 其他厚度:150mm 3. 分块浇捣,每块尺寸不大于6m*12m,伸缩缝宽20,沥青嵌缝,分格间距4-6米,面积不大于25平方米 4. 含伸缩缝、模板安拆	m³	645.86			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
10	040205007001	标线常温漆 1. 白色界线宽50	m²	72.30						
11	04B001	非渗水型混合型塑胶跑道面层 1. 厚度:13mm厚	m²	1764.14						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
12	D039010810	跳远砂坑、推铅球场								
13	040305004001	砖砌体 1. M5水泥砂浆砌砖180厚 2. 面层抹灰: 20厚水泥砂浆 1:2	m³	16.46			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.551	
14	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填河砂	m³	200.04			河砂	m³	1.275	
15	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	m³	50.01			碎石	m³	1.326	
16	050407001001	体育设施 1. 材料种类、规格: 1. 2m*0.34*0.04m厚员杂木跳板	个	4						
17	050407001001	成品抵趾板 1. 材料种类、规格:成品抵趾板, 高100mm, 宽112mm~300mm	个	2						
18	B039050410	砖砌沉砂井								
19	040504011001	各类井垫层(井基) 混凝土 1. 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20	m³	1.93			预拌普通混凝土 C20	m³	1.020	
20	040504011006	砖砌沉砂井 井内侧抹灰 20mm 1. 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2	m²	37.12			水泥砂浆 1:2	m³	0.022	
21	040504011007	砖砌沉砂井 井底抹灰 20mm(换:水泥砂浆 1:2) 1. 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2	m²	5.12			水泥砂浆 1:2	m³	0.022	
22	040504011018	各类井身(筒) 砖砌 矩形 1. 井深:1.3 2. 砖品种、规格:页岩标准砖 240×115×53	m³	23.63			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.545	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
23	040504011018	各类井身(筒) 砖砌 矩形 1. 井深:1.6 10砖品种、规格:页岩标准砖 240×115×53	m³	28.62			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.545	
24	040501020010	预制井室盖板 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30	m³	1.31			预拌普通混凝土 C30	m³	1.010	
25	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 1. 带肋钢筋Φ10以上	t	0.109			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
26	B03921	新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以内								
27	B0390501021	新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内								
28	040501005004	DN400双壁波纹管排水管安装 胶圈接口 1. 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 SN8	m	41.00			DN400高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 SN8	m	1.010	
29	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C25	m³	14.25			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	
30	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	57.40						
31	04B003	沟槽 回填碎石粉	m³	18.25						
32	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	m³	4.51			碎石	m³	1.326	
33	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 1. 带肋钢筋Φ10以上	t	0.734			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
34	B03983	砌筑方沟 截面尺寸:500*500mm								
35	B0390501117	砌筑排水沟								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
36	040501027003	管沟管道、沟、渠道 混凝土垫层 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20	m³	23.04			预拌普通混凝土 C20	m³	1.020	
37	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	62.28						
38	040305005004	砖砌排水沟、截水沟、边沟、急流槽 1. 沟壁M7.5水泥砂浆砌砖 2. 沟内20厚1:2水泥砂浆抹面	m³	62.28			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.523	
39	040504011007	各类井 井底抹灰 20mm 1. 砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆 水泥砂浆 1:2	m²	259.50			水泥砂浆 1:2	m³	0.022	
40	040501020007	预制矩形排水沟盖板 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30	m³	38.41			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
41	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 带肋钢筋Φ10以上	t	1.860			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
二	D039	篮球场								
(一)	D039	篮球场								
42	D03949	室外运动场 室外运动场:篮球场								
43	D039010809	室外运动场 室外运动场口:篮球场								
44	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 1. 其他厚度:10cm	m²	1216.00						
45	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 1. 水泥含量:10% 2. 其他厚度:20	m²	1216.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
46	040202016003	运动场、停车场等混凝土基础(基层){预拌普通混凝土 C30} 1. 混凝土种类及强度:C30商品混凝土 2. 其他厚度:150mm 3. 分块浇捣,每块尺寸不大于6m*12m,伸缩缝宽20,沥青嵌缝,分格间距4-6米,面积不大于25平方米 4. 含伸缩缝、模板安拆	m³	182.40			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
47	040205007001	标线常温漆 1. 白色界线宽50	m²	21.76						
48	050407001001	体育设施 1. 材料种类:单柱固定式篮球架(详见图集08J933-1-D4-3大样)	个	4						
三	D039	足球场								
(一)	D039	足球场								
49	D03949	室外运动场 室外运动场:足球场								
50	D039010809	室外运动场 室外运动场口:足球场								
51	040202010004	碎石基层摊铺 1. 其他厚度:15cm	m²	800.00						
52	040103002003	一般回填方 回填砂 1. 回填材料:中粗砂	m³	40.00			天然中(粗)砂	m³	1.275	
53	040103002001	一般回填方 借方回填土	m³	72.00			购土费	m³	1.150	
54	040103002003	一般回填方 回填砂 1. 回填材料:河砂	m³	36.00			河砂	m³	1.275	
55	050101003002	基肥回填 1. 基肥类型:有机肥	m³	12.00			有机肥	m³	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
56	050103015002	铺种草皮 满铺 1. 品种: 狗牙根/结缕草	m²	800.00			狗牙根/结缕草	m²	1.050	
57	050105001079	草坪养护 养护时间: 施工期间养护 及验收后3个月养护	m²	800.00						
58	040205007001	标线常温漆 1. 白色环保划线漆画界线: 宽8cm	m²	6.79						
59	050407001001	体育设施 1. 材料种类、规格: 足球门 2. 尺寸(FIFA/国标), 内侧净空: 3m* 高2m², 门柱./横梁: 截面8cmx8cm, 白 色, 球门深度: 底部进深1.5m(梯形后 框)。 3. 球网: 上沿深0.8m, 下沿深1.0m, 网 孔小于或等于12cm 4. 主管(门柱/横梁)标准: D76x3.0mm 镀锌钢管(国体认证) 5. 后框/斜撑: D60斜2.5mm镀锌圆管, 表面处理, 热镀锌+静电喷塑(防锈, 墨绿色/白色) 6. 固定方式: 地埋式(埋深大于或等 于40mm, 混凝土基础400x400x400mm. 7. 围网高度: 4m, 围网外围尺寸 4.4mx2.4m	个	2						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	D039	运动场硬化					
二	D039	篮球场					
三	D039	足球场					

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

允许调整价格的主要材料一览表 (适用于单价合同)

工程名称:兴安县高尚镇中心小学校园田径场项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。