

大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程 工程

招标工程量清单

招标人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称: 大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

项目地点: 桂林市雁山区大埠乡

建设单位: 桂林市雁山区大埠乡人民政府

编制单位: 桂林市兴华工程设计有限责任公司

设计单位: 桂林市兴华工程设计有限责任公司

本项目具体内容路面破除与恢复, 新增自来水管道路, 安装水表, 新建消防栓等。

二、计算依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》及配套的费用定额;
- 5、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发【2023】6号);
- 7、工程的材料价格依据2026年《桂林市建设工程造价信息》第6期桂林市信息价, 信息价上没有的材料价按市场询价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	市政工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		市政工程					
		分部分项工程					
	6.	管网工程					
1	040501014001	新旧管连接 1. 在DN150钢管三通与DN80管连接	处	1			
2	040501003001	DN100球墨铸铁管敷设 1. 材质及规格:球墨铸铁管 DN100 2. 接口方式:T型橡胶圈接口 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	1963.00			
3	040501002001	D108×5焊接钢管敷设 1. 材质及规格:焊接钢管D108×5 2. 接口方式:电弧焊连接 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 内壁防腐采用食品级高分子涂料两底两面防腐 5. 钢管外壁防腐采用无毒型高分子防腐涂料五油三布加强型防腐 6. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	112.00			
4	040501002002	DN80钢塑复合管铺设 1. 管材材质:钢塑复合管 2. 管材规格:DN80 3. 接口形式:螺纹连接 4. 水压试验:压力1.0Mpa以上 5. 管道冲洗消毒:按设计要求	m	178.00			
5	040501002003	DN50钢塑复合管铺设 1. 管材材质:钢塑复合管 2. 管材规格:DN50 3. 接口形式:螺纹连接 4. 水压试验:压力1.0Mpa以上 5. 管道冲洗消毒:按设计要求	m	2004.00			
6	040502005001	软密封闸阀DN100安装 1. 种类:软密封闸阀 RVHX-100-10 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计要求	个	13			
7	040502005002	软密封闸阀DN80安装 1. 种类:软密封闸阀 RVHX-80-10 2. 材质及规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计要求	个	5			
8	040502009001	DN100垂直螺翼式水表安装 1. 规格:垂直螺翼式水表 DN100 2. 安装方式:法兰连接	个	7			
9	040502005003	DN100橡胶伸缩节安装 1. 种类:DN100橡胶伸缩节 2. 连接形式:法兰连接 3. 试验要求:按设计要求	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040502010001	消火栓 1. 规格:DN100 2. 安装部位、方式:室外地上防撞型 3. 型号SSF100/65-1.0	个	7			
11	040502004001	DN20转换接头安装 1. 材质及规格:不锈钢、DN20 2. 接口形式:螺纹连接	个	101			
12	040502004002	DN20加长型转换接头安装 1. 种类、材质及规格:加长型、不锈 钢、DN20 2. 接口形式:螺纹连接	个	101			
13	040502005004	DN50复合排气阀安装 1. 种类:DN50复合排气阀 2. 连接形式:螺纹连接 3. 试验要求:按设计要求	个	4			
14	040502005005	DN50 螺口软密封闸阀安装 1. 种类:螺口软密封闸阀 2. 材质及规格:球铸 DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计要求	个	4			
15	040502001001	铸铁管管件 1. 种类:盘插短管 2. 材质及规格: DN100	个	8			
16	040502001002	铸铁管管件 1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格: DN100	个	8			
17	040502001003	铸铁管管件 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格: DN100×DN100	个	6			
18	040502001004	铸铁管管件 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格: DN100×DN80	个	25			
19	040502001005	铸铁管管件 1. 种类:承插弯头90° 2. 材质及规格: DN100	个	1			
20	040502001006	铸铁管管件 1. 种类:承插弯头30° 2. 材质及规格: DN100	个	3			
21	040502001007	铸铁管管件 1. 种类:承插弯头22.5° 2. 材质及规格: DN100	个	4			
22	040502001008	铸铁管管件 1. 种类:承插弯头11.25° 2. 材质及规格: DN100	个	15			
23	040502002001	钢管管件制作、安装 1. 种类:钢制挖眼三通 2. 材质及规格:DN100*DN80、 DN100*DN50	个	7			
24	040502002002	钢管管件制作、安装 1. 种类:钢制三通 2. 材质及规格:DN100*DN100	个	4			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040502002003	DN100钢制90° 弯头 1. 种类:钢制90° 弯头 2. 材质及规格:DN100	个	35			
26	040502002004	钢管管件制作、安装 1. 种类:钢制异径直接 2. 材质及规格:DN100*DN80、 DN100*DN50	个	2			
27	040502002005	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢弯头45° 2. 材质及规格:DN80*DN80	个	5			
28	040502002006	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢弯头45° 、玛钢弯头 90° 2. 材质及规格:DN50*DN50、 DN50*DN20	个	320			
29	040502002007	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢三通 2. 材质及规格:DN80*DN80、 DN80*DN50	个	13			
30	040502002008	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢三通 2. 材质及规格:DN50*DN50、 DN50*DN20	个	54			
31	040502002009	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢异径直通 2. 材质及规格:DN80*DN50	个	29			
32	040502002010	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢等径直通 2. 材质及规格:DN80*DN80	个	26			
33	040502002011	钢塑管件制作、安装 1. 种类:玛钢等径直通 2. 材质及规格:DN50*DN50	个	260			
34	040502006001	法兰片安装 1. 结构形式:DN100钢制平焊法兰 2. 连接形式:焊接	副	25.00			
35	040502006002	法兰片安装 1. 结构形式:DN80钢制平焊法兰 2. 连接形式:焊接	副	6.00			
36	040502006003	法兰片安装 1. 结构形式:DN50钢制平焊法兰 2. 连接形式:焊接	副	2.50			
37	040502006004	法兰片安装 1. 结构形式:DN80钢制丝扣法兰 2. 连接形式:螺纹	副	14.00			
38	040502006005	法兰片安装 1. 结构形式:DN50钢制丝扣法兰 2. 连接形式:螺纹	副	2.50			
39	040504001001	砖砌圆形立式闸阀、水表井 1. 具体做法详见国标图集 07MS101-2, 14页	座	21			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 井的尺寸、深度:井径Φ1200mm, 井深1.5m以内 3. 管径: DN100 4. 模板制作、安装、拆除、清理杂 物、整理堆放、混凝土捣固、抹平、 养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾 缝、井盖、井座、爬梯安装、防坠网 安装、材料场内运输等。: 5. 井盖:球墨铸铁重型防盗井盖 Φ700 井盖承压40t					
40	040504001002	砖砌圆形立式闸阀井 1. 具体做法详见国标图集 07MS101-2, 14页 2. 井的尺寸、深度:井径Φ1200mm, 井深1.2m以内 3. 管径: DN80 4. 模板制作、安装、拆除、清理杂 物、整理堆放、混凝土捣固、抹平、 养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾 缝、井盖、井座、爬梯安装、防坠网 安装、材料场内运输等。: 5. 井盖:球墨铸铁重型防盗井盖 Φ700 井盖承压40t	座	7			
41	040503002001	混凝土支墩 1. 混凝土强度: C15商品混凝土 2. 具体做法详见国标图集10MS505	m³	7.60			
42	040502009002	电磁水表 DN100 1. 规格:电磁水表 DN100 2. 安装方式:法兰连接	块	1			
43	040502005006	DN100止回阀安装 1. 种类:止回阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 试验要求:按设计要求	个	1			
44	040502005007	橡胶伸缩节DN100安装 1. 种类:橡胶伸缩节 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 试验要求:按设计要求	个	1			
	3.	道路工程					
45	041001001001	旧路面机械切缝 1. 路面类型:水泥混凝土路面	m	4068.00			
46	041001001002	机械拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 岩石破碎机拆除 4. 结算时按实际签证计算工程量	m²	2101.64			
47	040203007001	水泥混凝土 1. 基层类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m³	420.33			
	1.	土石方工程					
48	040103001001	沟槽回填 碎石 1. 密实度:分层压实系数≥95%	m³	971.72			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种:碎石					
49	040103001002	沟槽回填 原土 1. 土壤类别: 三类土 2. 回填深度: 按设计图施工	m³	165.92			
50	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 不装车 三类土	m³	165.92			
51	040102002001	挖沟槽石方 1. 岩石类别: 石渣 2. 开挖深度: 1.5米以内 3. 挖机开挖, 装车	m³	419.88			
52	040101002002	挖沟槽土方 1. 岩石类别: 土方 2. 开挖深度: 1.5米以内 3. 挖机开挖, 装车三类土	m³	1152.55			
53	040103002001	余方弃置 1. 运距: 1km 2. 废弃料品种: 石渣 3. 石渣弃运根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³	419.88			
54	040103002002	余方弃置 1. 运距: 1km 2. 废弃料品种: 三类土 3. 石渣弃运根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³	1152.55			
55	桂040103003001	自卸汽车运石方每增1km 1. 土或石类别: 石渣 2. 运距: 1KM 3. 石渣弃运根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³ · km	3778.92			
56	桂040103003002	自卸汽车运土方每增1km 1. 土或石类别: 三类土 2. 运距: 1KM 3. 石渣弃运根据签证、倒土点倒土照片、运距路线图等办理结算	m³ · km	10372.95			
57	040103002003	建筑垃圾消纳费(倒土费) 1. 需要提供签证、消纳场倒土照片、合同、发票、公对公转账记录	m³	1592.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041102	支架					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
58	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
59	桂041109008001	移动式施工护栏 1. 类型: 移动式施工护栏 2. 高度: 1.8m	m·天	4150			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
60	031003013001	液封高灵敏水表DN20 1. 型号、规格:液封高灵敏水表 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含1个带锁铜球阀DN20	组	101			
61	040502005008	DN20无锁铜球阀 1. 种类:无锁铜球阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	101			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041102	支架					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
62	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第8页 共8页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含材料设备增值税, 但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	012101002	角钢 (综合)	kg		
6	012902009	钢板 20mm	kg		
7	012902027	钢板 3~10mm	kg		
8	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
9	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
10	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
11	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
12	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
13	022502001	玻璃纤维布	m ²		
14	022705002	棉纱	kg		
15	022705003	棉丝	kg		
16	022706010	破布	kg		
17	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
18	023301002	草袋	条		
19	030125001	螺栓 (综合)	kg		
20	030126060	螺栓 M16×45	套		
21	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
22	030126063	螺栓 M16×60	套		
23	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
24	030127053	镀锌螺栓 M16×80	套		
25	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
26	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
27	031301005	砂轮片 Φ200	片		
28	031301006	砂轮片 Φ400	片		
29	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
30	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
31	031311001	电焊条 (综合)	kg		
32	031345001	钢锯条	根		
33	031345011	切缝机刀片	片		
34	031347001	砂纸	张		
35	031347004	铁砂布	张		
36	040502011	碎石 (10~80) mm	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
38	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
39	050306002	周转枋材	m³		
40	050308006	木挡土板	m³		
41	130502001	新型高分子涂料GZ-2	kg		
42	130507001	防锈漆	kg		
43	130705002	铅油	kg		
44	140101001	清油	kg		
45	140701001	润滑油	kg		
46	140702001	机油（综合）	kg		
47	140702002	机油 5#~7#	kg		
48	143112001	电石（碳化钙）	kg		
49	143124002	漂白粉 32%	kg		
50	143901002	乙炔气	kg		
51	143906001	氧气	m³		
52	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
53	172701004	胶管 Φ25	m		
54	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
55	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
56	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
57	181515002	钢制活接头 DN20	个		
58	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
59	190301002.1	无锁铜球阀 DN20	个		
60	200109009.1	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
61	203302000	石棉橡胶板（综合）	kg		
62	241102001	压力表（带弯带阀） 25MPa YBS-WS	套		
63	245901001	压力表弯管DN15	个		
64	245903000	压力表补芯	个		
65	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
66	330114001	高稀钢爬梯	个		
67	341101001	水	m³		
68	341101001	水	m³		
69	341508001	其他材料费	元		
70	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
71	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
72	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	370501003	枕木	m ³		
74	B-C. 2	建筑垃圾消纳费 材料费	元		
75	S022705004	棉纱头	kg		
76	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m ³		
77	S800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2	m ³		
78		◆商品砼◆			
79	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
80	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
81	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
82	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
83		◆主材◆			
84	040907001Z	三合土（天然级配）	m ³		
85	171108000. 1	球墨铸铁管DN100	m		
86	172801000Z. 1	钢塑复合管DN80	m		
87	172801000Z. 2	钢塑复合管 DN50	m		
88	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
89	180104000Z. 1	盘插短管DN100	个		
90	180104000Z. 2	盘承短管DN100	个		
91	180104000Z. 3	承插单支盘三通DN100	个		
92	180104000Z. 4	承插单支盘三通DN100	个		
93	180104000Z. 5	承插弯头90° DN100	个		
94	180104000Z. 7	承插弯头30° DN100	个		
95	180104000Z. 8	承插弯头22. 5° DN100	个		
96	180104000Z. 9	承插弯头11. 25° DN100	个		
97	180300000Z. 1	DN100钢制90° 弯头	个		
98	180300000Z. 2	钢制异径直接DN100	个		
99	180300000Z. 3	钢制三通DN100	个		
100	180301000Z. 1	DN20转换接头	个		
101	180301000Z. 2	加长型转换接头DN20	个		
102	180301000Z. 3	钢塑弯头DN80	个		
103	180301000Z. 4	螺纹钢管管件	个		
104	180301000Z. 5	三通DN80	个		
105	180301000Z. 6	螺纹钢管管件	个		
106	180301000Z. 7	异径直通	个		
107	180301000Z. 8	等径直通	个		
108	180301000Z. 9	等径直通	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	194103000.1	无锁铜球阀DN20	个		
110	194110000Z.1	软密封闸阀DN100	个		
111	194110000Z.2	法兰阀门 DN80	个		
112	194110000Z.3	橡胶伸缩节DN100	个		
113	194110000Z.4	DN100止回阀	个		
114	194110000Z.5	螺口软密封闸阀DN50	个		
115	194110000Z.6	DN100橡胶伸缩节	个		
116	200109000.1	DN80钢制平焊法兰	片		
117	200109000.2	DN100钢制平焊法兰	片		
118	200109000.3	DN50钢制平焊法兰	片		
119	200109000.4	DN80钢制丝扣法兰	片		
120	200109000.5	DN50钢制丝扣法兰	片		
121	226113000Z.1	DN50复合排气阀	个		
122	230302000Z.1	地上式消火栓	套		
123	240101000.1	液封高灵敏水表DN20	个		
124	240102000Z.1	DN100垂直螺翼式水表	个		
125	240102000Z.2	电磁水表 DN100	个		
126	290602000Z.1	D108×5焊接钢管	m		
127		◆机械台班组成◆			
128	000701003	市政机械第一类费用	元		
129	002401001	机械台班人工费	元		
130	140304001	轻柴油 0#	kg		
131	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
132	341103001	电	kW·h		
133	341103001	电	kW·h		
134	341103001.1	电	kW·h		
135	994701004	折旧费	元		
136	994701005	检修费	元		
137	994701006	维护费	元		
138	994701007	安拆及场外运输费	元		
139	994701008	其他费	元		
140		◆机械◆			
141	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
142	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
143	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
144	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:大埠乡塘头村、东陶湾村、寺背村自来水安装工程第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
146	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
147	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
148	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
149	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
150	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
151	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
152	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
153	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
154	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
155	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
156	991924002	管子切断套丝机管径 159mm	台班		
157	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
158	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
159	992301003	砂轮切割机砂轮直径 φ400mm	台班		
160	992301004	砂轮切割机砂轮直径 φ500mm	台班		
161	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
162	992501001	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班		
163	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
164	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
165	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班		
166	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
167	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		
168	994410006	试压泵压力 60MPa	台班		
169	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
170		合 计			