灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院 **工程**

招标工程量清单

招 标 人: 灌阳县民政局

（单位盖章）

灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院 工程

招标工程量清单

招　标　人: 灌阳县民政局
（单位盖章）

造价咨询人: _____
（单位盖章）

法定代表人或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人： _____
（签字或盖章）

编　制　人: _____
（造价专业人员签字及盖章）

复　核　人: _____
（一级注册造价工程师签字盖执业章）

编 制 时 间：

复 核 时 间:

编　制　说　明

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　**第1页 共1页**

一、工程概况：

本项目名称为灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院，项目地点位于灌阳县，建设内容为养老院拆改。

二、预算编制内容：

图纸设计范围内的内容。

三、编制依据：

（1）施工图设计文件。

（2）《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价【2025】1号)。

（3）《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》(桂建价【2025】1号)

（4）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)。

（5）《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价【2025】1号)。

（6）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)。

（7）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标【2019】12号）。

（8）材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第8期灌阳县信息价，没有的参考桂林市信息价或市场询价。

（9）桂林市及广西区造价站发布的其他相关计价文件规定。

四、其他情况说明

(1)本工程增值税计税方法采用一般计税法。

(2)本工程采用预拌砂浆。

(3)卫生间扩大不在预算编制范围。

(4)电梯、墙体隔声处理不在预算编制范围。

(5)屋顶水箱不在预算编制范围。

建设项目概况表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院 **第1页 共1页**

名称		内容
工程名称		灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院
项目所在地		广西
建设性质		☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容		☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源		☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型		☐投资估算 ☐设计概算 ☑施工图预算 ☐最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(㎡)		888
其中	地上建筑面积(㎡)	888㎡
	地下建筑面积(㎡)	0㎡
单方投资(元/㎡)		
编制时间		/
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院(A029)
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	888㎡
	地下	0㎡
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他 装配率：
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

总图工程概况表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

名称	内容

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	**灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院**				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

表-06

建筑安装工程费用明细表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	**灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院**		
（一）	**地下建筑工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（二）	**地上建筑工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（三）	**消防工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A029	灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院								
（一）	A02910	地下建筑工程								
1	A02911	基础工程 1.基础类型:筏板基础								
2	A029010102	基础土方开挖								
3	A029010501	现浇混凝土垫层								
4	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m³	8.46			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
5	010505001001	混凝土垫层模板	m²	3.68						
6	A029010505	现浇混凝土筏板基础								
7	010502003001	混凝土有梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	14.00			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
8	010505002006	有梁式筏形基础模板	m²	7.50						
9	A029010504	现浇混凝土条形基础								
10	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	4.61			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
11	010505002001	条形基础模板	m²	47.52						
12	A029010518	现浇构件钢筋制作及安装								
13	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ⏀10 以内	t	1.131			热轧带肋钢筋HRB400 ⏀10以内(综合)	t	1.020	
14	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ⏀10以上	t	0.070			热轧带肋钢筋HRB400 ⏀10以上(综合)	t	1.045	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（二）	A02920	**地上建筑工程**								
15	A02921	**地上部分主体结构** **1.建筑高度:27m以下** **2.结构形式:框架结构**								
16	A029010404	砖墙								
17	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:180mm 砂浆品种及强度等级:干混砌筑砂浆M7.5	m^3	1.58			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.278	
18	A02922	**地上部分室内装饰工程**								
19	A029011201	抹灰墙柱面								
20	011201001002	一般抹灰内墙 10厚1：3水泥砂浆 5厚专用基底料打底 部位：房间内墙面	m^2	10.72			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.031	
21	011201001002	一般抹灰外墙 15厚1：3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m^2	5.04			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
22	011201005001	墙面贴玻纤网格布 部位：外墙	㎡	5.04						
23	**A02923**	**建筑外立面装饰工程 外立面:涂料外墙**								
24	A029010803	金属门								
25	010802003001	成品钢门	㎡	2.20			成品钢门	㎡	0.978	
26	A029011204	油漆、涂料面层墙柱面								
27	011404001001	墙面喷刷涂料 部位：内墙 涂刷封底漆封底 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	㎡	10.72			石粉涂料	㎡	1.000	
28	011404001001	墙面喷刷涂料 部位：外墙 涂刷封底漆封底 喷底涂料一遍 喷面层涂料二遍	㎡	5.04			仿瓷涂料	㎡	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（三）	**A02950**	**消防工程**								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
29	**A0295007**	**火灾自动报警系统 设备:有 配管:镀锌钢管**								
30	A029500701	火灾自动报警系统设备								
31	030904017001	区域型火灾自动报警分机	台	1			区域型火灾自动报警分机	台	1.000	
32	030412005001	消防接线端子箱	个	1			消防接线端子箱	个	1.000	
33	030904001001	感烟探测器	个	84			感烟探测器	个	1.010	
34	030904003002	手动报警按钮	个	6			手动报警按钮	个	1.010	
35	030904004001	声光报警器	个	6			声光报警器(含底座)	个	1.000	
36	030904007005	单输入单输出模块	个	1			单输入单输出模块(含底座)	个	1.010	
37	030907005001	短路隔离器	个	6			短路隔离器	个	1.010	
38	030909003001	自动报警系统调试 点数≤64	系统	1						
39	A029500703	火灾自动报警系统线缆								
40	030502003001	双绞线缆 管内穿放 WDZB1N-RYS-2X2.5	m	124.50			双绞线缆WDZB1N-RYS-2X2.5	m	1.050	
41	030502003001	双绞线缆 管内穿放 WDZB1N-RYS-2X1.5	m	604.80			双绞线缆WDZB1N-RYS-2X1.5	m	1.050	
42	030412001008	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20	m	592.80			薄壁钢管 JDG20	m	1.030	
43	030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	120.00			镀锌钢管 SC20	m	1.030	
44	**A0295011**	**智能疏散及应急照明系统 配管:镀锌钢管**								
45	A029501101	智能疏散及应急照明系统								
46	030402011004	消防水泵电源配电箱AL-XFB1	台	1			消防水泵电源配电箱AL-XFB1	台	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
47	030402011004	消防水泵电源配电箱ALE	台	1			应急照明配电箱ALE	台	1.000	
48	030402011003	消防控制箱	台	5			自动喷淋轴流泵控制箱　AC-PL1	台	1.000	
49	030413002089	A型应急灯 LED,2x2.5W	套	37			A型应急灯 LED,2x2.5W	套	1.010	
50	030413002089	A型中型疏散出口标志灯	套	4			疏散出口标志灯	套	1.010	
51	030413002089	A型中型安全出口标志灯	套	2			安全出口标志灯	套	1.010	
52	030413002089	A型中型单面方向标志灯	套	30			单面方向标志灯	套	1.010	
53	030413002089	A型应急灯 LED,5W	套	54			成套灯具	套	1.010	
54	030413002089	A型中型多信息复合标志灯，1w	套	6			A型集中电源中型多信息复合标志灯	套	1.010	
55	030502003001	双绞线缆 管内穿放 WDZB1N-RYS-2X1.5	m	1276.50			双绞线缆WDZB1N-RYS-2X1.5	m	1.050	
56	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	10.00			铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
57	030412001008	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20	m	1171.50			薄壁钢管 JDG20	m	1.030	
58	030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	10.00			镀锌钢管 SC20	m	1.030	
59	030409001076	五芯矿物质电力电缆普通敷设 BTLY-1KV-3*50+2*25	m	80.00			矿物质电力电缆 BTLY-1KV-3*50+2*25	m	1.010	
60	030409003158	1kV以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2	个	2						
61	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZB1N-YJY-1KV-5X16	m	11.28			铜芯电力电缆WDZB1N-YJY-1KV-5X16	m	1.010	
62	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm2	个	2						
63	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZB1N-YJY-1KV-5X2.5	m	16.91			铜芯电力电缆WDZB1N-YJY-1KV-5X2.5	m	1.010	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
64	030412001059	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC25	m	7.50			镀锌钢管 SC25	m	1.030	
65	030412001061	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC40	m	5.00			镀锌钢管 SC40	m	1.030	
66	030412001063	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC65	m	80.00			镀锌钢管 SC65	m	1.030	
67	**A0295001**	**消火栓灭火系统 设备:有 管道材质:镀锌钢管**								
68	A029500102	消火栓系统管道及附件								
69	030901002012	消火栓镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN65	m	21.60			镀锌钢管 DN65	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN65	套	0.490	
							沟槽管件 DN65	个	0.430	
70	030901002014	消火栓镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN100	m	156.10			镀锌钢管 DN100	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN100	套	0.540	
							沟槽管件 DN100	个	0.470	
71	031301002014	混凝土楼板钻孔机钻孔 132mm＜钻孔直径≤200mm	个	12						
72	031301003062	过楼板钢套管制作安装 DN125	个	8			焊接钢管(综合)	kg	5.450	
73	031301003045	刚性防水套管制作安装 DN150	个	4						
74	031002001009	螺纹阀门 DN100 蝶阀	个	15			蝶阀DN100	个	1.010	
75	031002001007	螺纹阀门 DN65 蝶阀	个	4			蝶阀 DN65	个	1.010	
76	031002001007	螺纹阀门 DN65 止回阀	个	4			止回阀 DN65	个	1.010	
77	031002001007	螺纹阀门 DN65 闸阀	个	4			螺纹闸阀 DN65	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
78	030601002001	压力表Y-100	块	4			压力表Y-100	块	1.000	
							取源部件	套	1.000	
							仪表接头	套	1.000	
79	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m^3	6.25						
80	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m^3	6.25						
81	**A0295002**	**水喷淋灭火系统 设备:有 管道材质:镀锌钢管**								
82	A029500201	喷淋系统设备								
83	030109001013	室内消火栓轴流泵，XBD6.0/15GJ-GL 1.H=60M，Q=15L/S，N=15Kw 2.控制柜及电缆随泵配套	台	2			室内消火栓轴流泵H=60M，Q=15L/S，N=15Kw	台	1.000	
84	030109001013	喷淋轴流泵，XBD5.0/20GJ-GL 1.H=50M，Q=20L/S，N=18.5Kw 2.控制柜及电缆随泵配套	台	2			喷淋轴流泵H=50M，Q=20L/S，N=18.5Kw	台	1.000	
85	030109001013	潜污泵 50WQ20-13-1.5 1.Q=20m3/h H=13m N=1.5Kw 2.控制柜及电缆随泵配套	台	2			潜污泵 50WQ20-13-1.5	台	1.000	
86	03B001	消防水池 外形尺寸为6000*5000*3500(H)，有效容积为:36m3 检修仓尺寸:6000*3000*1500，运行重量为100T 水箱材质:热浸镀锌钢板+sus304复合材质 安装方式:螺栓铆接,无焊接。 水箱厚度:底、侧板3.4mm,顶板3.0mm	套	1			消防水池	套	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
87	030901004003	湿式报警装置(法兰连接) DN100	组	1			湿式报警装置 DN100	套	1.000	
88	030901012003	地上式消防水泵接合器 DN100	套	3			地上式消防水泵接合器 DN100	套	1.000	
89	A029500202	喷淋系统立干管管道及附件								
90	030901001020	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN150	m	62.00			镀锌钢管 DN150	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN150	套	0.454	
							沟槽管件 DN150	个	0.400	
91	030901001018	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN100	m	35.20			镀锌钢管 DN100	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN100	套	0.540	
							沟槽管件 DN100	个	0.470	
92	030901001017	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN80	m	86.10			镀锌钢管 DN80	m	1.010	
							沟槽卡箍 DN80	套	0.490	
							沟槽管件 DN80	个	0.430	
93	030901001016	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 安装 DN65	m	24.20			镀锌钢管 DN65	m	1.010	
							沟槽管件 DN65	套	0.490	
							沟槽卡箍 DN65	个	0.430	
94	030901001004	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN50	m	33.43			镀锌钢管 DN50	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN50	个	0.560	
95	030901001003	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN40	m	21.81			镀锌钢管 DN40	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN40	个	0.630	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
96	030901001002	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN32	m	352.50			镀锌钢管 DN32	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN32	个	0.630	
97	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25	m	210.54			镀锌钢管 DN25	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN25	个	0.930	
98	031201001001	管道刷红丹防锈漆第一遍	㎡	158.99			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.150	
99	031201001002	管道刷红丹防锈漆第二遍	㎡	158.99			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.130	
100	031201001024	管道刷醇酸磁漆第一遍	㎡	158.99			醇酸磁漆(综合)	kg	0.120	
101	031201001025	管道刷醇酸磁漆第二遍	㎡	158.99			醇酸磁漆(综合)	kg	0.110	
102	040503004001	管道型钢支架制作、安装	t	0.826						
103	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	1278.78			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
104	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	1278.78			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
105	031201003020	一般钢结构刷醇酸磁漆第一遍	kg	1278.78			醇酸磁漆(综合)	kg	0.010	
106	031201003021	一般钢结构刷醇酸磁漆第二遍	kg	1278.78			醇酸磁漆(综合)	kg	0.010	
107	031301002014	混凝土楼板钻孔机钻孔 132mm＜钻孔直径≤200mm	个	5						
108	031301003043	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1						
109	031301003063	过楼板钢套管制作安装 DN150	个	2						
110	031301003062	过楼板钢套管制作安装 DN125	个	2						
111	031002001009	螺纹阀门 DN100 蝶阀	个	15			蝶阀DN100	个	1.010	
112	031002001062	自动排气阀 DN25	个	1			自动排气阀 DN25	个	1.000	
113	031002001056	信号阀DN100	个	3			信号阀DN100	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							沟槽卡箍 DN100	个	2.000	
114	030901006004	水流指示器(法兰连接) DN100	个	3			水流指示器 DN100	个	1.000	
115	030901007004	减压孔板(法兰连接) DN100	个	2			减压孔板 DN100	个	1.000	
116	030601002001	压力表Y-100	块	5			压力表Y-100	块	1.000	
							取源部件	套	1.000	
							仪表接头	套	1.000	
117	030901008001	末端试水装置 DN25	套	3			末端试水装置 DN25	个	1.000	
							压力表	个	1.000	
118	031002001009	螺纹阀门 DN150 蝶阀	个	4			蝶阀DN150	个	1.010	
119	031002001007	螺纹阀门 DN65 蝶阀	个	4			蝶阀 DN65	个	1.010	
120	031002001007	螺纹阀门 DN65 止回阀	个	4			止回阀 DN65	个	1.010	
121	031002001007	螺纹阀门 DN65 闸阀	个	4			螺纹闸阀 DN65	个	1.010	
122	A029500204	喷淋系统喷头								
123	030901003001	直立型闭式喷头 DN15	个	212			直立型闭式喷头 DN15	个	1.010	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		建设项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

技术措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中（元）		备注
					人工费	机械费	
一	A029	灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院					
（二）	A02920	地上建筑工程					
1	A029012001	技术措施项目	项				
2	011601001001	脚手架	项				
3	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
一	A029	灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院					
（一）	A02910	地下建筑工程					
1	A029012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（二）	A02920	地上建筑工程					
1	A029012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（三）	A02950	消防工程					
1	A029202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院 第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）

材料暂估价明细表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

序号	名称、规则、型号	计量单位	数量	不含税金额(元)	
				单价	合价

注：此表的不含税暂估价是指不含建筑业服务增值税，非材料增值税。应用于一般计税法，应填不含材料进项税价格；

应用于简易计税法，应填含材料进项税价格。

专业工程暂估价明细表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

序号	项目名称	工程内容	不含税金额(元)	备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页　共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

总承包服务费计价表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

序号	项目名称	服务内容	不含税金额(元)

表-14-4

发包人提供材料一览表

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	交货地点	备注

注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		灌阳县养老机构消防设施提升改造工程项目-灌阳县新街养老院				
(一)		地下建筑工程				
(二)		地上建筑工程				
(三)		消防工程				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。