2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 桂林市公安局交通管理支队
（单位盖章）

造价咨询人： 广西乐正工程项目管理有限公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人： 孙雅筠
（造价专业人员签字及盖章）

复 核 人： 黄锐先
（一级注册造价工程师签字盖执业章）

编制时间： 2026年9月23日

复核时间： 2026年9月23日

编 制 说 明

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目

1、工程概况：

（1）工程名称：2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目；

（2）项目特征：本项目为桂林市2026年交通设施更新及维护；

（3）施工内容简介：

1）主要内容为对四城区道路标线损坏、模糊不清部分进行施划含（热熔标线、箭头、文字图案等）；

2）城区道路损坏部分护栏维修、安装、更换及护栏立柱更换等（护栏型号：混凝土墩护栏、1m、1.2m喷塑护栏、桂花、山水图案、京式护栏等）；

3）城区路口信号灯巡查、对损坏信号灯及线路管线等更换或新增；

4）对城区标志牌、标杆损坏拆除更换及新增；对部分安全防护设施进行更换等内容。

2、编制依据：

1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；

2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；

3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》；

4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》及市场询价；

5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》及市场询价

6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号〕。

7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。

8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。

9.《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标【2019】10号。

10.其他现行的有关配套文件。

11.材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第8期公布的桂林市信息价除税价计取，桂林市信息价没有的按市场询价执行。

12.施工图设计文件;及其他与建设工程相关的规范、标准。

3、本预算采用一般计税法计算。

建设项目概况表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目

名称	内容
工程名称	2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目
项目所在地	桂林
建设性质	☐新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程☑其他
建设内容	☑道路工程 ☐桥梁工程 ☐涵洞工程 ☐隧道工程 ☐管网工程 ☐水处理工程 ☐生活垃圾处理工程 ☐管廊工程 ☐室外场地 ☐建设用地开发土石方 ☑其他
资金来源	☑国有资金 ☐非国有资金
造价类型	☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价 ☐结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	2026年9月23日
计价依据	1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)； 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》； 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》； 4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》及市场询价； 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》及市场询价 6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号）。 7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。 9.《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标【2019】10号。 10.其他现行的有关配套文件。 11.材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第8期公布的桂林市信息价除税价计取，桂林市信息价没有的按市场询价执行。 12.施工图设计文件及其他与建设工程相关的规范、标准。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目

名称	内容
工程名称(类型编码)	2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目(B003)
工程内容	☐道路工程 ☐给水管网 ☐雨污管网工程 ☑交通工程 ☐绿化工程 ☐路灯工程
工程费用（元）	
每公里工程费用（元/km）	
道路等级	☐快速路工程 ☐主干路工程 ☑次干路工程 ☐支路工程 ☐里巷道路
设计道路长度（m）	/
路宽（m）	/
土石方总量（ ）	/
地基处理面积（㎡）	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量（座）	/
其他	/

注：1.路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
2.建设项目含多条道路时，每条道路应分别填写道路工程概况表。

表-03

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	**2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目**				
1	分部分项工程费				
2	综合措施项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ综合措施项目费				
	合计				

建筑安装工程费用明细表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	**2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目**		
（一）	**电气工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（二）	**构筑物分项拆除工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（三）	**交通工程**		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B003	2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目								
（一）	B00370	电气工程								
1	GB00241	信号灯及监控设施								
2	GB003120103	信号灯及监控设施								
3	030413019001	机动车信号灯 三灯 1.机动车、非机动车信号灯LED型直径400mm三灯 2.满屏、箭头灯 3.工程量按实际发生确认	套	20			成套灯具LED型直径400mm三灯	套	1.010	
4	030413019004	人行道信号灯安装 二灯 1.人行信号灯LED型直径300mm二灯 2.工程量按实际发生确认	套	18			成套灯具LED型直径300mm二灯	套	1.010	
5	030413019004	一体化人行横道灯 1.一体化人行横道灯 2.不含基础 3.工程量按实际发生确认	套	3			一体化人行横道灯	套	1.010	
6	030413019005	信号灯盘安装(D400MM) 1.信号灯灯盘LED型直径D400mm;机动车信号灯更换灯盘，安装高度离地净高不低于5.5m 2.工程量按实际发生确认	套	40			交通信号灯Φ400 LED光源、三灯灯盘	套	1.010	
7	030413019004	信号灯盘安装(D300MM) 信号灯灯盘LED型直径D300mm；人行横道灯更换灯盘，安装高度离地净高不低于2.5m	套	25			人行信号灯LED光源 二灯灯盘	套	1.010	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
8	030602001001	单点数字显示仪 1.安装部位:信号灯横梁上安装离地净高不低于5.5m 2.LED型单点倒计时器规格400*600mm 3.工程量按实际发生确认	台	20			单点数字显示仪倒计时器	台	1.000	
9	030409002001	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯)≤6 1.取电电缆RVV3*4mm2铜芯电缆 2.信号灯、监控设备取电电缆 3.工程量按实际发生确认	m	1200.00			控制电缆RVV3*4mm2铜芯电缆	m	1.015	
10	030409002001	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯)≤6 1.控制电缆KVVR4*1.5mm2铜芯电缆 2.人行横道灯控制电缆 3.工程量按实际发生确认	m	1800.00			控制电缆KVVR4*1.5mm2铜芯电缆	m	1.015	
11	030409002002	控制电缆普通敷设 电缆芯数6＜(芯)≤14 1.控制电缆RVV8*1.5mm2铜芯电缆 2.机动车信号灯控制电缆 3.工程量按实际发生确认	m	1800.00			控制电缆KVVR8*1.5mm2铜芯电缆	m	1.015	
12	030501013001	收发器 1.信号设备收发器 2.安装高度离地净高3m以上 3.工程量按实际发生确认	台	5			收发器	台	1.000	
13	030506010036	监控摄像设备 电源 1.电源设配器 2.工程量按实际发生确认	台	6			电源设配器	台	1.000	
14	031101011001	一体化人行横道灯电路板 1.一体化人行横道灯电路板更换 2.工程量按实际发生确认	块	8			一体化人行横道灯电路板安装	块	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
15	031101011001	信号机交换设备电路板安装 1.信号机电路板安装 2.工程量按实际发生确认	块	15			信号机交换设备电路板	块	1.000	
16	030413001014	太阳能警示灯 1.规格：LED型太阳能警示灯铝合金外框长45*宽13*厚10cm 2.12W四色双面太阳能警示灯含太阳能板20A蓄电池等 3.工程量按实际发生确认	套	35						
17	030404014007	落地式信号灯控制箱 1.海信智能信号机入网型 2.工程量按实际发生确认	台	1			海信智能型交通信号机32路	台	1.000	
18	GB002050460	混凝土模块式砌筑检查井								
19	030415003001	砌筑式路灯基础、接线手井 垫层 1.信号灯手孔井C15砼垫层厚15cm 2.工程量按实际发生确认		2.02			预拌普通混凝土C15		1.020	
20	030415003003	砌筑式路灯基础、接线手井 矩形砖砌 1.M7.5水泥砂浆砌筑标砖砖砌240mm 2.工程量按实际发生确认		7.78			页岩标准砖 240×115×53	块	544.900	
							水泥砂浆		0.229	
21	030415003011	接线手井 混凝土井盖、座安装 1.信号灯手孔井球墨铸铁重型井盖700*700mm 2.工程量按实际发生确认	套	15			井盖井座球墨铸铁重型井盖700*700mm	套	1.000	
							水泥砂浆		0.028	
22	GC150805	其他综合管线								
23	030409006007	钢管埋地敷设 SC100 1.热镀锌钢管埋地敷设直径114*4热镀锌钢管 2.工程量按实际发生确认	m	160.00			钢管 直径114*4热镀锌钢管	m	1.030	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
24	030409006019	塑料管埋地敷设 DN100mm 1.规格：PVCφ90*4mm管埋地敷设 2.工程量按实际发生确认	m	160.00			塑料管 PVC90*4mm管埋地敷设	m	1.060	
25	030409006016	塑料管埋地敷设 DN50mm 1.规格：塑料管 PE管DN50mm 2.工程量按实际发生确认	m	50.00			塑料管 PE管DN50mm	m	1.060	
26	030410002002	户外钢接地母线敷设 1.规格：12镀锌圆钢接地母线 2.采用焊接连接，接口处进行防腐处理 3.工程量按实际发生确认	m	80.00			钢接地母线直径12镀锌圆钢	m	1.050	
27	030410001003	角钢接地极制作安装 普通土 1.规格：L50*5*2500MM镀锌角钢 2.工程量按实际发生确认	根	3			角钢接地极L50*5*2500MM	根	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（二）	B00370	**构筑物分项拆除工程**								
28	GH00104	**构筑物分项拆除工程**								
29	GB001100114	隔离护栏拆除								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
30	041001013001	隔离护栏拆除 活动式 1.拆除活动式桂花、京式、机非隔离护栏 2.工程量按实际发生确认	m	300.00						
31	041001013002	隔离护栏拆除 固定式 1.固定式水泥墩、山水图案护栏等 2.工程量按实际发生确认	m	200.00						
32	GB001100115	标志牌拆除								
33	041001013003	拆除标志牌 面积≤1㎡ 1.拆除1m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	180						
34	041001013004	拆除标志牌 1㎡＜面积≤3㎡ 1.拆除3m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	50						
35	041001013005	拆除标志牌 3㎡＜面积≤5㎡ 1.拆除5m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	12						
36	041001013006	拆除标志牌 5㎡＜面积≤7㎡ 1.拆除7m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	5						
37	041001013007	拆除标志牌 7㎡＜面积≤9㎡ 1.拆除9m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	5						
38	041001013009	拆除标志牌 12㎡＜面积 1.拆除12m2内标志牌 2.工程量按实际发生确认	块	5						
39	GB001100116	标杆拆除								
40	041001013010	拆除单柱式标杆 1.拆除单柱式标志牌2.5-6m高 2.工程量按实际发生确认	套	80						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
41	041001013011	拆除单悬臂标杆 1.拆除单悬臂式信号灯杆、监控杆 2.工程量按实际发生确认	套	2						
42	041001013012	拆除双、三悬臂标杆 1.拆除双、三悬臂式分道牌、指路牌标杆 2.工程量按实际发生确认	套	2						
43	041001013010	拆除单柱式标杆 1.拆除反光柱 2.工程量按实际发生确认	套	85						
44	040205010001	清除标线 1.高压水除标线、人工配合 2.工程量按实际发生确认	㎡	1650.00						
45	040203010001	路面改造工程 清扫洗刷路面 1.清除标线地面清扫、清洗 2.工程量按实际发生确认	㎡	1650.00						
46	GB001100101	拆除沥青混凝土面								
47	041001001001	拆除沥青混凝土路面 1.拆除沥青砼路面厚10cm 2.工程量按实际发生确认		4.00						
48	GB001100104	拆除基层								
49	041001003003	拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层 拆除车行道水稳层厚20cm		8.00						
50	GB001100103	拆除人行道								
51	041001002003	拆除人行道 石质块料面层(含结合层)	㎡	30.00						
52	041001002004	拆除人行道 混凝土面(垫)层 拆除人行道砼垫层厚10cm		3.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
53	GB001100110	拆除井								
54	041001009001	拆除井 1.材质:拆除信号灯砖砌筑手孔井，规格700*700mm含井盖拆除等 2.工程量按实际发生确认		7.78						
55	GH001040501	构筑物分项拆除 其他								
56	04B	信号灯具拆除 机动车信号灯 1.拆除信号、倒计时器离地净高5.5m 2.工程量按实际发生确认	套	25.00						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（三）	B003	**交通工程**								
57	GB003120101	标志杆、牌								
58	040205002002	单柱式标杆 3500mm＜杆高≤5000mm 1.标杆材质规格：单柱式标杆 2.不含基础 3.迁移或利旧、维修、安装不含主材 4.工程量按实际发生确认	套	50			单柱式标杆	套	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
59	040205002008	单悬臂杆 杆高＞6000mm 1.标杆材质规格:钢质信号灯、监控标杆 2.不含基础 3.迁移或利旧、维修、安装不含主材 4.工程量按实际发生确认	套	12			单悬臂杆	套	1.000	
60	040205002009	双悬臂杆 1.标杆材质规格:钢质标杆 2.不含基础 3.迁移或利旧、维修、安装不含主材 4.双悬臂式分道牌、指路牌标杆 5.工程量按实际发生确认	套	6			双悬臂杆	套	1.000	
61	040205004003	反光柱 1.材质规格:钢制 2.迁移或利旧维修、安装不含主材 3.工程量按实际发生确认	套	30			反光柱	根	1.000	
							混凝土		0.125	
62	040205002001	单柱式标杆 杆高≤3500mm 1.标杆材质规格:2500mm 2.无缝钢管立柱Φ89*4.5*2500mm封盖5mm 3.法兰盘规格材质:300*300*20mm钢板底座切割开孔等 4.150*80*10mm倒斜角加劲钢板4块 5.杆件整套热镀锌600g；银粉漆两遍 6.不含基础，做法详见图纸大样 7.工程量按实际发生确认	套	15			单柱式标杆高2500mm	套	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
63	040205002001	单柱式标杆 杆高≤3500mm 1.标杆材质规格:3200mm 2.无缝钢管立柱Φ89*4.5*3200mm封盖5mm 3.法兰盘规格材质:300*300*20mm钢板底座切割开孔等 4.150*80*10mm倒斜角加劲钢板4块 5.杆件整套热镀锌600g银粉漆两遍 6.不含基础，做法详见图纸大样 7.工程量按实际发生确认	套	60			单柱式标杆Φ89*4.5*3200mm	套	1.000	
64	040205002002	单柱式标杆 3500mm＜杆高≤5000mm 1.标杆材质规格:3600mm 2.无缝钢管立柱Φ89*4.5*3600mm封盖5mm 3.法兰盘规格材质:300*300*20mm钢板底座切割开孔等 4.150*80*10mm倒斜角加劲钢板4块 5.杆件整套热镀锌600g银粉漆两遍 6.不含基础，做法详见图纸大样 7.工程量按实际发生确认	套	8			单柱式标杆Φ89*4.5*3600mm	套	1.000	
65	040205002002	单柱式标杆 3500mm＜杆高≤5000mm 1.标杆材质规格:4500mm 2.无缝钢管立柱Φ89*4.5*4500mm封盖5mm 3.法兰盘规格材质:300*300*20mm钢板底座切割开孔等 4.150*80*10mm倒斜角加劲钢板4块 5.整套杆件热镀锌600g银粉漆两遍 6.不含基础，做法详见图纸大样 7.工程量按实际发生确认	套	30			单柱式标杆Φ89*4.5*4500mm	套	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
66	040205002001	单柱式标杆 杆高≤3500mm 1.标杆材质规格:人行横道灯杆立柱Φ114*5*3000mm,封盖5mm 2.法兰盘规格材质:300*300*(15+5)mm钢板底座切割开孔等 3.200*(60-80)*15mm加劲钢板4块 4.所有金属构件采用除锈后杆件整套热镀锌银粉漆两遍 5.不含基础，做法详见大样 6.工程量按实际发生确认	套	6			单柱式标杆Φ114*5*3000mm人行横道杆	套	1.000	
67	040205002008	单悬臂杆 杆高＞6000mm 1.标杆材质规格:悬臂式8m信号灯杆 2.立柱、横梁异型无缝钢管；底座法兰盘、加肋板等 3.所有金属构件采用除锈后杆件整套热镀锌 4.不含基础，做法详见大样 5.工程量按实际发生确认	套	2			单悬臂杆8m信号灯杆	套	1.000	
68	040205002009	双悬臂杆 1.标杆材质规格:无缝钢管立柱Φ219*12*7400mm；横梁6000mm及封盖等 2.立柱、横梁无缝钢管，底座法兰盘、加肋板等 3.所有金属构件采用除锈后杆件整套热镀锌 4.不含基础，做法详见大样 5.工程量按实际发生确认	套	2			双悬臂杆Φ219*12*7400mm	套	1.000	
69	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	50			标志牌	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
70	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	65			标志牌	个	1.000	
71	040205003004	标志牌安装 3㎡＜面积≤5㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	8			标志牌	个	1.000	
72	040205003005	标志牌安装 5㎡＜面积≤7㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	6			标志牌	个	1.000	
73	040205003006	标志牌安装 7㎡＜面积≤9㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	5			标志牌	个	1.000	
74	040205003007	标志牌安装 9㎡＜面积≤12㎡ 1.材质规格:修复、安装主材利旧 2.工程量按实际发生确认	块	5			标志牌	个	1.000	
75	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 1.材质规格:600*300mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	20			标志牌600*300*2mm	个	1.000	
76	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 1.材质规格:800*200mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	25			标志牌800*200*2mm	个	1.000	
77	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 1.材质规格:800*300mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	30			标志牌800*300mm	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
78	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 1.材质规格:800*400 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	5			标志牌800*400*2mm	个	1.000	
79	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*500mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	15			标志牌800*500mm	个	1.000	
80	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*600mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	10			标志牌800*600*2mm	个	1.000	
81	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*800mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	60			标志牌800*800*2mm	个	1.000	
82	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:直径800*2mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	50			标志牌Φ800*2mm	个	1.000	
83	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:△边长900*2mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	40			标志牌△边长900*2mm	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
84	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:△边长1100*2mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	8			标志牌△边长1100*2mm	个	1.000	
85	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*1000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	8			标志牌800*1000*2mm	个	1.000	
86	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*1200mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	10			标志牌800*1200*2mm	个	1.000	
87	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:1000*1000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	20			标志牌1000*1000*2	个	1.000	
88	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:800*1400*3 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	15			标志牌800*1400*3mm	个	1.000	
89	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:800*1600mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	12			标志牌800*1600*3mm	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
90	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:异型800*1600mm 2.铝合金板贴V类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	30			标志牌异型800*1600*3mm	个	1.000	
91	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:1000*2000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	5			标志牌1000*2000*3mm	个	1.000	
92	040205003004	标志牌安装 3㎡＜面积≤5㎡ 1.材质规格:1500*2000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	8			标志牌1500*2000*3mm	个	1.000	
93	040205003005	标志牌安装 5㎡＜面积≤7㎡ 1.材质规格:2000*3000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	3			标志牌2000*3000*3mm	个	1.000	
94	040205003006	标志牌安装 7㎡＜面积≤9㎡ 1.材质规格:2000*4000mm 2.铝合金板贴IV类反光膜及文字图案等 3.工程量按实际发生确认	块	3			标志牌2000*4000*3mm	个	1.000	
95	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 1.材质规格:800*1000mm 2.测速提示标志 3.工程量按实际发生确认	块	17			标志牌太阳能测速牌 800*1000*2mm	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
96	040205003003	标志牌安装 1㎡＜面积≤3㎡ 1.材质规格:太阳能测速牌规格1000*1600*3mm；三位LED显示屏高500mm 2.120W太阳能板，60AH三元锂电蓄电池，电压12V 3.工程量按实际发生确认	块	17			标志牌1000*1600*3mm	个	1.000	
							通行诱导信息牌高500mm	块	1.000	
							太阳能电池板	块	1.000	
97	GB003120102	标线、标记及横道线								
98	040205007002	标线热熔涂料 1.热熔标线边线、虚线、分道线、斑马线 2.黄色、白色厚1.8mm 3.底漆、热熔标线涂料、面撒玻璃珠 4.工程量按实际发生确认	㎡	18200.00						
99	040205007004	菱形三角形箭头标线热熔涂料 1.热熔菱形、箭头 2.工程量按实际发生确认	㎡	650.00						
100	040205008002	图案文字标记热熔涂料 1.材质规格:热熔文字、图案 2.工程量按实际发生确认	㎡	500.00						
101	040205007002	标线热熔涂料 1.凸起型震荡标线厚5mm 2.工程量按实际发生确认	㎡	850.00						
102	040205007002	标线热熔涂料 1.A\B型抗污耐磨双组份标线 2.厚5-8mm 3.工程量按实际发生确认	㎡	50.00			抗污双组份面漆	kg	4.300	
							热熔标线涂料反光高亮玻璃珠	kg	0.350	
							固化剂	kg	0.500	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							热熔标线涂料底漆	kg	0.170	
103	GB003120104	隔离设施								
104	040205013001	隔离护栏 活动式 1.材质规格:钢制迁移、维修安装 2.主材利旧 3.工程量按实际发生确认	m	2250.00			活动式分隔栏	m	1.000	
105	040205013002	隔离护栏 固定式 1.材质规格:钢制迁移、维修安装 2.主材利旧 3.工程量按实际发生确认	m	350.00			固定式分隔栏	m	1.000	
106	040205013001	隔离护栏 活动式 1.材质规格:钢制京式隔离护栏 2.类型:1150mm高活动京式热镀锌钢护栏（不含立柱、底座） 3.下横管：65*40*4.8mm槽钢，热镀锌钢静电喷塑 4.竖管：Φ18mm圆钢，每跨11根，热镀锌钢静电喷塑 5.连接件：连接件50*50*5mm，热镀锌钢静电喷塑 6.包含：制作、运输、安装等全部工序 7.不含立柱、底座做法详见图纸 8.工程量按实际发生确认	m	30.00			活动式分隔栏京式护栏	m	1.000	
107	040205013001	隔离护栏 活动式 1.材质规格:桂花图案护栏 2.护栏制作、热镀锌、环氧富锌漆等 3.不含立柱、底座做法详见图纸 4.工程量按实际发生确认	m	125.00			活动式分隔栏桂花护栏	m	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
108	040205013001	隔离护栏 活动式 1.材质规格:1m高喷塑钢制隔离护栏 2.护栏制作、热镀锌 3.不含立柱、底座做法详见图纸 4.工程量按实际发生确认	m	120.00			活动式分隔栏1m高护栏	m	1.000	
109	040205013001	隔离护栏 活动式 1.材质规格:1.25m高喷塑钢制隔离护栏 2.护栏制作、热镀锌、喷塑、贴反光膜 3.不含立柱、底座做法详见图纸 4.工程量按实际发生确认	m	90.00			活动式分隔栏1.25m高护栏	m	1.000	
110	040205013002	隔离护栏 固定式 1.材质规格:混凝土墩间隔离护栏 2.墩与墩间安装隔离热镀锌无缝钢管护栏D60*4*6000MM上下各1根 3.护栏贴IV类反光膜 4.工程量按实际发生确认	m	120.00			固定式混凝土墩间分隔栏	m	1.000	
111	040205013002	隔离护栏 固定式 1.材质规格:钢质山水图案护栏 2.做法详见图纸 3.工程量按实际发生确认	m	30.00			固定式分隔栏山水图案	m	1.000	
112	040205015001	1m高隔离护栏立柱 1.材质规格:1m高护栏立柱 2.方钢管热镀锌喷塑立柱 920*100*100*3mm 3.LED太阳能柱帽及两侧SS304不锈钢材质双面反光轮廓标 4.日常零星维修使用 5.工程量按实际发生确认	根	80			1m高隔离护栏立柱	根	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
113	040205015001	1.2m高隔离护栏立柱 1.材质规格:1.2m高护栏立柱 2.方钢管热镀锌喷塑立柱 1170*100*100*3mm 3.LED太阳能柱帽及两侧SS304不锈钢材质双面反光轮廓标 4.日常零星维修1.2m、京式护栏使用 5.工程量按实际发生确认	根	50			1.2m高隔离护栏立柱	根	1.000	
114	040205015001	桂花护栏立柱 1.材质规格:1.0m高桂花护栏立柱 2.材质规格:1.0m高桂花护栏立柱 3.方钢管热镀锌环氧富锌漆立柱 920*80*80*3mm 4.柱帽及两侧SS304不锈钢材质双面反光轮廓标 5.日常零星维修使用 6.工程量按实际发生确认	根	50			桂花护栏立柱	根	1.000	
115	040205014001	隔离护栏底座 1.材质规格:隔离护栏底座 2.400*300*150mmFMC底座混凝土或再生料一体成型底座配重后>30kg 3.外露部分3mm厚异型钢模有公安字样 4.工程量按实际发生确认	个	350			隔离护栏底座	个	1.000	
116	GB003120105	其他交通管理设施								
117	011108009001	橡胶减速带 1.样式、材质、规格:高5cm 2.工程量按实际发生确认	m	35.00			橡胶减速带	个	1.010	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
118	040205014001	防撞桶 1.材质规格:全新料防撞桶，直径90cm高100cm防撞桶 2.外贴IV反光膜，桶内填砂 3.工程量按实际发生确认	个	20			防撞桶	个	1.000	
119	011108006002	广角镜安装(立式) 1.样式、材质、规格:全新料直径1m 2.工程量按实际发生确认	个	8			广角镜	个	1.000	
120	040205004001	突起路标（反光道钉） 1.材质规格:3M反光道钉 2.工程量按实际发生确认	只	900			3M反光道钉	块	1.000	
121	040205004003	反光柱 1.材质规格:1.2m高 2.Φ114.3*4*1200mm无缝钢管及固定板；C25混凝土基础及模板 3.所有钢构件热浸镀锌；贴Ⅳ类反光膜 4.工程量按实际发生确认	套	150			反光柱	根	1.000	
							预拌普通混凝土 C25		0.125	
122	04B	标志牌贴膜 1.零星维修贴IV类膜 2.工程量按实际发生确认	㎡	150.00						
123	040205014001	隔离护栏混凝土防撞筒（墩） 1.长600高700mm异型混凝土墩 2.材质规格: 带肋钢筋 10以上 3.异形钢模具定制 4.厂区预制防撞隔离墩C35商品钢筋混凝土 5.防撞隔离墩喷涂黄色反光漆两遍 6.混凝土墩运输运距10KM 7.混凝土墩安装 8.工程量按实际发生确认	个	60			长600高700mm异型混凝土墩	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
124	040205014001	混凝土隔离护栏防撞筒（墩） 1.长1.8m高1m异型混凝土墩 2.材质规格：带肋钢筋　10以上 3.异形钢模具定制 4.厂区预制防撞隔离墩C35商品钢筋混凝土 5.防撞隔离墩喷涂黄色反光漆两遍 6.混凝土墩运输运距10KM 7.混凝土墩安装 8.工程量按实际发生确认	个	12			长1.8m高1m异型混凝土墩	个	1.000	
125	040205014001	混凝土隔离护栏防撞筒（墩） 1.长0.9m高1m异型混凝土墩 2.材质规格：带肋钢筋　10以上 3.异形钢模具定制 4.厂区预制防撞隔离墩C35商品钢筋混凝土 5.防撞隔离墩喷涂黄色反光漆两遍 6.混凝土墩运输运距10KM 7.混凝土墩安装 8.工程量按实际发生确认	个	4			长0.9m高1m异型混凝土墩	个	1.000	
126	04B001	9m高架车台班 1.维修零星机械台班 2.工程量按实际签证结算	台班	30.0						
127	04B002	16t吊车维修台班 1.零星维修机械台班 2.工程量按实际签证结算	台班	9.0						
128	04B003	2.5t汽车维修台班 1.零星维修汽车台班 2.工程量按实际签证结算	台班	120.0						
129	04B004	巡查、维修零星人工工日 1.零星维修人工 2.工程量按实际签证结算	工日	200.00			巡查、维修零星人工工日 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
130	GB003030301	混凝土基础								
131	040205025002	交通管理设施基础 模板 1.标杆基础模板 2.工程量按实际发生确认	㎡	293.20						
132	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 1.基础钢筋 2.工程量按实际发生确认	t	0.019			圆钢Φ10以内	t	1.020	
133	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 1.基础钢筋 2.工程量按实际发生确认	t	0.034			带肋钢筋　10以上	t	1.040	
134	040205025001	交通管理设施基础 混凝土 1.基础混凝土C25商品砼 2.工程量按实际发生确认		50.88			碎石 GD40 粗砂水泥 42.5 C25		1.015	
135	GB003020210	路面附件及构筑物								
136	040203005010	下封层 乳化沥青 1.管沟路面修复乳化沥青封油 2.工程量按实际发生确认	㎡	40.00			普通乳化沥青	kg	1.040	
137	040203006001	粗粒式沥青混凝土路面 厚6cm 1.沥青混合料种类:6cm 2.修复路面管沟沥青底层 3.工程量按实际发生确认	㎡	40.00			粗粒式沥青混凝土		0.061	
138	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 1.沥青混合料种类:4cm 2.修复路面管沟沥青面层 3.工程量按实际发生确认	㎡	40.00			细(微)粒沥青混凝土		0.041	
139	040204001004	人行道预制块料砂垫层铺设 每块面积≤0.05㎡ 1.品种:修复人行道预制块主材利旧 2.工程量按实际发生确认	㎡	20.00			预制块料	㎡	1.020	
		Σ人工费								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		建设项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率 %

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

综合措施项目清单计价表

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率 %,元）	含税金额（元）
一	B003	2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目					
（一）	B00370	电气工程					
1	B055204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
（二）	B00370	构筑物分项拆除工程					
1	B055140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
（三）	B003	交通工程					
1	B003140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		**2026年桂林市道路交通设施新增和维护维护项目**				
(一)		**电气工程**				
1		页岩标准砖 240×115×53	块	0.39		±5
2		控制电缆RVV3*4mm2铜芯电缆	m	7.50		±5
3		控制电缆KVVR4*1.5mm2铜芯电缆	m	5.50		±5
4		控制电缆KVVR8*1.5mm2铜芯电缆	m	6.50		±5
5		成套灯具LED型直径400mm三灯	套	1150.00		±5
6		成套灯具LED型直径300mm二灯	套	663.72		±5
7		一体化人行横道灯	套	3350.00		±5
8		井盖井座球墨铸铁重型井盖700*700mm	套	327.43		±5
9		海信智能型交通信号机32路	台	31415.93		
10		钢管 直径114*4热镀锌钢管	m	49.00		±5
11		塑料管 PE管DN50mm	m	10.35		
12		塑料管 PVC90*4mm管埋地敷设	m	12.44		±5
13		角钢接地极L50*5*2500MM	根	42.54		±5
14		钢接地母线直径12镀锌圆钢	m	3.65		±5
15		预拌普通混凝土C15		269.03		±5
16		水泥砂浆		208.85		±5
17		电源设配器	台	30.00		±5
18		单点数字显示仪倒计时器	台	550.00		±5
(二)		**构筑物分项拆除工程**				
(三)		**交通工程**				
1		抗污双组份面漆	kg	28.00		±5
2		热熔标线涂料底漆	kg	14.53		±5
3		热熔标线涂料反光高亮玻璃珠	kg	5.00		±5
4		固化剂	kg	55.00		±5
5		标志牌600*300*2mm	个	90.00		±5
6		标志牌800*200*2mm	个	80.00		±5
7		标志牌800*400*2mm	个	150.00		±5
8		标志牌800*300mm	个	120.00		±5
9		标志牌800*500mm	个	200.00		±5
10		标志牌800*600*2mm	个	240.00		±5
11		标志牌800*800*2mm	个	320.00		±5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年桂林市道路交通设施新增和维护项目　　第2页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
12		标志牌Φ800*2mm	个	251.00		±5
13		标志牌△边长900*2mm	个	202.50		±5
14		标志牌800*1000*2mm	个	400.00		±5
15		标志牌△边长1100*2mm	个	275.00		±5
16		标志牌800*1200*2mm	个	480.00		±5
17		标志牌1000*1000*2	个	500.00		±5
18		标志牌800*1400*3mm	个	590.48		±5
19		标志牌800*1600*3mm	个	674.83		±5
20		标志牌异型800*1600*3mm	个	776.05		±5
21		标志牌1000*2000*3mm	个	1054.42		±5
22		标志牌1500*2000*3mm	个	1581.63		±5
23		标志牌2000*3000*3mm	个	3163.26		±5
24		标志牌2000*4000*3mm	个	4000.00		±5
25		标志牌1000*1600*3mm	个	880.00		±5
26		标志牌太阳能测速牌800*1000*2mm	个	400.00		±5
27		3M反光道钉	块	5.50		±5
28		固定式分隔栏	m			
29		固定式分隔栏山水图案	m	260.00		
30		活动式分隔栏	m			
31		活动式分隔栏1.25m高护栏	m	200.00		
32		广角镜	个	84.16		
33		巡查、维修零星人工工日 主材费	元	200.00		
34		太阳能电池板	块	300.00		±5
35		通行诱导信息牌高500mm	块	1950.00		±5
36		橡胶减速带	个	85.00		
37		普通乳化沥青	kg	3.54		±5
38		粗粒式沥青混凝土		1265.49		±5
39		细(微)粒沥青混凝土		1530.97		±5
40		单柱式标杆高2500mm	套	200.00		±5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。