

龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程 工程

招标工程量清单

招标人：龙胜各族自治县教育局

(单位盖章)

龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程 工程

招标工程量清单

招标人：龙胜各族自治县教育局
(单位盖章)

造价咨询人：中联合创设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编制人: _____
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：_____

(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：

复核时间:

编制说明

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

一、工程概况

- 1. 工程名称: 龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程
- 3. 建设地点: 广西桂林市龙胜各族自治县
- 4. 要求工期: 日历天
- 5. 工程概况: 对龙胜中学学生宿舍1#、3#楼内部进行维修改造, 其中1#建筑面积3177.51m², 3#建筑面积3290.55m²。

二、编制依据:

- (1) 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);
- (2) 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号);
- (3) 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- (4) 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- (5) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程预算定额》及其费用定额;
- (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额;
- (7) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修拆除工程消耗量定额》及其费用定额;
- (8) 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其费用定额;
- (9) 料价格参照2026年6月《桂林市建设工程造价信息》中的龙胜县除税信息价, 信息价没有发布的材料按市场询价计取;

三、其他需要说明的问题:

- (1) 建筑垃圾及土方运距暂按5KM考虑, 结算时应办理签证后方可计算。

建设项目概况表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程
项目所在地		广西龙胜
建设性质		☐ 新建工程 ☒ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☒ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☒ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		6468.06
其中	地上建筑面积(m²)	6468.06
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程
 第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		1#学生宿舍楼维修工程(A050)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	3177.51
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		3#学生宿舍楼维修工程(A050)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	3290.55
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

总图工程概况表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编号)	总图电气工程(Z002)
建设内容	☐围墙工程 ☐大门工程 ☐总图给排水工程 ☐总图消防工程 ☐总图电气工程 ☐总图智能化工程 ☐总图道路工程 ☐总图停车场工程 ☐总图运动场工程 ☐总图绿化工程 ☐总图铺装工程 ☐总图景观小品工程 ☐总图其他工程
工程费用(元)	
建设用地面积(m2)	1
单方工程费用(元/m2)	
其他	/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	1#学生宿舍楼维修工程		
(一)	建筑物分项拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(二)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(三)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(四)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
二	3#学生宿舍楼维修工程		
(一)	建筑物分项拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(二)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(三)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(四)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
三	总图电气工程		
(一)	总图电气工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A050260202	1#学生宿舍楼维修工程								
(一)	A050260202	建筑物分项拆除工程								
	1.	第一章人工拆除工程								
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:屋面层;装饰层;门窗;其他								
		4.19 拆除工程								
2	H001050101	拆除工程废料运输								
3	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m³) 1km以内	100m³	1.9042						
4	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 需外运及消纳的拆除建筑物 2. 暂按5km, 按实结算 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m³	7.6168						
5	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
6	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	100m²	37.3349						
7	AC-1-109	清理涂料层 内墙 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	100m²	37.3349						
8	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造天棚面面积的10%计算, 结算以实际为准	100m²	3.0242						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
9	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造天棚面面积的90%计算, 结算以实际为准	100m ²	27.2179						
10	H001020701	建筑物分项拆除 门窗								
11	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	9.500						
(二)	A050260202	地上建筑工程								
12	A05022	地上部分装饰工程								
		4.8 门窗工程								
13	A050010803	金属门								
14	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:50系列铝合金平开门, 铝合金门框料壁厚2.0mm 2. 五金种类规格: 铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金) 3. 玻璃品种、厚度:5mm磨砂钢化玻璃 4. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	159.60			50系铝合金平开门(5mm磨砂钢化玻璃)	m ²	0.960	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
15	A050011201	抹灰墙柱面								
16	011201001001	一般抹灰内墙 1. 砂浆种类及强度等级: 20mm厚干混普通抹灰砂浆DP-G M15 2. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	m ²	3733.49			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
17	A050011204	油漆、涂料面层墙柱面								
18	011403003005	内墙刮腻子三遍 1.3遍腻子分遍刮平	m²	7249.00			成品腻子	kg	2.980	
19	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍 1.1遍环保无机涂料底漆,表面喷刷 环保无机涂料面漆2遍	m²	7249.00			乳胶漆	m²	1.000	
20	011403001050	踢脚线油漆 刷耐磨漆三遍 1.100mm白色无机物涂料踢脚线	m	2179.85			耐磨漆	m²	1.000	
		4.13 天棚工程								
21	A050011301	抹灰天棚								
22	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15 1工程量暂按现设计图纸计算,占改 造天棚面面积的10%计算,结算以实 际为准	m²	302.42			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	
23	A050011302	油漆、涂料面层天棚								
24	011403003011	天棚刮腻子三遍 1.3遍腻子分遍刮平	m²	3024.21			成品腻子	kg	2.980	
25	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍 1遍环保无机涂料底漆,表面喷刷环 保无机涂料面漆2遍	m²	3024.21			乳胶漆	m²	1.000	
		4.14 其他装饰工程								
26	A050011403	其他装饰								
27	01B001	宿舍铁架床挪开施工后恢复	床	368						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(三)	A050260202	给排水工程								
28	GA0604001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管								
29	GA060400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
30	031001008076	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn32	m	183.33			承插塑料管 dn32	m	1.000	
							承插塑料管件 dn32	个	0.680	
31	031301002006	砌筑结构打洞(孔) DN80 1. 含垃圾清理	个	97						
32	031301002034	管道补孔洞 75mm<管直径≤110mm	个	97						
(四)	A050260202	电气工程								
33	GA0607002	动力配电系统								
34	GA060700201	动力配电系统电气设备								
35	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1. 总配电箱AP1 2. 据地2m明安装 3. 详系统图 4. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	台	1			总配电箱AP1	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
36	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 配电箱空调配电箱1~7KTAP1 2. 据地2m明安装 3. 详系统图 4. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	台	7			配电箱空调配电箱1~7KTAP1	台	1.000	
37	030412006003	明装 普通接线盒 1. 2P空开盒子 2. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	个	97			2P空开盒子	个	1.020	
38	GA060700202	动力配电系统桥架、管线缆及其他								
39	030412002001	塑料线槽 200mm*100mm 1. 强电塑料线槽PR200*100 2. 相当于或优于南宁美凯、新兴、国旭、上海博普	m	38.25			强电塑料线槽PR200*100	m	1.050	
40	030412002001	塑料线槽 150mm*100mm 1. 强电塑料线槽PR150*100 2. 相当于或优于南宁美凯、新兴、国旭、上海博普	m	281.43			强电塑料线槽PR150*100	m	1.050	
41	030412002001	塑料线槽 100mm*100mm 1. 强电塑料线槽PR100*100 2. 相当于或优于南宁美凯、新兴、国旭、上海博普	m	125.57			强电塑料线槽PR100*100	m	1.050	
42	031301002002	砌筑结构打洞(孔) DN32 1. 穿墙打洞, 孔洞大小30mm 2. 洞顶距梁下150mm	个	97						
43	030412001140	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ150 1. PC150 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	5.00			PC150	m	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
44	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 40 1. PC40 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	30.10			PC40	m	1.060	
45	030412001136	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 25 1. PC25 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	5.00			PC25	m	1.060	
46	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 20 1. PC20 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	649.38			PC20	m	1.060	
47	030412004032	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10mm ² 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	159.25			铜芯线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	1.050	
48	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	2045.13			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1.080	
49	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	10563.94			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1.020	
50	030409001014	四芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm ² <电缆截面 $\leq$ 120mm ² 1. YJV22-0.6/1KV-4*95mm ² 2. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	5.00			YJV22-0.6/1KV-4*95mm ²	m	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
51	030409003011	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm ² <截面≤120mm ² 1. YJV22-0.6/1KV-4*95mm ² 2. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	个	2						
52	GA060700303	照明器具、开关插座								
53	030413014005	单相明插座 16A ≤3孔 1. 空调插座 2. 250V, 16A, 单相三孔 3. 相当于或优于TCL-罗格朗、人民电器、德力西、正泰	套	97			空调插座	套	1.020	
54	A060700302	照明配电系统支管线								
55	03B001	预留抹灰拆除涉及的管线拆改费用	项	1			预留抹灰拆除涉及的管线拆改费用 主材费	元	1.000	
二	A050	3#学生宿舍楼维修工程								
(一)	A050260202	建筑物分项拆除工程								
	1.	第一章人工拆除工程								
56	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:屋面层;装饰层;门窗;其他								
		4.19 拆除工程								
57	H001050101	拆除工程废料运输								
58	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m ³) 1km以内	100m ³	2.0770						
59	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 需外运及消纳的拆除建筑物 2. 暂按5km, 按实结算 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m ³	8.3080						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
60	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
61	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	100m ²	40.6196						
62	AC-1-109	清理涂料层 内墙 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	100m ²	40.6196						
63	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造天棚面面积的10%计算, 结算以实际为准	100m ²	3.2638						
64	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层 1. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造天棚面面积的90%计算, 结算以实际为准	100m ²	29.3742						
65	H001020701	建筑物分项拆除 门窗								
66	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	14.800						
(二)	A050260202	地上建筑工程								
67	A05022	地上部分装饰工程								
		4.8 门窗工程								
68	A050010803	金属门								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
69	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:50系列铝合金平开门, 铝合金门框料壁厚2.0mm 2. 五金种类规格: 铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金) 3. 玻璃品种、厚度:5mm磨砂钢化玻璃 4. 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	186.48			50系铝合金平开门(5mm磨砂钢化玻璃)	m²	0.960	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
70	A050011201	抹灰墙柱面								
71	011201001001	一般抹灰内墙 1. 砂浆种类及强度等级: 20mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 2. 工程量暂按现设计图纸计算, 占改造墙面面积的50%计算, 结算以实际为准	m²	4061.96			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
72	A050011204	油漆、涂料面层墙柱面								
73	011403003005	内墙刮腻子三遍 1. 3遍腻子分遍刮平	m²	7975.23			成品腻子	kg	2.980	
74	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍 1. 1遍环保无机涂料底漆, 表面喷刷环保无机涂料面漆2遍	m²	7975.23			乳胶漆	m²	1.000	
75	011403001050	踢脚线油漆 刷耐磨漆三遍 1. 100mm白色无机物涂料踢脚线	m	1487.02			耐磨漆	m²	1.000	
		4.13 天棚工程								
76	A050011301	抹灰天棚								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
77	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm厚 砂浆种类及强度等级:10mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 1工程量暂按现设计图纸计算,占改造天棚面面积的10%计算,结算以实际为准	m²	326.38			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	
78	A050011302	油漆、涂料面层天棚								
79	011403003011	天棚刮腻子三遍 1.3遍腻子分遍刮平	m²	3263.80			成品腻子	kg	2.980	
80	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍 1遍环保无机涂料底漆,表面喷刷环保无机涂料面漆2遍	m²	3263.80			乳胶漆	m²	1.000	
		4.14 其他装饰工程								
81	A050011403	其他装饰								
82	01B001	宿舍铁架床挪开施工后恢复	床	390						
(三)	A05040	给排水工程								
83	GA0604001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管								
84	GA060400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
85	031001008076	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn32	m	200.32			承插塑料管 dn32	m	1.000	
							承插塑料管件 dn32	个	0.680	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
86	031301002006	砌筑结构打洞(孔) DN80 1. 含垃圾清理	个	79						
87	031301002034	管道补孔洞 75mm<管直径≤110mm	个	79						
(四)	A05040	电气工程								
88	GA0607002	动力配电系统								
89	GA060700201	动力配电系统电气设备								
90	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1. 总配电箱AP1 2. 据地2m明安装 3. 详系统图 4. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	台	1			总配电箱AP1	台	1.000	
91	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 配电箱空调配电箱1~7KTAP1 2. 据地2m明安装 3. 详系统图 4. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	台	7			配电箱空调配电箱1~7KTAP1	台	1.000	
92	030412006003	明装 普通接线盒 1. 2P空开盒子 2. 相当于或优于西门子、人民电器、德力西、正泰	个	79			2P空开盒子	个	1.020	
93	GA060700202	动力配电系统桥架、管线缆及其他								
94	030412002001	塑料线槽 200mm*100mm 1. 强电塑料线槽PR200*100 2. 相当于或优于南宁美凯、新兴、国旭、上海博普	m	25.64			强电塑料线槽PR200*100	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
95	030412002001	塑料线槽 150mm*100mm 1. 强电塑料线槽PR150*100 2. 相当于或优于南宁美凯、新兴、国旭、上海博普	m	186.03			强电塑料线槽PR150*100	m	1.050	
96	031301002002	砌筑结构打洞(孔) DN32 1. 穿墙打洞, 孔洞大小30mm 2. 洞顶距梁下150mm	个	79						
97	030412001140	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 150 1. PC150 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	5.00			PC150	m	1.060	
98	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 40 1. PC40 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	18.05			PC40	m	1.060	
99	030412001136	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 25 1. PC25 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	5.00			PC25	m	1.060	
100	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 20 1. PC20 2. 相当于或优于梧州五一、雄塑、联塑	m	670.87			PC20	m	1.060	
101	030412004032	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10mm ² 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	64.00			铜芯线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	1.050	
102	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ² 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	2091.61			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1.080	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
103	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 1. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	5679.36			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1.020	
104	030412004013	管内穿铜芯线 BV-25mm2 1. BVR-450/750V-25 2. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	5.00			BVR-450/750V-25	m	1.050	
105	030409001014	四芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm2 <电缆截面≤120mm2 1. YJV22-0.6/1KV-4*95mm² 2. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	5.00			YJV22-0.6/1KV-4*95mm²	m	1.010	
106	030409003011	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm2<截面≤120mm2 1. YJV22-0.6/1KV-4*95mm² 2. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	个	2						
107	GA060700303	照明器具、开关插座								
108	030413014005	单相明插座 16A ≤3孔 1. 空调插座 2. 250V, 16A, 单相三孔 3. 相当于或优于TCL-罗格朗、人民电器、德力西、正泰	套	79			空调插座	套	1.020	
109	A060700302	照明配电系统支管线								
110	03B001	预留抹灰拆除涉及的管线拆改费用	项	1			预留抹灰拆除涉及的管线拆改费用 主材费	元	1.000	
三	Z002	总图电气工程								
(一)	Z003	总图电气工程								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
111	Z00305	总图电气工程								
112	Z003050103	总图电气设备、管线缆及其他								
113	030409001122	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 70mm ² <电缆截面≤120mm ² 1. YJV22-0.6/1KV-4*95mm ² 2. 含不锈钢电缆标志牌 3. 相当于或优于无锡江南、南洋、桂林国际	m	345.30			YJV22-0.6/1KV-4*95mm ²	m	1.010	
114	030409003011	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm ² <截面≤120mm ²	个	2						
115	030409006021	塑料管埋地敷设 DN150mm 1. PC150	m	332.38			PC150	m	1.060	
116	03B001	水泥电缆标志桩 1. 含基坑开挖、安放、回填夯实等 2. 满足设计图纸及相关规范要求 3. 工程量暂估,最终结算以实际为准	个	10			水泥电缆标志桩 主材费	元	1.000	
117	040305001005	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度:C15	m ³	15.10			预拌普通混凝土 C15	m ³	1.015	
118	040501028010	管沟、渠道 现浇混凝土枕基{换:预拌普通混凝土 C15} 1. 1. 车行道下均采用C15砼进行包封	m ³	4.51			预拌普通混凝土 C15	m ³	1.020	
119	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m ²	68.84						
120	040205001001	人(手)孔井 1. 做法详见图纸 2. 含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	9			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	4.792	
							水泥砂浆 1:2	m ³	0.256	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.603	
							预拌普通混凝土 C20	m³	2.356	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.755	
121	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	230.19						
122	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1. 原土回填	m³	98.84						
123	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	28.79			中砂	m³	1.275	
124	040103003001	土方外弃 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:暂按5km, 按实结算	m³	131.35						
125	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 厚度暂按200mm, 最终结算以现场实际为准	m³	54.17						
126	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 混凝土种类及强度:暂按C25 2. 厚度暂按200mm, 最终结算以现场实际为准	m²	270.83			预拌普通混凝土 C25	m³	0.204	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A050260202	1#学生宿舍楼维修工程					
(二)	A050260202	地上建筑工程					
		4.20 措施项目					
1	A050012001	技术措施项目					
2	011601007001	已完工程及设备保护	项				
3	011601002001	垂直运输	项				
二	A050	3#学生宿舍楼维修工程					
(二)	A050260202	地上建筑工程					
		4.20 措施项目					
4	A050012001	技术措施项目					
5	011601007001	已完工程及设备保护	项				
6	011601002001	垂直运输	项				
三	Z002	总图电气工程					
(一)	Z003	总图电气工程					
7	B003140101	技术措施项目					
8	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项				
9	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座				

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

综合措施项目清单计价表

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	A050260202	1#学生宿舍楼维修工程					
(一)	A050260202	建筑物分项拆除工程					
1	A014012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A050260202	地上建筑工程					
1	A050012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A050260202	给排水工程					
1	A060201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A050260202	电气工程					
1	A060204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
二	A050	3#学生宿舍楼维修工程					
(一)	A050260202	建筑物分项拆除工程					
1	A014012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A050260202	地上建筑工程					
1	A050012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙胜中学学生宿舍1#、3#楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。