

高尚镇高尚田居委镇区道路改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



兴安縣高尚鎮人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：




方郡工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



方郡工程咨询有限公司
有效期至：2027年09月11日

复 核 人：



方郡工程咨询有限公司
有效期至：2028年04月26日

编 制 时 间：

2026年9月29日

复 核 时 间：

2026年9月29日

编制说明

一、工程概况：

高尚镇高尚田居委镇区道路改造提升项目，沥青混凝土路面 1384.80平方米，水泥混凝土路面6472平方米。

二、编制依据：

1、建设单位提供的施工设计图纸；

2、《2018年公路工程标准施工招标文件》；

3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

4、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

5、交办公路[2016]66号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

6、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

7、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

8、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；

9、本工程计价软件采用同望工程造价软件；

10、材料价格采用2026年《桂林市建设工程造价信息》第8期公布的桂林市兴安县信息价，兴安县未公布的信息价参考桂林市信息价，缺项的参考市场询价。

工程量清单表

合同段：高尚镇高尚田居委镇区道路改造提升项目

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	1#、2#水泥稳定土底基层、基层				
304-3	5%水泥稳定土基层				
-a	厚200mm	m2	936		
310	1#、2#沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-b	1cm 沥青下石屑封层	m2	936		
309	1#、2#热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式改性沥青混凝土（AC-13）				
-a	厚50mm	m2	936		
304	3#水泥稳定土底基层、基层				
304-3	5%水泥稳定土基层				
-a	厚200mm	m2	448.8		
310	3#沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-b	1cm 沥青下石屑封层	m2	448.8		
309	3#热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式改性沥青混凝土（AC-13）				
-a	厚50mm	m2	448.8		
306	停车坪1 级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	305		
312	停车坪1 水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	45.75		
306	4#、5#级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	5346		
312	4#、5#水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	962.28		
306	停车坪2（拆除电影院后新建）级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	1126		
312	停车坪2（拆除电影院后新建）水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	202.68		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：高尚镇高尚田居委镇区道路改造提升项目

标表2

[illegible]