严关镇杉树村委江西坪村道路白改黑项目

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：兴安县严关镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西达成咨询有限公司
（单位盖章）

严关镇杉树村委江西坪村道路白改黑项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县严关镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西达成咨询有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年10月28日

复核时间：2026年10月28日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
-c	按合同条款规定，提供安全生产责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-b	1cm 沥青下石屑封层	m2	11270		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式改性沥青混凝土（AC-13）				
-a	厚50mm	m2	11270		
310	加装调节环				
	加装调节环 内径φ700	个	30		
清单　第300章　合计　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	车行道边缘线、人行横道标线、车行道减速标线	m2	162.3		
清单　第600章　合计　人民币　　元					