岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

工程量清单

招　标　人：_____　　审核单位：岑溪市财政投资评审中心

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：易洪安

审　核　人：冯舒华　　复　核　人：程识

送 审 时 间:2026年10月20日　　审 核 时 间：2026年10月26日

建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	1#现代化蛋鸡养殖舍				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
二	2#现代化蛋鸡养殖舍				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

建筑安装工程费明细表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	1#现代化蛋鸡养殖舍		
(一)	1#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
二	2#现代化蛋鸡养殖舍		
(一)	2#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A113	1#现代化蛋鸡养殖舍								
(一)	A11320	1#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分								
1	A11311	基础工程								
2	A113010101	平整场地								
3	010103001001	平整场地	m^2	1741.63						
4	A113010102	基础土方开挖								
5	010102001008	挖基坑土方 一、二类土	m^3	324.40						
6	010102002001	挖沟槽土方 一、二类土	m^3	27.00						
7	A113010105	基础土石方回填								
8	010102007002	回填土利用方	m^3	230.96						
9	010103002001	土方外运 (1)运距：自行考虑	m^3	93.44						
10	A113010304	旋挖钻孔灌注桩								
11	010302001001	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	162.21						
12	010302001057	灌注桩灌芯 混凝土 (1)混凝土种类及强度:非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	159.90			非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	1.319	
13	010302007001	声测管埋设	m	19.08			钢管Φ50	m	1.060	
14	010302010002	凿截钢筋混凝土灌注桩桩头	m^3	9.27						
15	A113010501	现浇混凝土垫层								
16	010501001001	混凝土垫层 (1)混凝土种类及强度:泵送商品混凝土 C20	m^3	16.58			泵送商品混凝土 C20	m^3	1.010	
17	010505001001	混凝土垫层模板	m^2	37.68						
18	A113010502	现浇混凝土独立基础								
19	010502001002	混凝土独立基础 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土 C30	m^3	9.98			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
20	010505002005	独立基础模板	m^2	33.28						
21	A113010503	现浇混凝土承台基础								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
22	010502001004	混凝土独立桩承台 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	41.98			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
23	010505002008	独立式桩承台模板	m^2	101.76						
24	A113010506	现浇混凝土设备基础								
25	010502004002	混凝土设备基础 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30 (2)部位：料塔	m^3	11.56			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
26	010505002009	设备基础模板	m^2	10.20						
27	A113010510	现浇混凝土梁								
28	010502005001	混凝土基础梁 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	40.99			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
29	010505003001	基础 梁模板	m^2	409.88						
30	A113010508	现浇混凝土柱								
31	010502006001	混凝土矩形柱 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	12.09			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
32	010505004001	矩形柱模板	m^2	85.56						
33	A113010517	其他混凝土构件（出粪沟、湿帘间水池）								
34	010502030001	混凝土地面 厚度200mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	m^2	86.30			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.203	
35	010502032001	混凝土台阶 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25 (2)部位：出粪沟	m^3	0.23			泵送商品混凝土 C25	m^3	1.015	
36	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装								
37	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.153			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
38	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以内	t	3.638			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
39	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	17.591			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
40	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	136			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	
41	010506007009	钢筋冷挤压接头 钢筋直径≤Φ32	个	101			冷挤压套筒	套	1.010	
42	A113010520	桩基础钢筋笼制作及安装								
43	010506012003	桩钢筋笼制作安装HRB400Φ10以内	t	2.520			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
44	010506012004	桩钢筋笼制作安装HRB400Φ10以上	t	8.057			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.025	
45	A11321	地上部分主体结构								
46	A113010404	砖墙								
47	010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm (1)砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	50.60			水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	0.159	
							多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
48	010401003004	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：240mm (1)砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5 部位：出粪沟、湿帘间水池	m^3	35.10			水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	0.194	
							多孔砖 240×115×90	千块	0.340	
49	A113010603	钢柱								
50	010603001004	厂（库）房钢柱 15t＜质量≤25t (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	21.520			钢柱	t	1.000	
51	A113010604	钢梁								
52	010604001004	厂（库）房钢梁 8t＜质量≤15t (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	18.835			钢梁H400X200X8X13	t	1.000	
53	A113010606	钢板墙板								
54	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 (1)夹芯板品种及规格:0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1196.00			0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
55	010605002003	墙面板压型钢板 (1)钢板型号、厚度:0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	292.60			0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1.060	
56	A113010607	钢屋面板								
57	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 (1)夹芯板品种及规格:0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	1838.00			0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	1.040	
58	A113010608	钢天窗架、墙架、挡风架								
59	010606003001	钢墙架 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	19.970			钢墙架	t	1.000	
60	A113010609	其他钢构件								
61	010607002001	厂（库）房钢支撑等其他构件 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	12.476			钢支撑	t	1.000	
62	010607003001	厂（库）房钢檩条 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	15.341			钢檩条	t	1.000	
63	A113010610	螺栓及其他								
64	010608002001	地脚螺栓 (1)螺栓种类及规格:M24 L=560mm	套	216			地脚螺栓M24	套	1.020	
65	A113010611	钢结构油漆								
66	011402003079	金属面油漆 刷红丹防锈漆一遍	m^2	1851.15			红丹酚醛防锈漆	m^2	1.000	
67	011402003085	金属面油漆 刷醇酸磁漆一遍	m^2	1851.15			醇酸磁漆	m^2	0.500	
68	A11322	地上部分室内装饰工程								
69	A113011101	整体面层楼地面								
70	010502030001	混凝土地面 厚度200mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25 (2)实际厚度：150mm	m^2	1684.70			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.203	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
71	010502030002	混凝土地面 厚度每增减10mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	m^2	-8423.50			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.010	
72	010501002007	碎石垫层 干铺 (1)厚度：50mm	m^3	84.24			碎石	m^3	1.102	
73	A113010804	金属防火门								
74	010802004001	钢质防火门安装 (1)防火等级:乙级 (2)五金种类规格:防火轴承铰链（合页）3付，防火执手锁 1 把，防火闭门器 1 套	m^2	35.55			乙级钢质防火门(成品含五金)	m^2	0.983	
75	A113010813	金属窗								
76	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 (1)玻璃品种及规格:5mm浮法白玻 (2)窗框型号:90系列(三轨)推拉窗普通铝合金，型材厚度1.8mm (3)五金种类规格:推拉钩锁、尼龙滑轮、限位块	m^2	2.88			普通铝合金推拉窗安装(含玻璃及五金)	m^2	0.954	
77	A113011201	抹灰墙柱面								
78	011201001001	一般抹灰内墙 (1)分层厚度:15+5mm (2)砂浆种类及强度等级:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^2	287.83			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^3	0.041	
79	011201001002	一般抹灰外墙 (1)分层厚度:15+5mm (2)砂浆种类及强度等级:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^2	350.30			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^3	0.041	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ增值税								
二	A113	2#现代化蛋鸡养殖舍								
(一)	A11320	2#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分								
80	A11311	基础工程								
81	A113010101	平整场地								
82	010103001001	平整场地	m^2	1741.63						
83	A113010102	基础土方开挖								
84	010102001008	挖基坑土方 一、二类土	m^3	324.40						
85	010102002001	挖沟槽土方 一、二类土	m^3	27.00						
86	A113010105	基础土石方回填								
87	010102007002	回填土利用方	m^3	230.96						
88	010103002001	土方外运 (1)运距：1km	m^3	93.44						
89	A113010304	旋挖钻孔灌注桩								
90	010302001001	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	162.21						
91	010302001057	灌注桩灌芯 混凝土 (1)混凝土种类及强度:非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	159.90			非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	1.319	
92	010302007001	声测管埋设	m	19.08			钢管Φ50	m	1.060	
93	010302010002	凿截钢筋混凝土灌注桩桩头	m^3	9.27						
94	A113010501	现浇混凝土垫层								
95	010501001001	混凝土垫层 (1)混凝土种类及强度:泵送商品混凝土 C20	m^3	16.58			泵送商品混凝土 C20	m^3	1.010	
96	010505001001	混凝土垫层模板	m^2	37.68						
97	A113010502	现浇混凝土独立基础								
98	010502001002	混凝土独立基础 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土 C30	m^3	9.98			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
99	010505002005	独立基础模板	m^2	33.28						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
100	A113010503	现浇混凝土承台基础								
101	010502001004	混凝土独立桩承台 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	41.98			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
102	010505002008	独立式桩承台模板	m^2	101.76						
103	A113010506	现浇混凝土设备基础								
104	010502004002	混凝土设备基础 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30 (2)部位：料塔	m^3	11.56			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
105	010505002009	设备基础模板	m^2	10.20						
106	A113010510	现浇混凝土梁								
107	010502005001	混凝土基础梁 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	40.99			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
108	010505003001	基础 梁模板	m^2	409.88						
109	A113010508	现浇混凝土柱								
110	010502006001	混凝土矩形柱 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	12.09			泵送商品混凝土 C30	m^3	1.015	
111	010505004001	矩形柱模板	m^2	85.56						
112	A113010517	其他混凝土构件（出粪沟、湿帘间水池）								
113	010502030001	混凝土地面 厚度200mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	m^2	86.30			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.203	
114	010502032001	混凝土台阶 (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25 (2)部位：出粪沟	m^3	0.23			泵送商品混凝土 C25	m^3	1.015	
115	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装								
116	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.153			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
117	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以内	t	3.638			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
118	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	17.591			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
119	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	136			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	
120	010506007009	钢筋冷挤压接头 钢筋直径≤Φ32	个	101			冷挤压套筒	套	1.010	
121	A113010520	桩基础钢筋笼制作及安装								
122	010506012003	桩钢筋笼制作安装HRB400Φ10以内	t	2.520			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
123	010506012004	桩钢筋笼制作安装HRB400Φ10以上	t	8.057			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.025	
124	A11321	地上部分主体结构								
125	A113010404	砖墙								
126	010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm (1)砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	50.60			水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	0.159	
							多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
127	010401003004	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：240mm (1)砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5 部位：出粪沟、湿帘间水池	m^3	35.10			水泥砂浆 中砂 M7.5	m^3	0.194	
							多孔砖 240×115×90	千块	0.340	
128	A113010603	钢柱								
129	010603001004	厂（库）房钢柱 15t＜质量≤25t (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	21.520			钢柱	t	1.000	
130	A113010604	钢梁								
131	010604001004	厂（库）房钢梁 8t＜质量≤15t (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	18.835			钢梁H400X200X8X13	t	1.000	
132	A113010606	钢板墙板								
133	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 (1)夹芯板品种及规格:0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1196.00			0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1.060	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
134	010605002003	墙面板压型钢板 (1)钢板型号、厚度:0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	292.60			0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	1.060	
135	A113010607	钢屋面板								
136	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 (1)夹芯板品种及规格:0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	1838.00			0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	1.040	
137	A113010608	钢天窗架、墙架、挡风架								
138	010606003001	钢墙架 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	19.970			钢墙架	t	1.000	
139	A113010609	其他钢构件								
140	010607002001	厂（库）房钢支撑等其他构件 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	12.476			钢支撑	t	1.000	
141	010607003001	厂（库）房钢檩条 (1)构件涂（镀）层要求:室内为125μm、室外为150μm	t	15.341			钢檩条	t	1.000	
142	A113010610	螺栓及其他								
143	010608002001	地脚螺栓 (1)螺栓种类及规格:M24 L=560mm	套	216			地脚螺栓M24	套	1.020	
144	A113010611	钢结构油漆								
145	011402003079	金属面油漆 刷红丹防锈漆一遍	m^2	1851.15			红丹酚醛防锈漆	m^2	1.000	
146	011402003085	金属面油漆 刷醇酸磁漆一遍	m^2	1851.15			醇酸磁漆	m^2	0.500	
147	A11322	地上部分室内装饰工程								
148	A113011101	整体面层楼地面								
149	010502030001	混凝土地面 厚度200mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25 (2)实际厚度：150mm	m^2	1684.70			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.203	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
150	010502030002	混凝土地面 厚度每增减10mm (1)混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土 C25	m^2	-8423.50			泵送商品混凝土 C25	m^3	0.010	
151	010501002007	碎石垫层 干铺 (1)厚度：50mm	m^3	84.24			碎石	m^3	1.102	
152	A113010804	金属防火门								
153	010802004001	钢质防火门安装 (1)防火等级:乙级 (2)五金种类规格:防火轴承铰链（合页）3付，防火执手锁 1 把，防火闭门器 1 套	m^2	35.55			乙级钢质防火门(成品含五金)	m^2	0.983	
154	A113010813	金属窗								
155	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 (1)玻璃品种及规格:5mm浮法白玻 (2)窗框型号:90系列(三轨)推拉窗普通铝合金，型材厚度1.8mm (3)五金种类规格:推拉钩锁、尼龙滑轮、限位块	m^2	2.88			普通铝合金推拉窗安装(含玻璃及五金)	m^2	0.954	
156	A113011201	抹灰墙柱面								
157	011201001001	一般抹灰内墙 (1)分层厚度:15+5mm (2)砂浆种类及强度等级:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^2	287.83			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^3	0.041	
158	011201001002	一般抹灰外墙 (1)分层厚度:15+5mm (2)砂浆种类及强度等级:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^2	350.30			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^3	0.041	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ增值税								

表-09

技术措施项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A113	1#现代化蛋鸡养殖舍					
(一)	A11320	1#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分					
1	A113012001	技术措施项目					
2	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				

表-11

综合措施项目清单计价表

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率，元）	含税金额（元）
一	A113	1#现代化蛋鸡养殖舍					
(一)	A11320	1#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分					
1	A113012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
二	A113	2#现代化蛋鸡养殖舍					
(一)	A11320	2#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分					
1	A113012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
		合计					

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一	**1#现代化蛋鸡养殖舍**				
(一)	**1#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分**				
1	碎石	m^3	100.00		5
2	非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	345.00		5
3	泵送商品混凝土 C20	m^3	305.00		5
4	泵送商品混凝土 C30	m^3	325.00		5
5	泵送商品混凝土 C25	m^3	315.00		5
6	多孔砖 240×115×90	千块	730.00		5
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	3330.97		5
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	3475.22		5
9	钢柱	t	3606.19		5
10	钢梁H400X200X8X13	t	3606.19		5
11	0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	51.33		5
12	0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	24.27		5
13	钢墙架	t	3897.35		5
14	钢支撑	t	3897.35		5
15	钢檩条	t	3897.35		5
16	乙级钢质防火门(成品含五金)	m^2	425.64		5
17	红丹酚醛防锈漆	m^2	11.79		5
18	醇酸磁漆	m^2	9.40		5
19	0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	41.48		5
20	多孔砖 240×180×90	千块	960.00		5
二	**2#现代化蛋鸡养殖舍**				
(一)	**2#现代化蛋鸡养殖舍主体及装修部分**				
1	碎石	m^3	100.00		5
2	非泵送水下商品混凝土 C30	m^3	345.00		5
3	泵送商品混凝土 C20	m^3	305.00		5
4	泵送商品混凝土 C30	m^3	325.00		5
5	泵送商品混凝土 C25	m^3	315.00		5
6	多孔砖 240×115×90	千块	730.00		5
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	3330.97		5
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	3475.22		5
9	钢柱	t	3606.19		5
10	钢梁H400X200X8X13	t	3606.19		5
11	0.426mm厚镀铝锌压型钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+0.376mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	51.33		5
12	0.426mm厚镀铝锌压型钢板	m^2	24.27		5
13	钢墙架	t	3897.35		5
14	钢支撑	t	3897.35		5
15	钢檩条	t	3897.35		5
16	乙级钢质防火门(成品含五金)	m^2	425.64		5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市水汶镇水汶社区现代化蛋鸡养殖园建设项目（三期）　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
17	红丹酚醛防锈漆	m^2	11.79		5
18	醇酸磁漆	m^2	9.40		5
19	0.426mm厚暗扣式镀锌彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层+铝箔+钢丝网	m^2	41.48		5
20	多孔砖 240×180×90	千块	960.00		5