

蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代 赈项目

招 标 工 程 量 清 单

招标单位：蒙山县长坪瑶族乡人民政府



编制单位：中享设计集团有限公司

审核单位：蒙山县财政投资评审中心



编制时间：2026年8月11日

评审时间：2026年9月4日

投标报价汇总表

合同段：蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代赈项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

工程量清单表

合同段：蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代赈项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代赈项目

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	机械整修路拱				
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖砂卵石方	m3	9372.838		
-b	砂卵石方，暂按1km弃运	m3	490.578		
204	填方路基				
204-1	路基回填，就近取土				
-a	路基回填，就近取土	m3	8882.26		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a-1	C20毛石砼路基挡墙	m3	4047.71		
-a-2	C20毛石砼下河步道	m3	130.3145		
-a-3	格宾网石笼挡墙，背铺土工布	m3	855		
-a-4	浆砌块石挡土墙，立面M10水泥砂浆勾凸缝，顶面50mmM10水泥砂浆抹面	m3	474.24		
-a-5	浆砌块石挡土墙	m3	194.4		
-a-6	10cm级配碎石垫层（A段新建步道KA0+00~KA0+037）	m2	111		
-a-7	150mm厚C25混凝土（A段新建步道KA0+00~KA0+037）	m3	13.875		
215	水坝及河床改造				
215-2	水坝改造				
-a	铺20CM厚级配碎石垫层	m3	7.2		
-b	C20混凝土基础	m3	47.67		
-c	C20毛石砼水坝	m3	63.888		
-d	C30钢筋混凝土鱼鳞	m3	9.1348		
-e	现浇混凝土鱼鳞坝钢筋	t	0.8934		
-f	20~50粒径卵石，紧密排浦，20厚1:2水泥砂浆抹面水平面	m2	28.71		
-g	20~50粒径卵石，紧密排浦，20厚1:2水泥砂浆抹面立面	m2	43.353		
215-3	河床改造				
-a	15cm级配碎石垫层	m2	676		
-b	18cm厚C25混凝土	m3	121.68		
-c	50mm厚细石混凝土嵌入卵石(卵石粒径为30-60,竖贴密密排布)	m2	768.5		
215-4	滑水槽，新建钢筋混凝土滑水槽，表面水磨石打磨光滑，内空1200*600mm				
-a	100mm厚级配碎石垫层,分层夯实找平	m2	208		
-b	C25钢筋混凝土	m3	70.2		
-c	20mm厚1:3水泥砂浆素水泥砂浆一遍	m2	282.1		
-d	40mm厚水泥石子磨光素水泥砂浆一遍	m2	282.1		
-e	滑水槽钢筋制作安装	t	2.109		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代赈项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：蒙山县长坪瑶族乡长坪村道路硬化以工代赈项目 标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
400-1	1#桥梁				
400-1-a	开挖基础土方，三类土	m3	138.2972		
400-1-m	土石围堰	m3	150		
400-1-b	基础回填土	m3	80.6772		
400-1-c	C35商品砼墩台身	m3	24		
400-1-d	C35商品砼墩台帽	m3	6.5		
400-1-e	C35商品砼墩基础	m3	27.12		
400-1-f	C35商品砼桥面板	m3	12		
400-1-g	矩形板钢筋	t	1.4859		
400-1-J	台帽钢筋	t	0.1673		
400-1-h	现浇C25混凝土栏杆路缘石	m3	1.281		
400-1-k	C25商品砼截水墙及护底	m3	11.4		
400-1-l	C25商品砼现浇混凝土护栏	m3	0.7608		
400-1-z	栏杆钢筋	t	0.1509		
400-1-y	满堂式木支架墩台高6m以内	m2	12.25		
400-2	2#桥梁				
400-2-a	开挖基础土方，三类土	m3	339.9036		
400-2-m	土石围堰	m3	150		
400-2-b	基础回填土	m3	190.34		
400-2-c	C35商品砼墩台身	m3	54.5216		
400-2-d	C35商品砼墩台帽	m3	12.2174		
400-2-e	C35商品砼墩基础	m3	95.04		
400-2-f	C35商品砼桥面板	m3	40.4		
400-2-g	矩形板钢筋	t	6.2815		
400-2-J	台帽钢筋	t	0.2019		
400-2-h	现浇C25混凝土栏杆路缘石	m3	2.121		
400-2-k	C25商品砼截水墙及护底	m3	41.04		
400-2-l	C25商品砼现浇混凝土护栏	m3	2.3854		
400-2-m	栏杆钢筋	t	0.4873		
400-2-n	满堂式木支架墩台高6m以内	m2	54		
400-2-o	C25商品砼防撞坎	m3	3		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	DN800承插式钢筋混凝土管，沟槽开挖回填	m	8		
400-1-a1	C25砼人行便桥	m3	9.75		
清单 第400章 合计 人民币 元					