

文圩镇屯治村人居环境整治项目

招 标 工 程 量 清 单

招标单位：蒙山县文圩镇人民政府

编制单位：至诚工程咨询有限公司

审核单位：蒙山县财政投资评审中心

编制时间：2026年8月13日

评审时间：2026年8月27日

编制说明

工程名称：文圩镇屯治村人居环境整治项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、项目名称：文圩镇屯治村人居环境整治项目
- 2、建设地点：梧州市蒙山县文圩镇。
- 3、建设内容和规模：道路拓宽、新建道路、场地硬化、修复排水渠、安装路灯等。

二、编制依据

1. 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司设计的施工图
2. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号)；
3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价(2025)1号)；
4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(园林绿化工程)》(桂建价(2025)1号)；
5. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号)；
6. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价；
7. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表《通用安装工程》》(桂建价(2025)2号)及市场询价；
8. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年)；
9. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年)；
10. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年)；
11. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号文
12. 《关于调整建设工程计价增值税及有关税率税率的通知》桂 建标[2019]12号
13. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增 值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号
14. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文)
15. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标[2018]37号)
16. 材料价格按2026年7月刊发布《蒙山县建设工程造价信息》除税信息价计取,缺项部分按其他地市信息价及市场询价。土方运距按照1km估算运距计算。

分部分项工程项目清单计价表

第1页 共5页

工程名称: 文圩镇屯治村人居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
1	B00501	里巷道路水泥混凝土							
	B0551001	4.10.1拆除工程							
2	B055100108	拆除砖石结构 (1)拆除砖混结构房屋,单层							
3	041001007001	拆除砖砌体构筑物 (1)拆除砖混结构房屋,单层	m³	94.26					
4	040103005001	拆除工程废料外弃 (1)运距1km	m³	87.66					
5	040103005001	拆除工程废料外弃 (1)每增加1km运距	m³	1.00					
	B0550101	4.1.1土石方工程							
6	B055010102	挖一般土方							
7	040101001002	挖一般土方 三、四类土 (1)就近堆放	m³	50.40					
8	040103003001换	土方外弃(土方工程量<5000m³) (1)一般土方,装车外运5km	m³	35.88					
9	040103003001	土方外弃 (1)一般土方,每增加1km运距	m³	1.00					
10	B055010103	挖沟槽、基坑土方							
11	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	468.20					
12	040103003001换	土方外弃(土方工程量<5000m³) (1)沟槽、基坑土方,装车外运1km	m³	66.33					
13	040103003001	土方外弃 (1)沟槽、基坑土方,每增加1km运距	m³	1.00					
14	B055010107	土方回填							
15	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	228.14					
	B0550201	4.2.1路基处理							
16	B055020103	强夯地基主夯击能≤2000kN·m							
17	040101006001	平整场地 (1)机械平整场地 (2)厚度在±30cm内就地挖、填、找平,工作面内排水	m²	1878.42					

表-09

分部分项工程项目清单计价表

第2页 共5页

工程名称: 文圩镇屯治村人居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
	B0550202	4.2.2道路结构工程							
18	B055020202	机动车、非机动车道基层							
19	040202010003	道路级配碎石基层摊铺 厚15cm	m ²	486.56			碎石(综合)	m ³	0.128
20	040202008004	人行道砂垫层摊铺	m ³	40.50			砂(综合)	m ³	1.275
21	040202010005	人行道碎石垫层摊铺	m ³	40.50			碎石(综合)	m ³	1.326
22	B055020204	机动车、非机动车道混凝土面层							
23	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm (1)混凝土种类及强度:抗弯拉强度4.0MPa (2)模板制作、安装、拆除 (3)压痕或刻防滑槽 (4)胀缝、缩缝、锯缝、嵌缝	m ²	447.00			商品混凝土抗弯拉强度4.0MPa	m ³	0.204
24	B055020206	人行道预制块料面层							
25	040204001004	人行道预制块料砂垫层铺设 每块面积≤0.05m ² (1)规格型号:透水砖200*100*60	m ²	405.00			透水砖200*100*60	m ²	1.020
26	B055020210	路面附件及构筑物 (1)篮球场							
27	040202010003	道路级配碎石基层摊铺 厚15cm (1)篮球场碎石基层	m ²	986.86			碎石(综合)	m ³	0.128
28	040202016001	人行道混凝土基础(基层)厚18cm[预拌普通混凝土 C25] (1)部位:球场混凝土层	m ²	986.86			预拌普通混凝土C25	m ³	0.184
29	010502030003	混凝土地面切缝	m	96.07					
30	040601032006	变形缝 沥青砂浆	m	96.07			普通沥青砂浆	m ³	0.005
31	011101003001	球场丙烯酸面层 厚2mm	m ²	510.00			丙烯酸清漆	m ²	1.030
32	040205007002	标线热熔涂料	m ²	11.00					
33	CB001	篮球架,成品购买并安装,款式由业主自定	副	1			篮球架,成品购买并安装,款式由业主自定 主材费	副	1.000
	B0550303	4.3.3现浇混凝土构件							

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文圩镇屯治村人居环境整治项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
34	B055030314	混凝土挡土墙								
35	040303015001换	混凝土挡土墙墙身 (1)混凝土种类及强度:C20混凝土	m³	340.10			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
36	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	708.24						
37	040305001006	砂石 护坡滤水层	m³	0.04			碎石	m³	0.337	
	B055030308	4.3.8其他					天然中(粗)砂	m³	0.906	
38	B055030802	石质栏杆 (1)混凝土仿木栏杆								
39	040303001001	碎石垫层	m³	0.80			碎石(综合)	m³	1.272	
40	040303001003换	混凝土垫层 (1)混凝土种类及强度:商品混凝土C20	m³	0.80			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
41	040303002002换	混凝土基础 (1)混凝土种类及强度:商品混凝土C20	m³	0.86			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
42	040303002003	基础模板	m²	11.52						
43	050307006003换	混凝土仿树根栏杆安装80cm<高度≤120cm (1)做法及样式详施工图	m	55.00			预制混凝土仿木栏杆,Φ120mm仿木立柱,Φ80仿木栏杆,内配钢筋,栏杆外配仿木纹漆	m	1.050	
	B0550501	4.5.1管道铺设								
44	B0550501119	砌筑渠道								
45	040501027003换	管、沟、渠 混凝土垫层 (1)C25混凝土	m³	79.56			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	
46	040501028011	管、沟、渠基础模板	m²	122.40						
47	040501019003换	砌筑渠道 预制块墙身 (1)M7.5水泥砂浆砌筑,混凝土砌块350×170×170mm	m³	257.04			混凝土砌块350×170×170mm	m³	0.934	
48	040601032006换	变形缝 沥青砂浆 (1)部位:砌块渠道底板	m	79.56			普通沥青砂浆	m³	0.005	
49	B0550501120	混凝土渠道								
50	040501027003换	管、沟、渠 混凝土垫层 (1)混凝土C25	m³	5.60			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文圩镇屯治村人居环境整治项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
51	040501020001换	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 (1)混凝土种类及强度:混凝土C25	m ³	19.20			预拌普通混凝土 C25	m ³	1.020
52	040501020004	渠道渠壁模板	m ²	96.00					
53	040601032006换	变形缝 沥青砂浆 (1)部位:混凝土渠道底板	m	5.60			普通沥青砂浆	m ³	0.005
54	B055040226	沟道盖板							
55	040304003001换	预制混凝土矩形板 制作、安装 (1)混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20	m ³	2.11			预拌普通混凝土 C20	m ³	1.015
56	020414007001换	圆钢筋直径≤10mm钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.316			圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020
	B0550801	4.8.1路灯工程							
57	B055080104	路灯及其它照明灯具							
58	030415003006	路灯现浇混凝土基础 (1)C20混凝土	m ³	15.00			C20混凝土	m ³	1.000
59	030415003007换	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 ≤ Φ10	t	0.533			圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020
60	010502004004换	混凝土二次灌浆 (1)混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C20	m ³	0.54			预拌细石混凝土C20	m ³	1.030
61	030413020001换	太阳能路灯 灯柱高度≤8m (1)6米高太阳能灯,臂长1米,LED光源,灯罩 防护等级IP65,维护系数0.6,具体参数详设计图纸 (2)含接地、地脚螺栓、法兰盘250*250*12等 相关配件 (3)具体样式由业主定	套	100			6米高太阳能灯,臂长1米, LED光源,灯罩防护等级 IP65,维护系数0.6,具体 参数详设计图纸	套	1.010
		Σ人工费							
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利润							

专业工程暂估价明细表

工程名称: 文圩镇屯治村人居环境整治项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

表-14-2

(适用于单价合同)

第1页 共1页

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。