

灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

工程

招标工程量清单

招标人：灌阳县公安局

(单位盖章)

2026年8月14日

灌阳县公安局西山派出所改造提升项目工程

招标工程量清单

招标人：灌阳县公安局
(单位盖章)

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

复核人：(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：2026年8月14日

复核时间：2026年8月14日

编制说明

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目
2. 建设单位: 灌阳县公安局
3. 建设地点: 广西桂林市灌阳县
4. 工程概况: 灌阳县公安局西山派出所改造提升项目,项目位于广西桂林市灌阳县,其中备勤楼改造提升总面积为468.26平方米(其中扩建面积为251.87平方米);业务用房改造提升总面积为362.34平方米(其中扩建面积为120.78平方米)

二、施工图预算包括范围:

本项目改造内容:

1. 拆除原有建筑新建食堂用房;
2. 既有备勤楼进行改造,内容包括:外立面基层涂料修补,规划空调外机,内装墙面、顶棚翻新,门窗、水电网更新;
3. 既有业务用房进行改造,内容包括:外立面基层涂料修补,规划空调外机,内装墙面、顶棚,门窗、水电网更新;
4. 既有2层业务用房加建1层办公用房。

三、编制依据:

1. 建设单位提供的《灌阳县公安局西山派出所改造提升项目》预算图纸;
2. (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;
3. (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(修订本);
4. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);
5. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号);
6. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
7. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价
8. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》;
9. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
10. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》;
11. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》;
12. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价【2019】10号);
13. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
14. 桂建价【2024】2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
15. 材料价格按2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》桂林市信息价计取,桂林市灌阳县信息价没有的材料价格按同期桂林市信息价和其他市的信息价或者市场询价计取。

四、其他需要说明的问题:

- (1) 建筑垃圾及土方运距暂按5KM考虑,结算时应办理签证后方可使用

建设项目概况表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		灌阳县公安局西山派出所改造提升项目
项目所在地		广西
建设性质		☒ 新建工程 ☒ 改建工程 ☒ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☒ 建筑工程 ☒ 装饰工程 ☒ 给排水工程 ☒ 消防工程 ☒ 通风与空调工程 ☒ 电气工程 ☒ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☒ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☒ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		良好
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		790.6
其中	地上建筑面积(m²)	备勤楼改造提升总面积为468.26平方米（其中扩建面积为251.87平方米）；业务用房改造提升总面积为362.34平方米（其中扩建面积为120.78平方米）
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		2026年07月17日
计价依据		(1) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号)； (2) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号)； (3) 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价； (4) 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价； (5) 料价格参照2026年5月《桂林市建设工程造价信息》中的除税信息价，信息价没有发布的材料按市场询价计取；

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		备勤楼-改造(A014)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	468.26
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		备勤楼-新建厨房(A014)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	219.09
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		业务用房-改造(A001)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		业务用房-扩建(A014)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	备勤楼-改造		
(一)	建筑物分项拆除工程-装饰装修		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(二)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	建筑物分项拆除工程-安装		
1	其他项目费		
二	备勤楼-新建厨房		
(一)	建筑物分项拆除工程-装饰装修		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(二)	地下建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(四)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(五)	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(六)	通风与空调工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(七)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(八)	建筑智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
三	业务用房-改造		

建筑安装工程费明细表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
(一)	建筑物分项拆除工程-装饰装修		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(二)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(三)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(四)	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(五)	通风与空调工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(六)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(七)	建筑智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(八)	建筑物分项拆除工程-安装		
1	其他项目费		
四	业务用房-扩建		
(一)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A014	备勤楼-改造								
(一)	A014	建筑物分项拆除工程-装饰装修								
	1.	第一章人工拆除工程								
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:屋面层;装饰层;门窗;其他								
2	H001050101	拆除工程废料运输								
3	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m³) 1km以内	100m³	0.0315						
4	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 需外运及消纳的拆除建筑物 2. 弃渣土运距, 暂按5KM考虑 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m³	0.1260						
5	H001020501	建筑物分项拆除 屋面层								
6	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板 1. 拆除原有隔热屋面 2. 按上人屋面总面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m²	0.1032						
7	AC-1-74	铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 1. 拆除原有不上人屋面 2. 暂按不上人屋面总面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m²	0.1032						
8	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第2页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
9	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆 1. 拆除原有室内不涉水涂料内墙面 2. 暂按不涉水涂料内墙总面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m ²	0.6015						
10	AC-1-110	清理涂料层 外墙 1. 拆除原有涂料外墙面 2. 暂按外墙面积面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m ²	0.2818						
11	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层 1. 拆除原有房间天棚 2. 暂按天棚面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m ²	0.1929						
12	H001020701	建筑物分项拆除 门窗								
13	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门 1. 暂按原有门按30%进行拆除 2. 具体以施工实际签证内容为准	10樘	0.540						
(二)	A01420	地上建筑工程								
14	A01421	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构;框架结构								
15	A01422	地上部分室内装饰工程								
		4.8 门窗工程								
16	A014010803	金属门								
17	G01B001	门维修 1. 暂按原有门30%进行维修有损坏和合页、螺丝 2. 具体以施工实际签证内容为准	m ²	9.70						
18	A014010813	金属窗								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第3页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
19	G01B001	普通铝合金窗维修 1. 暂按原有外立面窗户按10%更换有损坏损坏的五金配件等 2. 具体以施工实际签证内容为准	m²	3.44						
		4.9 屋面及防水工程								
20	A014010906	屋面防水及其他								
21	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法二层 1. 卷材种类及厚度: 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 2. 暂按屋面面积10%进行维修, 具体以施工实际签证内容为准 3. 部位: 屋面1、屋面2、屋面4 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	13.77			1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材	m²	2.287	
22	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 部位: 屋面1、屋面2、屋面4 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	11.76			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
23	040201021001	铺土工布 1. 干铺聚酯无纺布一层 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 部位: 屋面1、屋面2 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	8.51			土工布	m²	1.115	
24	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 暂按屋面面积10%进行维修 2. 部位: 屋面4 3. 具体以施工实际签证内容为准	m²	3.04			聚乙烯薄膜	m²	1.047	
25	A014010907	墙面防水及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第4页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
26	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.2mm 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 (I型) 2. 暂按外立面面积10%进行维修 3. 部位: 外墙1	m²	22.73			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
27	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度: 5mm 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布 2. 暂按外立面面积10%进行维修 3. 部位: 外墙1 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	22.73			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
		4.11 楼地面装饰工程								
28	A014011101	整体面层楼地面								
29	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度: 30mm 1. 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 不上人屋面 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	2.07			预拌普通混凝土 C20	m³	0.030	
30	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减 1mm[实际厚度=10] 1. 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 不上人屋面 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	20.70			预拌普通混凝土 C20	m³	0.001	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第5页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
31	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度: 30mm 1. 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C20 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 上人屋面 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	6.44			预拌普通混凝土 C20	m³	0.030	
32	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减 1mm[实际厚度=20] 1. 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C20 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 上人屋面 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	128.80			预拌普通混凝土 C20	m³	0.001	
33	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 1. 部位:屋面1、屋面4 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 部位:屋面1、屋面2、屋面4 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	8.51						
34	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 1. 砂浆种类及强度等级:M15水泥砂 浆 2. 暂按屋面面积10%进行维修 3. 屋面4	m²	1.03			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
35	010401008003	砖砌台阶标准砖 1. 砂浆品种及强度等级:干混砌筑 砂浆 DM-G M5 2. 部位:室外台阶 3. 详11ZJ901-10-1	m²	3.48			标准砖 240×115×53	千块	0.119	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.096	
36	010501002001	灰土垫层 配比:灰土3:7 1. 部位:室外台阶 2. 详11ZJ901-10-1	m³	1.04			粘土	m³	1.173	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第6页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							生石灰	t	0.300	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
37	A014011201	抹灰墙柱面								
38	011201001002	一般抹灰外墙 1. 分层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3. 暂按外墙面积10%进行修补 4. 具体以施工实际签证内容为准 5. 部位: 外墙1	m²	22.73			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.051	
39	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:17mm厚水泥砂浆抹面 1. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 2. 暂按涂料内墙面10%进行修补, 具体以实际结算为准 3. 部位: 内墙2	m²	60.15			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.035	
40	A014011204	油漆、涂料面层墙柱面								
41	011403003004	内墙刮腻子二遍 1. 满刮耐水腻子三遍 2. 部位: 内墙1、内墙2 3. 暂按涂料内墙面10%进行修补, 具体以实际结算为准	m²	60.44			成品腻子	kg	1.980	
		4.13 天棚工程								
42	A014011301	抹灰天棚								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第7页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
43	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M15 部位:新增砼雨棚、阳台天棚	m²	9.10			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	
44	A014011302	油漆、涂料面层天棚								
45	011403003010	天棚刮腻子二遍 1.满刮两遍防水腻子 2.部位:天棚1、天棚2、天棚3	m²	157.55			成品腻子	kg	1.980	
		4.14 其他装饰工程								
46	A014011403	其他装饰								
47	G01B001	空调机罩 1.80*80*2、50*50*1@100铝合金方 管(上下封面) 2.不锈钢卡扣与墙连接化学锚栓锚 固 3.部位:外立面空调机罩	m²	9.12			空调机罩 主材费	元	1.000	
二	A014260202	备勤楼-新建厨房								
(一)	A014	建筑物分项拆除工程-装饰装修								
	1.	第一章人工拆除工程								
48	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:屋面层;装饰 层;门窗;其他								
49	H001050101	拆除工程废料运输								
50	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗 容量2m³) 1km以内	100m³	0.6498						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第8页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
51	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 需外运及消纳的拆除建筑物 2. 弃渣土运距, 暂按5KM考虑 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m³	2. 5992						
52	H001020501	建筑物分项拆除 屋面层								
53	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100m²	0. 6987						
(二)	A01410	地下建筑工程								
54	A01411	基础工程 1. 基础类型:条形基础								
		4. 1 土石方工程								
55	A014010102	基础土方开挖								
56	010102002001	挖沟槽土方 一、二类土	m³	128. 69						
57	A014010105	基础土石方回填								
58	010102007002	回填土利用方	m³	106. 66						
59	010103002001	土方外运	m³	22. 04						
		4. 5 混凝土及钢筋混凝土工程		40. 70						
60	A014010501	现浇混凝土垫层								
61	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	6. 22			预拌普通混凝土 C15	m³	1. 010	
62	010505001001	混凝土垫层模板	m²	7. 34						
63	A014010504	现浇混凝土条形基础								
64	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	20. 60			预拌普通混凝土 C30	m³	1. 015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第9页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
65	010505002001	条形基础模板	m²	26.12						
66	A014010508	现浇混凝土柱								
67	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	2.54			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
68	010505004001	矩形柱模板	m²	29.05						
69	A014010510	现浇混凝土梁								
70	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	4.05			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
71	010505003001	基础梁模板	m²	18.81						
72	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	6.66			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
73	010505006001	矩形梁模板	m²	80.60						
74	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.032			圆钢 HPB300 Φ 10以内 (综合)	t	1.020	
75	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10 以内	t	1.006			热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以内 (综合)	t	1.020	
76	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以上	t	2.170			热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以上 (综合)	t	1.045	
(三)	A01420	地上建筑工程								
77	A01421	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构;框架结构								
		4.4 砌筑工程								
78	A014010405	砌块墙								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第10页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
79	010401003001	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 100mm 砂浆品种及强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	0.28			多孔砖 240×115×90	千块	0.363	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.205	
80	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 200mm 砂浆品种及强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	45.09			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.278	
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程								
81	A014010501	现浇混凝土垫层								
82	010501001001	混凝土地面垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	5.12			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
83	A014010508	现浇混凝土柱								
84	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	12.80			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
85	010505004001	矩形柱模板	m²	142.34						
86	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	0.20			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
87	010505011001	构造柱模板	m²	3.81						
88	A014010517	其他混凝土构件								
89	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	1.79			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
90	010505012001	直形圈梁模板	m²	3.81						
91	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	3.02			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第11页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
92	010505013001	过梁模板	m²	39.54						
93	A014010509	现浇混凝土墙								
94	010502010002	混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	5.28			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
95	010505005001	直形墙模板	m²	80.29						
96	A014010511	现浇混凝土有梁板								
97	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	48.60			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
98	010505007001	有梁板模板	m²	473.35						
99	010502013003	混凝土实心楼板平板 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	0.04			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
100	010505007003	平板模板	m²	0.72						
101	A014010512	现浇混凝土其他板								
102	010502019002	混凝土挑檐、天沟板 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	5.42			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
103	010505008002	挑檐、天沟模板	m²	60.20						
104	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面 20mm厚 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C15	m²	6.40			预拌普通混凝土 C15	m³	0.069	
							干混地面砂浆	t	0.038	
105	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	6.40						
106	A014010518	现浇构件钢筋制作及安装								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第12页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
107	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.260			圆钢 HPB300 Φ 10以内(综合)	t	1.020	
108	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10 以内	t	4.557			热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以内 (综合)	t	1.020	
109	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以上	t	4.226			热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以上 (综合)	t	1.045	
110	A01422	地上部分室内装饰工程								
		4.6 金属结构工程								
111	A014010604	钢梁								
112	010604001005	住宅钢梁 质量≤0.5t 1. 采用Q235-B低合金高强结构钢 2. 部位: 二层雨棚	t	0.772			钢梁	t	1.000	
113	A014010611	钢结构油漆								
114	011402005003	金属构件除锈 抛丸除锈 1. 部位: 二层雨棚	m²	5.60						
115	011402003080	金属面油漆 刷红丹防锈漆二遍 1. 部位: 二层雨棚	m²	5.60			红丹酚醛防锈漆	m²	1.000	
116	011402003028	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆一遍 1. 部位: 二层雨棚	m²	5.60			聚氨酯面层涂料	m²	1.000	
117	A014010612	钢结构防火涂料								
118	011404005007	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要 求:耐火时间≥2h 涂料品种: 厚型 防火涂料 涂层厚度: 25mm 1. 部位: 二层雨棚	m²	5.60			厚型防火涂料	m²	1.000	
		4.8 门窗工程								
119	A014010804	金属 防火门								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第13页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
120	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级防火门 五金种类规格: 甲级钢质防火门(成品含五金)	m²	2.42			甲级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
121	A014010803	金属门								
122	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:铝合金外门框料壁厚1.8mm 2. 五金种类规格: 铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金)	m²	25.08			铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金)	m²	0.960	
123	A014010801	木门								
124	010801001001	成品木门扇安装 1. 门材质:复合实木门 2. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	25.08			复合实木门(成品含五金)	m²	1.000	
125	A014010813	金属窗								
126	010807001001	90系列隔热断桥铝合金推拉窗安装(洞口 $\geq 2\text{m}^2$) 1. 玻璃品种及规格:铝合金中空玻璃(6+9A+6) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	25.50			90系列隔热断桥铝合金推拉窗安装(洞口 $\geq 2\text{m}^2$)	m²	0.954	
127	010807001002	90系列隔热断桥铝合金平开窗安装(洞口 $\leq 2\text{m}^2$) 1. 玻璃品种及规格:铝合金中空玻璃(6+9A+6) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	18.60			90系列隔热断桥铝合金平开窗安装(洞口 $\leq 2\text{m}^2$)	m²	0.946	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第14页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
128	010807001008	90系列隔热断桥铝合金固定窗安装 (洞口 $\leq 2\text{m}^2$) 1. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃 (6+9A+6) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m^2	2.70			90系列隔热断桥铝合金固定窗安装 (洞口 $\leq 2\text{m}^2$)	m^2	0.926	
		4.9 屋面及防水工程								
129	A014010906	屋面防水及其他								
130	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法二层 1. 卷材种类及厚度: 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 2. 部位: 屋面2、屋面4天沟	m^2	133.91			1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材	m^2	2.287	
131	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 2. 部位: 屋面2、屋面4	m^2	133.91			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
132	040201021001	铺土工布 1. 部位: 屋面2	m^2	83.60			土工布	m^2	1.115	
133	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 部位: 屋面4	m^2	30.85			聚乙烯薄膜	m^2	1.047	
134	011301001004	天棚混凝土基层 刷界面处理剂 1. 部位: 卫生间天棚4	m^2	46.46			界面处理剂	t	0.003	
135	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m^2	44.18			水泥砂浆	m^3	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
136	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1. 部位: 顶棚2 (餐厅、厨房)	m^2	-44.18			水泥砂浆	m^3	0.006	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第15页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							聚合物胶浆	kg	0.404	
137	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	46.46			水泥砂浆	m³	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
138	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1. 部位: 卫生间天棚4	m²	-46.46			水泥砂浆	m³	0.006	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
139	010901004004	夹层玻璃雨篷托架式 1. 龙骨材质及规格:T型钢 2. 玻璃品种及规格: 双层钢化夹层玻璃 3. 请详见图集07J501-1, 12页1-1 4. 部位: 二层雨棚	m²	11.00			双层钢化夹层玻璃	m²	1.030	
							型钢	t	0.053	
140	010901007006	屋面成品天沟、檐沟 1. 构件品种:铝合金 2. 构件规格及尺寸:300*300*1.2mm 3. 部位: 备勤楼改造楼栋 二层雨棚	m	6.00			屋面成品天沟、檐沟 主材费	m	1.000	
141	A014010907	墙面防水及其他								
142	011201006005	墙柱面基层 甩专用界面砂浆 1. 部位: 外墙内保温	m²	235.78			专用界面剂	kg	0.675	
143	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.2mm 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 (I型) 2. 部位: 外墙1、外墙2、烟冲	m²	256.44			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第16页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
144	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 部位：外墙1、外墙2、烟冲、外墙内保温	m²	492.22			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
145	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度：1.5mm 1. 1.5厚聚合物防水涂料，防水高度1.2m 2. 内墙1（有水房间，防水高度1.2m）	m²	82.32			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
146	011201005001	墙面贴玻纤网格布 1. 耐碱玻纤网格布一层 2. 部位：外墙内保温墙面	m²	235.78						
147	010903002015	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.5mm 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 2. 部位：内墙1（卫生间淋浴区防水高度2m）	m²	101.20			水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.934	
148	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm 1. 5mm抗裂纤维防水砂浆 2. 部位：有水房间内墙1	m²	347.37			耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
149	A014010908	楼（地）面防水及其他								
150	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂料 涂膜厚度：1.5mm 1. 1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料，四周上翻0.3米 2. 部位：楼地面1、楼地面2	m²	109.55			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第17页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							二甲苯	kg	0.078	
151	010904001020	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 1. 卷材种类及厚度: 0.7mm聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 2. 部位: 楼地面3	m²	100.95			0.7mm聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206	
		4.10 保温、隔热、防腐工程								
152	A014011001	屋面保温隔热								
153	011001001078	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 1. 材料厚度:95厚挤塑聚苯板, 燃烧性能为B1级 2. 部位: 屋面二	m²	72.98						
154	A014011003	墙柱面保温隔热								
155	011001003001	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度: 25mm 1. 25mm聚苯颗粒保温胶浆 2. 部位: 外墙内保温	m²	235.78			胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.063	
		4.11 楼地面装饰工程								
156	A014011101	整体面层楼地面								
157	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 1. 部位: 楼地面1、楼地面2	m²	195.80						
158	010102007004	回填砂 1. 部位: 室外散水	m³	0.38			粗砂	m³	1.153	
159	041103001001	细石混凝土防水 40mm厚 1. 强度等级:C20细石混凝土 2. 部位: 屋面2	m²	72.98			预拌普通混凝土 C20	m³	0.040	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第18页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
160	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度:20mm 1. 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 2. 部位:楼地面1、楼地面2、楼地面3、屋面2、屋面4、室外台阶	m²	440.21			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
161	010902004012	屋面刚性层 分隔缝 断面尺寸:30mm×20mm 1. 部位:屋面4	m	31.20			建筑油膏	kg	0.869	
162	010501002016	陶粒混凝土垫层 1. 250~500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(本层仅用于下沉式卫生间) 2. 部位:楼地面2	m³	9.88			陶粒混凝土C10	m³	1.020	
163	010401008003	砖砌台阶标准砖 1. 砂浆品种及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 2. 部位:室外台阶	m²	1.50			标准砖 240×115×53	千块	0.119	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.096	
164	010501002001	灰土垫层 配比:灰土3:7 1. 部位:室外台阶	m³	0.45			粘土	m³	1.173	
							生石灰	t	0.300	
165	010501002007	碎石垫层 干铺 1. 部位:室外台阶	m³	0.23			碎石	m³	1.102	
166	A014011103	块料面层楼地面								
167	011102003002	陶瓷地面砖 0.1m²<面积≤0.36m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:2水泥砂浆 面层种类及规格:600*600防滑地砖	m²	109.55			600*600防滑地砖	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
168	A014011104	橡塑面层楼地面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第19页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
169	011103001002	楼地面塑料板 1.材料品种及规格:2mm PVC橡胶地面 2.部位:楼地面3	m²	100.78			PVC橡胶地面	m²	1.050	
170	011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度:4mm 2.部位:楼地面3	m²	100.78			干混地面砂浆 DS M15	t	0.008	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
171	A014011201	抹灰墙柱面								
172	011201001002	一般抹灰外墙 1.分层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3.部位:外墙1、外墙2	m²	256.44			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
173	011201001001	一般抹灰内墙 1.分层厚度:17mm厚水泥砂浆抹面 2.砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3.部位:内墙1	m²	389.22			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.035	
174	A014011203	块料面层墙柱面								
175	011203003013	面砖墙面 砂浆粘贴 0.2m²<单块面积≤0.64m² 面砖品种及规格:600*600*4mm釉面砖 1.部位:用于内墙1 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	347.37			600*600*4mm釉面砖	m²	1.050	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.039	
176	011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度:80mm 面砖品种及规格:80mm陶瓷砖踢脚线	m	112.12			80mm陶瓷砖踢脚线	m	1.020	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.004	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第20页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
177	A014011204	油漆、涂料面层墙柱面								
178	011403003005	内墙刮腻子三遍 1. 部位: 用于除卫生间外的其余内墙面	m²	389.22			耐水腻子	kg	2.980	
179	A014011204	油漆、涂料面层墙柱面								
180	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆 1. 部位: 外墙1、外墙2、烟冲	m²	256.44			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
		4.13 天棚工程								
181	A014011301	抹灰天棚								
182	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M15 部位: 室外天棚3	m²	53.84			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	
183	A014011302	油漆、涂料面层天棚								
184	011403003010	天棚刮腻子二遍 1. 部位: 天棚1、天棚3	m²	234.79			成品腻子	kg	1.980	
185	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍 1. 部位: 顶棚4	m²	84.61			防霉涂料	m²	1.000	
186	A014011303	吊顶天棚								
187	011302001011	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 300mm×300mm) 1. 部位: 顶棚2	m²	8.48			U型轻钢龙骨	m²	1.060	
							吊杆	m	0.743	
188	011302003035	天棚方形铝板面层 1. 面层材料种类: 300*300*0.8方形铝板(铝扣板) 2. 部位: 顶棚2	m²	8.48			300*300*0.8方形铝板(铝扣板)	m²	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第21页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		4.14 其他装饰工程								
189	A014011403	其他装饰								
190	G01B001	空调机罩 1. 80*80*2、50*50*1@100铝合金方管(上下封面) 2. 不锈钢卡扣与墙连接化学锚栓锚固 3. 部位:外立面空调机罩	m²	35.57						
191	A014011402	安全抓杆								
192	G01B001	安全抓杆(坐便器用) 1. ∅40固定式安全抓杆 2. 详见图集13ZJ301-65-5	个	2						
193	G01B001	安全抓杆(洗脸盆用) 1. ∅40固定式安全抓杆 2. 详见图集13ZJ301-62-3	个	1						
194	011505003001	盥洗室台镜 镜面玻璃品种及规格:700 宽 ×900 高 框材质及断面尺寸:单盆标准竖镜	m²	5.04						
195	G01B001	可折叠置物板		6.00						
196	011505002008	卫生纸盒	只	8						
197	G01B001	挂衣钩 1. 5kg承重		6.00						
198	010904004009	楼(地)面变形缝 铝合金盖板 详见图集11ZJ111 1/B-8	m	2.70						
(四)	A10540	给排水工程								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第22页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
199	A0154001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:有 卫生洁具:有 管道材质:塑料管;复合管								
200	A015400102	排水系统设备								
201	031003019001	地上式隔油装置-400*600*300	套	1			地上式隔油装置-400*600*300 主材费	元	1.000	
202	A015400105	给水水平干管、支管管道及附件								
203	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 公称压力1.0MPa	m	57.31			塑料给水管 dn15	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn15	个	1.940	
204	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 公称压力1.0MPa	m	2.52			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
205	031001007021	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN15 公称压力1.0MPa	m	5.66			钢塑复合管 DN15	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN15	个	1.940	
206	031001007022	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN20 公称压力1.0MPa	m	1.60			钢塑复合管 DN20	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN20	个	1.010	
207	031001007025	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN40 公称压力1.0MPa	m	6.50			钢塑复合管 DN40	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN40	个	1.490	
208	031001007026	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN50 公称压力1.0MPa	m	33.58			钢塑复合管 DN50	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第23页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
209	031002010006	螺纹水表 DN50	组	1			螺纹水表 DN50	个	1.000	
210	031002001006	螺纹阀门 DN50 截止阀	个	2			螺纹阀门 DN50	个	1.010	
211	031002006012	过滤器(螺纹连接) DN50 1. Y型过滤器50	组	1			过滤器 DN50	个	1.010	
212	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	59.83						
213	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	3.02						
214	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	10.05			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
215	031301006002	挖沟槽土方 2. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	4.02						
216	031301006005	回填土方 1. 原土回填 2. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	4.02						
217	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾 2. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	3.02						
218	A015400104	给水立干管管道及附件								
219	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 公称压力1.0MPa	m	23.65			塑料给水管 dn15	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn15	个	1.940	
220	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 公称压力1.0MPa	m	1.20			塑料给水管 dn20	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第24页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
221	031001008014	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn32 1. 公称压力1.0MPa	m	0.60			塑料给水管 dn32	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn32	个	0.880	
222	031001007021	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN15 公称压力1.0MPa	m	5.66			钢塑复合管 DN15	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN15	个	1.940	
223	031001007022	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN20 公称压力1.0MPa	m	20.75			钢塑复合管 DN20	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN20	个	1.010	
224	031001007023	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN25 公称压力1.0MPa	m	6.00			钢塑复合管 DN25	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN25	个	0.680	
225	031001007024	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN32 公称压力1.0MPa	m	4.49			钢塑复合管 DN32	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN32	个	0.560	
226	031001007026	内衬塑钢管(螺纹连接)安装 DN50 公称压力1.0MPa	m	3.20			钢塑复合管 DN50	m	1.020	
							钢塑复合管管件 DN50	个	1.500	
227	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀	个	2			螺纹阀门 DN20	个	1.010	
228	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀	个	1			螺纹阀门 DN15	个	1.010	
229	031002001004	螺纹阀门 DN32 截止阀	个	3			螺纹阀门 DN32	个	1.010	
230	031201001030	管道刷冷底子第一遍 1. 埋地金属管清洁后刷冷底子油一道	m²	10.34						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第25页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
231	031201001022	管道刷热沥青漆第一遍 1. 埋地金属管刷热沥青漆	m²	10.34						
232	031201001023	管道刷热沥青漆第二遍 1. 埋地金属管刷热沥青漆	m²	10.34						
233	031201001010	管道刷调和漆第一遍 1. 明露生活管刷银色调和漆	m²	10.34			酚醛调和漆(各色)	kg	0.110	
234	031201001011	管道刷调和漆第二遍 1. 明露生活管刷银色调和漆	m²	10.34			酚醛调和漆(各色)	kg	0.090	
235	031301003058	过楼板钢套管制作安装 DN25 1. 穿管管径: DN20 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
236	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN25 1. 穿管管径: DN20 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
237	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN50 1. 穿管管径: DN32 DN50 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
238	A015400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
239	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50	m	8.36			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	
240	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	5.33			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.018	
241	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	20.39			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第26页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
242	A015400106	排水立干管管道及附件								
243	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50	m	11.60			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	
244	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	33.30			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.018	
245	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	35.68			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
246	031301003060	过楼板钢套管制作安装 DN80	个	5			焊接钢管(综合)	kg	2.510	
247	031001012003	止水节安装 DN100	个	13			止水节 DN100	个	1.000	
248	031001011003	塑料阻燃圈安装 DN100	个	13			塑料阻燃圈 DN100	个	1.000	
249	031301003040	刚性防水套管制作安装 DN50	个	2			焊接钢管(综合)	kg	3.260	
250	031301003042	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2			焊接钢管(综合)	kg	4.020	
251	A015400108	雨水管道及附件								
252	031001008075	PVC-U承插塑料空调排水管(粘接连接)安装 dn25	m	48.72			承插塑料管 dn25	m	1.000	
							承插塑料管件 dn25	个	0.580	
253	031001008083	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn50	m	24.59			承插塑料管 dn50	m	1.000	
							承插塑料管件 dn50	个	0.334	
254	031001008084	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn75	m	1.81			承插塑料管 dn75	m	1.000	
							承插塑料管件 dn75	个	0.429	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第27页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
255	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	41.20			PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428	
256	031301003040	刚性防水套管制作安装 DN50	个	1			焊接钢管(综合)	kg	3.260	
257	031301003062	过楼板钢套管制作安装 DN125	个	2			焊接钢管(综合)	kg	5.450	
258	031003014022	一般雨水斗安装 DN100	个	4			雨水斗 DN100	个	1.000	
259	A015400109	卫生器具								
260	031003014014	清扫口安装 DN100	个	4			地漏 DN100	个	1.000	
261	031003006002	蹲式大便器安装 低水箱	套	7			蹲式大便器(含配件)	个	1.010	
							蹲式大便器低水箱(含配件)	个	1.010	
262	031003010002	淋浴器	套	6			淋浴器	套	1.000	
263	031003003007	台式洗脸盆冷水 非感应式	套	5			洗脸盆	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	
264	031003003008	台式洗脸盆冷热水 非感应式	套	6			洗脸盆	个	1.010	
							冷热水混合水嘴DN15	个	1.010	
265	031003008001	成品拖把池 陶瓷	套	1			成品拖把池(含配件)	套	1.010	
							水嘴	个	1.010	
266	031003004001	洗涤盆安装 单嘴 1. 厨房盥洗池 不锈钢 2. 详<<09S304>> 水效等级二级 3. 含带真空破坏器水嘴 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			厨房盥洗池	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	
267	031003006007	坐式大便器 带水箱	套	1			坐便器水箱(含配件)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第28页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
268	031003014001	水龙头安装 DN15 1. 洗衣机水龙头 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	6			水龙头安装 DN15	个	1.010	
269	A015400301	热水系统设备								
270	031005013001	电热水器(挂式) 80L	台	6			电热水器	台	1.000	
271	A015400302	热水立干管管道及附件								
272	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 公称压力2.0MPa S3.2系列	m	18.30			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
273	A015400303	热水水平干管、支管管道及附件								
274	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 公称压力2.0MPa S3.2系列	m	32.76			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
275	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	51.06						
(五)	A01550	消防工程								
		3.2 消防工程								
276	A1055001	消火栓灭火系统 设备:有 管道材质:其他								
277	A105500104	灭火器								
278	030910002001	挂墙式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4*2 2. 充装量4Kg	个	12			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第29页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
279	A105501101	智能疏散及应急照明系统								
280	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. ALE配电箱	台	1			成套配电箱	台	1.000	
281	030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	124.89			焊接钢管 SC20	m	1.030	
282	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2 1. WDZN-BYJ-2.5mm2	m	268.52			铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
283	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 应急照明灯(A型),户外型 2. LED,DC18-36V,10W,IP67,光通量不应小于1200lm	套	3			应急照明灯(A型),户外型	套	1.010	
284	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 应急照明灯(A型) 2. LED,DC18-36V,10W,IP67,光通量不应小于1200lm	套	10			应急照明灯(A型)	套	1.010	
285	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型出口指示灯(A型) 2. LED,DC18-36V,1W,常亮型	套	3			中型出口指示灯(A型)	套	1.010	
286	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型安全出口指示灯(A型) 2. LED,DC18-36V,1W,常亮型	套	1			中型安全出口指示灯(A型)	套	1.010	
287	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型单向疏散指示灯(A型) 2. LED,DC18-36V,1W,常亮型	套	7			中型单向疏散指示灯(A型)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第30页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
288	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型双面出口指示标志灯(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	2			中型双面出口指示标志灯(A型)	套	1.010	
289	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型楼层显示器(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	3			中型楼层显示器(A型)	套	1.010	
(六)	A01560	通风与空调工程								
290	A1056004	通风防排烟系统 设备:有 风管材质:其他								
291	A105600401	通风及防排烟系统设备								
292	030405015003	壁式排气扇 1. ABP15A G=288m3/h N=0.024kw, 预留洞口200X200	台	4			轴流排气扇	台	1.000	
(七)	A01570	电气工程								
293	A0157003	照明配电系统								
294	A015700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
295	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1. 一层照明配电箱AL1 2. 壁挂安装、底边距地1.2m 3. 详系统图	台	1			配电箱AL1	台	1.000	
296	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1. 二层照明配电箱AL2 2. 暗装距地1.2m 3. 详系统图	台	1			配电箱AL2	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第31页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
297	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 三层照明配电箱AL3 2. 暗装距地1.2m 3. 详系统图	台	1			配电箱AL3	台	1.000	
298	030412001137	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32	m	8.58			塑料管 Φ32	m	1.060	
299	030409006020	塑料管埋地敷设 DN110mm	m	10.00			DN110mm	m	1.060	
300	030409001121	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 35mm²<电缆截面≤70mm² YJV22-1KV-4*70	m	10.00			YJV22-1KV-4*70	m	1.010	
301	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² 1. WDZB-YJY-1KV-5*6	m	13.79			铜芯电力电缆WDZB-YJY-1KV-5*6	m	1.010	
302	030412001139	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ50	m	5.61			塑料管 Φ50	m	1.060	
303	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm²<电缆截面≤16mm² WDZB-YJY-1KV-5*16	m	10.95			WDZB-YJY-1KV-5*16	m	1.010	
304	030409003010	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm²<截面≤70mm²	个	2						
305	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	2						
306	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	4.50						
307	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	15.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
308	031301006002	挖沟槽土方	m³	6.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第32页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
309	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	6.00						
310	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	4.50						
311	A015700302	照明配电系统支管线								
312	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1. 强电金属桥架 CT100*100	m	20.04			桥架CT100*100	m	1.010	
313	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15	m	520.64			PR25*15	m	1.050	
314	030412002001	塑料线槽 20×10 1. PR20*15	m	414.98			PR20*15	m	1.050	
315	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ20 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m	20.00			塑料管 φ20	m	1.060	
316	030412004079	管内穿多芯软导线 RVS-4×1.5mm² RVS-3×1.5mm² 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m	20.00			RVS-3×1.5mm²	m	1.080	
317	030412004103	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm² 1. WDZB-BYJ-3*2.5mm²	m	1251.43			铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.020	
318	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm² 1. WDZB-BYJ-3*4mm²	m	1932.10			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	1.020	
319	030412003051	桥架支撑架 1. 满足设计图纸及相关规范要求	kg	11.17			支撑架	kg	1.005	
320	031201003001换	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	11.17			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
321	031201003002换	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	11.17			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
322	031201003010换	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	11.17			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
323	031201003011换	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	11.17			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第33页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
324	A015700303	照明器具、开关插座								
325	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. T8单管消防荧光灯 (带蓄电池) 2. LED-21W-2100Lm, 180min	套	1			T8单管消防荧光灯 (带蓄电池)	套	1.010	
326	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 平板LED灯 2. LED-T8-21W-2100Lm	套	29			1. T8单管LED灯	套	1.010	
327	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 1. 平板LED灯 2. LED-T8-42W-4200Lm	套	3			1. T8双管LED灯	套	1.010	
328	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. LED-8W-800LM	套	15			吸顶灯	套	1.010	
329	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 防水防尘灯 2. LED-8W-800LM	套	18			防水防尘灯	套	1.010	
330	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 安全型插座 (二、三孔) 2. 250V 10A	套	56			成套插座	套	1.020	
331	030413013006	单控单联跷板暗开关 带指示灯单级开关	套	1			单控单联照明开关带指示灯单级开关	套	1.020	
332	030413013006	单控单联跷板暗开关 250V 10A	套	24			单控单联照明开关	套	1.020	
333	030413013008	单控三联跷板暗开关 250V, 10A	套	16			单控三联照明开关	套	1.020	
334	030413013007	单控双联跷板暗开关	套	20			单控双联照明开关	套	1.020	
335	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 冰箱插座-250V/10A	套	1			冰箱插座-250V/10A	套	1.020	
336	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 厨房热水器插座-250V/10A	套	1			厨房热水器插座-250V/10A	套	1.020	
337	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 厨房消毒柜插座-250V/10A	套	1			厨房消毒柜插座-250V/10A	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第34页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
338	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 电饭锅插座-250V/10A	套	1			电饭锅插座-250V/10A	套	1.020	
339	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 挂式空调插座-250V, 16A	套	18			挂式空调插座-250V, 16A	套	1.020	
340	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 排烟机插座-250V/10A	套	2			排烟机插座-250V/10A	套	1.020	
341	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 卫生间热水器插座(防水型)- 250V, 10A	套	10			卫生间热水器插座(防水型)- 250V, 10A	套	1.020	
342	030413013019	暗装按钮 1. 残卫呼叫系统控制器 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			残卫呼叫系统控制器	套	1.020	
343	030904004001	声光报警器 1. 智能声光报警装置 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			智能声光报警装置	个	1.000	
344	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 钥匙复位开关面板 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			钥匙复位开关面板	套	1.020	
345	030413013019	暗装按钮 1. 无障碍呼叫按钮 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			无障碍呼叫按钮	套	1.020	
346	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 应急救护专用电源插座	套	2			应急救护专用电源插座	套	1.020	
347	A0157007	防雷及接地装置								
348	A105700701	防雷及接地装置								
349	030410002002	户外钢接地母线敷设 1. 在原建筑四周增加一周-40X4不锈 钢扁钢,埋深大于1m	m	90.05			钢接地母线	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第35页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
350	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 1. 表示防雷引下线由屋面至基础,利用柱内2根 $\Phi \geq 16$ (或者4根 $\Phi \geq 12$)由下至上焊接与基础接地网可靠连接	m	57.66						
351	030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 1. $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	100.95			避雷网	m	1.050	
352	030416027003	接地网调试	系统	1						
353	030410007001	总等电位端子联结箱 1. 暗装距地0.3米	台	1			总等电位端子联结箱	个	1.010	
354	030410007002	局部等电位端子联结箱 1. 暗装距地0.3米	台	10			局部等电位端子联结箱	个	1.010	
(八)	A01580	建筑智能化工程								
355	A1058001	综合布线系统 设备:有 数据传输线:超六类								
356	A105800102	综合布线系统管线及其他								
357	030502022001	落地式机柜、机架 1. 光纤配电箱	台	1			机柜(机架)	个	1.000	
358	030502001003	安装接线箱(半周长) $\leq 700\text{mm}$ 1. 楼层弱电箱	个	3			接线箱	个	1.000	
359	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 $\Phi 40$	m	7.64			塑料管 $\Phi 40$	m	1.060	
360	030409006007	钢管埋地敷设 SC100 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			钢管 SC100	m	1.030	
361	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆 ≤ 4 对 1. 名称:超六类非屏蔽线缆 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	101.50			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第36页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
362	030502003003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 1. 名称:超六类非屏蔽线缆 2. 桥架内布放 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	87.00			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
363	030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12芯 1. 名称:6芯多模光纤	m	42.84			6芯多模光纤	m	1.050	
364	030502005002	管内穿放光缆 12<光缆≤36芯 1. 名称:24芯光缆	m	30.00			24芯光缆	m	1.050	
365	030502014002	光纤配线架至设备尾纤 1. 名称:光纤尾纤	条	8			光纤尾纤	m	1.000	
366	030412002004	塑料线槽 50×25 1. PR-40*20	m	47.88			塑料线槽 40*20	m	1.050	
367	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15mm	m	101.50			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
368	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20 预留PC20	m	46.11			塑料管 Φ20	m	1.060	
369	030502010001	8位模块信息插座 单口	个	29			8位模式信息插座	个	1.020	
三	A001	业务用房-改造								
(一)	A001	建筑物分项拆除工程-装饰装修								
	1.	第一章人工拆除工程								
370	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:屋面层;装饰层;门窗;其他								
371	H001050101	拆除工程废料运输								
372	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m³) 1km以内	100m³	0.0458						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第37页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
373	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 需外运及消纳的拆除建筑物 2. 弃渣土运距, 暂按5KM考虑 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m³	0.1800						
374	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
375	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆 1. 拆除原有外立面、内墙立面抹灰层 2. 暂按总面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m²	0.8776						
376	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆 1. 拆除原有室内天棚抹灰层 2. 暂按天棚总面积的10%进行拆除 3. 具体以施工实际签证内容为准	100m²	0.2686						
377	H001020701	建筑物分项拆除 门窗								
378	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门 1. 暂按原有门按30%进行拆除 2. 具体以施工实际签证内容为准	10樘	0.360						
379	AC-1-123	拆除木门窗 整樘窗 1. 暂按原有窗按10%进行拆除 2. 具体以施工实际签证内容为准	10樘	0.070						
(二)	A00120	地上建筑工程								
380	A00122	地上部分室内装饰工程 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构;框架结构								
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程								
		4.8 门窗工程								
381	A001010803	金属门								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第38页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
382	G01B001	门维修 1. 暂按原有门30%进行维修有损坏的五金配件等 4. 具体以施工实际签证内容为准	m²	8.88						
383	A001010804	金属 防火门								
384	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级防火 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	11.44			甲级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
385	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:乙级防火 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m²	6.60			乙级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
386	A001010813	金属窗								
387	G01B001	普通铝合金窗维修 1. 暂按外立面窗户10%更换有损坏的五金配件等 2. 具体以施工实际签证内容为准	m²	7.04						
		4.9 屋面及防水工程								
388	A001010907	墙面防水及其他								
389	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度: 5mm 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布 2. 部位: 外墙1	m²	127.51			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
390	010903002011	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.2mm 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 外墙1	m²	127.51			聚合物水泥防水涂料	kg	2.374	
		4.11 楼地面装饰工程								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第39页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
391	A001011101	整体面层楼地面								
392	010401008003	砖砌台阶标准砖 1. 砂浆品种及强度等级: 干混地面 砂浆 DS M15 2. 室外台阶 3. 详11ZJ901-10-1	m²	40.26			标准砖 240×115×53	千块	0.119	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.096	
393	010501002001	灰土垫层 配比: 灰土3:7 1. 室外台阶 2. 详11ZJ901-10-1	m³	12.08			粘土	m³	1.173	
							生石灰	t	0.300	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
394	A001011201	抹灰墙柱面								
395	011201001002	一般抹灰外墙 1. 分层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3. 暂按外墙面积10%进行修补 4.具体以施工实际签证内容为准 5. 部位: 外墙1	m²	127.51			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
396	011201001001	一般抹灰内墙 1. 分层厚度:17mm厚水泥砂浆抹面 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3. 暂按内墙面积的10%计算, 具体以实际结算为准 4. 部位: 内墙2	m²	61.23			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.035	
397	A001011204	油漆、涂料面层墙柱面								
398	011403003004	内墙刮腻子二遍 1. 部位: 内墙2	m²	612.32			成品腻子	kg	1.980	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第40页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
399	A001011204	油漆、涂料面层墙柱面								
400	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆 1. 部位: 外墙1	m²	127.51			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
		4.13 天棚工程								
401	A001011301	抹灰天棚								
402	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级: 干混普通砌 筑砂浆 DM-G M15 部位: 室外天棚3	m²	6.25			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	
403	A001011302	油漆、涂料面层天棚								
404	011403003010	天棚刮腻子二遍 1. 部位: 天棚1、天棚3	m²	32.95			成品防水腻子	kg	1.980	
		4.14 其他装饰工程								
405	A001011403	其他装饰								
406	G01B001	空调机罩 1. 80*80*2、50*50*1@100铝合金方 管(上下封面) 2. 不锈钢卡扣与墙连接化学锚栓锚 固 3. 部位: 外立面空调机罩	m²	38.65						
(三)	A10540	给排水工程								
407	A1054001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第41页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
408	A105400105	给水水平干管、支管管道及附件								
409	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 公称压力1.0MPa	m	3.99			塑料给水管 dn15	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn15	个	1.940	
410	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 公称压力1.0MPa	m	0.21			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
411	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀	个	1			螺纹阀门 DN20	个	1.010	
412	A105400104	给水立干管管道及附件								
413	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 公称压力1.0MPa	m	0.50			塑料给水管 dn20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
414	A105400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
415	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn50	m	2.22			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	
416	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn110	m	1.09			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
417	A105400106	排水立干管管道及附件								
418	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn110	m	3.80			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第42页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
419	031301003043	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2			焊接钢管(综合)100	kg	5.140	
420	A105400108	雨水管道及附件								
421	031001008074	PVC-U空调排水管(粘接连接)安装 dn20	m	36.57			承插塑料管 dn20	m	1.000	
							承插塑料管件 dn20	个	0.652	
422	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	43.32			PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428	
423	031301003058	过楼板钢套管制作安装 DN50	个	9			焊接钢管50	kg	1.590	
424	031301003043	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4			焊接钢管(综合)100	kg	5.140	
425	031003014022	一般雨水斗安装 DN100	个	4			雨水斗 DN100	个	1.000	
426	A105400109	卫生器具								
427	031003006002	蹲式大便器安装 低水箱	套	1			蹲式大便器(含配件)	个	1.010	
							蹲式大便器低水箱(含配件)	个	1.010	
428	031003003003	立式洗脸盆冷水 非感应式	套	1			洗脸盆	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	
(四)	A10550	消防工程								
		3.2 消防工程								
429	A1055001	消火栓灭火系统 设备:有 管道材质:其他								
430	A105500104	灭火器								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第43页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
431	030910002001	挂墙式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4*2 2. 充装量4Kg	个	6			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	
432	A1055011	智能疏散及应急照明系统								
433	A105501101	智能疏散及应急照明系统								
434	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. ALE配电箱	台	1			成套配电箱	台	1.000	
435	030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	52.52			焊接钢管 SC20	m	1.030	
436	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2 1. WDZN-BYJ-2.5mm2	m	140.34			铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
437	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 应急照明灯(A型),户外型 2. LED,DC18-36V,10W,IP67,光通量不应小于1200lm	套	1			应急照明灯(A型),户外型	套	1.010	
438	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 应急照明灯(A型) 2. LED,DC18-36V,10W,IP67,光通量不应小于1200lm	套	7			应急照明灯(A型)	套	1.010	
439	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型出口指示灯(A型) 2. LED,DC18-36V,1W,常亮型	套	2			中型出口指示灯(A型)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第44页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
440	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型安全出口指示灯(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	2			中型安全出口指示灯(A型)	套	1.010	
441	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型单向疏散指示灯(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	2			中型单向疏散指示灯(A型)	套	1.010	
442	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型双面出口指示标志灯(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	4			中型双面出口指示标志灯(A型)	套	1.010	
443	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 中型楼层显示器(A型) 2. LED, DC18-36V, 1W, 常亮型	套	3			中型楼层显示器(A型)	套	1.010	
(五)	A10560	通风与空调工程								
444	A1056004	通风防排烟系统 设备:有 风管材质:其他								
445	A105600401	通风及防排烟系统设备								
446	030405015003	壁式排气扇 1. ABP15A G=288m3/h N=0.024kw, 预留洞口200X200	台	3			轴流排气扇	台	1.000	
447	030703011010	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器) 900mm<周长≤1280mm 外设:防虫鼠网 固定百叶风口320*200	个	1			铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000	
448	030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm<周长≤1280mm 单层百叶风口300*250	个	1			单层百叶风口300*250	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第45页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
449	030703001023	风管防火阀安装 周长≤2200mm 70℃防火阀320*200	个	1			70℃防火阀320*200	个	1.000	
450	030701004033	6#混(斜)流式通风机吊式安装 防爆混流风机 含减震器、帆布软接头、风机金属 支架 SWF-1-2.5 G=743M3/H H全=166P N=0.18kw 防爆等级EXd11BT4	台	1			防爆混流风机	台	1.000	
451	030702001007	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰 连接) 厚度 δ=0.6mm, 320mm<长边 长≤450mm	m²	1.20			镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m²	1.138	
452	030703019001	帆布柔性接头制作安装	m²	0.31			金属软接	m²	1.160	
453	031301002021	通风管道人工打凿砖墙洞 120mm< 墙体厚度≤240mm 1. 含开孔、洞及垃圾清理	m³	0.08						
454	030704001001	通风、空调工程检测、调试, 按通 风、空调系统人工费7%计算 (含漏 风检测费)	系统	1						
(六)	A10570	电气工程								
455	A1057003	照明配电系统								
456	A105700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及 其他								
457	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤ 1.0m 1. 一层照明配电箱AL1 2. 壁挂安装、底边距地1.2m 3. 详系统图	台	1			成套配电箱	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第46页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
458	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 一层照明配电箱AL2 2. 暗装距地1.8m 3. 详系统图	台	1			成套配电箱	台	1.000	
459	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 一层照明配电箱AL3 2. 暗装距地1.8m 3. 详系统图	台	1			成套配电箱	台	1.000	
460	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 控制箱安装	台	1			成套配电箱	台	1.000	
461	030412001137	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ30	m	8.41			塑料管 φ30	m	1.060	
462	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ40	m	11.79			塑料管 φ40	m	1.060	
463	030409006018	塑料管埋地敷设 DN70mm	m	10.00			塑料管 DN70mm	m	1.060	
464	030412002003	塑料线槽 39×19 1. PR30*15	m	16.00			PR30*15	m	1.050	
465	030409001010	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm ² 1. YJY-1KV-4*2.5	m	6.00			铜芯电力电缆YJY-1KV-4*2.5	m	1.010	
466	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm ² 1. WDZB-YJY-1KV-5*2.5	m	12.00			铜芯电力电缆WDZB-YJY-1KV-5*2.5	m	1.010	
467	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm ² 1. WDZB-YJY-1KV-5*6	m	11.79			铜芯电力电缆WDZB-YJY-1KV-5*6	m	1.010	
468	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm ² 1. WDZB-YJY-1KV-5*10	m	8.41			铜芯电力电缆WDZB-YJY-1KV-5*10	m	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第47页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
469	030409001120	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm ² <电缆截面≤35mm ² 1. 最终结算工程量以现场签证为准 YJY22-1KV-4*35	m	10.00			YJY22-1KV-4*35	m	1.010	
470	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm ²	个	4						
471	030409003009	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆 头制作、安装 16mm ² <截面≤35mm ²	个	2						
472	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m ³	4.50						
473	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m ²	15.00			预拌普通混凝土 C25	m ³	0.285	
474	031301006002	挖沟槽土方	m ³	6.00						
475	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m ³	6.00						
476	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m ³	4.50						
477	A105700302	照明配电系统支管线								
478	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1. 强电金属桥架 CT100*100	m	40.88			桥架CT100*100	m	1.010	
479	030412003051	桥架支撑架 1. 满足设计图纸及相关规范要求	kg	34.60			桥架支撑架	kg	1.005	
480	031201003001换	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	34.60			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
481	031201003002换	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	34.60			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
482	031201003010换	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	34.60			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
483	031201003011换	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	34.60			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第48页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
484	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15	m	442.49			PR25*15	m	1.050	
485	030412002001	塑料线槽 20×10 1. PR20*15	m	286.70			PR20*15	m	1.050	
486	030412004103	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 1. WDZB-BYJ-2.5mm2	m	860.09			铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.020	
487	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 1. WDZB-BYJ-4mm2	m	1356.51			铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1.020	
488	A105700303	照明器具、开关插座								
489	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. T8单管消防荧光灯(带蓄电池) 2. LED-21W-2100Lm, 180min	套	1			T8单管消防荧光灯(带蓄电池)	套	1.010	
490	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 平板LED灯 2. LED-T8-21W-2100Lm	套	11			成套灯具	套	1.010	
491	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 1. 平板LED灯 2. LED-T8-42W-4200Lm	套	25			成套灯具	套	1.010	
492	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 防爆灯 2. LED-T8-24W-2400Lm	套	4			防爆灯	套	1.010	
493	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. LED-8W-800LM	套	8			吸顶灯	套	1.010	
494	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 防水防尘灯 2. LED-10W-1000LM	套	3			成套灯具	套	1.010	
495	030413013006	单控单联跷板暗开关	套	5			单控单联照明开关	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第49页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
496	030413013007	单控双联跷板暗开关	套	14			单控双联照明开关	套	1.020	
497	030413013008	单控三联跷板暗开关	套	4			单控三联照明开关	套	1.020	
498	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 挂式空调插座 2. 250V 16A	套	13			空调插座	套	1.020	
499	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 安全型插座(二、三孔) 2. 250V 10A	套	46			成套插座	套	1.020	
500	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 1. 应急救护专用电源插座 2. 250V 10A	套	2			1. 应急救护专用电源插座	套	1.020	
501	A1057007	防雷及接地装置								
502	A105700701	防雷及接地装置								
503	030410002002	户外钢接地母线敷设 1. 在原建筑四周增加一周-40X4不锈钢扁钢,埋深大于1m	m	69.16			钢接地母线	m	1.050	
504	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 1. 表示防雷引下线由屋面至基础,利用柱内2根 $\Phi \geq 16$ (或者4根 $\Phi \geq 12$)由下至上焊接与基础接地网可靠连接	m	41.14						
505	030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 1. $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	74.08			避雷网	m	1.050	
506	030410007001	总等电位端子联结箱 1. 暗装距地0.3米	台	1			总等电位端子联结箱	个	1.010	
507	030416027003	接地网调试	系统	1						
(七)	A10580	建筑智能化工程								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第50页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
508	A1058001	综合布线系统 设备:有 数据传输线:超六类								
509	A105800102	综合布线系统管线及其他								
510	030502022001	落地式机柜、机架 1. 光纤配电箱	台	1			机柜(机架)	个	1.000	
511	030502001003	安装接线箱(半周长)≤700mm 1. 楼层弱电箱	个	3			接线箱	个	1.000	
512	030412001139	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ50	m	5.00			PC50	m	1.060	
513	030409006007	钢管埋地敷设 SC100 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			钢管 SC100	m	1.030	
514	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 1. 名称:超六类非屏蔽线缆 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	108.50			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
515	030502003003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 1. 名称:超六类非屏蔽线缆 2. 桥架内布放 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	62.00			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
516	030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12芯 1. 名称:6芯多模光纤	m	42.84			6芯多模光纤	m	1.050	
517	030502005002	管内穿放光缆 12<光缆≤36芯 1. 名称:24芯光缆	m	30.00			24芯光缆	m	1.050	
518	030502014002	光纤配线架至设备尾纤 1. 名称:光纤尾纤	条	8			光纤尾纤	m	1.000	
519	030412002004	塑料线槽 50×25 1. PR-40*20	m	39.02			塑料线槽 40*20	m	1.050	
520	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15mm	m	108.50			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
521	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20	m	194.68			塑料管 φ20	m	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第51页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
522	030502010001	8位模块信息插座 单口	个	31			8位模式信息插座	个	1.020	
四	A014	业务用房-扩建								
(一)	A01420	地上建筑工程								
523	A01421	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:框架结构;其他								
524	A014010507	其他现浇混凝土基础								
525	010502025003	混凝土小型构件 混凝土种类及强度等级:C30	m³	1.96			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
526	A014010510	现浇混凝土梁								
527	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	5.90			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
528	010505012001	直形圈梁模板	m²	53.84						
529	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	0.42			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
530	A014010516	现浇混凝土楼梯								
531	010502020001	混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	11.70			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
532	010505007003	平板模板	m²	2.27						
533	A014010508	现浇混凝土柱								
534	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	0.65			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
535	010505004001	矩形柱模板	m²	13.86						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第52页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
536	A014010518	现浇构件钢筋制作及安装								
537	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.049			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
538	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.360			热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内 (综合)	t	1.020	
539	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	1.206			热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上 (综合)	t	1.045	
540	A014010603	钢柱								
541	010603001005	住宅钢柱 质量≤3t 采用Q235-B低合金高强结构钢	t	2.941			钢柱	t	1.000	
542	A014010604	钢梁								
543	010604001005	住宅钢梁 质量≤0.5t 采用Q235-B低合金高强结构钢	t	3.549			钢梁	t	1.000	
544	GA105010607	钢屋面板								
545	010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度:0.75厚浅灰色 压型彩钢板,镀铝锌量100g/m2(外 层板搭接连接) 2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩	m²	142.12			压型彩钢板	m²	1.040	
546	010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度:0.75厚象牙白色 压型彩钢板,波型向下铺设,镀铝 锌量100g/m2 2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件	m²	142.12			压型彩钢板	m²	1.040	
547	G01B001	屋脊 材质:同屋面压型钢板 详17J925-1-2-45/4	m	18.70			屋脊 主材费	元	1.000	
548	GA105010611	钢结构油漆								
549	011402005003	金属构件除锈 抛丸除锈	m²	141.12						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第53页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
550	011402003080	金属面油漆 刷红丹防锈漆二遍	m²	141.12			红丹酚醛防锈漆	m²	1.000	
551	GA105010612	钢结构防火涂料								
552	011404005007	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求:耐火时间≥2h 涂料品种:厚型防火涂料 涂层厚度:25mm 钢柱耐火极限为 2.5小时 钢柱采用厚型(非膨胀型)防火涂料,其等效热传导系数为0.08W/m*C,厚度为25mm	m²	38.02			厚型防火涂料	m²	1.000	
553	011404005004	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求:耐火时间≥1h 涂料品种:薄型防火涂料 涂层厚度:5mm 钢梁耐火极限为 1.5 小时 钢梁采用薄型(膨胀型)防火涂料,涂料等效热阻0.20m *C/W. 涂层厚度由产品指标根据设计要求的等效热阻直接确定其厚度且其厚度不小于1.5mm	m²	103.11			薄型防火涂料	m²	1.000	
554	A01422	地上部分室内装饰工程								
555	A014010804	金属 防火门								
556	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级防火门 2. 五金种类规格:钢制门(成品、含五金)	m²	4.40			乙级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
557	A014010803	金属门								
558	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:铝合金外门框料壁厚1.8mm 2. 五金种类规格:铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金)	m²	3.74			铝合金普通平开门(含中空玻璃含五金)	m²	0.960	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第54页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
559	010807001001	90系列隔热断桥铝合金推拉窗安装 (洞口 $\geq 2\text{m}^2$) 1. 玻璃品种及规格:铝合金中空玻璃 (6+9A+6) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m^2	21.15			90系列隔热断桥铝合金推拉窗安装 (洞口 $\geq 2\text{m}^2$)	m^2	0.954	
560	010807001002	55系列铝合金平开窗(洞口 $\leq 2\text{m}^2$) 1. 窗框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金框壁厚 ≥ 1.8 厚 2. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃 (6+9A+6) 含制作、安装、运输、五金配件等	m^2	7.20			90系列隔热断桥铝合金平开窗安装 (洞口 $\leq 2\text{m}^2$)	m^2	0.946	
561	010807001008	90系列隔热断桥铝合金固定窗安装 (洞口 $\leq 2\text{m}^2$) 1. 玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃 (6+9A+6) 含制作、安装、运输、五金配件等	m^2	2.25			90系列隔热断桥铝合金固定窗安装 (洞口 $\leq 2\text{m}^2$)	m^2	0.926	
		4.9 屋面及防水工程								
562	A014010906	屋面防水及其他								
563	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜	m^2	142.12			聚乙烯薄膜	m^2	1.047	
564	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 1. 部位:天棚3	m^2	6.76			水泥砂浆	m^3	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
565	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1. 部位:天棚3	m^2	6.76			水泥砂浆	m^3	0.006	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
566	A014010907	墙面防水及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第55页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
567	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.2mm 1. 涂膜厚度:1.2厚 2. 部位: 外墙三	m²	125.51			聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1.5mm	kg	2.716	
568	A014010908	楼(地)面防水及其他								
569	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂 膜 涂膜厚度: 1.5mm 1. 1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯 防水涂料, 四周上翻0.3米 2. 部位: 楼地面1	m²	8.15			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
570	A014011001	屋面保温隔热								
571	011001001043	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚 度: 80mm 1. 130厚防火保温岩棉板(耐火极限 不低于1小时), 燃烧性能为A级 2. 部位: 钢结构屋面	m²	142.12			130mm防火保温岩棉板	m³	0.082	
		4.11 楼地面装饰工程								
572	A014011101	整体面层楼地面								
573	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 1. 部位: 用于地面2	m²	101.92						
574	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂 浆 DS M15 1. 部位: 楼地面1、楼地面2	m²	108.68			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
575	010501002016	陶粒混凝土垫层 1. 250~500厚C10轻骨料混凝土填充层 找坡,坡向地漏(本层仅用于下沉式 卫生间) 2. 部位: 楼地面1	m³	1.42			陶粒混凝土C10	m³	1.020	
576	A014011103	块料面层楼地面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第56页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
577	011102003002	陶瓷地面砖 0.1m2<面积≤0.36m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:2水泥砂浆 面层种类及规格:600*600防滑地砖	m²	3.38			600*600防滑地砖	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
578	A014011104	橡塑面层楼地面								
579	011103001002	楼地面塑料板 1.材料品种及规格:2mm PVC橡胶地面 2.部位:地面2	m²	101.92			PVC橡胶地面	m²	1.050	
580	011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度:4mm 1.3mm自流平 2.部位:地面2	m²	101.92			干混地面砂浆 DS M15	t	0.008	
		4.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
581	A014011203	块料面层墙柱面								
582	011203003017	面砖墙面 专用胶粘剂 0.06m2<单块面积≤0.2m2 1.面砖品种及规格:600*600*4mm釉面砖 2.内墙1	m²	22.21			600*600*4mm釉面砖	m²	1.040	
							干粉型粘结剂	kg	4.421	
							砂浆	t	0.027	
583	A014011207	装饰隔墙、隔断								
584	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 1.龙骨规格及中距:•75宽1.0厚CH轻钢龙骨 2.部位:105厚石膏板轻质隔墙部分	m²	94.44			75mm镀锌轻钢龙骨	m²	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第57页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
585	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 1. 龙骨规格及中距:100宽1.0厚CH轻钢龙骨 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙部分	m²	164.67			100mm镀锌轻钢龙骨	m²	1.060	
586	011205001068	墙面 石膏板面层 1. 15厚高级耐水纸面石膏板 2. 部位：105厚石膏板轻质隔墙	m²	192.72			15厚高级耐水纸面石膏板	m²	1.050	
587	011205001043	墙饰面石膏板基层 1. 15厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙内侧	m²	164.67			15厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	3.180	
588	011205001068	墙面 石膏板面层 1. 12厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙外侧	m²	164.67			15厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	2.100	
589	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 1. 材料厚度:内部填充60厚岩棉（100kg/m³）（耐火极限不低于1.5小时） 2. 部位：内墙3	m²	94.44			60厚岩棉（100kg/m³）	m²	1.050	
590	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 1. 材料厚度:内部填充60厚岩棉（120kg/m³）（耐火极限不低于3小时） 2. 部位：外墙2	m²	164.67			60厚岩棉（120kg/m³）	m²	1.050	
591	A014011204	油漆、涂料面层墙柱面								
592	011403003001	外墙刮腻子二遍 1. 满刮柔性耐水腻子层两遍，打磨平整 2. 部位：外墙2	m²	125.51			成品防水腻子	kg	1.980	
593	011403003004	内墙刮腻子二遍 1. 满刮柔性耐水腻子层两遍，打磨平整	m²	255.97			耐水腻子	kg	1.980	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第58页 共58页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
594	011201005001	墙面贴玻纤网格布 2. 部位: 内墙3、外墙2	m²	395.58						
595	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆 1. 部位: 外墙2	m²	125.51			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
596	A014011302	油漆、涂料面层天棚								
597	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面 刷乳胶漆三遍 1. 部位: 天棚3	m²	6.76			防水乳胶漆	m²	1.000	
		4.14 其他装饰工程								
598	G01B001	空调机罩 1. 80*80*2、50*50*1@100铝合金方管(上下封面) 2. 不锈钢卡扣与墙连接化学锚栓锚固		13.79			空调机罩 主材费	元	1.000	

技术措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A014	备勤楼-改造					
二	A014260202	备勤楼-新建厨房					
(三)	A01420	地上建筑工程					
1	A014012001	技术措施项目					
2	011601001001	脚手架	项				
3	011601002001	垂直运输	项				
三	A001	业务用房-改造					
(二)	A00120	地上建筑工程					
4	A014012001	技术措施项目					
5	011601001001	脚手架	项				
6	011601002001	垂直运输	项				
(四)	A10550	消防工程					
7	031401001001	脚手架工程	项				
(五)	A10560	通风与空调工程					
8	031401001001	脚手架工程	项				
(六)	A10570	电气工程					
9	031401001001	脚手架工程	项				
(七)	A10580	建筑智能化工程					
10	031401001001	脚手架工程	项				
四	A014	业务用房-扩建					

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	A014	备勤楼-改造					
(一)	A014	建筑物分项拆除工程-装饰 装修					
1	A014012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A01420	地上建筑工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
二	A014260202	备勤楼-新建厨房					
(一)	A014	建筑物分项拆除工程-装饰 装修					
1	A014012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A01410	地下建筑工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A01420	地上建筑工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A10540	给排水工程					
1	A015201001	综合措施项目费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A01550	消防工程					
1	A015202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A01560	通风与空调工程					
1	A015203001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(七)	A01570	电气工程					
1	A015204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(八)	A01580	建筑智能化工程					
1	A015205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
三	A001	业务用房-改造					
(一)	A001	建筑物分项拆除工程-装饰 装修					
1	A014012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
(二)	A00120	地上建筑工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A10540	给排水工程					
1	A105201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A10550	消防工程					
1	A105202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A10560	通风与空调工程					
1	A105203001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A10570	电气工程					
1	A105204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(七)	A10580	建筑智能化工程					
1	A105205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局西山派出所改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

