

灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

工程

招标工程量清单

招标人：灌阳县公安局

(单位盖章)

灌阳县公安局城关派出所改造提升项目工程

招标工程量清单

招标人：灌阳县公安局
(单位盖章)

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

复核人：(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：2026年8月14日

复核时间：2026年8月14日

编制说明

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

一.工程概况

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

建设地点:灌阳县新华路7号城关派出所内

建设单位:灌阳县公安局

改造范围:本工程改造两栋楼分别为业务用房和备勤楼,改造面积分别为1224.79m²和630.13m,改造总面积为1854.92m²。改造内容包括室内改造、外立面改造和扩建业务用房顶层备勤室。

编制内容:新增楼梯、加建一层钢结构屋面、结构加固、室内建筑装饰装修、安装工程、拆除工程等。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的《灌阳县公安局城关派出所改造提升项目》预算图纸;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;
- 3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 4、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号);
- 5、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);
- 6、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号);
- 7、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- 8、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- 9、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》;
- 10、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
- 11、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》;
- 12、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》;
- 13、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价【2019】10号);
- 14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
- 15、桂建价【2024】2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
- 16、材料价格按2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》桂林市信息价计取,桂林市灌阳县信息价没有的材料价格按同期桂林市信息价和其他市的信息价或者市场询价计取。

三、其他需要说明的问题:

- 1、弃土运距均按5km计算,实际以现场签证确认为准。
- 2、本项目使用干混砂浆。
- 3、计价软件采用博奥多层级清单计价。

建设项目概况表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		灌阳县公安局城关派出所改造提升项目
项目所在地		广西
建设性质		☐ 新建工程 ☒ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☒ 建筑工程 ☒ 装饰工程 ☒ 给排水工程 ☒ 消防工程 ☒ 通风与空调工程 ☒ 电气工程 ☒ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☒ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		1854.92
其中	地上建筑面积(m²)	0
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		《建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)》、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；《广西多层级工程量清单计算规范》(房屋建筑与装饰工程)；《广西多层级工程量清单计算规范》(通用安装工程)；《广西多层级工程量清单计算规范》(市政工程)；2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》及其计价相关规定；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》及其计价相关规定；2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》及其计价相关规定；2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量及费用定额》及其计价相关规定。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-业务用房(A105)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	1238.8
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-备勤楼(A105)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	630.13
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-业务用房		
(一)	业务用房-地上建筑装饰装修工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(二)	业务用房-建筑物分项拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(四)	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(五)	通风与空调工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(六)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(七)	建筑智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(八)	安装拆除工程		
1	其他项目费		
二	灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-备勤楼		
(一)	备勤楼-地上建筑装饰装修工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(二)	备勤楼-建筑物分项拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	给排水工程		
1	分部分项工程费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A105	灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-业务用房								
(一)	A10520	业务用房-地上建筑装饰装修工程								
1	GA10521	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构								
2	GA105010102	基础土方开挖								
3	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	81.63						
4	GA105010105	基础土石方回填								
5	010102007002	回填土利用方	m³	71.49						
6	010103002001	土方外弃运	m³	10.14						
7	GA105010404	砖墙								
8	010401008004	砖砌台阶多孔砖 1. 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m²	4.00			多孔砖 240×115×90	千块	0.076	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.067	
9	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:180mm 1. 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	3.78			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							砂浆	t	0.278	
10	GA080010501	现浇混凝土垫层								
11	010501001001	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	1.45			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
12	010505001001	混凝土垫层模板	m²	3.08						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第2页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
13	GA105010502	现浇混凝土独立基础								
14	010502001002	混凝土独立基础{换:预拌普通混凝土 C30} 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	4.62			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
15	010505002005	独立基础模板	m²	11.04						
16	GA080010510	现浇混凝土梁								
17	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	1.90			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
18	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 1. 混凝土种类及强度等级: 微膨胀细石混凝土 C35	m³	5.20			微膨胀细石混凝土 C35	m³	1.015	
19	010505006001	矩形梁模板	m²	64.42						
20	010502022001	混凝土圈梁 1. 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20	m³	0.24			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
21	010502022001	混凝土圈梁 1. 混凝土种类及强度等级:微膨胀细石混凝土 C35	m³	4.05			微膨胀细石混凝土 C35	m³	1.015	
22	010505012001	直形圈梁模板	m²	40.69						
23	010502023001	混凝土过梁{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	1.15			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
24	010505013001	过梁模板	m²	16.95						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第3页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
25	G01B005	梁粘贴钢板加固（顶部和底部） 1. 采用Q355B, 4mm厚 2. 含打磨、清洁、修补、打磨、凿毛等所有设计要求工艺	m²	7.00						
26	G01B007	梁粘贴钢板加固（顶部和底部） 1. 采用Q355B, 6mm厚 2. 含打磨、清洁、修补、打磨、凿毛等所有设计要求工艺	m²	18.34						
27	GA080010516	现浇混凝土楼梯								
28	010502020001	混凝土直形楼梯{换:预拌普通混凝土 C30} 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30	m³	7.15			预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	
29	010505010001	直形楼梯模板 1. 梯段	m²	30.15						
30	010505010001	直形楼梯模板 1. 平台板采用压型钢板做模板不拆除 2. 压型钢板YXB35-125-750, 为0.5厚Q235-B普通碳素结构钢	m²	17.05						
31	GA080010518	现浇构件钢筋制作及安装								
32	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.854			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
33	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.978			现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.020	
34	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	1.994			现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	1.025	
35	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	16			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
36	010506011001	钢筋网片制作安装间距 100mm×100mm 1. 部位:屋面1	m²	73.94			冷拔低碳钢丝 φ4	t	0.002	
37	010506010003	植筋 φ10	根	6702			植筋结构胶	kg	0.012	
38	GA105010603	钢柱								
39	010603001005	住宅钢柱 质量≤3t 1. 采用Q235-B低合金高强结构钢	t	7.049			钢柱	t	1.000	
40	GA105010604	钢梁								
41	010604001005	住宅钢梁 质量≤0.5t 1. 采用Q235-B低合金高强结构钢	t	10.350			钢梁	t	1.000	
42	GA105010607	钢屋面板								
43	010605003003	屋面板 压型钢板 1. 屋面板型号、厚度:0.75厚浅灰色压型彩钢板,镀铝锌量100g/m2(外层板搭接连接) 2. 构件涂(镀)层要求:≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,铺设后保温隔热层与衬檩上表面齐平 3. 构件涂(镀)层要求:≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件	m²	296.76			压型彩钢板(包含2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩和2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件)	m²	1.040	
44	010605003003	屋面板 压型钢板 1. 屋面板型号、厚度:0.75厚象牙白色压型彩钢板,波型向下铺设,镀铝锌量100g/m2	m²	296.76			压型彩钢板	m²	1.040	
45	G01B001	屋脊 1. 材质:同屋面压型钢板 2. 详17J925-1-2-45/4	m	26.00			屋脊 主材费	m	1.000	
46	GA105010611	钢结构油漆								
47	011402005003	金属构件除锈 抛丸除锈	m²	448.06						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第5页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
48	011402003080	金属面油漆 刷红丹防锈漆二遍	m²	448.06			红丹酚醛防锈漆	m²	1.000	
49	GA105010612	钢结构防火涂料								
50	011404005007	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求:耐火时间≥2h 涂料品种:厚型防火涂料 涂层厚度:25mm 1. 钢柱耐火极限为 2.5小时 2. 钢柱采用厚型(非膨胀型)防火涂料,其等效热传导系数为0.08W/m²C,厚度为25mm	m²	117.32			厚型防火涂料	m²	1.000	
51	011404005004	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求:耐火时间≥1h 涂料品种:薄型防火涂料 涂层厚度:5mm 1. 钢梁耐火极限为 1.5 小时 2. 钢梁采用薄型(膨胀型)防火涂料,涂料等效热阻0.20m²C/W. 涂层厚度由产品指标根据设计要求的等效热阻直接确定其厚度且其厚度不小于1.5mm	m²	305.40			薄型防火涂料	m²	1.000	
52	GA105010906	屋面防水及其他								
53	010901004004	夹层玻璃雨篷托架式 1. 龙骨材质及规格:T型钢 2. 玻璃品种及规格: 双层钢化夹层玻璃5mm+0.76PVB+5mm 3. 请详见图集07J501-1, 12页1-1	m²	6.52			双层钢化夹层玻璃 5mm+0.76PVB+5mm	m²	1.030	
							型钢	t	0.053	
54	010901007006	屋面成品天沟、檐沟 1. 构件品种:铝合金 2. 构件规格及尺寸:300*300*1.2mm	m	45.66			屋面成品天沟、檐沟 主材费	m	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
55	010902001007	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 1. 卷材种类及厚度: 1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基类)(设置6厚纤维增强硅酸钙板粘接层) 2. 部位: 钢结构屋面	m²	296.76			1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基类)	m²	1.185	
56	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法二层 1. 卷材种类及厚度:2道各1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材(湿铺法) 2. 部位: 屋面一、屋面二、屋面四	m²	114.54			1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材(湿铺法)	m²	2.287	
57	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度: 1.5mm 1. 部位: 屋面一、屋面二、屋面四	m²	114.54			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
58	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 0.3厚聚乙烯膜 2. 部位: 钢结构屋面	m²	296.76			0.3厚聚乙烯膜	m²	1.047	
59	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 0.4厚聚乙烯膜 2. 部位: 屋面四	m²	6.15			0.4厚聚乙烯膜	m²	1.047	
60	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 材料品种: 干铺聚酯无纺布 2. 部位: 屋面一、屋面二	m²	108.39			干铺聚酯无纺布	m²	1.047	
61	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	30.87			干混地面砂浆 DS M15	t	0.018	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
62	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 顶二、顶四	m²	-30.87			干混地面砂浆 DS M15	t	0.011	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第7页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							聚合物胶浆	kg	0.404	
63	010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 1. 刚性层厚度:50厚 2. 混凝土种类及强度等级:C20细石 混凝土表面抹平压光 3. 部位: 屋面一	m²	73.94			预拌细石混凝土 C20	m³	0.051	
64	010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 1. 刚性层厚度:40厚 2. 混凝土种类及强度等级:C20细石 混凝土表面抹平压光 3. 部位: 屋面二	m²	34.45			预拌细石混凝土 C20	m³	0.040	
65	010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 1. 刚性层厚度:30厚 2. 混凝土种类及强度等级:C20细石 混凝土表面抹平压光 3. 部位: 屋面一、屋面二、屋面四 (原有屋面)	m²	126.03			预拌细石混凝土 C20	m³	0.030	
66	010904004009	楼(地)面变形缝 铝合金盖板 1. 详见图集11ZJ111 1/B-8	m	3.00						
67	GA080010907	墙面防水及其他								
68	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.5mm 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型) 2. 部位: 内墙一	m²	71.02			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
69	GA080010908	楼(地)面防水及其他								
70	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂料 膜 涂膜厚度: 1.5mm 1. 第一道1.5厚无溶剂环保型单组分 聚氨酯防水涂料 2. 部位: 地/楼面一卫生间	m²	48.69			1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯 防水涂料	kg	1.996	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第8页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							二甲苯	kg	0.078	
71	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm 1.第二道1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料 2.部位:地/楼面一卫生间	m²	48.69			1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
72	GA105011001	屋面保温隔热								
73	011001001044	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度:100mm 1.105厚防火保温岩棉板(耐火极限不低于1小时),燃烧性能为A级 2.部位:钢结构屋面	m²	296.76			岩棉板 δ 100	m³	0.102	
74	011001001078	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 1.材料厚度:132厚挤塑聚苯板,燃烧性能为B1级 2.部位:屋面一、屋面二	m²	108.39						
75	011001001036	保温隔热屋面 陶粒混凝土 1.混凝土种类及强度等级:LC5.0轻骨料混凝土找坡3% 2.保温隔热材料厚度:30mm 3.部位:屋面二(用于新增屋面)	m²	17.40			中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m³	0.031	
76	011001002011	保温隔热天棚 天棚粘贴岩棉板 1.材料厚度:60mm,耐火极限大于1.0小时,岩棉容重100kg/m³ 2.请详见图号节1大样3	m²	38.09			保温隔热天棚 天棚粘贴岩棉板主材费	m²	1.000	
77	GA105011003	墙柱面保温隔热								
78	011001004023	保温柱、梁面 岩棉板 1.材料厚度:60mm,耐火极限3.0小时,岩棉容重100kg/m³ 2.详见图号节1大样图	m²	95.76			保温柱、梁面 岩棉板 主材费	m²	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第9页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
79	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度: 5mm 1. 部位: 内墙一	m²	231.87			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
80	GA105011004	楼地面保温隔热								
81	010501002016	陶粒混凝土垫层 1. 250~500厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(本层仅用于下沉式卫生间) 2. 部位: 卫生间	m³	10.38			陶粒混凝土C10	m³	1.020	
82	GA08022	地上部分室内装饰工程								
83	GA080010801	木门								
84	010801001001	成品木门扇安装 1. 门材质:复合实木门 2. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	68.86			复合实木门(成品含五金)	m²	1.000	
85	GA080010803	金属门								
86	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:50系列普通铝合金洞口面积≤2m²,内门框料壁厚2.0 2. 玻璃:6厚平板浮法玻璃、双面贴膜磨砂膜 3. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	20.90			50系列铝合金平开门(6厚平板浮法玻璃),洞口面积≤2m²、含五金、门套	m²	0.960	
87	010802001001	铝合金推拉门安装 1. 门框规格:90系列普通铝合金洞口面积>2m²,铝合金内门框料壁厚2.0 2. 玻璃:6厚平板浮法玻璃 3. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	2.20			90系列铝合金推拉门6厚平板浮法玻璃),洞口面积>2m²、含五金、门套	m²	0.970	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第10页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
88	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级 2. 五金种类规格: 甲级钢质防火门 (成品含五金)	m²	1.54			甲级钢质防火门 主材费	元	1.000	
89	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:乙级 2. 五金种类规格:乙级钢质防火门 (成品含五金)	m²	12.76			乙级钢制防火门 主材费	元	1.000	
90	GA080010813	金属窗								
91	010807001006	普通铝合金平开窗安装 1. 洞口面积>2m² 2. 玻璃品种及规格:6厚平板浮法玻璃 3. 窗框型号: 90系列普通铝合金,壁厚为1.4mm 4. 五金种类规格: 含运输、安装及配套五金	m²	19.71			普通铝合金平开窗安装(含6厚平板浮法玻璃及五金)洞口面积>2m²	m²	0.946	
92	010807004002	铝合金窗平开纱扇安装 1. 普通纱窗 2. 五金种类规格: 铝合金纱扇(成品及五金)	m²	9.86			铝合金纱扇(成品及五金)	m²	1.000	
93	GA080011101	整体面层楼地面								
94	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm{换:干混地面砂浆 DS M20} 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20 2. 部位: 屋面二(用于新增屋面)	m²	17.40			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第11页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
95	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一遍 2. 部位：屋面一、屋面二、屋面四（用于原有屋面）	m²	97.14						
96	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm{换：干混地面砂浆 DS M15} 1. 砂浆种类及强度等级：干混地面砂浆 DS M15 2. 部位：屋面四	m²	6.15			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
97	010502030003	混凝土地面 切缝 1. 分格面积宜为1m² 2. 部位：屋面四	m	12.30						
98	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm{换：干混地面砂浆 DS M15} 1. 砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层抹平（预拌） 2. 部位：地/楼面一--卫生间	m²	63.66			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
99	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm{砂浆} 1. 砂浆种类及强度等级:5mm厚1:2水泥砂浆（预拌） 2. 部位：地/楼面二卫生间	m²	31.83			干混地面砂浆 DS M20	t	0.010	
100	GA080011103	块料面层楼地面								
101	011102003002	陶瓷地面砖 0.1m2<面积≤0.36m2 砂浆粘贴{换:干混地面砂浆 DS M20} 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层种类及规格:10mm厚600×600防滑地砖铺实拍平,水泥擦缝 3. 部位：卫生间	m²	31.83			10mm厚防滑地砖 600×600	m²	1.030	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第12页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
102	GA080011201	抹灰墙柱面								
103	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 1. 分层厚度:25mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 3. 部位: 粘钢加固的梁	m²	52.05			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.040	
104	011201005002	墙面挂钢丝网 1. 部位: 粘钢加固的梁	m²	52.05			钢丝网(综合)	m²	1.050	
105	011201005001	墙面贴玻纤网格布 1. 部位: 内墙四	m²	844.25						
106	011201001001	一般抹灰内墙{高韧性混凝土} 1. 分层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级: 高韧性混凝土 3. 部位: 结构图一、二层墙加固平面布置图	m²	301.59			高韧性混凝土	t	0.041	
107	GA080011203	块料面层墙柱面								
108	011203003013	面砖墙面 砂浆粘贴 0.2m²<单块面积≤0.64m²{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10} 1. 面砖品种及规格: 4~5厚600X600釉面砖, 白水泥浆擦缝, 贴到板底 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3. 部位: 内墙一	m²	169.50			陶瓷砖600*600*5mm	m²	1.050	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.011	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第13页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
109	011203003018	面砖墙面 专用胶粘剂 0.2m ² <单块面积≤0.64m ² {换:砂浆} 1. 面砖品种及规格: 4~5厚600X600釉面砖, 白水泥浆擦缝, 贴到梁底 2. 配套专用胶粘剂粘贴 3. 部位: 内墙二	m ²	14.91			600X600*5mm	m ²	1.050	
							干粉型粘结剂	kg	4.421	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.027	
110	GA080011204	油漆、涂料面层墙柱面								
111	011403003004	内墙刮腻子二遍 1. 满刮耐水腻子二遍 2. 部位: 内墙三、内墙四、外墙二-内侧	m ²	3045.71			耐水腻子	kg	1.980	
112	GA080011205	饰面墙柱面								
113	01B003	钢柱、钢梁贴防火硅酸板 1. 面层材料品种及规格:10mm防火硅酸板 2. 钢柱、钢梁贴防火硅酸板 3. 详见图号节1大样图	m ²	95.76						
114	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 1. 龙骨规格及中距: • 75宽1.0厚CH轻钢龙骨 2. 部位: 105厚石膏板轻质隔墙部分	m ²	329.73			75mm镀锌轻钢龙骨	m ²	1.060	
115	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 1. 龙骨规格及中距:100宽1.0厚CH轻钢龙骨 2. 部位: 145厚石膏板轻质隔墙部分	m ²	489.19			100mm镀锌轻钢龙骨	m ²	1.060	
116	011205001068	墙面 石膏板面层 1. 15厚高级耐水纸面石膏板 2. 部位: 105厚石膏板轻质隔墙	m ²	659.46			15厚高级耐水纸面石膏板	m ²	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
117	011205001043	墙饰面石膏板基层 1. 二层15厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙	m²	489.19			15厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	2.120	
118	011205001068	墙面 石膏板面层 1. 一层15厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙	m²	489.19			15厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	1.050	
119	011205001043	墙饰面石膏板基层 1. 12厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙	m²	489.19			12厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	1.060	
120	011205001068	墙面 石膏板面层 1. 12厚高级耐水耐火纸面石膏板 2. 部位：145厚石膏板轻质隔墙	m²	489.19			12厚高级耐水耐火纸面石膏板	m²	1.050	
121	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 1. 材料厚度:内部填充60厚岩棉 (100kg/m³) (耐火极限不低于1.5小时) 2. 部位：内墙四	m²	844.25			60厚岩棉 (100kg/m³)	m²	1.050	
122	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 1. 材料厚度:内部填充60厚岩棉 (120kg/m³) (耐火极限不低于3小时) 2. 部位：外墙三	m²	308.99			60厚岩棉 (120kg/m³)	m²	1.050	
123	GA080011301	抹灰天棚								
124	011301001009	混凝土天棚抹灰 1. 厚度:10厚 2. 砂浆种类及强度等级:5厚1：3水泥砂浆、5厚1：2水泥砂浆 3. 部位：顶三-室外顶棚	m²	23.14			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第15页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
125	011301001004	天棚混凝土基层 刷界面处理剂 1. 基层配套界面剂处理 2. 部位: 顶四-卫生间	m²	25.59			界面处理剂	t	0.003	
126	GA080011302	油漆、涂料面层天棚								
127	011403003010	天棚刮腻子二遍 1. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 部位: 顶一	m²	787.66			成品腻子	kg	1.980	
128	011403003010	天棚刮腻子二遍 1. 满挂外墙腻子两遍(燃烧性能A级) 2. 部位: 顶三-室外顶棚 3. 卫生间	m²	23.14			成品防水腻子	kg	1.980	
129	011404002018	天棚喷刷涂料 防霉涂料 1. 防霉厨卫专用防水乳胶漆(薄涂), 一底两面 2. 部位: 顶四-卫生间	m²	25.59			无机涂料	m²	1.000	
130	GA080011303	吊顶天棚								
131	011302003005	天棚胶合板面层 1. 面层材料种类及规格:10mm厚防火硅酸板 2. 请详见图号节1大样3	m²	31.70			10mm厚防火硅酸板	m²	1.050	
132	011302001011	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格 300mm×300mm) 1. 专用配套龙骨 2. 部位: 顶棚二-无障碍卫生间	m²	5.28			U型轻钢龙骨	m²	1.060	
							吊杆	m	0.743	
133	011302003037	铝合金方板天棚 嵌入式 1. 面层材料种类及规格:300X300铝扣板0.6厚 2. 部位: 顶二-无障碍卫生间	m²	5.28			300X300铝扣板0.6	m²	1.020	
134	GA080011403	其他装饰								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
135	01B001	卫生间安全抓杆 1.做法详见图集:13ZJ301 3/65	个	2			卫生间安全抓杆 主材费	元	1.000	
136	01B002	洗手盆安全抓杆 1.做法详见图集:13ZJ301 -/62	个	2			洗手盆安全抓杆 主材费	元	1.000	
137	01B003	无障碍扶手 1.做法详见图集:13ZJ301 c/16	个	16			无障碍扶手 主材费	个	1.000	
138	01B003	搁板 1.部位:残卫 2.详见:15ZJ512 3/56	m²	0.25			搁板 主材费	元	1.000	
139	011505002008	卫生纸盒 1.材质:不锈钢 2.做法详见图集:15ZJ512 1/54	只	1			不锈钢卫生纸盒	个	1.010	
140	011505003001	盥洗室台镜 1.镜面玻璃品种及规格:700*900mm 2.基层材料种类:胶合板5mm	m²	0.63						
141	GA10523	建筑外立面装饰工程 1.外立面:涂料外墙								
142	GA080010907	墙面防水及其他								
143	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度:1.2mm 1.涂膜厚度:1.2厚 2.部位:外墙一、二	m²	1278.92			聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1.5mm	kg	2.716	
144	GA105010803	金属门								
145	010802001002	铝合金平开门安装 1.门框规格:50系列断热铝合金,铝合金外门框料壁厚2.2 2.玻璃:Low-E中空钢化玻璃(6+12+6) 3.五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	43.96			铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃含五金)Low-E中空钢化玻璃(6+12+6)	m²	0.960	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第17页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
146	GA105010804	金属 防火门								
147	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级 2. 五金种类规格: 甲级钢质防火门 (成品含五金)	m²	4. 40			甲级钢质防火门 主材费	元	1. 000	
148	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:乙级 2. 五金种类规格:乙级钢质防火门 (成品含五金)	m²	10. 12			乙级钢制防火门 主材费	元	1. 000	
149	GA105010813	金属窗								
150	010807001002	隔热断桥铝合金平开窗安装 1. 洞口面积>2m² 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃 (6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金, 壁厚为1. 8mm 4. 五金种类规格: 含运输、安装及 配套五金、配置防坠落的限位器	m²	84. 00			90系列铝合金隔热断桥平开窗(洞口面积>2m², Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	m²	0. 946	
151	010807001002	隔热断桥铝合金平开窗安装 1. 洞口面积≤2m² 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃 (6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金, 壁厚为1. 8mm 4. 五金种类规格: 含运输、安装及 配套五金、配置防坠落的限位器	m²	6. 39			90系列铝合金隔热断桥平开窗(洞口面积≤2m², Low-E中空玻璃(6+9A+6)), 含五金	m²	0. 946	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第18页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
152	010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 1. 洞口面积>2㎡ 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	㎡	25.20			铝合金隔热断桥固定窗(洞口面积>2㎡, Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	㎡	0.926	
153	010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 1. 洞口面积>2㎡ 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6+12A+6), 救援窗 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	㎡	2.16			铝合金隔热断桥固定窗(洞口面积>2㎡, Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	㎡	0.926	
154	010807001002	隔热断桥铝合金平开窗安装 1. 洞口面积>2㎡ 2. 玻璃品种及规格:钢化Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	㎡	9.96			90系列铝合金隔热断桥平开窗(洞口面积>2㎡, 钢化Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	㎡	0.946	
155	010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 1. 洞口面积>2㎡ 2. 玻璃品种及规格:钢化Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	㎡	5.60			铝合金隔热断桥固定窗(洞口面积>2㎡, 钢化Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	㎡	0.926	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第19页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
156	010807004002	铝合金窗平开纱扇安装 1. 普通纱窗 2. 五金种类规格：铝合金纱扇(成品及五金) 3. 部位：外窗	m²	52.74			铝合金纱扇(成品及五金)	m²	1.000	
157	011402001001	金属门油漆 1. 油漆品种及遍数:氟碳漆一底两面	m²	7.92			金属门油漆 主材费	元	1.000	
158	011402002001	金属窗油漆 1. 油漆品种及遍数:氟碳漆一底两面	m²	109.07			金属窗油漆 主材费	元	1.000	
159	GA105010814	金属 防火窗								
160	010807002001	钢质防火窗安装 1. 玻璃品种及规格:甲级、防火玻璃 2. 五金种类规格：含运输、安装及配套五金 3. 外墙	m²	9.60			钢制防火窗甲级(及五金)	m²	0.983	
161	010807002001	钢质防火窗安装 1. 玻璃品种及规格:乙级、防火玻璃 2. 五金种类规格：含运输、安装及配套五金 3. 外墙	m²	11.64			钢制防火窗乙级(及五金)	m²	0.983	
162	GA105011003	墙柱面保温隔热								
163	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 部位：外墙一	m²	930.65			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
164	011201005001	墙面贴玻纤网格布 1. 部位：外墙二	m²	348.25						
165	GA105011201	抹灰墙柱面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第20页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
166	011201001002	一般抹灰外墙 1. 分层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 3. 部位：外墙一	m²	930.65			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.041	
167	GA105011204	油漆、涂料面层墙柱面								
168	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 喷甲基硅醇钠憎水剂（分隔缝为8mm, 填缝剂为白色），位置详立面图 5. 部位：外墙一	m²	930.67			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
169	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆 1. 满刮柔性耐水腻子层两遍，打磨平整，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 抗碱封闭底漆一遍 3. 喷涂4~6厚外墙涂料（颜色详立面） 4. 部位：外墙二	m²	348.25			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
170	GA105011403	其他装饰								
171	01B001	铝合金电动伸缩门 1. 含基础、伸缩机无轨机头及安装费用	m	4.00			铝合金电动伸缩门 主材费	m	1.000	
172	011108009001	橡胶减速带 1. 详05J927-1 3/38	m	13.00			橡胶减速带	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第21页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
173	01B001	空调机罩 1. 80x80x2黑灰色铝合金方管(上下封面) 2. 50x50x1@100黑灰色铝合金方管 3. 详见图纸图号节1	m²	58.76			空调机罩 主材费	m²	1.000	
(二)	A105	业务用房-建筑物分项拆除工程								
174	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:混凝土;钢筋 混凝土;砌体;装饰层;门窗;其他								
175	H001020201	建筑物分项拆除 钢筋混凝土								
176	AC-1-29	拆除预制钢筋混凝土 钢筋混凝土	10m³	0.063						
177	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
178	B-	拆除花池	m²	18.59			拆除花池 主材费	元	1.000	
179	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m²	3.0620						
180	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100m²	3.0620						
181	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m²	0.3183						
182	AC-1-16	拆除垫层 炉渣	10m³	1.038						
183	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100m²	0.7891						
184	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m²	9.6991						
185	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	5.5054						
186	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	15.4947						
187	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	8.2472						
188	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100m²	0.2381						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
189	H001020701	建筑物分项拆除 门窗								
190	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	10.972						
191	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	2.300						
192	AC-1-131	拆除 卷闸门、拉闸门	10m ²	8.160						
193	AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m ²	5.258						
194	H001050101	拆除工程废料运输								
195	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m ³) 1km以内	100m ³	1.1716						
196	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	4.6864						
(三)	A01440	给排水工程								
197	A0144001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:无 3. 卫生洁具:有 4. 管道材质:塑料管								
198	A014400104	给水立干管管道及附件								
199	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN50 1. 名称: 内衬塑钢管DN50 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	4.39			内衬塑钢管DN50	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN50	个	1.500	
200	031001007025	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN40 1. 名称: 内衬塑钢管DN40 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	30.46			内衬塑钢管 DN40	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第23页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							内衬塑钢管管件 DN40	个	1.490	
201	031001007024	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32 1.名称:内衬塑钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.公称压力1.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	24.31			内衬塑钢管 DN32	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN32	个	0.560	
202	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25 1.名称:内衬塑钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.公称压力1.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	18.85			内衬塑钢管 DN25	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN25	个	0.680	
203	031001007022	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN20 1.名称:内衬塑钢管D20 2.连接方式:螺纹连接 3.公称压力1.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	88.50			内衬塑钢管 DN20	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN20	个	1.010	
204	031201001030	管道刷冷底子第一遍 1.埋地金属管清洁后刷冷底子油一道	m²	7.21						
205	031201001022	管道刷热沥青漆第一遍 1.埋地金属管刷热沥青漆	m²	7.21						
206	031201001023	管道刷热沥青漆第二遍 1.埋地金属管刷热沥青漆	m²	7.21						
207	031201001010	管道刷调和漆第一遍 1.明露生活管刷银色调和漆	m²	12.40			酚醛调和漆(各色)	kg	0.110	
208	031201001011	管道刷调和漆第二遍 1.明露生活管刷银色调和漆	m²	12.40			酚醛调和漆(各色)	kg	0.090	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
209	031002010005	螺纹水表 DN40 1. 名称：物业水表DN40 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			螺纹水表 DN40	个	1.000	
210	031002010002	螺纹水表 DN20 1. 名称：物业水表DN20 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	4			螺纹水表 DN20	个	1.000	
211	031002001006	螺纹阀门 DN50 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN50	个	1.010	
212	031002001005	螺纹阀门 DN40 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN40	个	1.010	
213	031002001004	螺纹阀门 DN32 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN32	个	1.010	
214	031002001003	螺纹阀门 DN25 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			截止阀 DN25	个	1.010	
215	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	20			截止阀 DN20	个	1.010	
216	031002006012	过滤器(螺纹连接) DN50 1. 名称：Y型过滤器 DN20 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	4			过滤器 DN20	个	1.010	
217	031002006012	过滤器(螺纹连接) DN50 1. 名称：Y型过滤器 DN40 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			过滤器 DN40	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
218	031301003058	过楼板钢套管制作安装 DN25 1. 穿管管径: DN20 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	4			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
219	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN25 1. 穿管管径: DN20 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
220	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN50 1. 穿管管径: DN32 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
221	031301003059	过楼板钢套管制作安装 DN65 1. 穿管管径: DN40 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			焊接钢管(综合)	kg	1.255	
222	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	3.02						
223	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度: 暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	10.05			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
224	031301006002	挖沟槽土方	m³	4.02						
225	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	4.02						
226	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	3.02						
227	A014400105	给水水平干管、支管管道及附件								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第26页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
228	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 名称: PPR冷水管S4 DN15 2. 连接方式: 热熔连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	52.06			PPR冷水管S4 DN15	m	1.020	
							塑料给水管管件 DN15	个	1.940	
229	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 名称: PPR冷水管S4 DN20 2. 连接方式: 热熔连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	6.67			PPR冷水管S4 DN20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
230	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 1. 管道暗装 2. 含开凿、恢复及垃圾清理	m	58.73						
231	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	3			截止阀 DN20	个	1.010	
232	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	17			截止阀 DN15	个	1.010	
233	A014400106	排水立干管管道及附件								
234	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 1. 名称: UPVC排水管 De110 2. 连接方式: 粘接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	166.98			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
235	031001008075	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn25 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	38.95			承插塑料管 dn25	m	1.000	
							承插塑料管件 dn25	个	0.580	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第27页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
236	031001008076	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn32 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	49.29			承插塑料管 dn32	m	1.000	
							承插塑料管件 dn32	个	0.680	
237	031001008077	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn40 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	16.74			承插塑料管 dn40	m	1.000	
							承插塑料管件 dn40	个	0.553	
238	031001011004	塑料阻火圈安装 DN150 1. 穿管管径: De110 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	12			阻火圈 DN150	个	1.000	
239	031301003063	过楼板钢套管制作安装 DN150 1. 穿管管径: De110 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	12			焊接钢管(综合)	kg	5.450	
240	031301003045	刚性防水套管制作安装 DN150 1. 穿管管径: De110 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			焊接钢管(综合)	kg	9.460	
241	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	6.44						
242	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度: 暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	21.45			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
243	031301006002	挖沟槽土方	m³	8.58						
244	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	8.58						
245	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	6.44						
246	A014400107	排水水平干管、支管管道及干附件								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第28页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
247	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50 1.名称:UPVC排水管 DN50 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	7.62			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	
248	A014400109	卫生器具								
249	031003006002	蹲式大便器安装 低水箱 1.材质:蹲式大便器(含配件) 2.详<<09S304>> 水效等级二级,构造内含存水弯 3.含蹲便器延时自闭阀(带防污器) 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	12			蹲式大便器(含配件)	个	1.010	
250	031003006007	坐式大便器 带水箱 1.材质:坐式大便器(含配件) 2.详<<09S304>> 水效等级二级,构造内含存水弯 3.带水箱以及上下水配件 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	1			坐便器	个	1.010	
							坐便器水箱(含配件)	套	1.010	
251	031003003007	台式洗脸盆冷水 非感应式 1.材质:洗脸盆 2.详<<09S304>> 水效等级二级 3.含水嘴 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	4			洗脸盆	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	
252	031003003008	台式洗脸盆冷热水 1.材质:洗脸盆 2.详<<09S304>> 水效等级二级 3.含水嘴 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	1			洗脸盆	个	1.010	
							冷热水混合水嘴DN15	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第29页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
253	031003010002	淋浴器 1.名称:成品淋浴器 2.材质:不锈钢 3.详<<09S304>> 水效等级二级 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	9			成品淋浴器	套	1.000	
254	031003014030	地面扫除口安装 DN100 1.名称:不锈钢清扫口DN100 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			清扫口 De110	个	1.000	
255	031003014014	地漏安装 DN100 1.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			地漏 DN100	个	1.000	
256	A014400303	热水水平干管、支管管道及附件								
257	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1.PPR热水管S3.2 DN15 2.连接方式:热熔连接 3.公称压力2.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	3.81			PPR热水管DN15	m	1.020	
							塑料给水管管件 DN15	个	1.940	
258	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 1.管道暗装 2.含开凿、恢复及垃圾清理	m	3.81						
259	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀 1.连接方式:螺纹连接 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN15	个	1.010	
260	A014400108	雨水管道及附件								
261	031003014022	一般雨水斗安装 DN100 1.名称:圆形雨水斗 De110 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	12			圆形雨水斗 De110	个	1.000	
262	031003014022	一般雨水斗安装 DN100 1.名称:侧式雨水斗 De110 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			侧式雨水斗 De110	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第30页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
263	031003014022	一般雨水斗安装 DN75 1. 名称:圆形雨水斗 De75 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	4			圆形雨水斗 De75	个	1.000	
264	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 1. 连接方式:粘接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	145.73			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
265	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75 1. 连接方式:粘接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	2.66			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.018	
266	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	1.15						
267	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	3.85			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
268	031301006002	挖沟槽土方	m³	1.54						
269	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	1.54						
270	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	1.15						
271	A0145001	消火栓灭火系统 1. 设备:无 2. 管道材质:其他								
272	A014500104	灭火器								
273	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1. 名称:灭火器箱(含2具灭火器) 2. 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 充装量4Kg	个	11			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第31页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(四)	A01440	消防工程								
274	A0145011	智能疏散及应急照明系统 1. 配管:焊接钢管								
275	A014501101	智能疏散及应急照明系统								
276	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1. 名称: A型应急照明集中电源1ALE 2. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			A型应急照明集中电源1ALE	台	1.000	
277	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: 室外A型应急照明(中型)IP67 2. DC36V, LED 5W, 700Lm 3. 壁装, 距地2.5米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	3			室外A型应急照明(中型)IP67	套	1.010	
278	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型应急照明灯(中型) 2. DC36V, LED 5W, 700Lm 3. 壁装, 距地2.5米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	29			A型应急照明灯(中型)	套	1.010	
279	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型楼层标志灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 120Lm 3. 壁装, 距地2.5米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			A型楼层标志灯(中型)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
280	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型出口指示灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 120Lm 3. 门上0.2米明装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	7			A型出口指示灯(中型)	套	1.010	
281	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型安全出口指示灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 120Lm 3. 门上0.2米明装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			A型安全出口指示灯(中型)	套	1.010	
282	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型单向疏散指示灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 120Lm 3. 墙上安装时,暗装距地0.5米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	15			A型单向疏散指示灯(中型)	套	1.010	
283	030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型单向疏散指示灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 120Lm 3. 顶上安装时,吊装距地2.6米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	3			A型单向疏散指示灯(中型)	套	1.010	
284	030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式标志、诱导装饰灯、应急灯 1. 名称: A型双面多信息复合标志灯(中型) 2. DC36V, LED 1W, 80Lm 3. 顶上安装时,吊装距地2.6米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			A型双面多信息复合标志灯(中型)	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第33页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
285	030412004022	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-2.5mm ² 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	579.94			NH-BV-2.5mm ²	m	1.080	
286	030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20 1. SC为热镀锌钢管 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	254.47			热镀锌钢管 SC20	m	1.030	
(五)	A01440	通风与空调工程								
287	A0146004	通风防排烟系统 1. 设备:无 2. 风管材质:其他								
288	A014600402	通风及防排烟系统风管及部件								
289	030405015003	壁式排气扇 1. ABP15A G=288m ³ /h N=0.024kw 2. 220V 3. 满足设计图纸及相关规范要求	台	10			壁式排气扇288m ³ /h	台	1.000	
290	030405015004	天花式排气扇 1. BPT12-14A (配止回阀), G=150m ³ /h, P=180, N=28W, 接管尺寸为Φ100 2. 220V 3. 满足设计图纸及相关规范要求	台	3			天花式排气扇150m ³ /h	台	1.000	
291	030701004022	5#轴流式通风机吊式安装 1. 防爆混流风机 2. SWF-I-2.5, G=743m ³ /h, H全=166p, N=0.18kw, 防爆等级EXdIIBT4 3. 380V, 防爆型 4. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			防爆混流风机743m ³ /h	台	1.000	
292	030702001001	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 δ=0.5mm, 直径≤320mm	m ²	0.42			镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m ²	1.138	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第34页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
293	030702001015	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接) 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m^2	0.27			镀锌薄钢板 $\delta=0.5\text{mm}$	m^2	1.180	
294	030703019001	帆布柔性接头制作安装	m^2	0.03			帆布	m^2	1.160	
295	030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm $\times$ 周长 $\leq 1280\text{mm}$ 1. 单层百叶风口300X250 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			单层百叶风口300X250	个	1.000	
296	030703011001	铝合金百叶风口安装 周长 $\leq 900\text{mm}$ 1. 固定百叶风口200X160 2. 外设防虫鼠网 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			固定百叶风口200X160	个	1.000	
297	030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm $\times$ 周长 $\leq 1280\text{mm}$ 1. 固定百叶风口320X200 2. 外设防虫鼠网 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			固定百叶风口320X200	个	1.000	
298	030703013001	不锈钢风帽安装 1. 45° 向下成品不锈钢防雨弯头 $\Phi 100$ 2. 配防虫鼠网 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			不锈钢风帽安装 主材费	元	1.000	
299	030703001023	风管防火阀安装 周长 $\leq 2200\text{mm}$ 1. 常闭电动阀320*200	个	1			常闭电动阀320*200	个	1.000	
300	030603002005	电动阀门检查接线	台	1			电动阀门检查接线	台	1.000	
301	030703001023	风管防火阀安装 周长 $\leq 2200\text{mm}$ 1. 70℃防火阀 $\Phi 100$	个	2			70℃防火阀 $\Phi 100$	个	1.000	
302	031301002021	通风管道人工打凿砖墙洞 120mm $\times$ 墙体厚度 $\leq 240\text{mm}$ 1. 含开孔、洞及垃圾清理	m^3	0.21						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第35页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
303	030704001001	通风、空调工程检测、调试,按通风、空调系统人工费7%计算(含漏风检测费)	系统	1						
(六)	A01440	电气工程								
304	A0147003	照明配电系统								
305	A014700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
306	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1.名称:业务用房总照明配电箱ZAP1 2.详见系统图 3.壁挂安装,底边距地1.5米 4.参考尺寸:1000 ×1000 ×320mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			业务用房总照明配电箱ZAP1	台	1.000	
307	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1.名称:二层楼层照明配电箱2FAL1 2.详见系统图 3.壁挂安装,底边距地1.5米 4.参考尺寸:400 ×400 ×200mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			二层楼层照明配电箱2FAL1	台	1.000	
308	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:三层楼层照明配电箱3FAL1 2.详见系统图 3.壁挂安装,底边距地1.5米 4.参考尺寸:400 ×400 ×200mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			三层楼层照明配电箱3FAL1	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
309	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1.名称:四层楼层照明配电箱4FAL1 2.详见系统图 3.壁挂安装,底边距地1.5米 4.参考尺寸:600 ×600 ×200mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			四层楼层照明配电箱4FAL1	台	1.000	
310	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:一层接警受理室照明配电箱1FAL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:400 ×260 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			一层接警受理室照明配电箱1FAL1	台	1.000	
311	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:一层询问室照明配电箱1FAL2 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:400 ×260 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			一层询问室照明配电箱1FAL2	台	1.000	
312	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:二层接待室照明配电箱2JD-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:330 ×260 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			二层接待室照明配电箱2JD-AL1	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第37页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
313	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1.名称:二层民警办公室照明配电箱2BJ-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:400 ×500 ×120mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			二层民警办公室照明配电箱2BJ-AL1	台	1.000	
314	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m 1.名称:三层档案室照明配电箱3DA-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:400 ×500 ×120mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			三层档案室照明配电箱3DA-AL1	台	1.000	
315	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:三层会议室照明配电箱3HY-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:330 ×260 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			三层会议室照明配电箱3HY-AL1	台	1.000	
316	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:三层综合指挥室照明配电箱3ZH-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:330 ×260 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			三层综合指挥室照明配电箱3ZH-AL1	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第38页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
317	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m 1.名称:三层会务室照明配电箱 3HW-AL1 2.详见系统图 3.暗装,底边距地安装1.8米 4.参考尺寸:400 ×320 ×90mm 5.满足设计图纸及相关规范要求	台	1			三层会务室照明配电箱3HW-AL1	台	1.000	
318	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 1.名称:金属桥架CT150X75 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	10.00			金属桥架CT150X75	m	1.010	
319	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1.名称:金属桥架CT100X100 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	84.99			金属桥架CT100X100	m	1.010	
320	030412003051	桥架支撑架 1.满足设计图纸及相关规范要求	kg	69.20			桥架支撑架	kg	1.005	
321	031201003001换	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	69.20			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
322	031201003002换	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	69.20			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
323	031201003010换	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	69.20			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
324	031201003011换	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	69.20			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
325	030409001124	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 150mm²<电缆截面≤185mm² 1.名称:YJV22-0.6kV/1kV-4x185mm² 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	20.50			YJV22-0.6kV/1kV-4x185mm²	m	1.010	
326	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² 1.名称:YJV-1kV-5X10 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	99.76			YJV-1kV-5X10	m	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第39页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
327	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 <电缆截面≤35mm2 1. 名称: YJV-1kV-4X25+1x16 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	44.79			YJV-1kV-4X25+1x16	m	1.010	
328	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2 1. 名称: YJV-1kV-5X6 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	34.21			YJV-1kV-5X6	m	1.010	
329	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 <电缆截面≤16mm2 1. 名称: YJV-1kV-5X16 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	15.32			YJV-1kV-5X16	m	1.010	
330	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm2	个	2						
331	030409003016	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm2<截面≤35mm2	个	6						
332	030409003013	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm2<截面≤185mm2	个	2						
333	030409006021	塑料管埋地敷设 DN150mm 1. 名称: PVC160 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	20.00			塑料管 PVC160	m	1.060	
334	031301004004换	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架 双斜撑	副	5.00			桥架抗震支架_2	副	1.000	
335	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	4.50						
336	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度: 暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	6.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
337	031301006002	挖沟槽土方	m³	2.40						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第40页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
338	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	2.40						
339	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	2.40						
340	A014700302	照明配电系统支管线								
341	030412004082	线槽配铜芯线 BV-2.5mm² 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	2417.51			铜芯线 2.5mm²	m	1.020	
342	030412004083	线槽配铜芯线 BV-4mm² 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	4336.92			铜芯线 4mm²	m	1.020	
343	030412004085	线槽配铜芯线 BV-10mm² 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	114.79			铜芯线 BV-10mm²	m	1.020	
344	030412002001	塑料线槽 20×10 1. PR20*15mm	m	703.72			塑料线槽 PR20*12mm	m	1.050	
345	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15mm	m	1173.59			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
346	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ40 1. 名称: PC40 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	55.43			PC40	m	1.060	
347	030412001140	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ65 1. 名称: PC70 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1.50			PC70	m	1.060	
348	030412001139	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ50 1. 名称: PC50 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	2.89			PC50	m	1.060	
349	A014700303	照明器具、开关插座								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第41页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
350	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 名称:暗装单极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.4米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	17			暗装单极开关	套	1.020	
351	030413013007	单控双联跷板暗开关 1. 名称:暗装双极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.4米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	38			暗装双极开关	套	1.020	
352	030413013008	单控三联跷板暗开关 1. 名称:暗装三极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.4米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			暗装三极开关	套	1.020	
353	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 名称:单管LED灯 2. LED-T8-28W-2500Lm 3. 平梁底吊装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	24			单管LED灯28W	套	1.010	
354	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 名称:单管LED灯带保护罩 2. LED-T8-28W-2500Lm 3. 平梁底吊装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	5			单管LED灯带保护罩28W	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第42页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
355	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 1. 名称: 双管LED灯带保护罩 2. LED-T8-48W-4500Lm 3. 平梁底吊装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	74			双管LED灯带保护罩48W	套	1.010	
356	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: 吸顶灯(节能型) 2. LED-18W-1750LM 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	29			吸顶灯(节能型)18W	套	1.010	
357	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: LED节能自吸灯 2. LED-18W-1750LM 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	14			LED节能自吸灯18W	套	1.010	
358	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: 防水防尘吸顶灯(节能型) 2. LED-15W-1350LM 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	13			防水防尘吸顶灯(节能型)15W	套	1.010	
359	030413001009	一般单罩壁灯 1. 名称: 电井壁灯 2. LED-11W-1000Lm 3. 壁装距地2.6米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			电井壁灯11W	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第43页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
360	030413001009	一般单罩壁灯 1. 名称: LED壁灯 2. LED-21W-2000Lm 3. 壁装距地2.6米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			LED壁灯21W	套	1.010	
361	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 名称: 安全型插座(二三孔) 2. 250V, 10A 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	185			安全型插座(二三孔)	套	1.020	
362	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 名称: 紧急救护插座, 并有明显标志 2. 250V, 10A 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			紧急救护插座	套	1.020	
363	030413014015	三相暗插座 25A 4孔 1. 名称: 3P柜式空调插座盒(带漏保) 2. 250V, 25A, 30MA 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			3P柜式空调插座盒(带漏保)	套	1.020	
364	030413014015	三相暗插座 25A 4孔 1. 名称: 5P柜式空调插座盒(带漏保) 2. 250V, 20A 3. 暗装距地0.4米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	3			5P柜式空调插座盒(带漏保)	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第44页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
365	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 名称:挂式空调插座(五孔) 2. 250V, 16A 3. 暗装距地2.6米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	31			挂式空调插座(五孔)	套	1.020	
366	030413013019	暗装按钮 1. 残卫呼叫系统控制器 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			残卫呼叫系统控制器	套	1.020	
367	030413013019	暗装按钮 1. 无障碍呼叫按钮 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			无障碍呼叫按钮	套	1.020	
368	030904004001	声光报警器 1. 智能声光报警装置 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			智能声光报警装置	个	1.000	
369	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 钥匙复位开关面板 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			钥匙复位开关面板	套	1.020	
370	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 无障碍卫生间照明开关 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			无障碍卫生间照明开关	套	1.020	
371	A0147007	防雷及接地装置								
372	A014700701	防雷及接地装置								
373	030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 1. ϕ 10热镀锌圆钢(明敷设)	m	10.47			ϕ 10热镀锌圆钢	m	1.050	
374	030410003002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下 1. ϕ 12热镀锌圆钢	m	126.90			ϕ 12热镀锌圆钢	m	1.050	
375	030410007003	接地测试板	块	9			接地测试板	块	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第45页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
376	030410002002	户外钢接地母线敷设 1. 名称: 不锈钢扁钢-40x4	m	107.54			不锈钢扁钢-40x4	m	1.050	
377	030405014001	户外端子箱 1. 总等电位端子联结箱 2. 暗装距地0.3米	台	1			总等电位端子联结箱	台	1.000	
378	030410007002	局部等电位端子联结箱 1. 暗装距地0.3米	台	1			局部等电位端子联结箱	个	1.010	
379	030416027003	接地网调试	系统	1						
380	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	6.45						
381	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换: 预拌普通混凝土 C25} 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度: 暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	21.51			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
382	031301006002	挖沟槽土方	m³	8.60						
383	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	8.60						
384	031301006007	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	6.45						
(七)	A01440	建筑智能化工程								
385	A0148001	综合布线系统 1. 设备:有 2. 数据传输线:超六类								
386	A014800101	综合布线系统设备								
387	030502008009	光纤配线架 1. 明装底距地1.5米 2. 满足设计图纸及相关规范要求	架	1			光纤配线架	架	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
388	030503003008	分线接线箱(盒)/接线箱(半周长)≤700mm 1.名称:光纤分线箱 2.明装底距地1.5米 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	4			光纤分线箱	个	1.000	
389	A014800102	综合布线系统管线及其他								
390	030502010001	8位模块信息插座 单口 1.名称:外网网络插座 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	48			外网网络插座	个	1.020	
391	030502010001	8位模块信息插座 单口 1.名称:内网网络插座 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	28			内网网络插座	个	1.020	
392	030502010001	8位模块信息插座 单口 1.名称:电话插座 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	21			电话插座	个	1.020	
393	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1.名称:弱电金属桥架100x100 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	84.05			弱电金属桥架100x100	m	1.010	
394	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 1.名称:弱电金属桥架200x100 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	10.00			弱电金属桥架200x100	m	1.010	
395	030412003051	桥架支撑架 1.满足设计图纸及相关规范要求	kg	149.76			桥架支撑架	kg	1.005	
396	031201003001换	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	149.76			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
397	031201003002换	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	149.76			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
398	031201003010换	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	149.76			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
399	031201003011换	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	149.76			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
400	030502014002	光纤配线架至设备尾纤 1. 名称: 光纤尾纤	条	8			光纤尾纤	m	1.000	
401	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 1. 名称: 超六类非屏蔽线缆 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1552.84			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
402	030502003003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 1. 名称: 超六类非屏蔽线缆 2. 桥架内布放 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	725.04			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
403	030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12芯 1. 名称: 6芯多模光纤 2. 桥架内布放 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	42.84			6芯多模光纤	m	1.050	
404	030502005013	室外敷设管道光缆 光缆≤12芯 1. 名称: 12芯多模光纤 2. 管内穿放 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			12芯多模光纤	m	1.050	
405	030409006007	钢管理地敷设 SC100 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			钢管 SC100	m	1.030	
406	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15mm	m	1546.84			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
407	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	1.80						
408	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm(换:预拌普通混凝土 C25) 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	6.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
409	031301006002	挖沟槽土方	m³	1.20						
410	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	1.20						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第48页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
411	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	1.80						
二	A105	灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-备勤楼								
(一)	A10520	备勤楼-地上建筑装饰装修工程								
412	GA10521	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构								
413	GA105010404	砖墙								
414	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm 1. 砂浆品种及强度等级:M5砂浆	m³	6.79			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.278	
415	GA080010501	现浇混凝土垫层								
416	010501001001	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15 2. 部位: 地面一、二	m³	6.52			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
417	GA080010510	现浇混凝土梁								
418	010502023001	混凝土过梁{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	0.46			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
419	010505013001	过梁模板	m²	6.83						
420	GA080010518	现浇构件钢筋制作及安装								
421	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.086			现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第49页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
422	GA105010906	屋面防水及其他								
423	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法二层 1. 卷材种类及厚度:2道各1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材(湿铺法) 2. 部位:屋面一	m²	102.60			1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材(湿铺法)	m²	2.287	
424	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 1. 部位:屋面一	m²	102.60			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
425	010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜 1. 材料品种:干铺聚酯无纺布 2. 部位:屋面一	m²	90.42			干铺聚酯无纺布	m²	1.047	
426	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	91.97			干混地面砂浆 DS M15	t	0.018	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
427	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位:顶一、顶二	m²	-91.97			干混地面砂浆 DS M15	t	0.011	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
428	GA080010907	墙面防水及其他								
429	010903002011	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度:1.2mm 1. 部位:内墙二	m²	110.36			聚合物水泥防水涂料	kg	2.849	
430	010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm 1. 部位:内墙一	m²	99.98			聚氨酯甲乙料	kg	2.213	
							二甲苯	kg	0.078	
431	GA080010908	楼(地)面防水及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第50页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
432	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm 1.第一道1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料 2.部位:卫生间	m²	14.49			1.5厚无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
433	010904001020	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 1.卷材种类及厚度:0.7厚 2.部位:卫生间	m²	25.53			聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206	
434	GA105011001	屋面保温隔热								
435	011001001078	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 1.材料厚度:62.5厚挤塑聚苯板,燃烧性能为B1级 2.部位:屋面二	m²	86.37						
436	GA105011003	墙柱面保温隔热								
437	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度:5mm 1.部位:卫生间、厨房(改造新增)	m²	130.29			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
438	011001003003	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 1.材料厚度:35mm 2.部位:外墙一内侧	m²	120.66			胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.040	
439	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度:5mm 1.5厚聚合物抗裂砂浆 + 热镀锌电焊网 2.部位:外墙一内侧	m²	120.66			抗裂砂浆	kg	6.875	
							镀锌铁丝网	m²	1.170	
440	GA105011004	楼地面保温隔热								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第51页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
441	010501002016	陶粒混凝土垫层 1. 250~500厚C10轻骨料混凝土填充层 找坡,坡向地漏(本层仅用于下沉式卫生间) 2. 部位:卫生间	m³	6.21			陶粒混凝土C10	m³	1.020	
442	GA08022	地上部分室内装饰工程								
443	GA080010801	木门								
444	010801001001	成品木门扇安装 1. 门材质:复合实木门 2. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	61.60			复合实木门(成品含五金)	m²	1.000	
445	GA080010803	金属门								
446	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:50系列普通铝合金洞口面积>2m²,内门框料壁厚2.0 2. 玻璃:6厚平板浮法玻璃、双面贴膜磨砂膜 3. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	18.00			50系列铝合金平开门(6厚平板浮法玻璃),洞口面积>2m²、含五金、门套	m²	0.960	
447	GA080010813	金属窗								
448	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 1. 玻璃品种及规格:6厚平板浮法玻璃 2. 窗框型号:90系列普通铝合金推拉窗面积>2m²,内门框料壁厚1.4 3. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金	m²	16.32			普通铝合金推拉窗安装(6mm普通玻璃)洞口面积>2m²框料1.4mm	m²	0.954	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第52页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
449	010807001008	普通铝合金固定窗安装 1. 玻璃品种及规格:6厚平板浮法玻璃 2. 窗框型号:90系列普通铝合金固定窗面积>2m², 内门框料壁厚1.4 3. 五金种类规格: 含运输、安装及配套五金	m²	10.20			普通铝合金固定窗安装(6mm普通玻璃)洞口面积>2m² 框料1.4mm	m²	0.926	
450	GA080011101	整体面层楼地面								
451	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm {换: 干混地面砂浆 DS M15} 1. 砂浆种类及强度等级: 20mm厚1:3 水泥砂浆找平层 (预拌) 2. 部位: 地/楼面一、地/楼面三	m²	29.58			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
452	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm {换: 干混地面砂浆 DS M20} 1. 砂浆种类及强度等级: 20mm厚 1:2水泥砂浆抹平 (预拌) 2. 部位: 地/楼面二 餐厨公建部分	m²	77.76			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
453	011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 1. 部位: 餐厨公建部分	m²	77.76						
454	011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度: 3mm {换: 干混地面砂浆 DS M15} 1. PVC卷材地板专用自流平3.0mm 2. 部位: 餐厨公建部分	m²	77.76			干混地面砂浆 DS M15	t	0.006	
455	011106001001	水泥砂浆楼梯面层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级:M15	m²	51.97			干混地面砂浆 DS M15	t	0.049	
456	GA080011103	块料面层楼地面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第53页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
457	011102003002	陶瓷地面砖 0.1m2<面积≤0.36m2 砂浆粘贴{换:干混地面砂浆 DS M20} 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层种类及规格:10mm厚600×600防滑地砖铺实拍平,水泥擦缝 3.部位:卫生间	m²	14.79			10mm厚防滑地砖 600×600	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
458	011105003002	陶瓷地面砖踢脚线 1.高度:80mm 2.面砖品种及规格:10mm厚瓷砖地脚线,水泥浆擦缝 3.3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m	401.32			素水泥浆	m³		
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.004	
459	GA080011104	橡塑面层楼地面								
460	011103002002	楼地面塑料卷材 1.材料品种及规格:2.0厚同质透心PVC地板 2.PVC地板专用粘接剂 3.部位:餐厨公建部分	m²	77.76			2.0厚同质透心PVC地胶	m²	1.100	
461	GA080011201	抹灰墙柱面								
462	011201006005	墙柱面基层 甩专用界面砂浆 1.2厚界面砂浆 2.外墙一内侧	m²	120.69			专用界面剂	kg	0.675	
463	011201001001	一般抹灰内墙{干混普通抹灰砂浆 DP-G M15} 1.分层厚度:12厚 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆 3.部位:内墙二	m²	475.23			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.025	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
464	GA080011203	块料面层墙柱面								
465	011203003013	面砖墙面 砂浆粘贴 0.2m ² <单块面积≤0.64m ² {换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10} 1. 面砖品种及规格: 4~5厚600X600釉面砖, 白水泥浆擦缝, 贴到板底 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3. 部位: 内墙一	m ²	184.41			陶瓷砖600*600*5mm	m ²	1.050	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.011	
466	GA080011204	油漆、涂料面层墙柱面								
467	011403003004	内墙刮腻子二遍 1. 满刮耐水腻子二遍	m ²	1359.49			耐水腻子	kg	1.980	
468	GA080011302	油漆、涂料面层天棚								
469	011404002018	天棚喷刷涂料 防霉涂料 1. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 表面喷刷无机涂料 3. 部位: 顶一	m ²	14.40			无机涂料	m ²	1.000	
470	011403003010	天棚刮腻子二遍 1. 满挂外墙腻子两遍(燃烧性能A级) 2. 部位: 厨房、阳台、房间	m ²	479.13			成品腻子	kg	1.980	
471	GA080011303	吊顶天棚								
472	011302001011	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格 300mm×300mm) 1. 专用配套龙骨 2. 部位: 顶棚一	m ²	22.13			U型轻钢龙骨	m ²	1.060	
							吊杆	m	0.743	
473	011302003037	铝合金方板天棚 嵌入式 1. 面层材料种类及规格: 300X300铝扣板0.6厚 2. 部位: 顶棚一	m ²	22.13			300X300铝扣板0.6	m ²	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第55页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
474	GA10523	建筑外立面装饰工程								
475	GA080010907	墙面防水及其他								
476	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1. 2mm 1. 涂膜厚度:1. 2厚 2. 部位: 外墙一	m²	48. 75			聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1. 5mm	kg	2. 716	
477	GA105010803	金属门								
478	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:50系列断热铝合金, 铝 合金外门框料壁厚2. 2 2. 玻璃: Low-E中空钢化玻璃 (6+12+6) 3. 五金种类规格: 含运输、安装及 配套五金	m²	7. 92			铝合金隔热断桥平开门(含中空玻 璃含五金)Low-E中空钢化玻璃 (6+12+6)	m²	0. 960	
479	GA105010804	金属 防火门								
480	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:乙级 2. 五金种类规格:乙级钢质防火门 (成品含五金)	m²	1. 98			乙级钢制防火门 主材费	元	1. 000	
481	010802004001	钢质防火门安装 1. 防火等级:甲级 2. 五金种类规格: 甲级钢质防火门 (成品含五金)	m²	1. 98			甲级钢质防火门 主材费	元	1. 000	
482	GA105010813	金属窗								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第56页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
483	010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 1. 洞口面积>2m ² 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	m ²	7.43			铝合金隔热断桥固定窗(洞口面积>2m ² , Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	m ²	0.926	
484	010807001001	隔热断桥铝合金推拉窗安装 1. 洞口面积>2m ² 2. 玻璃品种及规格:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 3. 窗框型号:90系列断热铝合金,壁厚为1.8mm 4. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金、配置防坠落的限位器	m ²	4.35			铝合金隔热断桥推拉窗(洞口面积>2m ² , Low-E中空玻璃(6+12A+6)), 含五金	m ²	0.954	
485	010807004001	铝合金窗推拉纱扇安装 1. 普通纱窗 2. 五金种类规格:铝合金纱扇(成品及五金) 3. 部位:外窗	m ²	2.18			推拉-铝合金纱扇(成品及五金)	m ²	1.000	
486	GA105010814	金属 防火窗								
487	010807002001	钢质防火窗安装 1. 玻璃品种及规格:甲级、防火玻璃 2. 五金种类规格:含运输、安装及配套五金 3. 外墙	m ²	5.57			钢制防火窗甲级(及五金)	m ²	0.983	
488	011402001001	金属门油漆 1. 油漆品种及遍数:氟碳漆一底两面	m ²	7.92			金属门油漆 主材费	元	1.000	
489	011402002001	金属窗油漆 1. 油漆品种及遍数:氟碳漆一底两面	m ²	13.02			金属窗油漆 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第57页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
490	GA105010812	木窗								
491	011401002001	木窗油漆 1. 油漆品种及遍数:调和漆一底二面	m²	64.08						
492	GA105011003	墙柱面保温隔热								
493	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度:5mm 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布 2. 部位:外墙一	m²	60.59			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
494	GA105011201	抹灰墙柱面								
495	011201001002	一般抹灰外墙 1. 分层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 3. 部位:外墙一	m²	60.59			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.041	
496	GA105011204	油漆、涂料面层墙柱面								
497	011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆	m²	48.75			油性外墙乳胶漆	m²	1.000	
498	G01B001	清洗外墙面	m²	631.07			清洗外墙面 主材费	m²	1.000	
499	GA080011402	扶手、栏杆、栏板装饰								
500	01B001	空调机罩 1. 80x80x2黑灰色铝合金方管(上下封面) 2. 50x50x1@100黑灰色铝合金方管 3. 详见图纸图号节1	m²	55.18			空调机罩 主材费	元	1.000	
(二)	A105	备勤楼-建筑物分项拆除工程								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第58页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
501	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:混凝土;钢筋 混凝土;砌体;装饰层;门窗;其他								
502	GH001020101	建筑物分项拆除 装饰层								
503	AC-1-84	拆除楼地面垫层 混凝土	10m³	0.652						
504	GH001020601	建筑物分项拆除 装饰层								
505	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m²	0.1479						
506	AC-1-77	拆除楼地面面层 水泥砂浆	100m²	1.2973						
507	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100m²	1.2448						
508	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	4.9057						
509	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	4.9057						
510	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆	100m²	2.2969						
511	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m²	2.6352						
512	GH001020701	建筑物分项拆除 门窗								
513	AC-1-131	拆除 钢筋防盗门	10m²	1.584						
514	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	4.800						
515	AC-1-123	拆除木门窗 整樘窗	10樘	0.800						
516	AC-1-128	拆除 钢门	10m²	1.020						
517	AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m²	2.484						
518	H001050101	拆除工程废料运输								
519	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗 容量2m³) 1km以内	100m³	0.4029						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第59页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
520	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m³	1.6116						
(三)	A01440	给排水工程								
521	A1054001	给排水系统 1. 给水设备:无 2. 排水设备:无 3. 卫生洁具:有 4. 管道材质:塑料管								
522	A105400104	给水立干管管道及附件								
523	031001007027	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN65 1. 名称: 内衬塑钢管DN65 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	3.97			内衬塑钢管DN65	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN65	个	0.380	
524	031001007026	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN50 1. 名称: 内衬塑钢管DN50 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	34.43			内衬塑钢管DN50	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN50	个	1.500	
525	031001007025	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN40 1. 名称: 内衬塑钢管DN40 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	6.00			内衬塑钢管 DN40	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN40	个	1.490	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第60页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
526	031001007023	钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 DN25 1. 名称: 内衬塑钢管DN25 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	28.23			内衬塑钢管 DN25	m	1.020	
							内衬塑钢管管件 DN25	个	0.680	
527	031201001030	管道刷冷底子第一遍 1. 埋地金属管清洁后刷冷底子油一道	m²	7.79						
528	031201001022	管道刷热沥青漆第一遍 1. 埋地金属管刷热沥青漆	m²	7.79						
529	031201001023	管道刷热沥青漆第二遍 1. 埋地金属管刷热沥青漆	m²	7.79						
530	031201001010	管道刷调和漆第一遍 1. 明露生活管刷银色调和漆	m²	3.52			酚醛调和漆(各色)	kg	0.110	
531	031201001011	管道刷调和漆第二遍 1. 明露生活管刷银色调和漆	m²	3.52			酚醛调和漆(各色)	kg	0.090	
532	031002010006	螺纹水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			螺纹水表 DN50	个	1.000	
533	031002010003	螺纹水表 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			螺纹水表 DN25	个	1.000	
534	031002004002	减压器(螺纹连接) DN25 1. 名称: 支管减压阀DN25(带压力表) 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	5			螺纹减压阀 DN25	个	1.000	
							过滤器 DN25	台	1.010	
							螺纹阀门 DN25	个	3.030	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第61页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050	
							可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.010	
535	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	16			截止阀 DN15	个	1.010	
536	031002001003	螺纹阀门 DN25 截止阀 1. 连接方式：螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	13			截止阀 DN25	个	1.010	
537	031002006012	过滤器(螺纹连接) DN50 1. 名称：Y型过滤器 DN25 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			Y型过滤器 DN25	个	1.010	
538	031002006012	过滤器(螺纹连接) DN50 1. 名称：Y型过滤器 DN50 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	组	1			Y型过滤器 DN50	个	1.010	
539	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 1. 铜芯不锈钢闸阀DN50 2. 连接方式：螺纹连接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	4			铜芯不锈钢闸阀DN50	个	1.010	
540	031301003063	穿墙钢套管制作安装 DN150 1. 穿管管径：De110 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			焊接钢管(综合)	kg	5.450	
541	031301003060	穿墙钢套管制作安装 DN80 1. 穿管管径：De75 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	4			焊接钢管(综合)	kg	2.510	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第62页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
542	031301003058	穿墙钢套管制作安装 DN50 1. 穿管管径: De50 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
543	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN20 1. 穿管管径: DN15 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	16			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
544	031301003058换	穿墙钢套管制作安装 DN32 1. 穿管管径: DN25 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	9			焊接钢管(综合)	kg	1.590	
545	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	2.50						
546	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度: 暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	8.32			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
547	031301006002	挖沟槽土方	m³	3.33						
548	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	3.33						
549	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	2.50						
550	A105400105	给水水平干管、支管管道及附件								
551	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. 名称: PPR冷水管S4 DN15 2. 连接方式: 热熔连接 3. 公称压力1.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	97.50			PPR冷水管S4 DN15	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第63页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							塑料给水管管件 DN15	个	1.940	
552	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1.名称:PPR冷水管S4 DN20 2.连接方式:热熔连接 3.公称压力1.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	5.58			PPR冷水管S4 DN20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
553	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 1.名称:PPR冷水管S4 DN25 2.连接方式:热熔连接 3.公称压力1.0MPa 4.满足设计图纸及相关规范要求	m	22.30			PPR冷水管S4 DN25	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn25	个	1.010	
554	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 1.管道暗装 2.含开凿、恢复及垃圾清理	m	36.60						
555	031301001011	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN20 1.管道暗装 2.含开凿、恢复及垃圾清理	m	66.48						
556	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀 1.连接方式:螺纹连接 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN20	个	1.010	
557	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀 1.连接方式:螺纹连接 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	8			截止阀 DN15	个	1.010	
558	A105400106	排水立干管管道及附件								
559	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 1.名称:UPVC排水管 De110 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	89.72			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
560	031001008061	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160 1.名称:UPVC排水管 De110 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	5.18			PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	0.947	
							PVC-U承插塑料管件 dn160	个	1.071	
561	031001008075	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn25 1.空调冷凝排水管 De25 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	11.75			承插塑料管 dn25	m	1.000	
							承插塑料管件 dn25	个	0.580	
562	031001008076	过阳台PVC-U承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn32 1.空调冷凝排水管 De32 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	54.14			承插塑料管 dn32	m	1.000	
							承插塑料管件 dn32	个	0.680	
563	031001011004	塑料阻火圈安装 DN150 1.穿管管径:De110 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	8			阻火圈 DN150	个	1.000	
564	031301003063	过楼板钢套管制作安装 DN150 1.穿管管径:De110 2.含开孔、洞及垃圾清理 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	8			焊接钢管(综合)	kg	5.450	
565	031301003047	刚性防水套管制作安装 DN250 1.穿管管径:De160 2.含开孔、洞及垃圾清理 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			焊接钢管(综合)	kg	18.760	
566	031301003045	刚性防水套管制作安装 DN150 1.穿管管径:De110 2.含开孔、洞及垃圾清理 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	4			焊接钢管(综合)	kg	9.460	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第65页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
567	031301003044	刚性防水套管制作安装 DN125 1. 穿管管径: De75 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	10			焊接钢管(综合)	kg	8.350	
568	031301003042	刚性防水套管制作安装 DN80 1. 穿管管径: De50 2. 含开孔、洞及垃圾清理 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	6			焊接钢管(综合)	kg	4.020	
569	031003019001	隔油器 1. 室内成品隔油器 有效容积2m3 2. 含安装,土方开挖回填等 3. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			隔油器 主材费	元	1.000	
570	031301006002	挖沟槽土方	m³	4.11						
571	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	4.11						
572	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	0.24						
573	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	0.24						
574	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	0.79			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
575	A105400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
576	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75 1. 名称:UPVC排水管 DN75 2. 连接方式:粘接 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	39.33			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.018	
577	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50 1.名称:UPVC排水管 DN50 2.连接方式:粘接 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	14.54			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	
578	A105400109	卫生器具								
579	031003006002	蹲式大便器安装 低水箱 1.材质:蹲式大便器(含配件) 2.详<<09S304>> 水效等级二级,构造内含存水弯 3.含蹲便器延时自闭阀(带防污器) 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	13			蹲式大便器低水箱(含配件)	个	1.010	
580	031003003008	台式洗脸盆冷热水 1.材质:洗脸盆 2.详<<09S304>> 水效等级二级 3.含水嘴 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	8			洗脸盆	个	1.010	
							冷热水混合水嘴DN15	个	1.010	
581	031003004001	洗涤盆安装 单嘴 1.厨房盥洗池 不锈钢 2.详<<09S304>> 水效等级二级 3.含水嘴 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	10			厨房盥洗池	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	
582	031003010002	淋浴器 1.名称:成品淋浴器 2.材质:不锈钢 3.详<<09S304>> 水效等级二级 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	8			成品淋浴器	套	1.000	
583	031003014012	地漏安装 DN50 1.洗衣机插口地漏 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	8			洗衣机插口地漏 DN50	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第67页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
584	031003014015	地漏安装 DN150 1. 不锈钢网框地漏 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	2			不锈钢网框地漏 DN150	个	1.000	
585	031003014001	水龙头安装 DN15 1. 洗衣机水龙头 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			水龙头安装 DN15	个	1.010	
586	A105400303	热水水平干管、支管管道及附件								
587	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn15 1. PPR热水管S3.2 DN15 2. 连接方式:热熔连接 3. 公称压力2.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	51.87			PPR热水管S3.2 DN15	m	1.020	
							塑料给水管管件 DN15	个	1.940	
588	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. PPR热水管S3.2 DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 公称压力2.0MPa 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1.88			PPR热水管S3.2 DN20	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
589	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 1. 管道暗装 2. 含开凿、恢复及垃圾清理	m	28.60						
590	031301001011	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN20 1. 管道暗装 2. 含开凿、恢复及垃圾清理	m	25.15						
591	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀 1. 连接方式:螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			截止阀 DN20	个	1.010	
592	031002001001	螺纹阀门 DN15 截止阀 1. 连接方式:螺纹连接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	8			截止阀 DN15	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
593	A105400108	雨水管道及附件								
594	031003014022	一般雨水斗安装 DN100 1. 名称:圆形雨水斗 De110 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	6			圆形雨水斗 De110	个	1.000	
595	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 1. 连接方式:粘接 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	63.56			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
596	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 最终结算工程量以现场签证为准	m³	0.72						
597	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	3.62			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
598	031301006002	挖沟槽土方	m³	0.97						
599	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	0.97						
600	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	0.72						
(四)	A01440	消防工程								
601	A1055001	消火栓灭火系统 1. 设备:无 2. 管道材质:其他								
602	A105500104	灭火器								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第69页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
603	030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1.名称:灭火器箱(含2具灭火器) 2.手提式干粉灭火器 MF/ABC4 充装量4Kg 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	7			灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000	
604	A1055011	智能疏散及应急照明系统 1.配管:其他								
		4.2 消防工程								
605	A105501101	智能疏散及应急照明系统								
606	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1.B型应急照明 2.(自带蓄电池)LED 5W≥60min,750Lm 3.距地2.6m壁装 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	8			B型应急照明	套	1.010	
607	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1.B型楼层标志灯 2.(自带蓄电池)LED 1W≥60min,750Lm 3.距地2.6m壁装 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	4			B型楼层标志灯	套	1.010	
608	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 1.安全出口标志灯 2.(自带蓄电池)LED 1W≥60min,750Lm 3.门顶上0.1m壁装 4.满足设计图纸及相关规范要求	套	1			安全出口标志灯	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第70页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
609	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 20 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	35.32			塑料管 ϕ 20	m	1.060	
610	030412004022	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-2.5mm ² 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	146.95			耐火铜芯线 2.5mm ²	m	1.080	
(五)	A01440	电气工程								
611	A1057003	照明配电系统								
612	A105700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
613	030402011005	悬挂嵌入式配电箱 1.5m<半周长 $\leq$ 2.5m 1. 名称: 备勤楼照明配电箱BQ-AL1 2. 详见系统图 3. 明装,底边距地1.0米 4. 参考尺寸:800 $\times$ 1000 $\times$ 250mm 5. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			备勤楼照明配电箱BQ-AL1	台	1.000	
614	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长 $\leq$ 1.5m 1. 名称: 备勤楼食堂照明配电箱ST-AL1 2. 详见系统图 3. 明装,底边距地1.8米 4. 参考尺寸:600 $\times$ 600 $\times$ 200mm 5. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			备勤楼食堂照明配电箱ST-AL1	台	1.000	
615	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长 $\leq$ 1.0m 1. 名称: 标准住户内照明箱AL 2. 详见系统图 3. 明装,底边距地1.8米 4. 满足设计图纸及相关规范要求	台	8			标准住户内照明箱AL	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第71页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
616	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 1.名称:金属桥架CT150X75 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	11.39			金属桥架CT150X75	m	1.010	
617	030412003051	桥架支撑架 1.满足设计图纸及相关规范要求	kg	10.19			桥架支撑架	kg	1.005	
618	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	10.19			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
619	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	10.19			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
620	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	10.19			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
621	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	10.19			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
622	030409001129	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm ² <电缆截面≤35mm ² 1.名称:YJV-0.6/1kV-4X35+1x16 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	30.75			YJV-0.6/1kV-4X35+1x16	m	1.010	
623	030409001129	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm ² <电缆截面≤35mm ² 1.名称:WDZ-YJY-0.6/1kV-4X25+1X16 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	30.75			WDZ-YJY-0.6/1kV-4X25+1X16	m	1.010	
624	030409003016	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm ² <截面≤35mm ²	个	4						
625	030409006018	塑料管埋地敷设 DN80mm 1.名称:PVC80 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			PVC80	m	1.060	
626	030409006018	塑料管埋地敷设 DN70mm 1.名称:PVC70 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	30.00			PVC70	m	1.060	
627	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1.最终结算工程量以现场签证为准	m ³	5.40						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第72页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
628	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 厚度暂按300mm 2. 混凝土种类及强度:暂按C25 3. 最终结算工程量以现场签证为准	m²	18.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
629	031301006002	挖沟槽土方	m³	7.20						
630	031301006005	回填土方 1. 原土回填	m³	7.20						
631	040103003001	土方外弃 1. 渣土及建筑垃圾	m³	5.40						
632	A105700302	照明配电系统支管线								
633	030412004011	管内穿铜芯线 BV-10mm2 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	112.26			铜芯线 10mm2	m	1.050	
634	030412004085	线槽配铜芯线 BV-10mm2 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	171.36			铜芯线 10mm2	m	1.020	
635	030412004083	线槽配铜芯线 BV-4mm2 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	2957.90			铜芯线 4mm2	m	1.020	
636	030412004082	线槽配铜芯线 BV-2.5mm2 1. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1121.76			铜芯线 2.5mm2	m	1.020	
637	030412001137	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32 1. 名称: PC32 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	25.02			PC32	m	1.060	
638	030412002001	塑料线槽 20×10 1. PR20*15mm 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	362.95			塑料线槽 PR20*12mm	m	1.050	
639	030412002002	塑料线槽 24×14 1. PR25*15mm 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	929.27			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
640	A105700303	照明器具、开关插座								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第73页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
641	030413013006	单控单联跷板暗开关 1. 名称:暗装单极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.3米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	24			暗装单极开关	套	1.020	
642	030413013007	单控双联跷板暗开关 1. 名称:暗装双极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.3米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	9			暗装双极开关	套	1.020	
643	030413013008	单控三联跷板暗开关 1. 名称:暗装三极开关 2. 250V, 10A 3. 暗装距地1.3米 4. 含开关盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	10			暗装三极开关	套	1.020	
644	030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯 1. 名称:单管LED灯带保护罩 2. LED-T8-28W-2500Lm 3. 平梁底吊装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	9			单管LED灯带保护罩28W	套	1.010	
645	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 1. 名称:双管LED灯带保护罩 2. LED-T8-48W-4500Lm 3. 平梁底吊装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	3			双管LED灯带保护罩48W	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第74页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
646	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: LED自熄灯(18W) 2. PAK-LED-18S- 1500lm, 5000K, UGR19, Ra80 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			LED自熄灯(18W)	套	1.010	
647	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: LED吸顶灯(21W) 2. PAK-LED-21S- 1950lm, 5000K, UGR19, Ra80 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	44			LED吸顶灯(21W)	套	1.010	
648	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 1. 名称: (防水防溅型)LED灯 2. PAK-LED-15S- 1350lm, 5000K, UGR19, Ra80 3. 吸顶安装 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	16			(防水防溅型)LED灯	套	1.010	
649	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 名称: 安全型插座(二三孔) 2. 250V, 10A 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	129			安全型插座(二三孔)	套	1.020	
650	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 紧急救护安全型五孔插座(明显标识) 2. 250V, 10A 3. 暗装, 0.4 m 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			紧急救护安全型五孔插座(明显标识)	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第75页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
651	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 名称:厨房十孔插座(安全防水防溅型) 2. 250V, 16A 3. 暗装距地1.2米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	12			厨房十孔插座(安全防水防溅型)	套	1.020	
652	030413014018	埋地单相安全插座 16A 1. 名称:地面五孔插座(防水防溅型) 2. 250V, 16A 3. 暗装距地1.2米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			地面五孔插座(防水防溅型)	套	1.020	
653	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 名称:卫生间热水器插座(安全防水防溅型) 2. 250V, 16A 3. 暗装, 2.5 m 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			卫生间热水器插座(安全防水防溅型)	套	1.020	
654	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 1. 名称:厨房排气扇插座(安全防水防溅型) 2. 250V, 10A 3. 暗装, 2.5 m 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			厨房排气扇插座(安全防水防溅型)	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
655	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 名称:柜式空调插座(安全型) 2. 250V, 16A 3. 暗装距地0.4米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			柜式空调插座(安全型)	套	1.020	
656	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 1. 名称:挂式插座(安全型) 2. 250V, 16A 3. 暗装距地2.5米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	24			挂式插座(安全型)	套	1.020	
657	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 1. 名称:洗衣机插座电源 2. 250V, 10A 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			洗衣机插座电源	套	1.020	
658	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 1. 名称:冰箱插座电源 2. 250V, 10A 3. 暗装距地0.3米 4. 含接线盒 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	8			冰箱插座电源	套	1.020	
659	A1057007	防雷及接地装置								
660	A105700701	防雷及接地装置								
661	030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 1. 10热镀锌圆钢(明敷设)	m	107.79			Φ 10热镀锌圆钢	m	1.050	
662	030410003002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明 敷引下 1. Φ 12热镀锌圆钢	m	118.56			Φ 12热镀锌圆钢	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第77页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
663	030410007003	接地测试板	块	8			接地测试板	块	1.010	
664	030410002002	户外钢接地母线敷设 1.名称: 不锈钢扁钢-40x4	m	102.66			不锈钢扁钢-40x4	m	1.050	
665	030405014001	户外端子箱 1.总等电位端子联结箱 2.暗装距地0.3米	台	2			总等电位端子联结箱	台	1.000	
666	030410007002	局部等电位端子联结箱 1.暗装距地0.3米	台	8			局部等电位端子联结箱	个	1.010	
667	030416027003	接地网调试	系统	1						
668	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1.最终结算工程量以现场签证为准	m³	6.16						
669	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换: 预拌普通混凝土 C25} 1.厚度暂按300mm 2.混凝土种类及强度: 暂按C25 3.最终结算工程量以现场签证为准	m²	20.53			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
670	031301006002	挖沟槽土方	m³	8.21						
671	031301006005	回填土方 1.原土回填	m³	8.21						
672	031301006007	土方外弃 1.渣土及建筑垃圾	m³	6.16						
(六)	A01440	建筑智能化工程								
673	A1058001	综合布线系统 1.设备:有 2.数据传输线:超六类								
674	A105800101	综合布线系统设备								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第78页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
675	030503003008	分线接线箱(盒)/接线箱(半周长)≤700mm 1.名称:弱电分线箱 2.明装底距地1.5米 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	8			弱电分线箱	个	1.000	
676	A105800102	综合布线系统管线及其他								
677	030502010001	8位模块信息插座 单口 1.名称:网络插座 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	26			网络插座	个	1.020	
678	030502010001	8位模块信息插座 单口 1.名称:电视插座 2.满足设计图纸及相关规范要求	个	26			电视插座	个	1.020	
679	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1.名称:弱电金属桥架100*50 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	9.00			弱电金属桥架100*50	m	1.010	
680	030412003051	桥架支撑架 1.满足设计图纸及相关规范要求	kg	4.36			桥架支撑架	kg	1.005	
681	031201003001换	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	4.36			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
682	031201003002换	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	4.36			醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	
683	031201003010换	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	4.36			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
684	031201003011换	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	4.36			酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	
685	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 1.名称:超六类非屏蔽线缆 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	365.96			超六类非屏蔽线缆	m	1.050	
686	030502005001	管内穿放光缆 光缆≤12芯 1.名称:1芯皮线多模光纤 2.管内穿放 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	38.50			1芯皮线多模光纤	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第79页 共80页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
687	030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12芯 1.名称:1芯皮线多模光纤 2.桥架内布放 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	9.00			1芯皮线多模光纤	m	1.050	
688	030502005001	管内穿放光缆 光缆≤12芯 1.名称:2芯皮线多模光纤 2.管内穿放 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	38.50			2芯皮线多模光纤	m	1.050	
689	030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12芯 1.名称:2芯皮线多模光纤 2.桥架内布放 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	9.00			2芯皮线多模光纤	m	1.050	
690	030502005001	管内穿放光缆 光缆≤12芯 1.名称:6芯单模光纤 2.管内穿放 3.满足设计图纸及相关规范要求	m	60.00			6芯单模光纤	m	1.050	
691	030409006004	钢管埋地敷设 SC50 1.满足设计图纸及相关规范要求	m	60.00			钢管 SC50	m	1.030	
692	030412002002	塑料线槽 24×14 1.PR25*15mm 2.满足设计图纸及相关规范要求	m	375.95			塑料线槽 PR25*15mm	m	1.050	
693	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1.最终结算工程量以现场签证为准	m³	3.60						
694	040203007005	水泥混凝土路面 厚度30cm{换:预拌普通混凝土 C25} 1.厚度暂按300mm 2.混凝土种类及强度:暂按C25 3.最终结算工程量以现场签证为准	m²	12.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.285	
695	031301006002	挖沟槽土方	m³	4.80						
696	031301006005	回填土方 1.原土回填	m³	4.80						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第80页 共80页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	A105	灌阳县公安局城关派出所改造提升项目-业务用房					
(一)	A10520	业务用房-地上建筑装饰装修工程					
1	A105012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A105	业务用房-建筑物分项拆除工程					
1	A105012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A01440	给排水工程					
1	A105201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A01440	消防工程					
1	A105202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A01440	通风与空调工程					
1	A105203001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A01440	电气工程					
1	A105204001	综合措施项目费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(七)	A01440	建筑智能化工程					
1	A105205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
二	A105	灌阳县公安局城关派出所 改造提升项目-备勤楼					
(一)	A10520	备勤楼-地上建筑装饰装修 工程					
1	A105012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A105	备勤楼-建筑物分项拆除工 程					
1	A105012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A01440	给排水工程					
1	AXXX201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A01440	消防工程					
1	AXXX201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:灌阳县公安局城关派出所改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

