

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：那丽镇嫦娥垌村委 2026 年根竹塘村人居环境整治项目（污水处理）设备采购

项目编号：QZZC2026-J1-020030-GXTH

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量①	单价(元)②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1	进水电磁流量计	启辰精准	(1)25m³/h，一体型显示，带 4-20mA 信号输出，橡胶衬体，不锈钢电极，法兰连接	启辰精准（上海）测控仪表有限公司	1/台	4000.00	4000.00	工作内容： 1. 本体安装： 2. 取源部件 配合安装： 3. 仪表校准调试： 4. 配合单体试运转：
2	回转式机械格栅	硕艺环保	(1)304 不锈钢材质，栅隙 5mm，B=500mm，L=5000m；N=2.2kW，380V，IP55 (2)厂家自带控制箱(含到格栅的电缆)，含电机检查接线	宜兴市硕艺环保科技有限公司	1/台	59600.00	59600.00	工作内容： 1. 安装： 2. 无负荷试运转：

3	潜污提升泵	大元泵业	(1)Q=15m ³ /h, H=15m, N=1.5kW (2)b*l*h=200*750*550, PN=6, G=29KG (3)配套自藕装置、导轨导链等, 防护等级 IP68 含电机检查接线 (4)1 用 1 备	浙江大元泵业股份有限公司	2/台	5370.00	10740.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 电动机安装:
4	潜污泵控制柜	卡斯尔智能	(1)柜体: 600*500*300、304 不锈钢材质(户外双层门), 一控二(含到水泵的电缆)	广西卡斯尔智能科技有限公司	1/台	3130.00	3130.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 焊、压接线端子: 3. 箱内配线、端子接线: 4. 接地: 5. 本体调试:
5	在线 pH 计	厚天环保	(1)测量介质: 污水 (2)测量范围: 0-14pH、0-40℃ (3)测量精度: ±0.01 (4)显示方式: 投入式、分体显示 (5)信号输出: 4-20mA (6)供电电源: AC220V (7)含仪表箱及防雷器件	广西厚天环保科技有限公司	1/套	6700.00	6700.00	工作内容: 1. 安装: 2. 标定: 3. 系统调试:

6	H ₂ S 气体监测仪	中安探测	(1)检测气体：硫化氢 (2)传输信号：4-20mA 或 RS485 通讯 (3)量程：0-100PPM (4)报警值：低报警 25% LEL、高报警 50%LEL (5)电源：24V 电源供电 (6)带红外传感器、扩散式检测，含仪表箱及防雷器件	河南中安电子探测技术有限公司	1/套	7050.00	7050.00	工作内容： 1. 探头、预处理装置、 数据处理及控制设备安装安装： 2. 检测： 3. 系统调试：
7	潜水搅拌机	修泓泵业	(1)φ400*H660mm，N=2.2kW，不锈钢材质，转速740r/min，G=70kg，导杆尺寸70*70mm (2)基座：碳钢防腐，接触部分：不锈钢 (3)含电机检查接线	上海修泓泵业制造有限公司	2/套	8600.00	17200.00	工作内容： 1. 安装： 2. 无负荷试运转：
8	搅拌机控制柜	卡斯尔智能	(1)柜体：600*500*300、304 不锈钢材质（户外、双层门），一控二（含到搅拌机的电缆）	广西卡斯尔智能科技有限公司	1/台	2870.00	2870.00	/
9	弹性填料	和盛环保	(1) 100*150，长 2.5 米	宜兴市和盛常青环保设备有限公司	30	120.00	3600.00	/
10	填料架	国标环保	(1)非标定制，不锈钢材质	广西国标环保科技有限公司	1/套	7830.00	7830.00	/

11	微孔曝气器	和盛环保	(1)膜片式, $\Phi 215\text{mm}$, 服务面积 0.5m^2 /个	宜兴市和盛常青环保设备有限公司	135/个	129.00	17415.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 无负荷试运转 :
12	组合填料	和盛环保	(1) 100*150, 长 2.5 米	宜兴市和盛常青环保设备有限公司	85	148.00	12580.00	/
13	填料架	国标环保	(1) 非标定制, 不锈钢材质	广西国标环保科技有限公司	2	10960.00	21920.00	/
14	微孔曝气器	和盛环保	(1)膜片式, $\Phi 215\text{mm}$, 服务面积 0.5m^2 /个	宜兴市和盛常青环保设备有限公司	120/个	129.00	15480.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 无负荷试运转 :
15	斜管填料	和盛环保	(1) $\Phi 50\text{mm}$, $L=1000\text{mm}$, PP 材质, 安装角度 60° (2) 含斜管支撑架一套(碳钢热镀锌材质)	宜兴市和盛常青环保设备有限公司	$32/\text{m}^2$	929.00	29728.00	/
16	在线 pH 计	厚天环保	(1)测量介质: 污水 (2)测量范围: 0-14pH (3)信号输出: 4-20mA (4)供电电源: AC220V (5)过程连接: 分体投入式 (6)含仪表箱及防雷器件	广西厚天环保科技有限公司	1/套	6700.00	6700.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 标定 : 3. 系统调试:
17	集水槽	国标环保	(1) 非标定制, 不锈钢材质	广西国标环保科技有限公司	1/套	23950.00	23950.00	/

18	排泥泵	大元泵业	(1)Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75kW b*1*h=300*750*500, PN=6, G=23KG (2)配套自藕装置、导轨 导链等, 防护等级 IP68 (3)含电机检查接线	浙江大元 泵业股份 有限公司	1 台	5150.00	5150.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 电动机安装:
19	排泥泵控制柜	卡斯尔智能	(1)柜体: 500*400*300、 304 不锈钢材质 (户外、 双层门) 一控一 (含到水 泵的电缆)	广西卡斯 尔智能科 技有限公 司	1/台	2392.00	2392.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 焊、压接线端 子: 3. 箱内配线、端子 接 线: 4. 接地: 5. 本体调试:
20	搅拌机	硕艺环保	(1)N=0.37Kw (2)接液部分不锈钢 304 (3)含电机检查接线	宜兴市硕 艺环保科 技有限公 司	2/套	5200.00	10400.00	工作内容: 1. 安装: 2. 无负荷试运转:
21	搅拌机控制柜	卡斯尔智能	(1)柜体: 600*500*300、 304 不锈钢材质 (户外、 双层门), 一控二 (含到 搅拌机的电缆)	广西卡斯 尔智能科 技有限公 司	1/台	2869.00	2869.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 焊、压接线端 子: 3. 箱内配线、端子 接 线: 4. 接地: 5. 本体调试:

22	混合液回流泵	大元泵业	(1) Q=60m ³ /h, H=9m, N=3kW (2) b*l*h=250*910*610, PN=6, G=55KG (3) 配套自藕装置、导轨导链等, 防护等级 IP68 (4) 含电机检查接线 (5) 1 用 1 备	浙江大元泵业股份有限公司	2/台	10200.00	20400.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 电动机安装:
23	混合液回流泵控制柜	卡斯尔智能	(1) 柜体: 600*500*300、304 不锈钢材质 (户外双层门), 一控二 (含到水泵的电缆)	广西卡斯尔智能科技有限公司	1 台	2869.00	2869.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 焊、压接线端子: 3. 箱内配线、端子接线: 4. 接地: 5. 本体调试:



24	纤维转盘滤池 (3.5*4.0*1.5)	硕艺环保	(1) 含纤维转盘盘片 2 组: 直径 1.2 米, 高分子材料 (2) 含纤维转盘滤布 2 组: 直径 1.2 米, 过滤网孔孔径$\leq 10\mu\text{m}$ 平面过滤介质抗拉强度$\geq 600\text{N/cm}$ (3) 含反冲洗吸盘 2 套: ABS 高分子材质+304 不锈钢 (4) 含中心筒 1 套: 304 不锈钢 (5) 含吸污装置 1 套 (6) 含旋转驱动电机 1 台: $N=0.75\text{Kw}$ (7) 含静压式液位计 1 套 (8) 含驱动链轮及链条 1 套: 304 不锈钢 (9) 含抽吸泵 2 台: $Q=12.5\text{m}^3/\text{h}$, $H=9\text{m}$, $N=1.5\text{KW}$, 1 用 1 备 (10) 含电动球阀 2 套: DN50 (11) 含弹性接头 2 个: DN50 (12) 含真空仪表 1 个 (13) 含配套排泥管及管件	宜兴市硕艺环保科技有限公司	1/套	96580.00	96580.00	/
----	-------------------------	------	--	---------------	-----	----------	----------	---

25	巴氏计量槽槽体 400mm<渠宽≤ 600mm 51mm<喉 宽<152	九波 声迪	(1)2 号巴歇尔槽，尺寸 774*274*305，喉宽 51mm，最大流量 50m³ /h，304 不锈钢材质 (2)含配套超声波明渠流 量计，量程 0-3 米，供 电 220V，4-20mA 输出， 带 485 通讯，含配套接 线	北京九波 声迪科技 有限公司	1/台	7597.00	7597.00	工作内容： 1. 安装： 2. 无负荷试运转：
26	在线 pH 计	厚天 环保	(1)测量介质：污水 (2)测量范围：0-14pH、 0-40V (3)测量精度：±0.01 (4)显示方式：投入式 分体显示 (5)信号输出：4-20mA (6)供电电源：AC220V (7)含仪表箱及防雷器件	广西厚天 环保科技 有限公司	1/套	6665.00	6665.00	工作内容： 1. 安装： 2. 标定： 3. 系统调试：
27	水系统在线检测 系统：余氯分析	厚天 环保	(1)测量介质：污水 (2)测量范围：0-20mg/L (3)材质：PC+不锈钢 (4)显示方式：投入式、 分体显示 (5)信号输出：4-20mA (6)供电电源：AC220V (7)过程连接：通讯方 式：RS232 或 RS485 (8)含仪表箱及防雷器件	广西厚天 环保科技 有限公司	1/套	14794.00	14794.00	工作内容： 1. 探头、预处理装 置、 数据处理及控制设 备安 装安装： 2. 检测： 3. 系统调试：

28	污泥进料泵	大元泵业	(1)Q=30m ³ /h, H=25m, N=5.5kW (2)b*l*h=200*880*520, PN=6, G=95KG (3)配套自藕装置、导轨导链等, 防护等级 IP68 (4)含电机检查接线 (5)1 用 1 备	浙江大元泵业股份有限公司	2/台	11349.00	22698.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 电动机安装:
29	污泥进料泵控制柜	卡斯尔智能	(1)柜体: 600*500*300、304 不锈钢材质 (户外、双层门) 一控一 (含到水泵的电缆)	广西卡斯尔智能科技有限公司	1/台	2869.00	2869.00	/
30	叠螺式污泥脱水机	望景环保	(1)尺寸 L3850×W1300×H1850 mm; 总功率 3.3kW; 处理量 DS90-180kg/h; 进泥浓度 5000mg/L-50000mg/L; 进泥量 3m ³ /h-9m ³ /h (2)厂家带控制箱(含到脱水机的电缆), 含电机检查接线	德州望景环保设备有限公司	1/台	99604.00	99604.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 无负荷试运转 :

31	罗茨鼓风机	名业机械	(1)Q=15m ³ /min, P=58.8kPa, N=22kW, 转速 1110rpm, G=394KG, 尺寸: 2300*600*1000mm (2)叶轮、机壳、侧板、 齿轮箱、轴承压 盖:HT200;密封圈:丁腈橡 胶;底座:Q235, 隔音罩:碳 钢防腐 (3)1. 用 备	江苏名业 机械科技 有限公司	2/台	42598.00	85196.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 单机试运转要 求 :
32	罗茨风机变频控制柜	卡斯尔智能	 (1)柜体: 200*700*450、一控二 (含到风机的电缆)	广西卡斯 尔智能科 技有限公 司	1/台	12805.00	12805.00	工作内容: 1. 本体安装: 2. 焊、压接线端 子 : 3. 盘柜配线、端子 接 线: 4. 小母线安装: 5. 接地 : 6. 本体调试:
33	PH 加药装置	国标环保	(1) PE 材质加药桶; 1.1kW 顶入式桨叶 SUS304 搅拌机; 赛高 MM1 系列计量泵 量程 530L/h 压力 5Bar 泵头材质 PVDF 功率 0.37kw;	广西国标 环保科技 有限公司	1/套	26715.00	26715.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 无负荷试运转 :

34	PAM 加药装置	国标环保	(1) PE 材质加药桶； 1.1kW 顶入式桨叶 SUS304 搅拌机；赛高 MM1 系列计量泵 量程 242L/h 压力 5Bar 泵头材质 PVDF 功率 0.37kw；	广西国标 环保科技有限公司	1/套	25215.00	25215.00	工作内容： 1. 安装： 2. 无负荷试运转：
35	PAC 加药装置	国标环保	(1)PE 材质加药桶； 1.1kW 顶入式桨叶 SUS304 搅拌机；赛高 MS1 系列计量泵，量程 60L/h 压力 40Bar，泵 头材质 PVDF 功率 0.37kw；	广西国标 环保科技有限公司	1/套	23715.00	23715.00	工作内容： 1. 安装： 2. 无负荷试运转：
36	加药计量泵控制 柜	卡斯 尔智能	(1)柜体：800*600*800、 一控三（含到搅拌机、计 量泵的电缆）	广西卡斯 尔智能科 技有限公 司	1/台	3553.00	3553.00	工作内容： 1. 本体安装： 2. 焊、压接线端 子： 3. 箱内配线、端子 接 线： 4. 接地： 5. 本体调试：
37	电动葫芦	巨熙 起重	(1)T=2t, H=6m, P=3kw 起升速度 6.6m/min, 电 压 3 相 380V (2)配套门字架, 含电机检 查接线 (3)厂家配套配电箱（含 到葫芦的电缆）	台州市巨 熙起重机 械有限公 司	1/台	4865.00	4865.00	工作内容： 1. 本体组装： 2. 单机试运转要 求：

38	次氯酸钠发生器	和创智云	(1) 含次氯酸钠发生器主机 1 套:次氯酸钠发生器 (2) 含电解槽 1 套: HCDJC-500, 电极品牌: 荷兰马赫内托 (3) 含整流电源 1 台: 高频恒流开关电源, 整流输出直流电源进行电解, 输入电源: 220VAC, 额定功率: 2400W (4) 含电解槽保护系统 1 套: 温升检测系统, 液位监测系统 (5) 含控制系统 1 套: 次氯酸钠发生器 PLC 控制中心, 包含 PLC、电气元器件等。CPU 品牌: 西门子 PLCS7-200smart, 人机界面: MCGS 7 寸彩色液晶触摸屏, 电气元件: 正泰电气 (6) 含软水系统 1 套: 软水器: 0.5m³/h, 自动再生, 系统附件: 软水箱 (自动补水)	山东和创智云环保装备有限公司	1/套	78154.00	78154.00	工作内容: 1. 安装 : 2. 无负荷试运转 :
39	PH 调节剂	湘衡盐化	(1) 片碱/柠檬酸	湖南省湘衡盐化有限责任公司	1/t	9626.00	9626.00	/

40	PAM 絮凝剂	山东诺尔	(1)阴离子/阳离子	山东诺尔生物科技有限公司	2/t	15626.00	31252.00	/
41	PAC 混凝剂	芝田宏达	(1)固体, $Al_2O_3 \geq 30\%$	巩义市芝田宏达净水材料厂	5/t	5000.00	25000.00	/
42	干式变压器 容量 (250kV·A) 干式变压器 SCB14-200 KVA 10/0.4 Uk%=6% D, Yn11 耐压等级 35kV AN/AF	金诺电气	联结组别: Dyn11, ; 频率: 50HZ	广西金诺电气有限公司	1/台	80906.00	80906.00	1. 本体及附件安装: 2. 温控箱安装: 3. 接地: 4. 本体调试:
43	柴油发电机 125KW 含柴油发电机电控柜	玉柴	125KW 柴油发电机组	广西玉柴机器股份有限公司	1/台	90167.00	90167.00	1. 本体安装: 2. 单机试运转要求:
44	备供进线柜 GG1 开关柜型号: KYN28-12 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800×1500×2300 柜内元器件详高压配电系统图 DQ-01	崇威电气	(1) 柜内断路器型号: VS1-12/630A-25; (2) 铜排: TMY 100*8; (3)、柜体尺寸: 800*1500*2300	广西崇威电气有限公司	1/台	40797.00	40797.00	1. 本体安装: 2. 接地: 3. 本体调试:

45	备供计量柜 GG2 开关柜型号： KYN28-12 开关柜尺寸(W×D ×H)(mm)：800× 1500×2300 柜内元器件详高 压配电系统图 DQ-01	崇威 电气	(1) 铜排：TMY 100*8； (2)、柜体尺寸： 800*1500*2300	广西崇威 电气有限 公司	1/台	31881.00	31881.00	1. 本体安装： 2. 接地： 3. 本体调试：
46	#1 变压器出线柜 GG3 开关柜型号： KYN28-12 开关柜尺寸(W×D ×H)(mm)：800× 1500×2300 柜内元器件详高 压配电系统图 DQ-01	崇威 电气	 (1) 柜内断路器型号： VS1-12/630A-25；(2) 铜排：TMY 100*8； (3)、柜体尺寸： 800*1500*2300	广西崇威 电气有限 公司	1/台	36503.00	36503.00	1. 本体安装： 2. 接地： 3. 本体调试：
47	直流屏 ZL GZDW- 20AH/DC48V	崇威 电气	ZL GZDW-20AH/DC48V	广西崇威 电气有限 公司	1/台	26469.00	26469.00	1. 本体安装： 2. 焊、压接线端子： 3. 盘柜配线、端子 接线： 4. 小母线安装： 5. 屏边安装： 6. 接地： 7. 本体调试：

48	低压开关柜 1AA 低压柜外形尺寸 (WxDxH): 1000x800x2200 柜内元器件详高 低压配电系统图 DQ-02、DQ-03	崇威电气	(1)、低压断路器: LNW8-2000/4P 400A; (2) 铜排: TMY 40*4; (3)、GGD 柜体尺寸: 800×800×2200	广西崇威电气有限公司	1/台	32280.00	32280.00	1. 本体及附件安装: 2. 配电柜一次接线: 3. 接地: 4. 本体调试:
49	低压开关柜 2AA 低压柜外形尺寸 (WxDxH): 800x800x2200 柜内元器件详高 低压配电系统图 DQ-02、DQ-03	崇威电气	(1)、熔断式刀开关: QSA-125/3; (2) 铜排: TMY 40*4; (3)、GGD 柜体尺寸: 800×800×2200; (4) 电容器: BSMJO.45-20-3	广西崇威电气有限公司	1/台	28380.00	28380.00	1. 本体及附件安装: 2. 配电柜一次接线: 3. 接地: 4. 本体调试:
50	低压开关柜 3AA 低压柜外形尺寸 (WxDxH): 800x800x2200 柜内元器件详高 低压配电系统图 DQ-02	崇威电气	(1)、交流塑壳断路器: LNM1-125S/3300 100A/63A/40A/20A; (2) 铜排: TMY 40*4; (3)、GGD 柜体尺寸: 600×800×2200	广西崇威电气有限公司	1/台	26135.00	26135.00	1. 本体及附件安装: 2. 配电柜一次接线: 3. 接地: 4. 本体调试:
51	低压开关柜 4AA 低压柜外形尺寸 (WxDxH): 800x800x2200 柜内元器件详高 低压配电系统图 DQ-03	崇威电气	(1)、低压断路器: LNW8-2000/4P 400A; (2) 铜排: TMY 40*4; (3)、GGD 柜体尺寸: 800×800×2200	广西崇威电气有限公司	1/台	26135.00	26135.00	1. 本体及附件安装: 2. 配电柜一次接线: 3. 接地: 4. 本体调试:

52	低压封闭式插接 母线槽 母线槽 SKCM/4- 500A	崇威 电气	母线槽 SKCM/4-500A	广西崇威 电气有限 公司	12m	943.00	11316.00	1. 母线安装: 2. 附件安装: 3. 接地:
53	电力变压器系统 调试 变压器容量 150kv. A	立诺 电力	(1)、绝缘电阻测试; (2) 交流耐压试验	广西立诺 电力集团 有限公司	1/系统	1548.00	1548.00	1. 系统调试: 2. 变压器、断路器、 互感器、隔离开关、 风冷及油循环冷却 系统电气装置、常 规保护装置等一、 二次回路的调试: 3. 空投试验: 4. 交接验收:
54	送配电装置系统 调试 10KV 以下 交流供电 断路器	立诺 电力	(1)、绝缘电阻测试; (2) 交流耐压试验	广西立诺 电力集团 有限公司	1/系统	5096.00	5096.00	1. 自动开关或断路 器、隔离开关、常规 保护装置、电测量 仪表、电力电缆等 一、二次回路系统 的调试: 2. 交接验收:
55	送配电装置系统 调试 1KV 以下交 流供电(综合)	立诺 电力	(1)、绝缘电阻测试; (2) 交流耐压试验	广西立诺 电力集团 有限公司	1/系统	1805.00	1805.00	1. 自动开关或断路 器、隔离开关、常规 保护装置、电测量 仪表、电力电缆等 一、二次回路系统 的调试: 2. 交接验收:

56	PLC 控制柜 (1)GGD 柜体: 1200* (1800+200) *400 含 PLC、10 寸触摸屏、工业 交换机、电气元 件	立诺 电力	(1)GGD 柜体: 1200* (1800+200) *400 含 PLC、10 寸触摸屏	广西立诺 电力集团 有限公司	1/台	23733.00	23733.00	/
57	自控系统 编程软件成套开 发	立诺 电力	(1)、绝缘电阻测试; (2)交流耐压试验	广西立诺 电力集团 有限公司	1/台	19075.00	19075.00	/
报价合计 (包含税费等所有费用) (大写) 人民币壹佰叁拾伍万叁仟柒佰零贰元整 (¥1353702.00 元) 交货期: 具备交付条件后, 由甲方通知乙方交付, 自甲方通知 15 日内交货并交付使用。								

注:

- 1、供应商需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空。
- 2、供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名, 否则其响应文件按无效处理。
- 3、报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字 (或者电子签名), 否则其响应文件按无效处理。
- 4、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和成交金额, 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商, 请填写中小企业声明函。注: 供应商提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称 (电子签章): 广西治邦建筑工程有限公司

法定代表人或者委托代理人 (签字或者电子签名):

日期: 2026 年 7 月 21 日