

岑溪市水汶镇曾子桥工程

工 程 量 清 单

审核单位：岑溪市财政投资评审中心
审核日期：2026年7月9日



表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：岑溪市水汶镇曾子桥工程

编制范围：岑溪市水汶镇曾子桥工程

第 1 页 共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.04				建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	公路公里	0.04				
10101	临时道路	km	0.04				
1010103	保通便道	km	0.04				
101010301	保通便道（修建、拆除与维护）	km	0.1				
1010104	桥梁料场（10cm碎石垫层，含安拆）	m ²	333.4				
10102	临时便桥、便涵	m/座	22/2				
1010202	临时涵洞	m/座	22/2				
101020201	临时埋设1-Φ1.5m圆管涵（含安拆）	m/道	22/2				
10104	临时供电设施	总额	1				
102	路基工程	km	0.04				
LJ01	场地清理	km	0.04				
LJ0101	清理与掘除	km	0.04				
LJ010101	清除表土	m ³	12				
LJ0102	挖除旧路面	m ³	32.9				
LJ010201	挖除旧砼路面（厚20cm）	m ³	18.8				
LJ010202	挖除旧基层（厚15cm）	m ³	14.1				
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m ³	132.6				
LJ010301	拆除混凝土结构	m ³	11.6				
LJ010303	拆除砖石及其他砌体	m ³	121				
LJ03	路基填方	m ³	44				
LJ0302	借土方填筑压实	m ³	44				
LJ06	排水工程	km	0.04				
LJ0602	排水沟	m ³ /m	10.08/16				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

102.0.2-5 总预算表

建设工程名称：岑溪市水汶镇曾子桥工程

编制范围：岑溪市水汶镇曾子桥工程

第 2 页 共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LJ060203	浆砌片石排水沟	m3/m	10.08 / 16				
LJ08	路基其他工程	km	0.04				
LJ0801	M7.5浆砌片石挡土墙(干处)	m3/m	31.7 / 10.5				
LJ0802	M7.5浆砌片石挡土墙(湿处)	m3/m	152.9 / 35				
103	路面工程	km	0.04				
LM02	水泥混凝土路面	m2	94				
LM0203	路面基层	m2	94				
LM020304	级配碎石基层(厚15cm)	m2	94				
LM0205	水泥混凝土面层	m2	94				
LM020501	水泥混凝土(厚20cm)	m2	94				
104	桥梁涵洞工程	km	0.04				
10402	小桥工程	m/座	19.08 / 1				
1040203	曾子桥(1-13普通钢筋混凝土现浇空心板)	m2/m	143.1 / 19.08				
QL01	基础工程	m3	90.4				
QL02	下部构造	m3	44.7				
QL03	上部构造	m3	51.4				
QL04	桥面铺装						
QL05	桥梁附属结构						
QL06	其他工程						
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.04				
10701	交通安全设施	公路公里	0.04				
JA03	标志牌	块	4				
JA0301	铝合金标志牌	块	4				
110	专项费用	元					
11001	施工场地建设费	元					

编制:

编制:

复核:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：岑溪市水汶镇曾子桥工程

编制范围：岑溪市水汶镇曾子桥工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
11002	安全生产费	元					