

# 工程量清单

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：岑溪市水汶镇曾子桥工程

| 分项编号      | 工程或费用名称               | 单位    | 数量          | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注              |
|-----------|-----------------------|-------|-------------|-------|--------|-----------|-----------------|
| 1         | 第一部分 建筑安装工程费          | 公路公里  | 0.04        |       |        |           | 建设项目路线总长度（主线长度） |
| 101       | 临时工程                  | 公路公里  | 0.04        |       |        |           |                 |
| 10101     | 临时道路                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| 1010103   | 保通便道                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| 101010301 | 保通便道（修建、拆除与维护）        | k m   | 0.1         |       |        |           |                 |
| 1010104   | 桥梁料场（10cm碎石垫层，含安拆）    | m 2   | 333.4       |       |        |           |                 |
| 10102     | 临时便桥、便涵               | m/座   | 22/2        |       |        |           |                 |
| 1010202   | 临时涵洞                  | m/座   | 22/2        |       |        |           |                 |
| 101020201 | 临时埋设1~Φ1.5m圆管涵（含安拆）   | m/道   | 22/2        |       |        |           |                 |
| 10104     | 临时供电设施                | 总额    | 1           |       |        |           |                 |
| 102       | 路基工程                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LJ01      | 场地清理                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LJ0101    | 清理与掘除                 | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LJ010101  | 清除表土                  | m 3   | 12          |       |        |           |                 |
| LJ0102    | 挖除旧路面                 | m 3   | 32.9        |       |        |           |                 |
| LJ010201  | 挖除旧砼路面（厚20cm）         | m 3   | 18.8        |       |        |           |                 |
| LJ010202  | 挖除旧基层（厚15cm）          | m 3   | 14.1        |       |        |           |                 |
| LJ0103    | 拆除旧建筑物、构筑物            | m 3   | 132.6       |       |        |           |                 |
| LJ010301  | 拆除混凝土结构               | m 3   | 11.6        |       |        |           |                 |
| LJ010303  | 拆除砖石及其他砌体             | m 3   | 121         |       |        |           |                 |
| LJ03      | 路基填方                  | m 3   | 44          |       |        |           |                 |
| LJ0302    | 借土方填筑压实               | m 3   | 44          |       |        |           |                 |
| LJ06      | 排水工程                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LJ0602    | 排水沟                   | m 3/m | 10.08/16    |       |        |           |                 |
| LJ060203  | 浆砌片石排水沟               | m 3/m | 10.08/16    |       |        |           |                 |
| LJ08      | 路基其他工程                | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LJ0801    | M7.5浆砌片石挡土墙（干处）       | m 3/m | 31.7/10.5   |       |        |           |                 |
| LJ0802    | M7.5浆砌片石挡土墙（湿处）       | m 3/m | 152.9/35    |       |        |           |                 |
| 103       | 路面工程                  | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| LM02      | 水泥混凝土路面               | m 2   | 94          |       |        |           |                 |
| LM0203    | 路面基层                  | m 2   | 94          |       |        |           |                 |
| LM020304  | 级配碎石基层（厚15cm）         | m 2   | 94          |       |        |           |                 |
| LM0205    | 水泥混凝土面层               | m 2   | 94          |       |        |           |                 |
| LM020501  | 水泥混凝土（厚20cm）          | m 2   | 94          |       |        |           |                 |
| 104       | 桥梁涵洞工程                | k m   | 0.04        |       |        |           |                 |
| 10402     | 小桥工程                  | m/座   | 19.08/1     |       |        |           |                 |
| 1040203   | 曾子桥（1~13普通钢筋混凝土现浇空心板） | m 2/m | 143.1/19.08 |       |        |           |                 |
| QL01      | 基础工程                  | m 3   | 90.4        |       |        |           |                 |
| QL0102    | 桩基础                   | m 3/m | 90.4/80     |       |        |           |                 |
| QL010201  | 灌注桩基础-冲击钻孔（Φ120cm）    | m 3   | 90.4        |       |        |           |                 |

表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：岑溪市水汶镇曾子桥工程

| 分项编号       | 工程或费用名称        | 单位   | 数量    | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|------------|----------------|------|-------|-------|--------|-----------|----|
| QL02       | 下部构造           | m3   | 44.7  |       |        |           |    |
| QL0201     | 桥台盖梁           | m3   | 32    |       |        |           |    |
| QL0202     | 耳背墙            | m3   | 12.7  |       |        |           |    |
| QL03       | 上部构造           | m3   | 51.4  |       |        |           |    |
| QL0302     | 钢筋混凝土空心板       | m3   | 51.4  |       |        |           |    |
| QL04       | 桥面铺装           |      |       |       |        |           |    |
| QL0402     | 水泥混凝土铺装（含桥面连续） | m3   | 23.6  |       |        |           |    |
| QL05       | 桥梁附属结构         |      |       |       |        |           |    |
| QL0501     | 桥梁支座           | 个    | 14    |       |        |           |    |
| QL050101   | 板式橡胶支座         | dm3  | 35.7  |       |        |           |    |
| QL0502     | 伸缩缝            | m    | 6.5   |       |        |           |    |
| QL050201   | GQF-E40型       | m    | 6.5   |       |        |           |    |
| QL0503     | 护栏与护网          | m    | 38    |       |        |           |    |
| QL050304   | 桥梁C30混凝土防撞护栏   | m    | 38    |       |        |           |    |
| QL0504     | 搭板、枕梁          | m3   | 35.1  |       |        |           |    |
| QL0505     | 铸铁泄水管          | 套    | 12    |       |        |           |    |
| QL06       | 其他工程           |      |       |       |        |           |    |
| QL0601     | 台背回填砂性土        | m3   | 222.2 |       |        |           |    |
| QL0602     | 筑岛围堰           | m3   | 390   |       |        |           |    |
| QL0603     | 编织袋围堰高1.5m     | m    | 30    |       |        |           |    |
| QL0604     | 满堂支架           | m2   | 39    |       |        |           |    |
| 107        | 交通工程及沿线设施      | 公路公里 | 0.04  |       |        |           |    |
| 10701      | 交通安全设施         | 公路公里 | 0.04  |       |        |           |    |
| JA03       | 标志牌            | 块    | 4     |       |        |           |    |
| JA0301     | 铝合金标志牌         | 块    | 4     |       |        |           |    |
| JA030101   | 单柱式铝合金标志牌      | 块    | 4     |       |        |           |    |
| JA03010101 | ○600×2         | 块    | 2     |       |        |           |    |
| JA03010102 | 2○600×2        | 块    | 2     |       |        |           |    |
| 110        | 专项费用           | 项    |       |       |        |           |    |
| 11001      | 施工场地建设费        | 项    | 1     |       |        |           |    |
| 11002      | 安全生产费          | 项    | 1     |       |        |           |    |