# 全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目

# 招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

# 全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目

# 招 标 工 程 量 清 单

| | |
|---|---|
| 招　标　人：<br>（单位盖章） | 工程造价<br>咨 询 人：<br>（单位资质专用章） |
| 法定代表人<br>或其授权人：<br>（签字或盖章） | 法定代表人<br>或其授权人：<br>（签字或盖章） |
| 编　制　人：<br>（造价人员签字） | 复　核　人：<br>(造价工程师签字) |
| 编 制 时 间： | 复 核 时 间： |

# 编制说明

一、编制原则及依据

（一）自治区水利厅 自治区发展改革委关于发布广西水利水电工程设计概(预)算编制规定及系列定额的通知“桂水建设【2025】26号文”。

（二）广西水利厅2025年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算定额》。

（三）广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知。

（四）广西水利厅以桂水基（2004）46文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

（五）广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知。

（六）广西水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知，桂水基【2018】11号文。

（七）（桂水建设【2019】4号，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

（八）（桂人社规【2019】9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

（九）(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。

（十）(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知。

（十一）设计文件等。

二、材料价格

（一）材料价格按2026年7月份桂林市全州县信息价（除税价）。

（二）本工程采用自拌混凝土,材料转运运距150米，材料超运距30km，渣土弃运暂定5km。

# 工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目 第1页 共1页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 渠道长度1345米 | |
| 2 | 边沟工程 | |
| 3 | 道路工程长920米 | |
| 4 | 软基处理（K0+450-920） | |
| 5 | 圆管涵长12米 | |
| 6 | 人工推胶轮车转运材料，运距150m | |
| 7 | 其他临时建筑工程 | |
| 8 | 安全文明施工费 | |
| 9 | 保险费 | |
| 10 | 措施项目 | |
| 11 | 其他项目 | |
| | 合计 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 渠道长度1345米 | | | | | | |
| 1.1 | 500101001001 | 机械清理表土，厚10cm | m³ | 231.96 | | | | |
| 1.2 | 500101003001 | 挖掘机挖淤泥、流沙 | m³ | 252.81 | | | | |
| 1.3 | 500101003002 | 挖掘机挖渠道，III类土 | m³ | 941.19 | | | | |
| 1.4 | 500103001001 | 回填土方（利用土方回填） | m³ | 546.31 | | | | |
| 1.5 | 500103001002 | 基底夯实 | m² | 1610.05 | | | | |
| 1.6 | 500105009001 | 挖掘机拆除砌体，浆砌石，水泥浆 | m³ | 152.61 | | | | |
| 1.7 | 500101002001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km（松土） | m³ | 626.84 | | | | |
| 1.8 | 500101002002 | 1m³挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运5km | m³ | 252.81 | | | | |
| 1.9 | 500102001001 | 挖掘机装石渣汽车运输，1m³挖掘机，露天作业，运距5km | m³ | 152.61 | | | | |
| 1.10 | 500109001001 | 小型沟渠C20混凝土 | m³ | 443.58 | | | | |
| 1.11 | 500110001001 | 渠道胶合木模板制作、安装及拆除 | m² | 3005.35 | | | | |
| 1.12 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 30.94 | | | | |
| 1.13 | 500109009002 | 管径50mm塑料泄水管 | m | 124.80 | | | | |
| 2 | | 边沟工程 | | | | | | |
| 2.1 | 500101002003 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km（清表土） | m³ | 16.50 | | | | |
| 2.2 | 500101003003 | 挖掘机挖沟槽土方，III类土 | m³ | 42.90 | | | | |
| 2.3 | 500103001003 | 回填土方（利用土方回填） | m³ | 42.90 | | | | |
| 2.4 | 500103001004 | 基底夯实 | m² | 165.00 | | | | |
| 2.5 | 500101003004 | 1m³挖掘机挖装沟槽III类土自卸汽车运输，运距5km | m³ | 6.60 | | | | |
| 2.6 | 500101003005 | 1m³挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运5km | m³ | 66.00 | | | | |
| 2.7 | 500110001002 | 渠道胶合木模板制作、安装及拆除 | m² | 462.00 | | | | |
| 2.8 | 500109001002 | 小型沟渠C20混凝土 | m³ | 22.28 | | | | |

# 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 500109009003 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | ㎡ | 2.42 | | | | |
| 3 | | 道路工程长920米 | | | | | | |
| 3.1 | 500101002004 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km | m³ | 1262.00 | | | | |
| 3.2 | 500101002005 | 1m³挖掘机挖，Ⅲ类土（利用方） | m³ | 122.00 | | | | |
| 3.3 | 500103001005 | 回填土石方（利用土方回填） | m³ | 122.00 | | | | |
| 3.4 | 500101002006 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km（清表土） | m³ | 215.80 | | | | |
| 3.5 | 500101001002 | 场地平整压实 | ㎡ | 2158.00 | | | | |
| 3.6 | 500114001001 | 碎石公路基础，压实厚度10cm | ㎡ | 3803.00 | | | | |
| 3.7 | 500109011001 | C25水泥混凝土公路路面，压实厚度18cm | ㎡ | 3803.00 | | | | |
| 3.8 | 500109011002 | 混凝土路面切缝及刻纹，路面切缝 | m | 674.00 | | | | |
| 3.9 | 500109011003 | 混凝土路面切缝及刻纹，路面刻纹 | ㎡ | 3803.00 | | | | |
| 3.10 | 500109011004 | 常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 | ㎡ | 13.48 | | | | |
| 4 | | 软基处理（K0+450-920） | | | | | | |
| 4.1 | 500101003006 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km（Ⅰ、Ⅱ类土） | m³ | 822.50 | | | | |
| 4.2 | 500103001006 | 换填片石 | m³ | 757.00 | | | | |
| 5 | | 圆管涵长12米 | | | | | | |
| 5.1 | 500101003007 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km | m³ | 23.85 | | | | |
| 5.2 | 500109001003 | C20混凝土管基 | m³ | 16.03 | | | | |
| 5.3 | 500110001003 | 渠道胶合木模板制作、安装及拆除 | ㎡ | 29.92 | | | | |
| 5.4 | 500103007001 | 砂砾回填 | m³ | 3.17 | | | | |
| 5.5 | 500109001004 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm | m | 4.00 | | | | |

# 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 500109001005 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm | m | 8.00 | | | | |
| 6 | | 人工推胶轮车转运材料，运距150m | | | | | | |
| 6.1 | 500114002001 | 双胶轮车运木材，装运卸150m | $m^3$ | 9.28 | | | | |
| 6.2 | 500114002002 | 双胶轮车运混凝土，运距150m | $m^3$ | 456.89 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 500114002003 | 其他临时建筑工程 | % | 1.50 | | | | |
| 8 | 500114002004 | 安全文明施工费 | % | 2.50 | | | | |
| 9 | 500114002005 | 保险费 | % | 0.30 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |

# 工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 全州县凤凰镇山头村委大枧头村道路水渠硬化项目 第1页 共1页

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 规费 | 风险金 | 税金 | |
| 一 | 建筑工程 | | | | | | | |
| 1 | 土方工程 | 2.8 | 5 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 2 | 石方工程 | 2.8 | 6 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 3 | 土石填筑工程 | 4 | 5 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 4 | 砌筑工程 | 6 | 7 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 5 | 混凝土工程(自拌砼) | 5.3 | 5 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 6 | 混凝土工程(商品砼) | 3.5 | 4 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 7 | 钢筋制安工程 | 3.3 | 2.5 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 8 | 模板工程 | 3.8 | 5 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 9 | 基础处理工程 | 4.3 | 4 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 10 | 锚喷支护工程 | 4.3 | 4 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 11 | 砂石备料工程 | 1.5 | 4 | 3 | 28.5 | | 9 | |
| 12 | 植物防护工程 | 2.8 | 6 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 13 | 疏浚工程 | 2.8 | 6 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 14 | 其他工程 | 4.8 | 6 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| 二 | 安装工程 | | | | | | | |
| 1 | 安装工程 | 5 | 8 | 7 | 28.5 | | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |