

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 广西亿帆兴建筑工程有限公司

项目编号及分标： 贵港市高级中学洪灾后路灯采购项目（GGZC2026-J1-990236-ZDJS）

供应商名称	名称	总价(总价，元)	备注（如果有）
广西亿帆兴建筑工程有限公司	贵港市高级中学洪灾后路灯采购项目	486618	无

最终报价表

采购项目名称:贵港市高级中学洪灾后路灯采购项目

采购项目编号:GGZC2026-J1-990236-ZDJS

人民币：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1	200W太阳能广场灯	利耀照明	1、总高度:8米 2、灯杆材质:Q235优质钢材一次成型柱型灯杆 3、8米太阳能景观灯五金: 厚度2.5厚 上节 500mm×500mm 下节 500mm×500mm 中间 400mm×400mm 顶上 1000mm×1000mm 法兰 650mm×650mm×12mm 4、系统：100瓦板，锂电池100AH3.2V，确保自放电极小，深循环设计，具有高能量密度具有优异的循环性能和过放电恢复能力，2×100瓦模组 5、太阳能板：6V单晶硅120W，采用高转换效率的电池片和优质无铅焊接，转换率胶连度 80%以上。 6、亮灯时间：每天照明12小时。 7、控制器：太阳能智能控制器，光控+时控，恒流与一体深循环设计	中山市利耀照明有限公司	10	套	4200	42000	无

2	100W太阳能路灯	利耀照明	1、总高度:6米 2、灯杆材质:Q235优质钢材一次成型锥型灯杆 3、灯杆规格:上口径60下口径130mm，厚度2.5mm（普通样式） 4、灯臂：支臂长1000mm（普通样式） 5、工艺：抛光打磨光滑后静电喷塑处理，颜色待定（普通样式） 6、光源：100W光源，灯具为压铸铝材。 7、太阳能板：6V单晶硅80W，采用高转换效率的电池片和优质无铅焊接，转换率胶连度80%以上。 8、锂电池：锂电池60AH3.2V（外挂电池），确保自放电极小，深循环设计，具有高能量密度具有优异的循环性能和过放电恢复能力 9、亮灯时间：每天照明12小时。 10、控制器：太阳能智能控制器，光控+时控，恒流与一体深循环设计	中山市利耀照明有限公司	209	套	1100	229900	无
3	50W市电路灯	利耀照明	1、总高度:6米 2、灯杆材质:Q235优质钢材一次成型锥型灯杆（普通样式） 3、灯杆规格:上口径60下口径130mm，厚度2.5mm（普通样式） 4、工艺：灯杆抛光打磨光滑后静电喷塑处理（普通样式） 5、颜色：待定 6、功率：50WLED3030高流明大芯片灯珠	中山市利耀照明有限公司	97	套	950	92150	无

4	200W户外投光灯（安装在建筑物外墙）	利耀照明	1、材质：压铸铝 2、功率：200W 3、芯片：3030高流明大芯片灯珠 4、含线缆、线槽、控制开关	中山市利耀照明有限公司	60	盏	350	21000	无
5	路灯基础	广西亿帆兴建筑工程有限公司	C30砼混凝土基础：600mm*600mm*1000mm 含基础开挖、钢筋笼、地脚螺栓、砼浇筑（桥上13盏采用膨胀螺丝固定）	广西亿帆兴建筑工程有限公司	303	座	198	59994	无
6	安装、调试人工	广西亿帆兴建筑工程有限公司	含卸车、搬运、安装、调试	广西亿帆兴建筑工程有限公司	376	套	50	18800	无
7	线路及控制开关检修	广西亿帆兴建筑工程有限公司	受损线路及控制开关检修、更换	广西亿帆兴建筑工程有限公司	1	项	3500	3500	无
8	拆除旧路灯	广西亿帆兴建筑工程有限公司	拆除灯杆、重新包好电缆	广西亿帆兴建筑工程有限公司	419	套	46	19274	无
报价合计：（大写）肆拾捌万陆仟陆佰壹拾捌元整 (¥486618.00)									
交货期：2026年8月20日前交付安装完成并验收合格。									

供应商名称(电子签章)：广西亿帆兴建筑工程有限公司

日期：2026年08月11日