

2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

工程

最高投标限价

招标人：桂平社坡镇人民政府

(单位盖章)

2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目 工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1468489.92元

(大写): 壹佰肆拾陆万捌仟肆佰捌拾玖元玖角贰分

招 标 人: 桂平社坡镇人民政府 造价咨询人: 广西建标建设工程咨询有
(单位盖章) 限责任公司
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: 或其授权人:
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:
(造价师签字盖执业章) (一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间: 2026年9月14日

复核时间: 2026年9月14日

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A113	2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目				1381016.59				
(一)	A11310	地下建筑工程				204919.26				
1	A11311	基础工程 1. 基础类型:条形基础;独立基础	m²	1633.76	125.43	204919.26				
2	A113010101	平整场地	m²	1633.76	1.81	2957.11				
3	010103001001	平整场地	m²	1633.76	1.81	2957.11				
4	A113010102	基础土方开挖	m³	959.57	24.67	23673.16				
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	835.48	23.65	19759.10				
6	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	124.09	23.65	2934.73				
7	010103002001	土方外运 1. 运距：2km	m³	117.85	8.31	979.33				
8	A113010105	基础土石方回填	m³	841.72	5.02	4225.43				
9	010102007002	回填土利用方	m³	841.72	5.02	4225.43				
10	A113010401	砖基础	m³	3.74	593.70	2220.44				
11	010401001002	砖基础多孔砖 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	3.74	593.70	2220.44	多孔砖 240×115×90	千块	0.331	658.41
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.340	230.09
12	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	18.63	546.88	10188.33				
13	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15	m³	18.63	473.26	8816.83	预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	324.78
14	010505001001	混凝土垫层模板	m²	40.22	34.10	1371.50				
15	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	69.30	597.17	41383.62				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
16	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级：预拌普通 混凝土 C30	m³	69.30	452.44	31354.09	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
17	010505002005	独立基础模板	m²	166.41	60.27	10029.53				
18	A113010504	现浇混凝土条形基础	m³	2.82	657.23	1853.40				
19	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：预拌普通 混凝土 C30	m³	2.82	451.47	1273.15	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
20	010505002001	条形基础模板	m²	9.70	59.82	580.25				
21	A113010508	现浇混凝土柱	m³	25.71	983.57	25287.58				
22	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：预拌普通 混凝土 C30	m³	25.71	515.68	13258.13	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
23	010505004001	矩形柱模板	m²	160.80	74.81	12029.45				
24	A113010510	现浇混凝土梁	m³	21.30	1554.96	33120.61				
25	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级：预拌普通 混凝土 C30	m³	20.04	449.86	9015.19	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
26	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级：预拌普通 混凝土 C30	m³	1.26	547.56	689.93	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
27	010505006001	矩形梁模板	m²	249.87	91.00	22738.17				
28	010505012001	直形圈梁模板	m²	10.48	64.63	677.32				
29	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	11.630	5159.90	60009.58				
30	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ►10 以内	t	2.861	5520.48	15794.09	热轧带肋钢筋HRB400 ►10以内 (综合)	t	1.020	3343.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
31	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	8.769	5042.25	44215.49	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上 (综合)	t	1.045	3135.40
		Σ人工费				58742.31				
		Σ辅材费				7784.83				
		Σ主材费				88188.81				
		Σ机械费				11277.08				
		Σ管理费				16382.50				
		Σ利润				5628.38				
		Σ增值税				16915.39				
(二)	A11320	地上建筑工程				1176097.33				
32	A11321	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:钢结构	m²	1633.75	350.74	573023.20				
33	A113010404	砖墙	m³	50.98	725.93	37007.91				
34	010401002004	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚: 240mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M7.5	m³	50.98	725.93	37007.91	标准砖 240×115×53	千块	0.540	411.50
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.416	230.09
35	A113010508	现浇混凝土柱	m³	7.26	4504.05	32699.43				
36	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C30	m³	4.00	515.68	2062.72	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
37	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C30	m³	3.26	556.83	1815.27	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
38	010505004001	矩形柱模板	m²	255.74	74.81	19131.91				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
39	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=4]	m²	1022.96	6.20	6342.35				
40	010505011001	构造柱模板	m²	40.42	82.81	3347.18				
41	A113010510	现浇混凝土梁	m³	2.81	6466.43	18170.67				
42	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	2.81	463.02	1301.09	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
43	010505006001	矩形梁模板	m²	185.38	91.00	16869.58				
44	A113010511	现浇混凝土有梁板	m³	3.63	1155.61	4194.85				
45	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	3.63	453.28	1645.41	预拌普通混凝土 C30	m³	1.015	351.33
46	010505007001	有梁板模板	m²	31.88	79.97	2549.44				
47	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	2.687	5216.14	14015.76				
48	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.977	5520.48	5393.51	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内 (综合)	t	1.020	3343.36
49	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	1.710	5042.25	8622.25	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上 (综合)	t	1.045	3135.40
50	A113010603	钢柱	t	11.561	9403.40	108712.71				
51	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t	t	11.561	1480.19	17112.48				
52	010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型	t	11.561	7923.21	91600.23	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.194	3619.47
							型钢(综合)	t	0.866	3507.08
53	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	37.949	9439.56	358221.87				
54	010602001002	钢屋架 1.5t<质量≤3t	t	37.949	1516.35	57543.97				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
55	010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型	t	37.949	7923.21	300677.90	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.194	3619.47
							型钢(综合)	t	0.866	3507.08
56	A11322	地上部分室内装饰工程	m²			272857.51				
57	A113010801	木门	m²	19.23	625.77	12033.56				
58	010801001001	成品木门扇安装 门材质:平开门	m²	19.23	625.77	12033.56	装饰门扇(成品含五金)	m²	1.000	530.97
59	A113010908	楼(地)面防水及其他	m²	1633.76	43.74	71460.66				
60	010904002012	楼(地)面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度:1.5mm	m²	1633.76	43.74	71460.66	聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	10.53
61	A113011101	整体面层楼地面	m²	1633.76	104.86	171310.52				
62	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m³	165.35	473.26	78253.54	预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	324.78
63	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30	m³	12.80	502.48	6431.74	预拌普通混凝土 C30	m³	1.010	351.33
64	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	12.80	156.34	2001.15	碎石	m³	1.102	
65	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度:30mm 混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C20	m²	1633.76	31.28	51104.01	预拌细石混凝土 C20	m³	0.030	358.63
66	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C20	m²	16337.60	0.69	11272.94	预拌细石混凝土 C20	m³	0.001	358.63
67	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20	m²	19.74	34.27	676.49	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	272.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
68	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面20mm厚 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20 砂浆强度等级：干混地面砂浆 DS M20	m²	235.00	80.23	18854.05	预拌普通混凝土 C20	m³	0.069	333.63
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.038	272.57
69	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	235.00	11.56	2716.60				
70	A113011201	抹灰墙柱面	m²	273.75	39.27	10750.16				
71	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:15+5 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	273.75	39.27	10750.16	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.041	269.91
72	A113011203	块料面层墙柱面	m²	2.62	301.10	788.88				
73	011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度：100mm 面砖品种及规格：100*600陶瓷砖踢脚线	m	26.20	30.11	788.88	100*600陶瓷砖踢脚线	m	1.020	12.39
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.004	269.91
74	A113011204	油漆、涂料面层墙柱面	m²	273.75	19.77	5412.04				
75	011404001038	水性哑光内墙乳胶漆 涂料品种、喷刷遍数:水性哑光内墙乳胶漆 一底二面 国产 保质5-8年	m²	273.75	19.77	5412.04	水性哑光内墙乳胶漆 主材费	元	1.000	18.14
76	A113011301	抹灰天棚	m²	19.74	36.04	711.43				
77	011301001001	天棚素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	19.74	3.82	75.41				
78	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	19.74	32.22	636.02	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.020	269.91
79	A113011302	油漆、涂料面层天棚	m²	19.74	19.77	390.26				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
80	011404002020	水性哑光内墙乳胶漆 涂料品种、喷刷遍数:水性哑光内墙 乳胶漆 一底二面 国产 保质5-8年	m²	19.74	19.77	390.26	水性哑光内墙乳胶漆 主材费	元	1.000	18.14
81	A11323	建筑外立面装饰工程 外立面:涂料外墙;金属板材外墙	m²			330216.62				
82	A113011201	抹灰墙柱面	m²	369.47	64.68	23897.32				
83	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5 砂浆种类及强度等级:干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20	m²	369.47	64.68	23897.32	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.041	269.91
84	A113011204	油漆、涂料面层墙柱面	m²	369.47	40.52	14970.92				
85	011404001038	水性弹性外墙涂料 涂料品种、喷刷遍数:水性弹性外墙 涂料 一底二涂 国产 保质8年	m²	369.47	40.52	14970.92	水性弹性外墙涂料 主材费	元	1.000	37.17
86	A113010905	其他屋面	m²	1791.09	93.10	166750.48				
87	010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度:0.426mm厚840 型压型钢板	m²	1791.09	93.10	166750.48	0.426mm厚840型压型钢板	m²	1.040	20.35
88	A113011205	饰面墙柱面	m²	1008.40	123.56	124597.90				
89	010605002001	0.476mm厚墙面板彩钢瓦	m²	1008.40	123.56	124597.90	0.476mm厚墙面板彩钢瓦	m²	1.060	23.01
		Σ人工费				288556.69				
		Σ辅材费				129735.67				
		Σ主材费				458982.11				
		Σ机械费				42618.85				
		Σ管理费				114210.74				
		Σ利润				44842.29				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第8页 共8页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	A113	2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目											
(一)	A11310	地下建筑工程											
1	A11311	基础工程 1. 基础类型:条形基础;独立基础	m²	1633.76	125.43	204919.26	35.96	53.98	4.76	6.90	10.03	3.45	10.35
2	A113010101	平整场地	m²	1633.76	1.81	2957.11	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
3	010103001001	平整场地	m²	1633.76	1.81	2957.11	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
4	A113010102	基础土方开挖	m³	959.57	24.67	23673.16	15.54	0.00	0.00	4.10	2.22	0.77	2.03
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	835.48	23.65	19759.10	15.54	0.00	0.00	3.29	2.13	0.74	1.95
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	167.10			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	668.38			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
6	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	124.09	23.65	2934.73	15.54	0.00	0.00	3.29	2.13	0.74	1.95
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	24.82			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102002002-2	机械挖沟槽土方 三、四类土	m³	99.27			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
7	010103002001	土方外运 1. 运距: 2km	m³	117.85	8.31	979.33	0.00	0.00	0.00	6.61	0.75	0.26	0.69
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	117.85			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(1)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km	m³·km	117.85			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
8	A113010105	基础土石方回填	m³	841.72	5.02	4225.43	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
9	010102007002	回填土利用方	m³	841.72	5.02	4225.43	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	841.72			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
10	A113010401	砖基础	m³	3.74	593.70	2220.44	176.00	296.16	0.52	1.14	52.79	18.07	49.02
11	010401001002	砖基础多孔砖 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	3.74	593.70	2220.44	176.00	296.16	0.52	1.14	52.79	18.07	49.02
12	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	18.63	546.88	10188.33	102.90	328.03	28.46	0.82	30.91	10.58	45.17
13	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15	m³	18.63	473.26	8816.83	73.52	328.03	2.10	0.80	22.15	7.58	39.08
14	010505001001	混凝土垫层模板	m²	40.22	34.10	1371.50	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
15	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	69.30	597.17	41383.62	118.58	356.60	22.28	2.11	35.97	12.31	49.32
16	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	69.30	452.44	31354.09	40.63	356.60	0.52	0.77	12.34	4.22	37.36
17	010505002005	独立基础模板	m²	166.41	60.27	10029.53	32.46	0.00	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98
18	A113010504	现浇混凝土条形基础	m³	2.82	657.23	1853.40	150.95	356.60	31.34	2.66	45.77	15.65	54.27
19	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	2.82	451.47	1273.15	40.05	356.60	0.45	0.77	12.16	4.16	37.28
20	010505002001	条形基础模板	m²	9.70	59.82	580.25	32.24	0.00	8.98	0.55	9.77	3.34	4.94
21	A113010508	现浇混凝土柱	m³	25.71	983.57	25287.58	340.81	356.60	58.72	7.07	103.67	35.47	81.23
22	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	25.71	515.68	13258.13	81.50	356.60	0.55	1.32	24.68	8.45	42.58
23	010505004001	矩形柱模板	m²	160.80	74.81	12029.45	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18
24	A113010510	现浇混凝土梁	m³	21.30	1554.96	33120.61	579.10	356.60	143.02	83.10	197.30	67.50	128.34

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
25	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	20.04	449.86	9015.19	38.15	356.60	0.97	1.24	11.74	4.02	37.14
26	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C30	m³	1.26	547.56	689.93	102.59	356.60	0.97	0.82	30.82	10.55	45.21
27	010505006001	矩形梁模板	m²	249.87	91.00	22738.17	44.29	0.00	11.79	6.93	15.26	5.22	7.51
28	010505012001	直形圈梁模板	m²	10.48	64.63	677.32	35.72	0.00	7.60	1.20	11.00	3.77	5.34
29	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	11.630	5159.90	60009.58	931.81	3309.39	55.36	46.11	291.42	99.75	426.04
30	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	2.861	5520.48	15794.09	1140.14	3410.23	26.96	22.34	346.42	118.57	455.82
31	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	8.769	5042.25	44215.49	863.84	3276.49	64.63	53.87	273.48	93.61	416.33
		Σ人工费				58742.31							
		Σ辅材费				7784.83							
		Σ主材费				88188.81							
		Σ机械费				11277.08							
		Σ管理费				16382.50							
		Σ利润				5628.38							
		Σ增值税				16915.39							
(二)	A11320	地上建筑工程											
32	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m²	1633.75	350.74	573023.20	87.48	131.70	28.56	23.72	36.66	13.66	28.96

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
33	A113010404	砖墙	m³	50.98	725.93	37007.91	246.10	317.93	1.42	1.50	73.78	25.26	59.94
34	010401002004	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	50.98	725.93	37007.91	246.10	317.93	1.42	1.50	73.78	25.26	59.94
35	A113010508	现浇混凝土柱	m³	7.26	4504.05	32699.43	2333.28	356.60	453.25	39.96	706.91	242.31	371.74
36	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	4.00	515.68	2062.72	81.50	356.60	0.55	1.32	24.68	8.45	42.58
37	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	3.26	556.83	1815.27	108.51	356.60	0.49	1.32	32.73	11.20	45.98
38	010505004001	矩形柱模板	m²	255.74	74.81	19131.91	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18
39	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=4]	m²	1022.96	6.20	6342.35	3.77	0.00	0.37	0.03	1.13	0.39	0.51
40	010505011001	构造柱模板	m²	40.42	82.81	3347.18	44.54	0.00	13.11	0.36	13.38	4.58	6.84
41	A113010510	现浇混凝土梁	m³	2.81	6466.43	18170.67	2968.57	356.60	778.77	458.51	1021.04	349.27	533.68
42	010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	2.81	463.02	1301.09	46.69	356.60	0.96	1.33	14.31	4.90	38.23
43	010505006001	矩形梁模板	m²	185.38	91.00	16869.58	44.29	0.00	11.79	6.93	15.26	5.22	7.51
44	A113010511	现浇混凝土有梁板	m³	3.63	1155.61	4194.85	404.53	356.60	116.60	14.79	124.94	42.75	95.39
45	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30	m³	3.63	453.28	1645.41	39.80	356.60	1.64	1.35	12.26	4.20	37.43
46	010505007001	有梁板模板	m²	31.88	79.97	2549.44	41.53	0.00	13.09	1.53	12.83	4.39	6.60

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
47	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	2.687	5216.14	14015.76	964.31	3325.12	50.93	42.41	300.00	102.68	430.69
48	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.977	5520.48	5393.51	1140.14	3410.23	26.96	22.34	346.42	118.57	455.82
49	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	1.710	5042.25	8622.25	863.84	3276.49	64.63	53.87	273.48	93.61	416.33
50	A113010603	钢柱	t	11.561	9403.40	108712.71	2078.43	3739.31	852.13	673.26	930.44	353.40	776.43
51	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t	t	11.561	1480.19	17112.48	442.50	0.00	232.01	230.92	311.12	141.42	122.22
52	010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型	t	11.561	7923.21	91600.23	1635.93	3739.31	620.12	442.34	619.32	211.98	654.21
53	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	37.949	9439.56	358221.87	2029.33	3739.31	808.88	768.07	951.56	363.00	779.41
54	010602001002	钢屋架 1.5t<质量≤3t	t	37.949	1516.35	57543.97	393.40	0.00	188.76	325.73	332.24	151.02	125.20
55	010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型	t	37.949	7923.21	300677.90	1635.93	3739.31	620.12	442.34	619.32	211.98	654.21
56	A11322	地上部分室内装饰工程	m²			272857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	A113010801	木门	m²	19.23	625.77	12033.56	22.86	530.97	12.82	0.00	5.55	1.90	51.67
58	010801001001	成品木门扇安装 门材质:平开门	m²	19.23	625.77	12033.56	22.86	530.97	12.82	0.00	5.55	1.90	51.67
59	A113010908	楼（地）面防水及其他	m²	1633.76	43.74	71460.66	4.97	33.17	0.00	0.00	1.48	0.51	3.61
60	010904002012	楼(地)面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度：1.5mm	m²	1633.76	43.74	71460.66	4.97	33.17	0.00	0.00	1.48	0.51	3.61
61	A113011101	整体面层楼地面	m²	1633.76	104.86	171310.52	28.54	55.26	1.96	0.11	7.66	2.64	8.68
62	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15	m³	165.35	473.26	78253.54	73.52	328.03	2.10	0.80	22.15	7.58	39.08

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
63	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C30	m³	12.80	502.48	6431.74	73.52	354.84	2.10	0.80	22.15	7.58	41.49
64	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	12.80	156.34	2001.15	75.38	0.00	42.66	0.61	18.47	6.31	12.91
65	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm 混凝土种类及强度等级：预拌细石混凝土 C20	m²	1633.76	31.28	51104.01	13.52	10.76	0.01	0.00	3.29	1.12	2.58
66	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 混凝土种类及强度等级：预拌细石混凝土 C20	m²	16337.60	0.69	11272.94	0.20	0.36	0.00	0.00	0.05	0.02	0.06
67	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：干混地面砂浆 DS M20	m²	19.74	34.27	676.49	16.09	9.81	0.12	0.13	3.94	1.35	2.83
68	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面20mm厚 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20 砂浆强度等级：干混地面砂浆 DS M20	m²	235.00	80.23	18854.05	23.41	33.38	7.28	0.13	7.01	2.40	6.62
69	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	235.00	11.56	2716.60	5.91	0.00	2.34	0.00	1.76	0.60	0.95
70	A113011201	抹灰墙柱面	m²	273.75	39.27	10750.16	18.54	11.07	0.18	0.15	4.54	1.55	3.24
71	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:15+5 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	273.75	39.27	10750.16	18.54	11.07	0.18	0.15	4.54	1.55	3.24
(1)	011201001001-1	一般抹灰内墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级：	m²	273.75			18.54	11.07	0.18	0.15	4.54	1.55	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
72	A113011203	块料面层墙柱面	m²	2.62	301.10	788.88	103.10	137.20	2.00	0.20	25.10	8.60	24.90
73	011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度:100mm 面砖品种及规格:100*600陶瓷砖 踢脚线	m	26.20	30.11	788.88	10.31	13.72	0.20	0.02	2.51	0.86	2.49
74	A113011204	油漆、涂料面层墙柱面	m²	273.75	19.77	5412.04	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
75	011404001038	水性哑光内墙乳胶漆 涂料品种、喷刷遍数:水性哑光内 墙乳胶漆 一底二面 国产 保质5-8 年	m²	273.75	19.77	5412.04	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
76	A113011301	抹灰天棚	m²	19.74	36.04	711.43	20.09	5.40	0.93	0.07	4.90	1.67	2.98
77	011301001001	天棚素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	19.74	3.82	75.41	2.07	0.00	0.76	0.00	0.50	0.17	0.32
78	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:10mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20	m²	19.74	32.22	636.02	18.02	5.40	0.17	0.07	4.40	1.50	2.66
(1)	011301001009-1	混凝土天棚抹灰 厚度:干混普通 抹灰砂浆 DP-G M20	m²	19.74			18.02	5.40	0.17	0.07	4.40	1.50	
79	A113011302	油漆、涂料面层天棚	m²	19.74	19.77	390.26	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
80	011404002020	水性哑光内墙乳胶漆 涂料品种、喷刷遍数:水性哑光内 墙乳胶漆 一底二面 国产 保质5-8 年	m²	19.74	19.77	390.26	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
81	A11323	建筑外立面装饰工程 外立面:涂料外墙;金属板材外墙	m²			330216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	A113011201	抹灰墙柱面	m²	369.47	64.68	23897.32	36.15	11.07	0.14	0.15	8.82	3.01	5.34

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
83	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	369.47	64.68	23897.32	36.15	11.07	0.14	0.15	8.82	3.01	5.34
(1)	011201001002-1	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:	m²	369.47			36.15	11.07	0.14	0.15	8.82	3.01	
84	A113011204	油漆、涂料面层墙柱面	m²	369.47	40.52	14970.92	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
85	011404001038	水性弹性外墙涂料 涂料品种、喷刷遍数:水性弹性外墙涂料 一底二涂 国产 保质8年	m²	369.47	40.52	14970.92	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
86	A113010905	其他屋面	m²	1791.09	93.10	166750.48	23.18	21.16	23.35	1.28	11.30	5.14	7.69
87	010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度:0.426mm厚840型压型钢板	m²	1791.09	93.10	166750.48	23.18	21.16	23.35	1.28	11.30	5.14	7.69
88	A113011205	饰面墙柱面	m²	1008.40	123.56	124597.90	29.58	24.39	37.37	1.28	14.26	6.48	10.20
89	010605002001	0.476mm厚墙面板彩钢瓦	m²	1008.40	123.56	124597.90	29.58	24.39	37.37	1.28	14.26	6.48	10.20
		Σ人工费				288556.69							
		Σ辅材费				129735.67							
		Σ主材费				458982.11							
		Σ机械费				42618.85							
		Σ管理费				114210.74							
		Σ利润				44842.29							
		Σ增值税				97151.02							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

主要材料及价格表

工程名称:2026年社坡镇蛋鸡产业集体经济项目

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	1	人工合计			
2	01DR0001	人工费	元	347523.778	1.00
3	2	材料合计			
4	01DF0001	辅助材料费	元	137709.349	
5	01DG0001	管理费	元	130829.396	
6	01DL0001	利润	元	50550.911	
7	3	主要材料合计			
8	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	22.48	230.09
9	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	26.872	269.91
10	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	9.641	272.57
11	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	185.82	324.78
12	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	16.215	333.63
13	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	147.751	351.33
14	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³	65.351	358.63
15	B-Z.1	水性弹性外墙涂料 主材费	元	369.47	
16	B-Z.2	水性哑光内墙乳胶漆 主材费	元	293.49	
17	ZJ000008	碎石	m³	14.106	
18	ZJ000039	标准砖 240×115×53	千块	27.529	411.50
19	ZJ000041	多孔砖 240×115×90	千块	1.238	658.41
20	ZJ000074	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内(综合)	t	3.915	3343.36
21	ZJ000075	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上(综合)	t	10.951	3135.40
22	ZJ000126.1	0.476mm厚墙面板彩钢瓦	m²	1068.904	
23	ZJ000128.1	压型彩钢板	m²	0	
24	ZJ000128.1	0.426mm厚840型压型钢板	m²	1862.734	20.35
25	ZJ000143	中厚钢板 4.1~20mm	t	9.605	3619.47
26	ZJ000144	型钢(综合)	t	42.876	3507.08
27	ZJ000166.1	装饰门扇(成品含五金)	m²	19.23	
28	ZJ000259	聚合物水泥防水涂料	kg	5146.344	10.53
29	ZJ000360.1	100*600陶瓷砖踢脚线	m	26.724	12.39
30	4	机械合计			
31	01DJ0001	机械费	元	55775.883	