最后报价响应报价表

项目名称：2026 年港北区大圩镇敬老院养老消防设施改造和消防设施设备购置项目

项目编号：GGZC2026-C2-020085-GXJW

序号	货物名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单　价（元）②	单项合价（元）③＝①×②	备注
（一）消防设施设备							
1	水池防虫网	不锈钢材质，防虫防鼠，防腐防锈，牢固安装于检修口，缝隙为 5mm，防小动物进入水池内部，含固定辅材安装（焊框）。	红星丝网、安平县红星丝网制造有限公司	1 项	20	20	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
2	消火栓系统消防水泵	1、电机功率 30KW，星三角启动； 2、流量、扬程满足本养老院新增楼栋消火栓系统设计工况； 3、消防专用泵；机械密封，耐腐蚀； 4、具备手动、自动启停，支持消防控制室远程启停及状态反馈； 5、含底座、减震装置、配套法兰、软接，安装调试； 6、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	2 台	4000	8000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
3	喷淋系统消防水泵	1、电机功率 30KW，星三角启动； 2、流量、扬程满足全院湿式喷淋系统（含新增喷头）设计工况； 3、消防专用泵；机械密封； 4、支持就地手动、自动，消防控制室远程启停、运行故障信号反馈； 5、含底座、减震、软接、法兰附件及安装调试； 6、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	2 台	2500	5000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

4	消火栓泵控制柜	1、功率 30KW，星三角启动； 2、水泵房内安装，防护等级 IP55；具备机械应急启泵功能，5min 内可应急启泵； 3、可就地手动/自动，接收消防控制室远程启泵信号，返回运行、故障反馈信号； 4、柜体防腐； 5、含接线、调试、接地； 6、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	4000	4000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
5	喷淋泵控制柜	1、功率 30KW，星三角启动； 2、水泵房内安装，防护等级 IP55，具备机械应急启泵； 3、就地手/自动，消防控制室远程启停，运行、故障信号反馈； 4、柜体防腐； 5、含接线接地调试； 6、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3000	3000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
6	双电源控制柜	1、额定电流 250A，水泵房安装，防护等级 IP55； 2、AC380V 双路电源自动切换，切换时间为 1.5s； 3、具备过载、短路保护，主备电源故障声光报警； 4、具有依法取得的强制性产品认证证书； 5、含柜体、接线、接地调试。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3000	3000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
7	铜芯耐火电力电缆	铜芯耐火电力电缆，5×16㎜²，满足水泵房双电源供电回路，耐温阻燃，符合国标，含敷设、接线、标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	95 米	80	7600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

8	厨房型室内消火栓箱	甲型单栓消火栓箱 600×500mm；箱体钢板厚度为 1.2mm；配 DN65 栓头、25m 水带、水枪；含箱体固定、开孔、接地。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 个	400	400	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
9	热镀锌钢管	1、管径：DN65 2、厚度：3.25mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：螺纹连接 5、含管道消毒、冲洗.水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	55 米	40	2200	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
10	消火栓阀头	DN65 室内消火栓栓头，PN1.6MPa；配套接口； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 个	400	400	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
11	消防水带	DN65，25m 衬胶水带，耐压为 1.6MPa；具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	10 条	60	600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

12	消防水枪	DN65 配套直流水枪，充实水柱为 10m；具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	10 个	75	750	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
13	快速响应喷淋头	1、K=80，68℃玻璃球，快速响应洒水喷头；2、湿式系统；适用于老年人照料设施； 3、含拆卸旧喷头、安装调试； 4、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	110 个	10	1100	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
14	疏散室外梯	钢制室外疏散楼梯，满足养老建筑疏散宽度、耐火、防滑踏步要求；配套扶手、防护栏杆；防锈防腐处理；钢结构焊接、除锈刷漆，现场安装固定。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	23 米	350	8050	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
15	水泥	1、凝结时间：初凝为 45min，终凝为 600min；安定性沸煮法检验合格。 2、胶砂强度：3d 抗压为 17.0MPa，28d 抗压为 42.5MPa；3d 抗折为 3.5MPa，28d 抗折为 6.5MPa。 3、包装：袋装 50kg/包，无受潮、结块现象，满足现场砌筑、抹灰施工使用。	中德新亚、中德新亚建筑材料有限公司	5 包	45	225	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

16	湿式报警阀组	DN150，湿式报警阀成套阀组；包含阀本体、水力警铃、压力开关；配套附件，整套安装调试； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 套	600	600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
17	信号蝶阀	DN150，沟槽式信号蝶阀；阀门启闭状态信号可反馈消防主机； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	2 个	400	800	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
18	新增洒水喷头（直立型上喷）	K=80，68℃快速响应上喷洒水喷头，适配老年人照料设施湿式系统；含管件、配件、安装调试； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	218 个	8	1744	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
19	热镀锌钢管	1、管径：DN150 2、厚度：4mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：沟槽连接 5、含管道消毒、冲洗，水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	165 米	65	10725	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

20	热镀锌钢管	1、管径：DN65 2、厚度：4mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：沟槽连接 5、含管道消毒、冲洗，水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	171米	40	6840	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
21	热镀锌钢管	1、管径：DN32 2、厚度：3.5mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：螺纹连接 5、含管道消毒、冲洗，水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	85米	20	1700	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
22	热镀锌钢管	1、管径：DN25 2、厚度：3.25mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：螺纹连接 5、含管道消毒、冲洗，水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	195米	10	1950	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
23	明杆闸阀	DN150，明杆沟槽闸阀，PN1.6MPa，启闭标识清晰。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	3个	450	1350	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

24	DN25 弯头	DN25 热镀锌螺纹弯头，PN1.6MPa，配套喷淋管道。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	265 个	10	2650	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
25	DN32 三通	DN32 热镀锌螺纹三通，PN1.6MPa，管道分流配件。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	218 个	10	2180	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
26	DN65 弯头	DN65 热镀锌沟槽弯头，PN1.6MPa。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	15 个	15	225	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
27	DN100 弯头	DN100 热镀锌沟槽弯头，PN1.6MPa。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	20 个	20	400	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

28	钢卡	DN100 沟槽卡箍，配套沟槽管道连接，密封橡胶圈完好。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	90 个	20	1800	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
29	DN25 大小头	DN25 镀锌异径大小头，PN1.6MPa，喷淋管道变径配件。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	218 个	20	4360	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
30	角铁	4×4mm 等边角钢，国标，用于管道支架、吊架制作。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	80 条	60	4800	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
31	铁红醇酸防锈底漆	钢结构防锈面漆，大红颜色，防腐防锈。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	2 桶	50	100	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

32	15KG 天那水（稀释剂）	油漆稀释剂，配套调漆使用。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	2 桶	50	100	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
33	新增室内消火栓	800×650mm 室内消火栓箱，钢板箱体为 1.2mm，配套栓头、水带、水枪、软管卷盘；箱体固定安装。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	9 个	600	5400	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
34	热镀锌钢管	1、管径：DN100 2、厚度：4mm 3、压力：PN=1.6MPa 4、连接方式：沟槽连接 5、含管道消毒、冲洗.水压试验	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	175 米	60	10500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
35	100X65 机三	DN100×65 沟槽机械三通，PN1.6MPa，管道分支管件。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	9 个	50	450	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

36	100 弯头	DN100 沟槽弯头，PN1.6MPa。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	12 个	50	600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
37	65 丝弯头	DN65 螺纹镀锌弯头，PN1.6MPa。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	22 个	50	1100	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
38	100 钢卡	DN100 沟槽卡箍，配套密封胶圈。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	60 个	50	3000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
39	减压栓头	DN65 减压稳压型室内消火栓栓头，稳压减压，适配养老建筑； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	9 个	100	900	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

40	软管卷盘	30m,消防软管卷盘，配套消火栓箱；具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	9 套	120	1080	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
41	明杆闸阀	DN100，明杆沟槽闸阀，PN1.6MPa，启闭标识清晰。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	3 个	400	1200	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
42	10KG 天那水	油漆稀释剂，配套调漆使用。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	2 桶	300	600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
43	自动报警主机（联动型）	1、琴台式结构，联动型； 2、满足本项目全部报警、联动点位容量；7 寸以上液晶屏；带打印； 3、具备多线手动直接控制盘，可直接启停消防水泵； 4、可接入感烟、手报、声光、广播、消防电话、电源监控、电气火灾监控信号； 5、主备电自动切换；故障、火警声光提示；历史记录存储查询； 6、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3500	3500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

44	图形显示装置	1、配套琴台主机，18.5 寸液晶屏； 2、实时显示建筑平面图，火警、故障位置定位显示； 3、接收报警主机全部事件信号；含键鼠。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3500	3500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
45	感烟探测器	1、编码型点型光电感烟探测器，吸顶安装；2、故障自检，报警信号上传主机；指示灯 360° 可视； 3、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	125 个	60	7500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
46	手动报警按钮	1、编码型手报，壁装距地 1.4m；带消防电话插孔；3C 认证； 2、报警响应时间＜1s；报警信号上传主机。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	18 个	60	1080	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
47	声光报警器	1、编码型声光报警器，壁装距地 2.4m； 2、火警声光提示，多种报警声调，可受主机联动控制； 3、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	18 个	70	1260	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

48	消防广播扬声器	1、吸顶消防广播扬声器，功率 3W；编码联动； 2、线路故障检测；音量可调，满足养老场所语音清晰度。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	18 个	70	1260	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
49	消防电话分机	总线消防电话分机，可与消防控制室总机直接通话，故障自检。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	2 个	240	480	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
50	DN20 线管	DN20 镀锌线管，含防火涂料； ZR- RVS- 2×2.5mm² 耐火双绞线； NH- BV 耐火电缆；切割、敷设、穿线、标识、管口封堵。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1000 米	80	80000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
51	防火涂料	室外膨胀型钢结构防火涂料，执行 GB14907-2018，耐火极限为 1.5h，满足养老建筑室外钢楼梯耐火要求；耐水、耐候、耐冷热循环，粘结强度为 0.15MPa；配套钢构件除锈、基层处理、分层涂装，完工可进行涂层厚度检测。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	1 桶	180	180	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

52	2X2.5 双绞线	RVS- 2×2.5㎜² 耐火信号双绞线，国标铜芯，用于报警回路信号传输，含敷设、接线、标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	1800 米	10	18000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
53	消控室 3X6 耐火电缆	NH- BV- 3×6㎜² 耐火铜芯电缆，耐火阻燃；用于消防控制室设备供电；含敷设接线标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	150 米	40	6000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
54	安装辅材	集成安装的所有连接件、插头、插座、连线、线槽、五金架子等器件，符合国际的可靠质量产品。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	1 批	6000	6000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
55	应急照明控制器	集中控制型消防应急照明控制器；可管理整套应急疏散系统；故障自检、历史记录，与火灾报警主机联动；具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3600	3600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

56	应急照明集中电源	1、集中控制型主机，壁挂安装； 2、可接入本项目全部应急灯具；接收火灾报警信号自动联动点亮疏散系统； 3、具备故障自检，显示回路、灯具故障；历史记录存储；直接接消防电源，禁止插头供电； 4、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	2 台	3500	7000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
57	双头应急灯	1、DC36V 输出；持续应急时间为 90min； 2、主备电自动切换；过载短路保护；故障信号上传控制器； 3、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	27 个	120	3240	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
58	安全出口	集中电源型，DC36V；防护等级 IP30；应急为 90min； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	12 个	120	1440	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
59	疏散指示牌	集中电源型，DC36V；面板清晰；应急为 90min； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	18 个	120	2160	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

60	DN20 镀锌线管	DN20 热镀锌金属线管，配套应急照明系统布线，含切割、敷设、管口封堵、标识。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	600 米	20	12000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
61	2X2.5 双绞线	WDZN- BYJ- 2×2.5mm² 耐火低烟无卤线缆；敷设、封堵、标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	1500 米	10	15000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
62	辅材(码钉胶粒)	膨胀胶粒、码钉、管卡等安装小件辅材。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	1 项	3500	3500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
63	灭火器	MF/ABCE5，5 公斤 3A 级 ABC 干粉灭火器；老年人照料设施严重危险等级适用； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	52 具	160	8320	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

64	灭火器箱	适配 5kg 干粉灭火器，可放置 2 具，钢板箱体，防腐喷涂。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	26 个	240	6240	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
65	电子液位计（双路）	消防水池、消防水箱双路电子液位计；实时采集水位，高低液位报警，信号上传消防控制室主机；含探头、变送器、安装调试。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 套	800	800	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
66	DN20 镀锌线管	DN20 热镀锌金属线管；液位计系统布线；含敷设、封堵。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	185 米	20	3700	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
67	2X2.5 双绞线	RVS- 2×2.5㎟ 信号双绞线，用于液位计信号传输；国标铜芯，含敷设接线标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	185 米	10	1850	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

68	消防电源监控器	1、壁挂主机，符合 GB28184； 2、监测消防水泵、报警主机、应急照明等消防电源电压、电流状态；故障声光报警；信号上传消防控制室报警主机； 3、可接入多路电源监控模块，存储报警记录； 4、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	4500	4500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
69	电源监控模块	二总线编码模块；监测消防回路电压电流；故障信号上传监控主机；导轨安装。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	3 个	180	540	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
70	电气火灾监控器	1、壁挂主机，符合 GB14287； 2、监测养老建筑非消防配电回路剩余电流、温度；漏电、超温声光报警；信号上传消防控制室； 3、可接入多路电气火灾监控模块； 4、具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	6000	6000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
71	电气火灾监控模块	二总线编码探测器；监测剩余电流、线缆温度；导轨安装；故障报警上传主机。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	5 个	180	900	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

72	20 镀锌线管	DN20 镀锌线管；ZR- RVS- 2×2.5mm² 耐火双绞线；敷设、封堵标识。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	196 米	20	3920	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
73	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接用软电线	NH-RVS- -2×2.5mm² 耐火双绞线，用于电源监控、电气火灾监控信号传输，含敷设接线标识。	亿驰、亿驰电线电缆有限公司	200 米	10	2000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
74	消控室双电源控制柜	250A，壁挂式双电源自动转换装置，AC380V，满足消防控制室两路电源切换，过载短路保护，故障报警； 具有依法取得的强制性产品认证证书。	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	5000	5000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
75	用户信息传输装置	1、主电 AC187V～242V，50Hz；内置 DC12V 备用蓄电池，主备电自动切换。 2、配备 RS232 串口、RJ45 网口，可采集消防主机信号并上传至远程监控中心。 3、配备 RS232 串口、RJ45 网口，可采集消防主机信号并上传至远程监控中心。 4、带中文液晶显示屏，历史事件存储为 100000 条，支持本地查询。 5、工作温度：-10℃～+55℃，相对湿度为 95%	诚械机电、上海诚械机电设备制造有限公司	1 台	3000	3000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

（二）消防控制室建设							
1	框架结构主体	钢筋混凝土框架结构，建筑面积 48 ㎡；满足消防控制室土建规范，结构强度满足设备荷载，防水抗震。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	48 平方米	980	47040	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
2	内墙抹灰	水泥砂浆内墙抹灰，找平，平整度达标。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	79 平方米	24	1896	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
3	内墙刮腻子	内墙两遍腻子找平，表面平整。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	79 平方米	26	2054	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
4	外墙抹灰	外墙水泥砂浆抹灰，防水抗裂。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	88 平方米	23	2024	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

5	外墙刮腻子	外墙耐水腻子两遍，基面平整。	卡斯乐、江门市卡斯乐实业有限公司	88 平方米	34	2992	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
6	地面泥土回填	土方回填分层夯实，地基找平。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	15 平方米	20	300	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
7	地面硬化	C25 混凝土地面硬化，厚度满足设备承重。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	15 平方米	140	2100	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
8	静电地板	全钢防静电地板，高度满足线缆下走线，防火防静电，消防控制室专用。	桂捷、广西桂捷装饰材料有限公司	46 平方米	120	5520	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

9	铝合金窗	断桥铝合金窗，钢化玻璃，密封防盗，满足控制室采光通风。	智明灏、佛山市智明灏门窗有限公司	15.7平方米	450	7065	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
10	防火门	1.材质：钢制防火门 2.含塞缝、周边墙面恢复	奥锐斯、任丘市奥锐斯门业有限公司	6平方米	600	3600	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
11	楼顶防水	屋面SBS防水卷材，双层防水，防渗漏。	鲁鸣防水、潍坊鲁鸣防水材料有限公司	48平方米	65	3120	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
12	不锈钢护栏	304不锈钢防护护栏，高度满足安全防护要求。	津昊源、天津市津昊源钢管制造有限公司	26米	290	7540	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价

13	伸缩缝	建筑伸缩缝专用密封处理，防水抗裂。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	6 米	40	240	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
14	连廊凿墙及修补	墙体凿除开孔，完成后墙体修补抹灰复原。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	1 项	3000	3000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
15	门口斜坡	无障碍混凝土斜坡，满足消防设备搬运通行。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	1 项	3500	3500	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
16	外墙拆除及清运	原有外墙局部拆除，建筑垃圾清运出场。	鼎乐、广西鼎乐建筑工程有限公司	1 项	4000	4000	报价包含货物价款、包装运输装卸、安装调试、检测、试运行、培训、售后服务、保险、税费、履约验收及采购代理服务费等一切费用。合同履行期内不因材料、人工、运输等价格变动调价
竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币　肆拾叁万零玖佰陆拾元整（小写）¥430960.00 元							
交付使用时间：自合同签订之日起 25 个日历日内完成供货、安装、调试、试运行并验收合格。							

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），有多分标，按分标分别提供响应报价表，**否则其响应按无效响应处理**。

2、以上响应报价表中，“标的名称、规格型号、品牌及制造商、数量及单位”必须如实填写完整，规格型号没有则填无。

供应商名称（盖公章）：广西鼎乐建筑工程有限公司

日期：2026 年 11 月 20 日