永福县洛清江中洲岛水毁修复工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____

复核时间：_____

永福县洛清江中洲岛水毁修复工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿
(签字或盖章)　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复 核 时 间：＿＿＿＿＿＿＿＿

总 说 明

工程名称：永福县洛清江中洲岛水毁修复工程

一、工程概况：本项目为永福县洛清江中洲岛水毁修复工程，位于桂林市永福县。本项目主要内容为洛清江左右沿岸设置护岸共计710m。

1、《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007。

2、桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

3、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

4、桂水建设[2023]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。

5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

6、水办基〔2016〕31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》。

7、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

8、桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。

9、桂水建设[2019]7号 《广西壮族自治区水利厅关于印发<广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）>的通知》。

10、材料价格参照2026年7期《桂林市建设工程造价信息》中的永福县信息价，永福县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价，部分材料没有信息价的按市场询价确定。

11、本项目编制软件为桂能广西水利水电工程造价系统2020，软件版本号为6.0.21.105。

二、其他需要说明的问题

无

工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 永福县洛清江中洲岛水毁修复工程 第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	右岸护岸	
2	左岸护岸	
3	主体工程临时施工道路（L=1.5km）	
4	生活及文化福利建筑	
5	其他临时工程	
6	措施项目	
7	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县洛清江中洲岛水毁修复工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1		右岸护岸						
1.1		L=0.470km						
1.1.1	500101002001	机械土方开挖III类土（就近堆放）	m^3	569				
1.1.2	500101002002	机械土方开挖III类土（弃运5km）	m^3	1090				
1.1.3	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土（就近堆放）	m^3	95				
1.1.4	500101004002	挖掘机挖沟槽，IV类土（就近堆放）	m^3	2249				
1.1.5	500101002003	挖掘机挖Ⅳ类土（就近堆放）	m^3	309				
1.1.6	500103009001	回填土石方，机械夯填土石（利用开挖料）	m^3	2738				
1.1.7	500103010001	抛填块石	m^3	476				
1.1.8	500109003001	其它墙，墙厚150cm，含筋量≤50kg/m^3	m^3	943				
1.1.9	500109003002	C25水下混凝土挡墙基础	m^3	468				
1.1.10	500114001001	亲水叠石（含运输、安装）	t	1195				
1.1.11	500105001001	格宾网笼（2m×1m×1m）	m^3	200				
1.1.12	500105001002	格宾网笼（1.5m×1m×1m）	m^3	150				
1.1.13	500105001003	格宾网笼（2m×1m×0.5m）	m^3	50				
1.1.14	500105001004	格宾网垫（2m×1m×0.4m）	m^3	80				
1.1.15	500103014001	土工布斜铺，1:2边坡	m^2	280				
1.1.16	500103014002	土工布铺设（立面）	m^2	250				
1.1.17	500114001002	生态袋护坡	m^2	200				
1.1.18	500114001003	护坡铺草皮，满铺率100%	m^2	1844				
1.1.19	500114001004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	142				
1.1.20	500114002001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m^2	1365				
1.1.21	500114001005	PVC排水管Φ110	m	409				
2		左岸护岸						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县洛清江中洲岛水毁修复工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1		L=0.240km						
2.1.1	500101002004	机械土方开挖III类土（就近堆放）	m^3	330				
2.1.2	500101002005	机械土方开挖III类土（弃运5km）	m^3	624				
2.1.3	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土（就近堆放）	m^3	18				
2.1.4	500101004004	挖掘机挖沟槽，IV类土（就近堆放）	m^3	837				
2.1.5	500101002006	挖掘机挖Ⅳ类土（就近堆放）	m^3	290				
2.1.6	500103009002	回填土石方，机械夯填土石（利用开挖料）	m^3	1643				
2.1.7	500103010002	抛填块石	m^3	240				
2.1.8	500109003003	其它墙，墙厚150cm，含筋量≤50kg/m^3	m^3	696				
2.1.9	500109003004	C25水下混凝土挡墙基础	m^3	345				
2.1.10	500114001006	亲水叠石（含运输、安装）	t	882				
2.1.11	500114001007	护坡铺草皮，满铺率100%	m^2	930				
2.1.12	500114001008	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	105				
2.1.13	500114002002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m^2	1008				
2.1.14	500114001009	PVC排水管Φ110	m	302				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县洛清江中洲岛水毁修复工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县洛清江中洲岛水毁修复工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3		主体工程临时施工道路（L=1.5km）						
3.1		临时道路						
3.1.1	500114002003	机械土方开挖II类土（弃运5km）	m^3	300				
3.1.2	500114002004	机械土方开挖III类土（就近堆放）	m^3	1213				
3.1.3	500114002005	机械土方开挖III类土（弃运5km）	m^3	287				
3.1.4	500114002006	挖掘机挖Ⅳ类土（就近堆放）	m^3	1875				
3.1.5	500114002007	回填土石方，机械夯填土石（利用开挖料）	m^3	2625				
3.1.6	500114002008	泥结碎石公路路面，压实厚20cm	m^2	5714				
3.1.7	500114002009	碎石公路基础，压实厚18cm	m^2	5714				
3.1.8	500114002010	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	10				
4		生活及文化福利建筑	%	1				
5		其他临时工程	%	1.5				

措施项目清单

招标编号：

工程名称： 永福县洛清江中洲岛水毁修复工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	无		

其他项目清单

招标编号：

工程名称： 永福县洛清江中洲岛水毁修复工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	建筑工程意外伤害保险费		
2			
3			