

项目名称：广西城市建设学校（会
仙校区）实训楼至大门总平工程

响 应 文 件

报 价 文 件

项目编号：GXZC2026-C2-002538-DZSJ

供应商名称：广西三弦建设工程有限公司

2026 年 8 月 31 日

报价文件目录

1、磋商函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）	1
2、磋商函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）	2
3、已标价的工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）	3
4、供应商认为需要提供的其他有关资料。	54

1、磋商函

- 1、根据你方项目编号为 GXZC2026-C2-002538-DZSJ 的 广西城市建设学校（会仙校区）实训楼至大门总平工程 工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写：叁佰伍拾玖万玖仟贰佰柒拾叁元肆角叁分）元（RMB¥：3599273.43元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到符合国家施工验收规范合格标准等级。
- 2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
- 3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。
- 4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）90日历天内完成并移交全部工程。
- 5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。
- 6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
- 7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：广西恒弦建设工程有限公司

单位地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼2605号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：530022

电话：0771-5682223

传真：0771-5682223

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行

开户银行账号：4500 1604 2550 5071 1529

日期：2026年8月31日

2、磋商函附录

项目名称：广西城市建设学校（会仙校区）实训楼至大门总平工程 币种：人民币

投标总价		359.927343 万元	备注
其中	安全文明施工费	8.381541 万元	
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）	/万元	
	专业工程暂估价（如有）	/万元	
	暂列金额（如有）	/万元	
主要材料	钢筋	4.112 吨	
	水泥（不含商品混凝土用量）	166.958 吨	
	商品混凝土	1731.023m ³	

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

陈清

供应商（公章）：广西三弦建设工程有限公司

日期：2026 年 8 月 31 日



3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。
2. 已标价的工程量清单必须加盖电子签章。

（附后）

广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

投 标 总 价

投 标 人: 广西三弦建设工程有限公司
(单位盖章)

2026年09月01日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-3

广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

投 标 总 价

招 标 人: 广西城市建设学校

工 程 名 称: 广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

投 标 总 价(小写): 3599273.43元

(大写): 叁佰伍拾玖万玖仟贰佰柒拾叁元肆角叁分

投 标 人: 广西三弦建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

陈清



(签字或盖章)

编 制 人:



刘嘉慧

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 2026年09月01日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02

扉-3

总 说 明

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共1页

一、工程概况: 1. 项目名称: 广西城市建设学校实训楼至大门总平工程 2. 项目地点: 广西桂林市广西城市建设学校(会仙校区) 3. 建设单位: 广西城市建设学校 二、本招标控制价包括范围: 广西城市建设学校实训楼至大门总平工程设计范围内的园林铺装、景墙水景、景观景墙、景观小品、景观绿化、排水工程、水电安装等。 三、招标控制价编制依据: 1. 本工程的施工设计图、施工招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》修订本(GB50854~50862-2013); 2. 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》; 3. 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》; 4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》; 5. 2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》; 6. 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号); 7. 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号); 8. 桂建价〔2024〕2号文《自治区住房和城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。 9. 本工程主要材料价格按2025年第12期《桂林市建设工程造价信息》发布的除税价格计取,若桂林信息价没有的则按市场询价; 10. 本工程设计图纸及相关标准、规范、技术资料等。 四、其他说明 1、弃方运距:暂按5公里,结算按实际签证计算。

表-01

单项工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共1页

[illegible]

表-03

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	园路及铺装	2563026.32	
一	2022市政综合工程一般计税法	2563026.32	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2473506.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	84387.35	
2.1	其中:安全文明施工费	64913.34	
3	其他项目费用合计	5132.62	
4	建筑安装工程费=1+2+3	2563026.32	
	工程总价	2563026.32	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2473506.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	84387.35	
2.1	其中:安全文明施工费	64913.34	
3	其他项目费用合计	5132.62	
4	建筑安装工程费=1+2+3	2563026.32	
	景观小品	84014.60	
一	2022市政综合工程一般计税法	84014.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	81842.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2002.56	
2.1	其中:安全文明施工费	1540.43	
3	其他项目费用合计	170.03	
4	建筑安装工程费=1+2+3	84014.60	
	工程总价	84014.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	81842.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2002.56	
2.1	其中:安全文明施工费	1540.43	
3	其他项目费用合计	170.03	
4	建筑安装工程费=1+2+3	84014.60	
	智慧涌泉水景	166134.80	
一	2022市政综合工程一般计税法	166134.80	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	160087.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5672.37	
2.1	其中:安全文明施工费	4363.35	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	375.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	166134.80	
	工程总价	166134.80	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	160087.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5672.37	
2.1	其中:安全文明施工费	4363.35	
3	其他项目费用合计	375.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	166134.80	
	园林绿化	544656.96	
一	2021绿化工程一般计税法	544656.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	534106.02	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9456.42	
2.1	其中:安全文明施工费	6304.28	
3	其他项目费用合计	1094.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	544656.96	
	工程总价	544656.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	534106.02	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9456.42	
2.1	其中:安全文明施工费	6304.28	
3	其他项目费用合计	1094.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	544656.96	
	电气工程	112013.77	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	112013.77	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	108021.83	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3767.56	
2.1	其中:安全文明施工费	2673.75	
3	其他项目费用合计	224.38	
4	建筑安装工程费=1+2+3	112013.77	
	工程总价	112013.77	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	108021.83	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3767.56	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第3页 共3页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		园路及铺装				2473506.35	
		分部分项工程				2473506.35	
	3.	道路工程				2473506.35	
1	040202001001	路床(槽)整形	m ²	10991.29	4.15	45613.85	
2	040202011001	100mm厚级配碎石垫层 1.部位:仿花岗岩PC砖铺地	m ²	8171.99	26.91	219908.25	
3	040202011002	200mm厚级配碎石垫层 1.部位:鹅卵石铺地、车行道(消防 车道)	m ²	2944.53	44.58	131267.15	
4	040203007001	100mm厚C15混凝土垫层 1.部位:仿花岗岩PC砖铺地 2.含模版、养护	m ²	8171.99	48.00	392255.52	
5	040203007002	250mm厚C25混凝土垫层 1.部位:车行道(消防车道) 2.含模版、养护	m ²	2819.30	121.70	343108.81	
6	040203007003	150mm厚C15混凝土垫层 1.部位:鹅卵石地面 2.含模版、养护	m ²	125.23	74.35	9310.85	
7	040204002001	仿花岗岩PC砖铺地 1.火烧面仿花岗岩600*300*20mmPC砖 2.30mm厚(最薄处20厚)1:3干硬性水 泥砂浆	m ²	10991.29	109.99	1208931.99	
8	040204002002	砾石铺地 1.粒径10-15 2.100mm厚散置粒径10-15mm深灰色砾 石散铺 3.土工布 4.100mm高*5mm厚镀锌钢板收边与角 钢焊接固,L50*50*3厚角钢@500, C15混凝土垫层	m ²	5.00	215.36	1076.80	
9	040204002003	鹅卵石铺地 1.100mm厚粒径20-30黑色卵石,埋入 混凝土三分之二	m ²	125.23	228.65	28633.84	
10	040204008001	成品不锈钢线性排水沟 1.树脂沟+304材质单缝缝际式盖板, 树脂沟沟槽宽度300mm,深度300mm, 含检修口 2.MU10机砖,M5水泥砂浆砌筑 3.900mm宽100mm厚C15素混凝土垫层 4.素土夯实	m	321.90	290.15	93399.29	
		小计				2473506.35	
		Σ人工费				389888.31	
		Σ材料费				1560397.82	
		Σ机械费				106391.03	
		Σ管理费				143590.22	
		Σ利润				69093.37	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				204145.56	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计				2473506.35	
		Σ 人工费				389888.31	
		Σ 材料费				1560397.82	
		Σ 机械费				106391.03	
		Σ 管理费				143590.22	
		Σ 利润				69093.37	
		Σ 增值税				204145.56	
		景观小品				81842.01	
		分部分项工程				81842.01	
	15.	其他相关项目				81842.01	
11	040204007001	树池砌筑 1. 尺寸: 2.4m*2.4m*0.71m深 2. 250mm宽30厚光面芝麻黑花岗岩PC 砖压顶, 单侧倒圆角R15, 20厚1:2.5 水泥砂浆结合层 3. 300mm宽20厚花岗岩PC砖外侧墙, 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆, 外侧墙宽出PC 砖50mm, 内侧100mm 5. 500宽100厚C15素混凝土垫层	个	26	1390.46	36151.96	
12	050305006001	休闲座椅1 1. 尺寸: 3m长*0.62m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支 架 4. 含制作、运输、安装等	个	6	1118.34	6710.04	
13	050305006002	休闲座椅2 1. 尺寸: 3m长*0.62m宽*0.65m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支 架	个	19	1142.32	21704.08	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 含制作、运输、安装等					
14	050305006003	休闲座椅3 1. 尺寸: 2.4m长*1.245m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作 运输 安装等	个	4	1360.32	5441.28	
15	050305006004	休闲座椅4 1. 尺寸: 1.2m长*1.245m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作 运输 安装等	个	2	779.35	1558.70	
16	050305008001	文字标志墙 1. 底座: 1.5mm厚白色304不锈钢折板 外包底座 2. 1.4米高1.5mm厚白色304不锈钢双 面字体“广西城市建设学校”, 采用 1.25米高50*50*3mm 304不锈钢方通 与基础连接 3. 400*400mm宽700mm高C30混凝土包 脚 4. 500*500mm宽350mm高C25混凝土基 础 5. 700*700mm宽100mm厚C15素砼垫层 6. 900*900mm宽200厚级配碎石垫层	项	1	10275.95	10275.95	
		小计				81842.01	
		Σ人工费				11358.90	
		Σ材料费				58287.81	
		Σ机械费				418.08	
		Σ管理费				3408.12	
		Σ利润				1611.47	
		Σ增值税				6757.63	
		单价措施项目					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计				81842.01	
		Σ人工费				11358.90	
		Σ材料费				58287.81	
		Σ机械费				418.08	
		Σ管理费				3408.12	
		Σ利润				1611.47	
		Σ增值税				6757.63	
		智慧涌泉水景				160087.13	
		分部分项工程				160087.13	
17	040203007004	100mm厚C15素混凝土垫层 含模版、养护	m ²	27.77	42.37	1176.61	
18	040202011003	150mm厚碎石垫层	m ²	46.80	36.77	1720.84	
19	070105002001	C30钢筋混凝土水池 1. 砂浆强度等级:C30商品混凝土 抗 渗P6 2. 含模版、养护	m ³	68.73	657.49	45189.29	
20	011101001001	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	338.06	27.82	9404.83	
21	010904001001	4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	338.06	51.70	17477.70	
22	011101001002	20mm厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	338.06	27.82	9404.83	
23	040901001001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t	4.031	5284.05	21300.01	
24	040402016001	300mm宽铸铁雨水篦子 1. 300mm宽雨水篦子,5厚角钢支撑按 型加工 1. 300mm宽雨水篦子,5厚角钢支撑按 型加工	m	171.60	90.72	15567.55	
25	040204002004	散置50mm厚 ³ (20-30mm)黑色砾石	m ²	51.48	21.28	1095.49	
26	040305004001	砖砌体 1. 砖品种、规格、强度等级: 240mm*115mm*90mm烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 120厚	m ³	19.36	488.44	9456.20	
27	040204002005	石材水池 1. 600*600*20mm厚中国黑光面花岗岩 水池底,留缝5mm 2. 成品万能支撑器@600*600mm	m ²	104.66	270.34	28293.78	
		小计				160087.13	
		Σ人工费				30556.08	
		Σ材料费				98310.96	
		Σ机械费				2802.85	
		Σ管理费				10283.51	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				4912.88	
		Σ增值税				13220.83	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				160087.13	
		Σ人工费				30556.08	
		Σ材料费				98310.96	
		Σ机械费				2802.85	
		Σ管理费				10283.51	
		Σ利润				4912.88	
		Σ增值税				13220.83	
		园林绿化				534106.02	
		分部分项工程				528327.06	
28	050102001001	栽植早樱 1. 胸径或干径:8-9cm 2. 株高:250-300cm 3. 冠径: 150-200cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 养护期:1年	株	24	1194.72	28673.28	
29	050102001002	栽植枫树 1. 胸径或干径:13-14cm 2. 株高:350-400cm 3. 冠径: 300-350cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 养护期:1年	株	16	1373.06	21968.96	
30	050102001003	栽植小花紫薇 1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高:200-250cm 3. 冠径: 150-200cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 养护期:1年	株	26	990.39	25750.14	
31	050102001004	栽植八月桂 1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高:250-300cm	株	10	1234.01	12340.10	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.冠径: 200-250cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年					
32	050102001005	栽植榉树 1.胸径或干径:11-12cm 2.株高:300-350cm 3.冠径: 250-300cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	10	1004.63	10046.30	
33	050102001006	栽植银杏 1.胸径或干径:15-18cm 2.株高:450-550cm 3.冠径: 350-400cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	2	2738.09	5476.18	
34	050102001007	栽植紫玉兰 1.胸径或干径:7-8cm 2.株高:200-250cm 3.冠径: 150-200cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	4	537.52	2150.08	
35	050102002001	栽植小叶黄杨球 1.株高:70-80cm 2.冠径: 60-70cm 3.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 4.养护期:1年	株	27	136.74	3691.98	
36	050102002002	栽植山茶花 1.地径: 5-6cm 2.株高:80-100cm 3.冠径: 70-90cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	24	249.01	5976.24	
37	050102002003	栽植黄金香柳球 1.株高:80-100cm 2.冠径: 70-90cm 3.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 4.养护期:1年	株	14	133.99	1875.86	
38	050102002004	栽植火山榕绿篱 1.株高:150cm以上 2.冠径: 60-70cm 3.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 4.养护期:1年	株	165	216.95	35796.75	
39	桂050102017001	片植西伯利亚鸢尾 1.株高:25-30cm 2.冠径: 20-25cm 3.种植密度: 25株/m ² 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满 5.养护期:1年	m ²	761.00	134.31	102209.91	
40	桂050102017002	片植小叶女贞 1.株高:25-30cm 2.冠径: 20-25cm 3.种植密度: 25株/m ²	m ²	108.00	215.14	23235.12	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 容器苗, 分枝多, 枝叶饱满 5. 养护期:1年					
41	桂050102017003	片植西洋杜鹃 1. 株高:30-40cm 2. 冠径: 25-35cm 3. 种植密度: 25株/m ² 4. 容器苗, 分枝多, 枝叶饱满 5. 养护期:1年	m ²	225.00	317.03	71331.75	
42	桂050102017004	片植锦绣杜鹃 1. 株高:25-30cm 2. 冠径: 20-25cm 3. 种植密度: 25株/m ² 4. 容器苗, 分枝多, 枝叶饱满 5. 养护期:1年	m ²	105.00	127.02	13337.10	
43	桂050102017005	片植细叶萼距花 1. 株高:15-20cm 2. 冠径: 15-20cm 3. 种植密度: 36株/m ² 4. 容器苗, 分枝多, 枝叶饱满 5. 养护期:1年	m ²	327.00	92.01	30087.27	
44	桂050102019001	马尼拉草 1. 草籽种类:马尼拉草 2. 养护期:6个月	m ²	2581.34	44.08	113785.47	
45	050101009001	机械回填 种植土	m ³	1028.70	20.02	20594.57	
		小计				528327.06	
		Σ人工费				99792.21	
		Σ材料费				285070.24	
		Σ机械费				43822.31	
		Σ管理费				38780.84	
		Σ利润				17239.17	
		Σ增值税				43622.30	
		单价措施项目				5778.96	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程				5778.96	
46	050403001001	树棍桩 三脚桩(短)	株	92	54.84	5045.28	
47	050403002001	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	株	64	7.10	454.40	
48	050403002002	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	株	26	9.65	250.90	
49	050403002003	草绳绕树干 胸径(cm) ≤20	株	2	14.19	28.38	
		小计				5778.96	
		Σ人工费				979.12	
		Σ材料费				3940.62	
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				264.22	
		Σ利润				117.34	
		Σ增值税				477.66	
		合计				534106.02	
		Σ人工费				100771.33	
		Σ材料费				289010.86	
		Σ机械费				43822.31	
		Σ管理费				39045.06	
		Σ利润				17356.51	
		Σ增值税				44099.96	
		电气工程				108021.83	
		分部分项工程				108021.83	
	4.	B4 电气设备安装工程				108021.83	
50	030404017001	照明配电箱 IP54 1. 箱内元件祥配电系统图	台	1	3838.21	3838.21	
51	030412008001	庭院灯 LED 120W, 4000K, AC220V, 防护等级IP65 1. 灯杆的材质及高度:4m 2. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	12	699.16	8389.92	
52	030412004001	草坪灯 LED 20W, 3000K, DC24V, 防护等级IP65 1. 高度40cm 2. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	21	253.36	5320.56	
53	桂030412014001	地埋灯 LED 12W, 3000K, DC24V, 防护等级IP68 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	14	174.62	2444.68	
54	030412004002	水下灯具 LED 9W, 3000K, DC12V, 防护等级IP68 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	16	233.76	3740.16	
55	030412004003	投光灯 LED 50W, 4000K, AC220V, 中宽光束角, 防护等级IP65 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	3	169.11	507.33	
56	030412004004	照树灯 LED 50W, 4000K, DC36V, 中宽光束角, 防护等级IP65 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	4	180.13	720.52	
57	030402004001	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC24V200W	台	2	148.20	296.40	
58	030402004002	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC24V400W	台	2	148.20	296.40	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030402004003	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC12V400W	台	1	168.56	168.56	
60	030408001001	电力电缆 YJV-2x4mm²	m	478.36	22.64	10830.07	
61	030408001002	电力电缆 YJV-3x4mm²	m	804.54	26.49	21312.26	
62	030408001003	电力电缆 YJV-3x6mm²	m	46.75	33.38	1560.52	
63	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm²	m	98.72	45.20	4462.14	
64	030408001005	电力电缆 YJV-5*10mm²	m	134.17	83.84	11248.81	
65	030408003001	塑料管埋地敷设 PC32*2	m	118.64	11.80	1399.95	
66	030408003002	塑料管埋地敷设 PC20*1.7	m	1351.94	9.12	12329.69	
67	030408003003	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	130.00	42.03	5463.90	
68	040205001001	拉线手孔井 1. 规格尺寸:860*860*700mm 2. 材料品种:砖砌井 3. 盖板材质、规格:汽-10级 钢筋混 凝土盖板 600*600*30厚 4. C20砼基础	座	1	647.32	647.32	
69	桂030413011001	草坪灯基础 1. C20素砼基础 2. 具体参数及做法详设计图纸	座	21	80.47	1689.87	
70	桂030413011002	庭院灯基础 1. C15混凝土垫层 2. C25混凝土基础 3. 含钢筋 4. 含接地极 5. 具体参数及做法详设计图纸	座	12	202.27	2427.24	
71	桂030413010001	配电箱基础 1. C20砼基础 2. 砖体240*115*53 PC砖装饰面 3. 4*Φ16螺杆固定件 4. 具体参数及做法详设计图纸	座	1	83.16	83.16	
72	040101002001	沟槽、基坑挖方(不装车) 1. 土石类别:按地质勘察报告综合考 虑 2. 运距:自行考虑 3. 不因土石方类别、运距、弃(取) 土费施工机械及措施变更等原因变化 综合单价	m³	200.87	3.99	801.47	
73	040101002002	沟槽、基坑挖方(装车) 1. 土石类别:按地质勘察报告综合考 虑 2. 含汽车加盖、渣土消纳费,运距: 自行考虑 3. 不因土石方类别、运距、弃(取) 土费施工机械及措施变更等原因变化 综合单价	m³	6.00	18.49	110.94	
74	040103001001	沟槽、基坑利用方回填 1. 密实度要求:符合设计要求的密实 度	m³	200.87	6.34	1273.52	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种: 符合设计要求的合格土质 3. 填方来源、运距: 原开挖土方回填, 含场内运输					
75	040103001002	沟槽石粉回填 1. 密实度要求: 符合设计要求的密实度 2. 填方材料品种: 石粉	m ³	88.67	75.09	6658.23	
		小计				108021.83	
		Σ人工费				19082.21	
		Σ材料费				67120.75	
		Σ机械费				3217.65	
		Σ管理费				6881.80	
		Σ利润				2803.15	
		Σ增值税				8916.27	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				108021.83	
		Σ人工费				19082.21	
		Σ材料费				67120.75	
		Σ机械费				3217.65	
		Σ管理费				6881.80	
		Σ利润				2803.15	
		Σ增值税				8916.27	
		排水工程				123485.22	
		分部分项工程				123485.22	
	9.	B9 给排水、燃气工程				123485.22	
76	桂031010001001	15系列HE-VAN喷嘴(180°) 1. 型号、规格: 流量0.38m ³ /h, 射程半径4.3m, 工作压力1.7bar	个	6	38.90	233.40	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	桂031010001002	15系列HE-VAN喷嘴(360°) 1. 型号、规格:流量0.85m³/h, 射程半径4.3m, 工作压力1.7bar	个	37	38.90	1439.30	
78	桂031010001003	8系列HE-VAN喷嘴(180°) 1. 型号、规格:流量0.12m³/h, 射程半径2.13m, 工作压力1.72bar	个	93	26.19	2435.67	
79	桂031010001004	8系列HE-VAN喷嘴(360°) 1. 型号、规格:流量0.27m³/h, 射程半径2.13m, 工作压力1.72bar	个	36	26.19	942.84	
80	桂031010001005	矩形散射喷头 1. 根据实际绿化范围调整	个	28	28.95	810.60	
81	桂031010001006	涌泉喷头 1. 型号、规格:DN25, 喷高0.15m, Q=6.0m³/h	个	16	52.66	842.56	
82	031003001001	快速取水阀 DN20 (3/4寸外螺纹接口)	个	6	34.53	207.18	
83	030404022001	多路灌溉控制器 1. AC220V, 根据需求选用wifi、蓝牙或接线控制电磁阀	台	2	925.45	1850.90	
84	030109011001	潜水泵 1. 含检查接线	台	2	3759.10	7518.20	
85	040504001001	阀门井 1. 砖砌阀门井 2. 含闸阀及电磁阀 3. 内设防坠网	座	12	2568.54	30822.48	
86	031001006001	PPR绿化给水管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔承插连接	m	33.20	82.10	2725.72	
87	031001006002	PPR绿化给水管及管件安装 DN80 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔承插连接 2. 含管道试压	m	450.92	51.54	23240.42	
88	031001006003	PPR绿化给水管及管件安装 DN60 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔承插连接 2. 含管道试压	m	6.40	40.04	256.26	
89	031001006004	PPR绿化给水管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接 2. 含管道试压	m	21.25	29.28	622.20	
90	031001006005	PPR绿化给水管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接 2. 含管道试压	m	72.56	21.67	1572.38	
91	031001006006	PPR绿化给水管及管件安装 DN20 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接 2. 含管道试压	m	1048.65	14.21	14901.32	
92	031001006007	PPR绿化给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接	m	265.56	12.59	3343.40	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含管道试压					
93	031001006008	滴灌管 DN20 1. 滴头间距:0.3m, 单个滴头流量:8L/h, 每个树池设4个	m	23.40	3.63	84.94	
94	031001006009	溢流管 dn110 1. 连接形式:粘结连接	m	13.29	63.08	838.33	
95	031001006010	放空管 DN65 1. 连接形式:粘结连接 2. 设常闭堵头	m	8.67	53.49	463.76	
96	031103014001	放空管常闭堵头	个	2	10.36	20.72	
97	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) dn200 1. 连接方式: 粘结连接 2. 含管道闭水试验 3. 环刚度: 10.0KN/m ²	m	202.00	50.44	10188.88	
98	040504001002	圆形雨水检查井 Φ1000mm 1. 做法参照图集<<20S515>> 2. 平均井深:1.4m 3. 检查井盖采用 Φ700重型球墨铸铁井盖 4. 含防坠网	座	8	1461.69	11693.52	
99	040101002003	沟槽、基坑挖方(不装车) 1. 土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2. 运距: 自行考虑 3. 不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价	m ³	606.58	3.69	2238.28	
100	040101002004	沟槽、基坑挖方(装车) 1. 土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2. 含汽车加盖、渣土消纳费, 运距: 自行考虑 3. 不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价	m ³	40.05	18.49	740.52	
101	040103001003	沟槽、基坑利用方回填 1. 密实度要求: 符合设计要求的密实度 2. 填方材料品种: 符合设计要求的合格土质 3. 填方来源、运距: 原开挖土方回填 含场内运输	m ³	606.58	5.69	3451.44	
		小计				123485.22	
		Σ人工费				28264.79	
		Σ材料费				66441.68	
		Σ机械费				5265.33	
		Σ管理费				9081.26	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				4245.75	
		Σ增值税				10186.41	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				123485.22	
		Σ人工费				28264.79	
		Σ材料费				66441.68	
		Σ机械费				5265.33	
		Σ管理费				9081.26	
		Σ利润				4245.75	
		Σ增值税				10186.41	
		总计				3481048.56	
		Σ人工费				579921.62	
		Σ材料费				2139569.88	
		Σ机械费				161917.25	
		Σ管理费				212289.97	
		Σ利润				100023.13	
		Σ增值税				287326.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		园路及铺装										
		分部分项工程										
	3.	道路工程										
1	040202001001	路床(槽)整形	m²	10991.29	4.15	0.36		2.31	0.77	0.37	0.34	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	109.9129	415.91	35.90		230.93	77.38	37.36	34.34	
2	040202011001	100mm厚级配碎石垫层 1. 部位: 仿花岗岩PC砖铺地	m²	8171.99	26.91	1.63	14.79	5.29	2.01	0.97	2.22	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m²	81.7199	2690.88	163.10	1479.00	529.00	200.71	96.89	222.18	
3	040202011002	200mm厚级配碎石垫层 1. 部位: 鹅卵石铺地、车行道(消防车道)	m²	2944.53	44.58	2.62	29.59	5.29	2.29	1.11	3.68	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m²	29.4453	4458.17	262.10	2958.79	529.00	229.42	110.75	368.11	
4	040203007001	100mm厚C15混凝土垫层 1. 部位: 仿花岗岩PC砖铺地 2. 含模板、养护	m²	8171.99	48.00	4.87	35.82	0.88	1.67	0.80	3.96	
	C2-0134	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{预拌普通混凝土 C15}	100m²	81.7199	4553.63	453.00	3524.96	3.42	132.36	63.90	375.99	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	8.2946	2433.78	336.00	562.38	832.15	338.76	163.54	200.95	
5	040203007002	250mm厚C25混凝土垫层 1. 部位: 车行道(消防车道) 2. 含模板、养护	m²	2819.30	121.70	8.36	95.39	3.01	3.30	1.59	10.05	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=25]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	28.1930	11539.99	750.60	9387.04	88.64	243.38	117.49	952.84	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C25}{泵车60M}	100m³	7.1892	2471.73	336.00	597.19	832.15	338.76	163.54	204.09	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
6	040203007003	150mm厚C15混凝土垫层 1. 部位: 鹅卵石地面 2. 含模板、养护	m²	125.23	74.35	9.79	52.32	1.32	3.22	1.56	6.14	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C15}	100m²	1.2523	7063.46	928.00	5145.89	5.11	270.60	130.64	583.22	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	0.1907	2433.78	336.00	562.38	832.15	338.76	163.54	200.95	
7	040204002001	仿花岗岩PC砖铺地 1. 火烧面仿花岗岩600*300*20mmPC砖 2. 30mm厚(最薄处20厚)1:3干硬性水泥砂浆	m²	10991.29	109.99	25.00	64.38	0.54	7.41	3.58	9.08	
	C2-0136换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内{换:水泥砂浆 1:3 换:素水泥浆}	100m²	109.9129	10998.06	2500.00	6437.57	54.12	740.69	357.58	908.10	
8	040204002002	砾石铺地 1. 粒径10-15 2. 100mm厚散置粒径10-15mm深灰色砾石散铺 3. 土工布 4. 100mm高*5mm厚镀锌钢板收边与角钢焊接固, 5. 50*50*8厚角钢2500 615混凝土基层	m²	5.00	215.36	39.98	132.64	5.48	13.18	6.30	17.78	
	D1-787	池底散铺卵石	t	0.770	276.27	100.41	107.10	1.94	29.68	14.33	22.81	
	C1-0316	铺土工布	100m²	0.0500	1833.89	565.80	918.64		135.79	62.24	151.42	
	C3-0099	混凝土垫层{预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.045	4478.16	602.00	3198.43	4.65	206.26	97.06	369.76	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0045	3690.81	1360.69	1438.88	0.98	394.88	190.63	304.75	
	A-6-36	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	0.059	9205.13	1009.33	6471.26	370.96	400.28	193.24	760.06	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	0.0046	2433.78	336.00	562.38	832.15	338.76	163.54	200.95	
9	040204002003	鹅卵石铺地	m²	125.23	228.65	145.16	7.92	0.05	39.21	17.43	18.88	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 100mm厚粒径20-30黑色卵石, 埋入混凝土三分之二										
	D1-690换	卵石面层 平铺(侧铺)不拼花{换:水泥砂浆 1:2.5}	10m²	12.523	2286.46	1451.64	79.18	0.51	392.08	174.26	188.79	
10	040204008001	成品不锈钢线性排水沟 1. 树脂沟+304材质单缝缝际式盖板, 树脂沟沟槽宽度300mm, 深度300mm, 含检修口 2. MU10机砖, M5水泥砂浆砌筑 3. 900mm宽100mm厚C15素混凝土垫层	m	321.90	290.15	22.19	232.76	1.19	6.78	3.27	23.96	
	B-	成品不锈钢线性排水沟成品不锈钢线性排水沟	m	321.90	194.02		178.00				16.02	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑{换:水泥砂浆中砂M5}	10m³	3.477	4170.41	1149.00	2176.76	4.36	334.47	161.47	344.35	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	2.897	4000.19	330.00	3190.95	4.93	97.13	46.89	330.29	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m²	6.438	642.76	325.00	100.93	16.79	99.12	47.85	53.07	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	0.2941	2433.78	336.00	562.38	832.15	338.76	163.54	200.95	
		景观小品										
		分部分项工程										
	15.	其他相关项目										
11	040204007001	树池砌筑 1. 尺寸: 2.4m*2.4宽m*0.71m深 2. 250mm宽30厚光面芝麻黑花岗岩PC砖压顶, 单侧倒圆角R15, 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 300mm宽20厚花岗岩PC砖外侧墙, 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆, 外侧墙宽出PC砖50mm, 内侧	个	26	1390.46	365.76	740.27	8.63	108.57	52.42	114.81	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		5. 500宽100厚C15素混凝土垫层										
	C2-0136换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内 {换:水泥砂浆 1:4 换:素水泥浆}	100m²	0.6240	12060.61	2500.00	7412.39	54.12	740.69	357.58	995.83	
	C2-0136换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm内 {换:水泥砂浆 1:4 换:素水泥浆}	100m²	0.7488	11023.95	2500.00	6461.33	54.12	740.69	357.58	910.23	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面 {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.3463	4653.69	2599.00	544.82	5.63	755.34	364.65	384.25	
	C1-0284换	砖砌体 {换:水泥砂浆中砂M7.5_1}	10m³	2.577	4803.49	1555.00	2172.81	7.28	453.06	218.72	396.62	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	1.154	4000.19	330.00	3190.95	4.93	97.13	46.89	330.29	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m²	2.309	647.32	325.00	107.06	15.43	98.72	47.66	53.45	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车 {预拌普通混凝土 C15} {泵车60M}	100m³	0.1171	2307.44	336.00	562.38	751.09	315.26	152.19	190.52	
12	050305006001	休闲座椅1 1. 尺寸: 3m长*0.62m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作、运输、安装等	个	6	1118.34		1026.00				92.34	
	B-	休闲座椅1	个	6	1118.34		1026.00				92.34	
13	050305006002	休闲座椅2 1. 尺寸: 3m长*0.62m宽*0.65m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作、运输、安装等	个	19	1142.32		1048.00				94.32	
	B-	休闲座椅2	个	19	1142.32		1048.00				94.32	
14	050305006003	休闲座椅3 1. 尺寸: 2.4m长*1.245m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm	个	4	1360.32		1248.00				112.32	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作、运输、安装等										
	B-	休闲座椅3	个	4	1360.32		1248.00				112.32	
15	050305006004	休闲座椅4 1. 尺寸: 1.2m长*1.245m宽*0.35m高 2. 20厚塑木板, 留缝5mm 3. 304材质50*50*2不锈钢方钢支座支架 4. 含制作、运输、安装等	个	2	779.35		715.00				64.35	
	B-	休闲座椅4	个	2	779.35		715.00				64.35	
16	050305008001	文字标志墙 1. 底座: 1.5mm厚白色304不锈钢折板外包底座 2. 1.4米高1.5mm厚白色304不锈钢双面字体“广西城市建设学校”, 采用1.25米高50*50*3mm 304不锈钢方通与基础连接 3. 400*400mm宽700mm高C30混凝土包脚 4. 500*500mm宽350mm高C25混凝土基础 5. 700*700mm宽100mm厚C15素砼垫层 6. 900*900mm宽200厚级配碎石垫层	项	1	10275.95	1849.14	6550.79	193.70	585.30	248.55	848.47	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m²	0.0130	4369.72	262.10	2958.79	472.26	212.96	102.81	360.80	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.039	4000.19	330.00	3190.95	4.93	97.13	46.89	330.29	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m²	0.224	647.32	325.00	107.06	15.43	98.72	47.66	53.45	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.070	4628.79	422.00	3310.60	202.00	212.16	99.84	382.19	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.560	777.62	365.00	146.23	13.12	128.56	60.50	64.21	
	C3-0101换	混凝土包脚 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	0.090	4896.76	422.00	3556.44	202.00	212.16	99.84	404.32	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.896	777.62	365.00	146.23	13.12	128.56	60.50	64.21	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C3-0357	铁件预埋 一般铁件预埋	t	0.070	13695.10	4167.50	5778.10	356.64	1538.21	723.86	1130.79	
	A-11-185换	3mm厚白色不锈钢折板外包底座	100m²	0.0690	29780.71	5222.05	20397.31		1268.96	433.43	2458.96	
	A-15-220换	金属字(面积1.0m²以内) 其他面	10个	0.8	6031.71	614.79	4718.47		149.39	51.03	498.03	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.00329	3155.34	400.00		2012.34	337.73	144.74	260.53	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.01008	2906.57	400.00		1822.15	311.10	133.33	239.99	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.01008	4733.80	504.00	52.50	3071.37	500.55	214.52	390.86	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.00329	14476.37			11067.56	1549.46	664.05	1195.30	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	0.0040	2307.44	336.00	562.38	751.09	315.26	152.19	190.52	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C20}{泵车60M}	100m³	0.0071	2326.39	336.00	579.76	751.09	315.26	152.19	192.09	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C30}{泵车60M}	100m³	0.0091	2365.99	336.00	616.09	751.09	315.26	152.19	195.36	
		智慧涌泉水景										
		分部分项工程										
17	040203007004	100mm厚C15素混凝土垫层 含模板、养护	m²	27.77	42.37	3.64	32.51	0.81	1.29	0.62	3.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.278	4000.19	330.00	3190.95	4.93	97.13	46.89	330.29	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{预拌普通混凝土 C15}{泵车60M}	100m³	0.0282	2307.44	336.00	562.38	751.09	315.26	152.19	190.52	
18	040202011003	150mm厚碎石垫层	m²	46.80	36.77	9.75	19.67	0.08	2.85	1.38	3.04	
	C1-0173	垫层 碎石 干铺	10m³	0.702	2451.04	650.00	1311.28	5.51	190.10	91.77	202.38	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
19	070105002001	C30钢筋混凝土水池 1. 砂浆强度等级:C30商品混凝土 抗渗P6 2. 含模板、养护	m³	68.73	657.49	100.29	408.86	29.79	43.67	20.59	54.29	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C30 P6}	10m³	6.873	5174.00	422.00	3810.79	202.00	212.16	99.84	427.21	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	10.296	772.07	365.00	141.14	13.12	128.56	60.50	63.75	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{碎石 GD20 商品普通砼 C30 P6}{泵车60M}	100m³	0.6976	2406.96	336.00	653.68	751.09	315.26	152.19	198.74	
20	011101001001	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m²	338.06	27.82	14.28	5.01	0.06	4.16	2.01	2.30	
	C1-0285换	抹灰 地面{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	3.3806	2780.31	1428.00	500.65	5.63	415.75	200.71	229.57	
21	010904001001	4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m²	338.06	51.70	5.74	39.22		1.67	0.80	4.27	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	3.3806	5169.71	574.34	3921.54		166.56	80.41	426.86	
22	011101001002	20mm厚1:3水泥砂浆结合层	m²	338.06	27.82	14.28	5.01	0.06	4.16	2.01	2.30	
	C1-0285换	抹灰 地面{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	3.3806	2780.31	1428.00	500.65	5.63	415.75	200.71	229.57	
23	040901001001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t	4.031	5284.05	950.00	3375.11	31.76	333.80	157.08	436.30	
	C3-0358换	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	4.031	5284.05	950.00	3375.11	31.76	333.80	157.08	436.30	
24	040402016001	300mm宽铸铁雨水篦子 1. 300mm宽雨水篦子,5厚角钢支撑按型加工 1. 300mm宽雨水篦子,5厚角钢支撑按型加工	m	171.60	90.72	9.65	65.42	2.81	3.61	1.74	7.49	
	A-4-116	井盖、沟盖板 沟槽铸铁盖板安装	100m²	0.5148	12010.33	502.55	10300.00		145.74	70.36	991.68	
	A-6-36	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.385	6777.40	1009.33	4276.57	348.17	393.68	190.05	559.60	
25	040204002004	散置50mm厚³ (20-30mm)黑色砾石	m³	51.48	21.28	7.73	8.25	0.15	2.29	1.10	1.76	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-787	池底散铺卵石	t	3.964	276.27	100.41	107.10	1.94	29.68	14.33	22.81	
26	040305004001	砖砌体 1. 砖品种、规格、强度等级: 240mm*115mm*90mm烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 墙体厚度: 120mm	m³	19.36	488.44	155.50	224.70	0.73	45.31	21.87	40.33	
	C1-0284	砖砌体	10m³	1.936	4884.34	1555.00	2246.99	7.28	453.06	218.72	403.29	
27	040204002005	石材水池 1. 600*600*20mm厚中国黑光面花岗岩水池底, 留缝5mm 2. 成品万能支撑器@600*600mm	m²	104.66	270.34	25.00	211.49	0.54	7.41	3.58	22.32	
	C2-0136换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度4cm 内{换:水泥砂浆 1:4 换:素水泥浆}	100m²	1.0466	24078.88	2500.00	18438.33	54.12	740.69	357.58	1988.16	
	B-	成品万能支撑器安装成品万能支撑器安装	套	66	46.87		43.00				3.87	
		园林绿化										
		分部分项工程										
28	050102001001	栽植早樱 1. 胸径或干径:8-9cm 2. 株高:250-300cm 3. 冠径: 150-200cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 栽植期: 一年	株	24	1194.72	89.10	909.69	44.99	36.20	16.09	98.65	
	D1-251	栽植乔木(带土球) 胸径≤10cm	10株	2.4	10928.94	558.86	8970.66	200.77	205.10	91.16	902.39	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	2.4	1018.26	332.14	126.26	249.10	156.93	69.75	84.08	
29	050102001002	栽植枫树 1. 胸径或干径:13-14cm 2. 株高:350-400cm	株	16	1373.06	128.83	985.96	68.10	53.17	23.63	113.37	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3.冠径:300-350cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年										
	D1-253	栽植乔木(带土球) 胸径≤14cm	10株	1.6	11965.79	864.05	9366.22	295.35	313.04	139.13	988.00	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	1.6	1764.86	424.29	493.34	385.64	218.68	97.19	145.72	
30	050102001003	栽植小花紫薇 1.胸径或干径:7-8cm 2.株高:200-250cm 3.冠径:150-200cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	26	990.39	89.10	722.23	44.99	36.20	16.09	81.78	
	D1-251	栽植乔木(带土球) 胸径≤10cm	10株	2.6	8885.63	558.86	7096.06	200.77	205.10	91.16	733.68	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	2.6	1018.26	332.14	126.26	249.10	156.93	69.75	84.08	
31	050102001004	栽植八月桂 1.胸径或干径:9-10cm 2.株高:250-300cm 3.冠径:200-250cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	10	1234.01	89.10	945.74	44.99	36.20	16.09	101.89	
	D1-251	栽植乔木(带土球) 胸径≤10cm	10株	1.0	11321.88	558.86	9331.16	200.77	205.10	91.16	934.83	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	1.0	1018.26	332.14	126.26	249.10	156.93	69.75	84.08	
32	050102001005	栽植榉树 1.胸径或干径:11-12cm 2.株高:300-350cm 3.冠径:250-300cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年	株	10	1004.63	108.44	683.88	62.64	46.19	20.53	82.95	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-252	栽植乔木(带土球) 胸径≤12cm	10株	1.0	8281.38	660.10	6345.47	240.71	243.22	108.10	683.78	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	1.0	1764.86	424.29	493.34	385.64	218.68	97.19	145.72	
33	050102001006	栽植银杏 1. 胸径或干径:15-18cm 2. 株高:450-550cm 3. 冠径: 350-400cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 养护期:1年	株	2	2738.09	168.41	2162.82	82.80	67.83	30.15	226.08	
	D1-255换	栽植乔木(带土球) 胸径≤18cm	10株	0.2	25615.98	1259.82	21134.82	442.39	459.60	204.27	2115.08	
	D1-455	乔木养护 胸径(cm) ≤20	10株	0.2	1764.86	424.29	493.34	385.64	218.68	97.19	145.72	
34	050102001007	栽植紫玉兰 1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高:200-250cm 3. 冠径: 150-200cm 4. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 5. 养护期:1年	株	4	537.52	79.92	344.90	26.73	28.79	12.80	44.38	
	D1-250	栽植乔木(带土球) 胸径≤8cm	10株	0.4	4356.96	467.03	3322.74	18.20	131.01	58.23	359.75	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	0.4	1018.26	332.14	126.26	249.10	156.93	69.75	84.08	
35	050102002001	栽植小叶黄杨球 1. 株高:70-80cm 2. 冠径: 60-70cm 3. 容器苗, 球形, 分枝多, 冠幅饱满 4. 养护期:1年	株	27	136.74	33.00	63.67	11.45	12.00	5.33	11.29	
	D1-304	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤80cm	10株	2.7	860.01	144.18	579.38	6.62	40.72	18.10	71.01	
	D1-478	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤100	10株	2.7	507.41	185.77	57.30	107.91	79.29	35.24	41.90	
36	050102002002	栽植山茶花	株	24	249.01	33.00	166.67	11.45	12.00	5.33	20.56	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.地径:5-6cm 2.株高:80-100cm 3.冠径:70-90cm 4.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 5.养护期:1年										
	D1-304	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤80cm	10株	2.4	1982.71	144.18	1609.38	6.62	40.72	18.10	163.71	
	D1-478	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤100	10株	2.4	507.41	185.77	57.30	107.91	79.29	35.24	41.90	
37	050102002003	栽植黄金香柳球 1.株高:80-100cm 2.冠径:70-90cm 3.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 4.养护期:1年	株	14	133.99	44.18	45.22	11.73	15.09	6.71	11.06	
	D1-305	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤100cm	10株	1.4	832.50	255.98	394.91	9.38	71.65	31.84	68.74	
	D1-478	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤100	10株	1.4	507.41	185.77	57.30	107.91	79.29	35.24	41.90	
38	050102002004	栽植火山榕绿篱 1.株高:150cm以上 2.冠径:60-70cm 3.容器苗,球形,分枝多,冠幅饱满 4.养护期:1年	株	165	216.95	71.01	57.06	31.13	27.58	12.26	17.91	
	D1-307	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤150cm	10株	16.5	1588.02	491.58	501.42	195.81	185.60	82.49	131.12	
	D1-479	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤150	10株	16.5	581.32	218.47	69.15	115.47	90.16	40.07	48.00	
39	桂050102017001	片植西伯利亚鸢尾 1.株高:25-30cm 2.冠径:20-25cm 3.种植密度:25株/m2 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满 5.养护期:1年	m²	761.00	134.31	28.46	71.75	8.57	10.00	4.44	11.09	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤25	10m²	76.100	963.54	143.03	672.13	9.38	41.15	18.29	79.56	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	76.100	379.46	141.57	45.32	76.28	58.82	26.14	31.33	
40	桂050102017002	片植小叶女贞 1.株高:25-30cm 2.冠径:20-25cm 3.种植密度:25株/m2 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满 5.养护期:一年	m²	108.00	215.14	28.46	145.91	8.57	10.00	4.44	17.76	
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤25	10m²	10.800	1771.88	143.03	1413.73	9.38	41.15	18.29	146.30	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	10.800	379.46	141.57	45.32	76.28	58.82	26.14	31.33	
41	桂050102017003	片植西洋杜鹃 1.株高:30-40cm 2.冠径:25-35cm 3.种植密度:25株/m2 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满 5.养护期:一年	m²	225.00	317.03	28.46	239.38	8.57	10.00	4.44	26.18	
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤25	10m²	22.500	2790.74	143.03	2348.46	9.38	41.15	18.29	230.43	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	22.500	379.46	141.57	45.32	76.28	58.82	26.14	31.33	
42	桂050102017004	片植锦绣杜鹃 1.株高:25-30cm 2.冠径:20-25cm 3.种植密度:25株/m2 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满 5.养护期:一年	m²	105.00	127.02	28.46	65.06	8.57	10.00	4.44	10.49	
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤25	10m²	10.500	890.56	143.03	605.18	9.38	41.15	18.29	73.53	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	10.500	379.46	141.57	45.32	76.28	58.82	26.14	31.33	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
43	桂050102017005	片植细叶萼距花 1.株高:15-20cm 2.冠径:15-20cm 3.种植密度:36株/m2 4.容器苗,分枝多,枝叶饱满	m²	327.00	92.01	30.03	30.76	8.57	10.42	4.63	7.60	
	D1-325	栽植成片灌木 种植密度(株/m2) ≤36	10m²	32.700	540.45	158.71	262.19	9.38	45.38	20.17	44.62	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	32.700	379.46	141.57	45.32	76.28	58.82	26.14	31.33	
44	桂050102019001	马尼拉草 1.草籽种类:马尼拉草 2.养护期:6个月	m²	2581.34	44.08	12.41	15.11	5.81	4.92	2.19	3.64	
	D1-439	草坪 满铺草坪	10m²	258.134	234.10	36.15	136.15	20.41	15.27	6.79	19.33	
	D1-526换	草坪	10m²	258.134	206.72	87.99	14.90	37.73	33.94	15.09	17.07	
45	050101009001	机械回填 种植土	m³	1028.70	20.02	0.63	10.50	5.03	1.53	0.68	1.65	
	D1-445	机械回填 种植土	m³	1028.70	20.02	0.63	10.50	5.03	1.53	0.68	1.65	
		单价措施项目										
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程										
46	050403001001	树棍桩 三脚桩(短)	株	92	54.84	6.27	41.60		1.69	0.75	4.53	
	D1-532	树棍桩 三脚桩(短)	10株	9.2	548.40	62.69	415.98		16.93	7.52	45.28	
47	050403002001	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	株	64	7.10	3.92	1.06		1.06	0.47	0.59	
	D1-550	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	10m	6.400	70.92	39.18	10.60		10.58	4.70	5.86	
48	050403002002	草绳绕树干 胸径(cm) ≤10	株	26	9.65	5.22	1.59		1.41	0.63	0.80	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-551	草绳绕树干 胸径(cm) ≤15	10m	2.600	96.48	52.24	15.90		14.10	6.27	7.97	
49	050403002003	草绳绕树干 胸径(cm) ≤20	株	2	14.19	7.84	2.12		2.12	0.94	1.17	
	D1-552	草绳绕树干 胸径(cm) ≤20	10m	0.200	141.83	78.36	21.20		21.16	9.40	11.71	
		电气工程										
		分部分项工程										
4.		B4 电气设备安装工程										
50	030404017001	照明配电箱 IP54 1. 箱内元件详配电系统图	台	1	3838.21	147.11	3280.69	18.82	53.10	21.57	316.92	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	3838.21	147.11	3280.69	18.82	53.10	21.57	316.92	
51	030412008001	庭院灯 LED 120W, 4000K, AC220V, 防护等级IP65 1. 灯杆的材质及高度:4m 2. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	12	699.16	97.11	485.07	10.72	34.51	14.02	57.73	
	B4-1850	中杆灯安装 庭院灯 灯杆高度(≤4.5m) 光源个数(1火)	10套	1.2	6991.54	971.12	4850.70	107.20	345.06	140.18	577.28	
52	030412004001	草坪灯 LED 20W, 3000K, DC24V, 防护等级IP65 1. 高度40cm 2. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	21	253.36	73.79	125.45		23.61	9.59	20.92	
	B4-1773	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 草坪灯具 立柱式示意图号188、189、190、191	10套	2.1	2533.69	737.92	1254.51		236.13	95.93	209.20	
53	桂030412014001	地埋灯 LED 12W, 3000K, DC24V, 防护等级IP68 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	14	174.62	30.19	116.42		9.66	3.93	14.42	
	B4-1947	其他照明灯具安装 地埋灯	10套	1.4	1746.19	301.94	1164.20		96.62	39.25	144.18	
54	030412004002	水下灯具 LED 9W, 3000K, DC12V, 防护等级IP68 1. 光源品牌: 参照或相当于“飞利浦”产品	套	16	233.76	21.15	183.45	0.24	6.84	2.78	19.30	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-1763	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 水下艺术装饰灯具 彩灯(密封形)示意图号175、176、177	10套	1.6	2337.66	211.50	1834.52	2.38	68.44	27.80	193.02	
55	030412004003	投光灯 LED 50W, 4000K, AC220V, 中宽光束角, 防护等级IP65 1.光源品牌:参照或相当于“飞利浦”产品	套	3	169.11	30.19	111.37		9.66	3.93	13.96	
	B4-1947	其他照明灯具安装 地埋灯	10套	0.3	1691.15	301.94	1113.70		96.62	39.25	139.64	
56	030412004004	照树灯 LED 50W, 4000K, DC36V, 中宽光束角, 防护等级IP65 1.光源品牌:参照或相当于“飞利浦”产品	套	4	180.13	30.20	121.47		9.66	3.93	14.87	
	B4-1947	其他照明灯具安装 地埋灯	10套	0.4	1801.24	301.94	1214.70		96.62	39.25	148.73	
57	030402004001	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC24V200W	台	2	148.20	29.42	93.31		9.41	3.82	12.24	
	B4-0328	小型空气漏电保护开关安装 小型空气漏电保护开关 单式 单极	个	2	148.20	29.42	93.31		9.41	3.82	12.24	
58	030402004002	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC24V400W	台	2	148.20	29.42	93.31		9.41	3.82	12.24	
	B4-0328	小型空气漏电保护开关安装 小型空气漏电保护开关 单式 单极	个	2	148.20	29.42	93.31		9.41	3.82	12.24	
59	030402004003	防水型开关电源 IP67, AC220V/DC12V400W	台	1	168.56	29.42	111.99		9.41	3.82	13.92	
	B4-0328	小型空气漏电保护开关安装 小型空气漏电保护开关 单式 单极	个	1	168.56	29.42	111.99		9.41	3.82	13.92	
60	030408001001	电力电缆 YJV-2x4mm²	m	478.36	22.64	3.64	15.28	0.15	1.21	0.49	1.87	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm²)	100m	4.7836	2264.86	363.69	1528.17	15.40	121.31	49.28	187.01	
61	030408001002	电力电缆 YJV-3x4mm²	m	804.54	26.49	3.64	18.81	0.15	1.21	0.49	2.19	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm²)	100m	8.0454	2650.17	363.69	1881.67	15.40	121.31	49.28	218.82	
62	030408001003	电力电缆 YJV-3x6mm²	m	46.75	33.38	3.64	25.13	0.15	1.21	0.49	2.76	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤10mm²)	100m	0.4675	3338.23	363.69	2512.92	15.40	121.31	49.28	275.63	
63	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm²	m	98.72	45.20	4.73	34.32	0.20	1.58	0.64	3.73	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤10mm²)	100m	0.9872	4519.72	472.80	3431.94	20.02	157.70	64.07	373.19	
64	030408001005	电力电缆 YJV-5*10mm²	m	134.17	83.84	4.73	69.77	0.20	1.58	0.64	6.92	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤10mm²)	100m	1.3417	8383.88	472.80	6977.04	20.02	157.70	64.07	692.25	
65	030408003001	塑料管埋地敷设 PC32*2	m	118.64	11.80	4.91	2.92	0.54	1.75	0.71	0.97	
	B4-0778	塑料管埋地敷设 外径(≤32mm)	100m	1.1864	1180.72	491.46	291.84	54.33	174.65	70.95	97.49	
66	030408003002	塑料管埋地敷设 PC20*1.7	m	1351.94	9.12	4.44	1.15	0.54	1.59	0.65	0.75	
	B4-0777	塑料管埋地敷设 外径(≤20mm)	100m	13.5194	912.17	443.52	114.97	54.33	159.31	64.72	75.32	
67	030408003003	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	130.00	42.03	9.17	24.69	0.40	3.06	1.24	3.47	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	1.3000	4202.99	917.00	2468.33	39.98	306.23	124.41	347.04	
68	040205001001	拉线手孔井 1. 规格尺寸:860*860*700mm 2. 材料品种:砖砌井 3. 盖板材质、规格:汽-10级 钢筋混凝土盖板 600*600*30厚 4. 垫层基础	座	1	647.32	145.66	372.69	6.88	48.81	19.84	53.44	
	B4-2100换	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m³	0.011	5498.41	1000.00	3221.16	257.42	402.37	163.46	454.00	
	B4-2102换	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌{换:水泥砂浆中砂M7.5 3}	10m³	0.034	4906.73	1450.00	2226.45	119.06	502.10	203.98	405.14	
	B4-2103	路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1:2水泥防水砂浆厚20mm{换:水泥砂浆 1:2 1}	100m²	0.0140	3981.57	2140.39	549.26		684.92	278.25	328.75	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2106	路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装 {换:水泥砂浆 1:2 1}	套	1	364.26	55.39	253.87		17.72	7.20	30.08	
69	桂030413011001	草坪灯基础 1. C20素砼基础 2. 具体参数及做法详设计图纸	座	21	80.47	13.50	40.78	9.29	7.29	2.96	6.65	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	3.15	536.47	90.00	271.86	61.94	48.62	19.75	44.30	
70	桂030413011002	庭院灯基础 1. C15混凝土垫层 2. C25混凝土基础 3. 含钢筋 4. 含接地极 5. 具体参数及做法详设计图纸	座	12	202.27	52.05	86.70	16.13	21.82	8.87	16.70	
	B4-2100换	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m³	0.068	5498.41	1000.00	3221.16	257.42	402.37	163.46	454.00	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础	m³	1.31	577.45	90.00	309.46	61.94	48.62	19.75	47.68	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.026	5757.66	1274.06	3384.86	34.49	418.74	170.11	475.40	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.026	5123.23	887.21	3330.78	57.22	302.22	122.78	423.02	
	B4-1114	接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土	根	12	84.49	31.87	20.11	7.71	12.67	5.15	6.98	
71	桂030413010001	配电箱基础 1. C20砼基础 2. 砖体240*115*53 PC砖装饰面 3. 4*φ16螺杆固定件 4. 具体参数及做法详设计图纸	座	1	83.16	20.30	37.50	6.46	8.56	3.48	6.86	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	0.08	502.95	85.00	248.36	61.94	47.02	19.10	41.53	
	B4-2102换	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌 {换:水泥砂浆中砂M7.5 3}	10m³	0.004	3453.96	1000.00	1546.13	119.06	358.10	145.48	285.19	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.0190	1531.48	500.00	601.95	53.85	177.23	72.00	126.45	
72	040101002001	沟槽、基坑土方(不装车) 1.土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2.运距:自行考虑 3.不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价	m³	200.87	3.99	0.30		2.22	0.81	0.33	0.33	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.20087	3978.83	300.00		2217.45	805.58	327.27	328.53	
73	040101002002	沟槽、基坑土方(装车) 1.土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2.含汽车加盖、渣土消纳费,运距:自行考虑 3.不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价	m³	6.00	18.49	0.40		13.73	1.98	0.85	1.53	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.00600	4006.97	400.00		2663.43	428.88	183.81	330.85	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.00600	14476.37			11067.56	1549.46	664.05	1195.30	
74	040103001001	沟槽、基坑利用方回填 1.密实度要求:符合设计要求的密实度 2.填方材料品种:符合设计要求的合格土质 3.填方来源、运距:原开挖土方回填,含场内运输	m³	200.87	6.34	1.00	0.08	3.78	0.67	0.29	0.52	
	C1-0121换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 土	100m³	2.0087	634.07	100.00	7.95	378.14	66.94	28.69	52.35	
75	040103001002	沟槽石粉回填 1.密实度要求:符合设计要求的密实度 2.填方材料品种:石粉	m³	88.67	75.09	0.50	64.44	3.21	0.52	0.22	6.20	
	C1-0120换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 石粉	100m³	0.8867	7510.17	50.40	6443.98	321.34	52.04	22.30	620.11	
		排水工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		分部分项工程										
	9.	B9 给排水、燃气工程										
76	桂031010001001	15系列HE-VAN喷嘴(180°) 1. 型号、规格:流量0.38m³/h, 射程半径4.3m, 工作压力1.7bar	个	6	38.90	9.08	22.52		2.91	1.18	3.21	
	B9-0986	喷灌喷头安装 埋藏旋转、散射	个	6	38.90	9.08	22.52		2.91	1.18	3.21	
77	桂031010001002	15系列HE-VAN喷嘴(360°) 1. 型号、规格:流量0.85m³/h, 射程半径4.3m, 工作压力1.7bar	个	37	38.90	9.08	22.52		2.91	1.18	3.21	
	B9-0986	喷灌喷头安装 埋藏旋转、散射	个	37	38.90	9.08	22.52		2.91	1.18	3.21	
78	桂031010001003	8系列HE-VAN喷嘴(180°) 1. 型号、规格:流量0.12m³/h, 射程半径2.13m, 工作压力1.72bar	个	93	26.19	9.08	10.86		2.91	1.18	2.16	
	B9-0986	喷灌喷头安装 埋藏旋转、散射	个	93	26.19	9.08	10.86		2.91	1.18	2.16	
79	桂031010001004	8系列HE-VAN喷嘴(360°) 1. 型号、规格:流量0.27m³/h, 射程半径2.13m, 工作压力1.72bar	个	36	26.19	9.08	10.86		2.91	1.18	2.16	
	B9-0986	喷灌喷头安装 埋藏旋转、散射	个	36	26.19	9.08	10.86		2.91	1.18	2.16	
80	桂031010001005	矩形散射喷头 1. 根据实际绿化范围调整	个	28	28.95	9.08	13.39		2.91	1.18	2.39	
	B9-0986	喷灌喷头安装 埋藏旋转、散射	个	28	28.95	9.08	13.39		2.91	1.18	2.39	
81	桂031010001006	涌泉喷头 1. 型号、规格:DN25, 喷高0.15m, Q=6.0m³/h	个	16	52.66	10.90	32.50		3.49	1.42	4.35	
	B9-0990	喷泉喷头安装 公称直径(25mm 以内)	个	16	52.66	10.90	32.50		3.49	1.42	4.35	
82	031003001001	快速取水阀 DN20 (3/4寸外螺纹接口)	个	6	34.53	9.99	17.19		3.20	1.30	2.85	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-1065	节水灌溉 快速取水阀安装	个	6	34.53	9.99	17.19		3.20	1.30	2.85	
83	030404022001	多路灌溉控制器 1. AC220V, 根据需求选用wifi、蓝牙或接线控制电磁阀	台	2	925.45	88.33	715.45	3.80	29.48	11.98	76.41	
	B9-1070	节水灌溉 控制器安装 模块控制器	台	2	925.45	88.33	715.45	3.80	29.48	11.98	76.41	
84	030109011001	潜水泵 1. 含检查接线	台	2	3759.10	470.21	2784.91	7.38	134.57	51.65	310.38	
	B1-0920	潜水泵 设备重量 (0.1t)	台	2	3382.39	260.98	2753.39		65.25	23.49	279.28	
	B4-0552	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:≤13kW)	台	2	376.71	209.23	31.52	7.38	69.32	28.16	31.10	
85	040504001001	阀门井 1. 砖砌阀门井 2. 含闸阀及电磁阀 3. 内设防坠网	座	12	2568.54	623.90	1438.98	17.70	186.06	89.82	212.08	
	C5-2384	立式闸阀井 井径 (mm), 管径 (mm), 井室深 (m 以内) 1200 50~80 1.2 {预拌普通混凝土 C10 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C30}	座	12	2568.54	623.90	1438.98	17.70	186.06	89.82	212.08	
86	031001006001	PPR绿化给水管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔承插连接	m	33.20	82.10	14.45	52.24	1.69	4.68	2.26	6.78	
	C5-1454	塑料管安装 (电熔连接) 公称管外径 (mm以内) 110	10m	3.320	572.78	36.00	474.01		10.44	5.04	47.29	
	C5-2056	塑料管件安装 (电熔连接) 管外径 (mm以内) 110	个	17	42.37	18.00	8.63	3.15	6.13	2.96	3.50	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.3320	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
87	031001006002	PPR绿化给水管及管件安装 DN80 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔承插连接 2. 含管道试压	m	450.92	51.54	8.18	34.62	0.68	2.57	1.24	4.25	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-1453	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 90	10m	45.092	404.07	30.00	327.81		8.70	4.20	33.36	
	C5-2055	塑料管件安装(电熔连接) 管外径(mm以内) 90	个	100	36.13	16.00	6.38	2.72	5.43	2.62	2.98	
	C5-1627	给水管道路试压 公称直径(mm以内) 100	100m	4.5092	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
88	031001006003	PPR绿化给水管及管件安装 DN60 PN=1.6MPa 1.连接形式:热熔承插连接 2.含管道试压	m	6.40	40.04	12.35	18.14	0.65	3.77	1.82	3.31	
	C5-1451	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 63	10m	0.640	215.79	26.00	160.79		7.54	3.64	17.82	
	C5-2053	塑料管件安装(电熔连接) 管外径(mm以内) 63	个	4	24.56	13.00	2.62	0.92	4.04	1.95	2.03	
	C5-1627	给水管道路试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0640	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
89	031001006004	PPR绿化给水管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 1.连接形式:热熔对接 2.含管道试压	m	21.25	29.28	8.69	14.01	0.30	2.60	1.26	2.42	
	C5-1447	塑料管安装(热熔插接) 公称管外径(mm以内) 40	10m	2.125	175.26	24.00	126.47		6.96	3.36	14.47	
	C5-2049	塑料管件安装(热熔插接) 管外径(mm以内) 40	个	9	20.39	11.00	2.24	0.52	3.34	1.61	1.68	
	C5-1627	给水管道路试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.2125	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
90	031001006005	PPR绿化给水管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 1.连接形式:热熔对接 2.含管道试压	m	72.56	21.67	7.62	8.65	0.23	2.28	1.10	1.79	
	C5-1446	塑料管安装(热熔插接) 公称管外径(mm以内) 32	10m	7.256	116.37	22.00	75.30		6.38	3.08	9.61	
	C5-2048	塑料管件安装(热熔插接) 管外径(mm以内) 32	个	25	20.06	11.00	2.03	0.45	3.32	1.60	1.66	
	C5-1627	给水管道路试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.7256	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
91	031001006006	PPR绿化给水管及管件安装 DN20 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接 2. 含管道试压	m	1048.65	14.21	5.25	5.36	0.12	1.56	0.75	1.17	
	C5-1444	塑料管安装(热熔插接) 公称管外径(mm以内) 20	10m	104.865	75.86	18.00	43.86		5.22	2.52	6.26	
	C5-2046	塑料管件安装(热熔插接) 管外径(mm以内) 20	个	318	11.59	6.00	1.82	0.16	1.79	0.86	0.96	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	10.4865	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
92	031001006007	PPR绿化给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔对接 2. 含管道试压	m	265.56	12.59	5.24	3.88	0.12	1.56	0.75	1.04	
	C5-1444	塑料管安装(热熔插接) 公称管外径(mm以内) 20	10m	26.556	60.12	18.00	29.42		5.22	2.52	4.96	
	C5-2046	塑料管件安装(热熔插接) 管外径(mm以内) 20	个	80	11.45	6.00	1.69	0.16	1.79	0.86	0.95	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	2.6556	311.28	162.90	41.95	7.47	49.41	23.85	25.70	
93	031001006008	滴灌管 DN20 1. 滴头间距:0.3m, 单个滴头流量:8L/h, 每个树池设4个	m	23.40	3.63	1.48	1.18		0.48	0.19	0.30	
	B9-1064	节水灌溉 滴灌管安装 公称直径(20mm以内)	10m	2.340	36.30	14.83	11.79		4.75	1.93	3.00	
94	031001006009	溢流管 dn110 1. 连接形式:粘结连接	m	13.29	63.08	28.64	16.27	0.05	9.18	3.73	5.21	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	1.329	630.84	286.41	162.74	0.49	91.81	37.30	52.09	
95	031001006010	放空管 DN65 1. 连接形式:粘结连接 2. 设盲闭堵头	m	8.67	53.49	25.68	11.77	0.05	8.23	3.34	4.42	
	B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	0.867	534.88	256.81	117.62	0.50	82.34	33.45	44.16	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
96	031103014001	放空管常闭堵头	个	2	10.36		9.50				0.86	
	B-	堵头	个	2	10.36		9.50				0.86	
97	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) dn200 1.连接方式:粘结连接 2.含管道闭水试验 3.环刚度:10.0KN/m ²	m	202.00	50.44	9.85	32.19		2.86	1.38	4.16	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	2.0200	4644.34	800.00	3116.86		232.00	112.00	383.48	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 {水泥砂浆 1:2}	100m	2.0200	399.72	185.00	102.01	0.11	53.68	25.92	33.00	
98	040504001002	圆形雨水检查井 Φ1000mm 1.做法参照图集<<20S515>> 2.平均井深:1.4m 3.检查井盖采用Φ700重型球墨铸铁井盖 4.含防坠网	座	8	1461.69	317.40	856.53	21.39	98.25	47.43	120.69	
	C5-0373	砖砌圆形污水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 800 ≤400 1.4 {预拌普通混凝土 C25}	座	8	1461.69	317.40	856.53	21.39	98.25	47.43	120.69	
99	040101002003	沟槽、基坑土方(不装车) 1.土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2.运距:自行考虑 3.不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价	m ³	606.58	3.69	0.40		2.42	0.40	0.17	0.30	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.60658	3690.65	400.00		2421.60	395.02	169.30	304.73	
100	040101002004	沟槽、基坑土方(装车) 1.土石类别:按地质勘察报告综合考虑 2.含汽车加盖、渣土消纳费,运距,自行考虑	m ³	40.05	18.49	0.40		13.73	1.98	0.85	1.53	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3.不因土石方类别、运距、弃(取)土费施工机械及措施变更等原因变化综合单价										
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土	1000m³	0.04005	4006.97	400.00		2663.43	428.88	183.81	330.85	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.04005	14476.37			11067.56	1549.46	664.05	1195.30	
101	040103001003	沟槽、基坑利用方回填 1.密实度要求:符合设计要求的密实度 2.填方材料品种:符合设计要求的合格土质 3.填方来源、运距:原开挖土方回填,含场内运输	m³	606.58	5.69	0.50	0.08	3.78	0.60	0.26	0.47	
	C1-0121	沟槽(台、井背)振动压路机回填 土	100m³	6.0658	569.20	50.40	7.95	378.14	60.00	25.71	47.00	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		园路及铺装		77419.58	6967.77	84387.35
一		2022市政综合工程一般计税法		77419.58	6967.77	84387.35
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	59553.52	5359.82	64913.34
2	桂041201002001	检验试验配合费		1488.84	134.00	1622.84
3	桂041201003001	雨季施工增加费		14888.38	1339.95	16228.33
4	桂041201004001	工程定位复测费		1488.84	134.00	1622.84
		合计		77419.58	6967.77	84387.35
		景观小品		1837.21	165.35	2002.56
一		2022市政综合工程一般计税法		1837.21	165.35	2002.56
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1413.24	127.19	1540.43
2	桂041201002002	检验试验配合费		35.33	3.18	38.51
3	桂041201003002	雨季施工增加费		353.31	31.80	385.11
4	桂041201004002	工程定位复测费		35.33	3.18	38.51
		合计		1837.21	165.35	2002.56
		智慧涌泉水景		5204.00	468.37	5672.37
一		2022市政综合工程一般计税法		5204.00	468.37	5672.37
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	4003.07	360.28	4363.35
2	桂041201002003	检验试验配合费		100.08	9.01	109.09
3	桂041201003003	雨季施工增加费		1000.77	90.07	1090.84
4	桂041201004003	工程定位复测费		100.08	9.01	109.09
		合计		5204.00	468.37	5672.37
		园林绿化		8675.61	780.81	9456.42
一		2021绿化工程一般计税法		8675.61	780.81	9456.42
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	5783.74	520.54	6304.28
3	桂050501003001	雨季施工增加费		2891.87	260.27	3152.14
		合计		8675.61	780.81	9456.42
		电气工程		3456.47	311.09	3767.56
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		3456.47	311.09	3767.56
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	2452.98	220.77	2673.75
2	桂031401002001	检验试验配合费		111.50	10.04	121.54
3	桂031401003001	雨季施工增加费		891.99	80.28	972.27
		合计		3456.47	311.09	3767.56

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

表-10

其他项目费用汇总表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	园路及铺装	4708.83	423.79	5132.62
一	2022市政综合工程一般计税法	4708.83	423.79	5132.62
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4708.83	423.79	5132.62
	景观小品	155.99	14.04	170.03
一	2022市政综合工程一般计税法	155.99	14.04	170.03
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	155.99	14.04	170.03
	智慧涌泉水景	344.31	30.99	375.30
一	2022市政综合工程一般计税法	344.31	30.99	375.30
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	344.31	30.99	375.30
	园林绿化	1004.15	90.37	1094.52
一	2021绿化工程一般计税法	1004.15	90.37	1094.52
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1004.15	90.37	1094.52
	电气工程	205.85	18.53	224.38

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

主要材料及价格表

工程名称:广西城市建设学校(会仙校区)实训楼至大门总平工程

第1页 共1页

[illegible]

4 、 供应商认为需要提供的其他有关资料。

(无)