

贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市公安局

(单位盖章)

造价咨询人：广西华盛工程咨询有限公司

(单位盖章)

贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市公安局 造价咨询人：广西华盛工程咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目。
2. 建设地点: 贵港市港南区桥圩镇。
3. 工程规模:

(1) 业务楼: 地上3层, 建筑面积约为1098.00m², 建筑高度11.40m。建筑分类: 多层公共建筑。建筑结构形式为框架结构, 抗震设防烈度为6度, 建筑耐火等级: 二级, 建筑设计使用年限为50年。

二、工程计价范围

1. 施工图纸范围内的土建装饰装修、安装、市政工程。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。
2. 《〈建设工程工程量计算规范〉广西壮族自治区实施细则》(修订本)(GB50854~50862-2013)。
3. 定额执行2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
4. 定额执行2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5. 定额执行2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。
6. 定额执行2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7. 自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号), 工程管理费及利润取中值。
8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)。
9. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)。
10. 广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕10号)。
11. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
12. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。
13. 计价软件采用“博奥V16”进行编制, 执行2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》, 采用简易计税方法。
14. 材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》2024年第11期, 并结合实际情况就地取材计取及市场询价。

四、其他范围说明

1. 电气工程: 从照明配电箱AL的出线开始计算。
2. 水电消防工程不在计算范围内。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
业务楼—土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
业务楼—安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
大门工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
业务楼一-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	366.00			
2	010101004001	挖基坑土方 1、土壤含:素土、杂填土、膨胀土、淤泥、普土、硬土、风化泥岩等各类土方 2、挖土深度:按设计图纸要求	m³	67.92			
3	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤含:素土、杂填土、膨胀土、淤泥、普土、硬土、风化泥岩等各类土方 2、挖土深度:按设计图纸要求	m³	524.12			
4	010103001001	回填方 1、含：场内运输、回填、压实 2、密实度要求：符合设计要求	m³	519.70			
5	010103002001	房心回填 1、含：场内运输、回填、压实 2、密实度要求：符合设计要求	m³	54.90			
6	010103002002	余土弃置 1、弃土运距:10km	m³	17.44			
7	桂010104002001	基础钎插 1、钎探深度：5M以内	孔	84			
8	010404001001	砂垫层 1. 回填厚度及材质：300mm厚砂垫层 2. 回填部位：独立基础	m³	65.08			
		A.3 砌筑工程					
9	010401004001	多孔砖墙 1、墙体厚度：200mm 2、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖	m³	231.12			
10	010401004002	多孔砖墙 1、墙体厚度：120mm 2、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖	m³	5.71			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	010501001001	首层垫层 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、厚度:80mm	m³	26.20			
12	010501001002	基础垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m³	14.79			
13	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	13.65			
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	42.39			
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	40.48			
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	9.65			
17	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	23.04			
18	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	14.45			
19	010503005001	过梁 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	7.37			
20	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	191.92			
21	010505008001	雨篷 1、混凝土种类:普通商品混凝土	m³	2.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C25					
22	010505006001	女儿墙 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	16.04			
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:130mm	m ²	25.98			
24	010507001001	散水 1、做法: 详见11ZJ901 7/3 2、60mm厚C10混凝土 3、20厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、素土夯实	m ²	42.24			
25	010507001002	坡道 做法详见05ZJ301-19/6 1、部位: 大门处 2、30mm厚机磨花岗岩石板面层, 缝宽5, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、100mm厚C15混凝土 5、150厚碎石夯实灌M5.0混合砂浆 6、素土夯实	m ²	19.60			
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	1.263			
27	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	17.769			
28	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	30.324			
29	桂010515011001	砌体加固筋 1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内 2、安装方式: 不绑扎	t	1.931			
30	桂010516004001	电渣压力焊接	个	726			
31	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 Φ 32以内	个	318			
		A.7 屋面及防水工程					
32	010902001001	卷材防水屋面 1、部位: 上人保温防水屋面 2、50 厚 C20	m ²	349.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		细石混凝土 , 内配 4@100 双向钢筋网片, 表面压光 3、三层3.0厚自粘型聚酯胎改性沥青防水 卷材 4、20厚1: 2.5水泥砂浆 5、钢筋混凝土屋面板(表面清扫干净)。					
33	010903002001	墙面涂膜防水 1、部位: 涂料外墙 2、5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一 层耐碱玻璃 纤维网布 3、3厚聚氨酯防水涂料	m²	692.75			
34	010903002002	墙面涂膜防水 1、部位:卫生间内墙 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型)	m²	160.69			
35	010904001001	楼(地)面卷材防水 1、部位: 卫生间 2、2厚聚氨酯防水涂料, 刷基层处理剂一 遍, 从墙柱交接处翻起涂抹高度250mm 3、20厚1:3 水泥砂浆找平 4、0.7厚聚乙烯防水卷材, 用1.3厚专用配 套粘结料满粘 5 、20厚 1:3 水泥砂浆找平	m²	61.00			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
36	011001001001	保温隔热屋面 1、部位: 上人屋面 2、干铺聚酯无纺布一层 3、80厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 X150`X500型 5、30厚(最薄处)页岩陶粒混凝土2%坡抹平	m²	349.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.9 楼地面工程					
37	011101006001	陶粒混凝土找平层 1、陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏 2、厚度:40cm	m ²	15.94			
38	011102003001	块料楼地面 1、部位:除卫生间、走道外所有楼地面 2、8厚800*800玻化耐磨砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	810.74			
39	011102003002	块料楼地面 1、部位:卫生间 2、5厚300×300玻化耐磨地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3、20厚1:2水泥砂浆,找坡坡向地漏。	m ²	30.10			
40	011102003003	块料楼地面 1、部位:走道 2、8厚800*800玻化耐磨砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3、20厚1:3干硬水泥砂浆 4、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	161.98			
41	011106002001	块料楼梯面层 1、部位:楼梯间梯段及休息平台 2、8-14mm厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3、35厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	25.98			
42	011105003001	块料踢脚线 1、部位:所有踢脚房间 2、8-10厚面砖,水泥浆擦缝 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1、17厚1:3水泥砂浆	m ²	102.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.10 墙、柱面工程					
43	011201001001	内墙面一般抹灰 1、部位:除卫生间外的所有内墙面 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m ²	2442.70			
44	桂011204007001	块料墙面 1、部位:卫生间 2、5厚300*600釉面砖,白水泥浆擦缝 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、15厚1:3水泥砂浆	m ²	160.69			
		A.11 天棚工程					
45	011302001001	吊顶天棚 1、部位:办公区域、走道 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架、主龙骨中距900-1000,次龙骨中距407,横撑龙骨中距1222 3、面层材料品种、规格:0.8厚600×600铝扣板 4、专用基底料打底 5、现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m ²	916.00			
		A.12 门窗工程					
46	010807001001	90系列铝合金门联窗 1、平开门铝合金型材:2.2mm普通铝合金框 2、固定窗铝合金型材:1.8mm普通铝合金框 2、玻璃品种、厚度:low中空玻璃6+9A+6 3、含制作、运输、安装、五金及配件等	m ²	58.50			
47	010807001002	50系列铝合金推拉窗≤2m ² 不带亮(不带纱) 1、铝合金型材:1.8mm普通铝合金框 2、玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 3、含制作、运输、安装、五金及配件等	m ²	0.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	010807001003	50系列铝合金推拉窗>2m² 带亮(不带纱) 1、铝合金型材:1.8mm普通铝合金框 2、玻璃品种、厚度:low中空玻璃6+9A+6 3、含制作、运输、安装、五金及配件等	m²	27.52			
49	010807001004	50系列铝合平开窗 洞口面积>2m²(不带纱) 1、铝合金型材:1.8mm普通铝合金框 2、玻璃品种、厚度:low中空玻璃6+9A+6 3、含制作、运输、安装、五金及配件等	m²	97.89			
50	010807001005	50系列铝合金固定窗 洞口面积>2m² 1、铝合金型材:1.8mm普通铝合金框 2、玻璃品种、厚度:low中空玻璃6+9A+6 3、含制作、运输、安装、五金及配件等	m²	176.39			
51	桂010811002001	门窗周边1:2.5水泥砂浆塞缝	m	710.00			
52	010801001001	普通夹板门 1、门类型:普通夹板门 2、含制作、运输、成品门及安装等	m²	89.64			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
53	011406003001	满刮腻子天棚 1、部位:楼梯 2、满刮耐水无机腻子四道,打磨平整 3、基层配套界面处理	m²	40.19			
54	011407001001	乳胶漆内墙面 1、部位:除卫生间外的所有内墙面 2、乳胶漆两遍	m²	2442.70			
		A.14 其他装饰工程					
55	011505001001	洗手台 1、材质:20厚大理石台面 2、含制作、安装、运输、防腐刷漆	m²	4.20			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	1067.87			
57	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m²	400.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	563.34			
59	011701006001	满堂脚手架(4.2m)	m ²	366.00			
60	011701006002	满堂脚手架(3.6m)	m ²				
61	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1098.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
62	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	11.71			
63	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	71.20			
64	011702001003	有肋式带形基础 钢筋混凝土 组合钢模板 钢支撑	m ²	10.35			
65	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	m ²	122.13			
66	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	236.46			
67	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.2]	m ²	48.72			
68	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	55.72			
69	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	267.89			
70	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	394.26			
71	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	113.49			
72	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(4.2m)	m ²	602.96			
73	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	1291.37			
74	011702023001	悬挑板 木模板 木支撑	m ²	28.00			
75	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	25.98			
76	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	42.24			
	011703	垂直运输					
77	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m ²	1098.00			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
78	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
79	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	362.47			
业务楼—安装工程							
		分部分项工程					
		电气工程					
80	030404017001	照明配电箱 AL1 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 电器元件: 详见配电系统图					
81	030404017002	照明配电箱 AL2~3 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 电器元件: 详见配电系统图	台	2			
82	030404017003	应急照明集中电源 ALE 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 电器元件: 详见系统图	台	1			
83	030412001001	吸顶灯 1. 规格: 1×15W×FL12001m Ra>80~220V LED灯 2. 安装方式: 吸顶	套	21			
84	030412005001	单管荧光灯 1. 规格: 1×28W×FL24001m Ra>80~220V LED灯 2. 安装方式: 嵌入吊灯	套				
85	030412005002	双管条形灯 1. 规格: 2×28W×FL48001m Ra>80~220V LED灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	80			
86	030412001002	防水防尘吸顶灯 1. 规格: 1×15W×FL12001m Ra>80~220V LED灯 2. 安装方式: 吸顶	套	6			
87	030404034001	单联单控开关 10A~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	5			
88	030404034002	双联单控开关 10A~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	9			
89	030404034003	三联单控开关 10A~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	22			
90	030404034004	四联单控开关 10A~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
91	030404035001	二、三孔插座 10A~250V 1. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	69			
92	030404035002	挂式空调插座 10A~250V 1. 安装方式: 距地2.3m暗装	套	27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	030404035003	电热水器插座 10A~250V 1. 安装方式: 距地0.3m暗装	套				
94	030412004001	安全出口标志灯 1. 规格: 1×3W 36V LED灯 2. 备用电源持续运行时间≥1.5h 3. 安装方式: 门上0.2m安装	套	15			
95	030412004002	应急照明灯 1. 规格: 2×3W 36V LED灯 2. 备用电源持续运行时间≥1.5h 3. 安装方式: 距地2.5m壁装	套	20			
96	030412004003	应急疏散指示标识灯(单向) 1. 规格: 1×3W 36V LED灯 2. 备用电源持续运行时间≥1.5h 3. 安装方式: 距地0.5m安装	套	5			
97	030412004004	楼层标志灯 1. 规格: 1×3W 36V LED灯 2. 备用电源持续运行时间≥1.5h 3. 安装方式: 门上2.2m安装	套	3			
98	030404033001	排气扇 1. 规格: 40W φ1200mm 2. 安装方式: 距地2.3m安装	台	6			
99	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC65 δ=3.8mm	m	8.54			
100	030408003002	镀锌钢管埋地敷设 SC50 δ=3.8mm	m	11.50			
101	030411001001	砖、混凝土结构暗配 PC20 δ=1.5mm	m	1536.62			
102	030411001002	砖、混凝土结构暗配 PC40 δ=2.2mm	m	59.64			
103	030411001003	砖、混凝土结构暗配 JDG20 δ=1.0mm	m	226.48			
104	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设 YJV-4*25+1*16mm ²	m	13.33			
105	030408006001	户内干包式电缆头制作、安装 YJV-4*25+1*16mm ²	个	2			
106	030411004001	管内穿线 BV-2.5mm ²	m	1881.04			
107	030411004002	管内穿线 BV-4.0mm ²	m	3176.82			
108	030411004003	管内穿线 BV-16mm ²	m	328.20			
109	030411004004	管内穿线 ZN-BV-2.5mm ²	m	486.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	030411004005	管内穿线 ZN-BV-4. 0mm²	m	27. 45			
111	030413002001	凿(压)槽及恢复 JDG20、PC20	m	377. 80			
112	030413002002	凿(压)槽及恢复 PC40	m	12. 00			
113	030411003001	桥架CT200*100*1. 2mm	m	58. 58			
114	031002002001	桥架支架制作安装 手工除轻锈, 刷调和漆、防锈漆各两道	kg	105. 22			
115	桂030413013001	土方开挖	m³	6. 06			
116	桂030413014001	土方回填	m³	6. 06			
117	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		防雷及接地装置					
118	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	149. 45			
119	030409002002	户外钢接地母线敷设 Φ12热镀锌圆钢	m				
120	030409003001	避雷引下线 1. 利用柱内两根主筋 (≥Φ16, 对角) 或 四根主筋 (16>Φ≥10) 圆钢引下	m	156. 00			
121	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设 Φ10热镀锌圆钢	m	86. 95			
122	030409005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 Φ10热镀锌 圆钢	m	42. 39			
123	030409005003	避雷网安装 沿隔热板敷设 Φ10热镀锌圆 钢	m	29. 40			
124	030409006001	避雷针 Φ10热镀锌圆钢 L=300mm	根				
125	030409008001	总等电位联接端子箱 MEB	台	1			
126	030409008002	局部等电位端子联接箱 LEB	台	6			
127	030409008003	接地端子板	块	2			
128	030414011001	接地装置	系统	1			
		弱电工程					
129	030502003001	弱电前端箱 (空箱) 1. 安装方式: 底边距地0. 3m暗装	个	1			
130	030502003002	楼层信息箱 (空箱) 1. 安装方式: 底边距地0. 3m暗装	个				
131	030502014001	光纤连接单元 LIU	块	4			
132	030501012001	24口POE交换机 SW	台	1			
133	030502010001	24口配线架	架	1			
134	030409010001	浪涌保护器	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	030502004001	电话插座 TP	个	42			
136	030502012001	信息插座 T0	个	42			
137	030408003003	镀锌钢管埋地敷设 SC50 $\delta=3.8\text{mm}$	m	29.10			
138	030411001004	砖、混凝土结构暗配 PC20 $\delta=1.5\text{mm}$	m	1521.16			
139	030502006001	穿放、布放电话线 HJYV-2*2*0.5	m				
140	030502005001	管内穿放 超五类非屏蔽双绞线 Cat5. UTP. 4P	m	1606.16			
141	030413002003	凿(压)槽及恢复 PC20	m	73.80			
142	桂030413013002	土方开挖	m ³	2.42			
143	桂030413014002	土方回填	m ³	2.42			
		给排水工程					
144	031001007001	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	16.88			
145	031001007002	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m				
146	031001007003	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m				
147	031001007004	衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.20			
148	031001006001	PP-R给水管及管件安装 DN40 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.16			
149	031001006002	PP-R给水管及管件安装 DN32 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa	m	8.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含管道消毒、冲洗、水压试验					
150	031001006003	PP-R给水管及管件安装 DN25 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.62			
151	031001006004	PP-R给水管及管件安装 DN20 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m				
152	031001006005	PP-R给水管及管件安装 DN15 1. 连接形式: 热熔连接 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m				
153	031001006006	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN200 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	36.50			
154	031001006007	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	2.00			
155	031001006008	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	45.97			
156	031001006009	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m				
157	031001006010	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m				
158	031001006011	PVC-U空调排水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m	78.33			
159	031001006012	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN100 1. 连接方式: 粘接连接	m	32.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含管道灌水及通球试验					
160	031001006013	PVC-U空调排水管及管件安装 DN100 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水及通球试验	m				
161	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN40	个	1			
162	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个				
163	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	1			
164	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	个	8			
165	031002003005	刚性防水套管制作、安装 DN100	个				
166	031002003006	柔性防水套管制作、安装 DN100	个	3			
167	桂031003022001	阻火圈 De110	个	11			
168	031003006001	减压阀 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	4			
169	031003006002	减压阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
170	031003001001	闸阀 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
171	031003001002	闸阀 DN32 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
172	031003001003	闸阀 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个				
173	031003001004	闸阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	5			
174	031003001005	止回阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
175	031003008001	Y型过滤器 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
176	031003013001	旋翼式水表 DN50 PN=1.0MPa 1. 含闸阀2个 2. 连接形式: 螺纹连接	组				
177	031003001006	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
178	031003001007	全铜质截止阀 DN25 PN=1.0MPa	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接方式: 螺纹连接					
179	031004003001	台式洗脸盆 冷水 1. 陶瓷片密封, 配上下水铜镀铬件 2. 配感应式水嘴 DN15	套	6			
180	031004006001	蹲式大便器 1. 自带陶瓷片水封, 配上下水铜镀铬件 2. 配DN25防污器、脚踏式冲洗阀	套	10			
181	031004007001	挂斗式小便器 1. 陶瓷, 带不锈钢感应阀(带具有防污功能的)	套	4			
182	031004004001	污水池 1. 陶瓷片密封, 配上下水铜镀铬件	套				
183	桂031004021001	高水封地漏(圆型) DN50 1. 材质: 304不锈钢 2. 含P型存水弯, 存水弯水封深度不小于50mm	个	6			
184	桂031004022001	清扫口 dn110	个	4			
185	桂031004023001	雨水斗 dn110	个	4			
186	030901013001	放置式灭火器箱(含灭火器 MF/ABC3) 1. 箱内含2具手提式干粉灭火器 MF/ABC3 2. 产品符合地方消防验收标准	个	6			
187	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³				
188	桂030413014003	土方回填 1. 填方材料品种: 三类土 2. 含场内运输、回填、压实, 压实度按施工图设计要求	m ³				
189	040504001001	砖砌矩形水表井 DN50 1. 做法详见图集05S502/43	座	1			
190	040504003001	塑料污水检查井	座	4			
191	040504002001	混凝土圆形污水检查井 ϕ 1000 1. 100mm厚C15混凝土垫层 2. 井墙及井筒采用M10水泥砂浆砌MU15流槽专用砖	座				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 4. 流槽用C15混凝土浇筑或M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖, M10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 5. 采用重型防盗铸铁井盖井座 Φ700 6. 含成品塑钢爬梯、防坠网 7. 含模板、钢筋制作、安装 8. 做法详见图集20S515-30页					
192	桂010401015001	玻璃钢化粪池 HFBH-2-II 1. 做法详见图集14SS706	座	1			
193	040504001002	砌砖沉砂井 1. 100厚C15混凝土垫层 2. 砖砌体: MU7.5砖, M7.5水泥砂浆 3. 抹面: 1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 做法详见图集《98ZS001》-5	座				
		单价措施项目					
大门工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
194	010101004002	挖基坑土方 挖土深度: 1m	m ³	11.88			
195	010103001002	回填方(利用方回填)	m ³	8.89			
196	010103002003	余土弃置 1、弃土运距: 10km	m ³	2.99			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
197	010501001003	垫层 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C10	m ³	0.58			
198	010501003002	独立基础 1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25	m ³	2.70			
199	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类: 泵送商品混凝土	m ³	3.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C25					
200	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.58			
201	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.018			
202	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.322			
203	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.569			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
204	桂011701001002	外脚手架	m²	86.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
205	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	1.36			
206	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	7.20			
207	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际5.4]	m²	25.92			
208	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑[实际5]	m²	16.39			
围墙工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
209	010101003002	挖沟槽土方 挖土深度:1m	m³	102.08			
210	010103001003	回填方(利用方回填)	m³	69.48			
211	010103002004	余土弃置 1、弃土运距:10km	m³	32.60			
		A.3 砌筑工程					
212	010401004003	多孔砖墙 1、墙体厚度:240mm 2、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 3、部位:地面以上	m³	31.25			
213	010401004004	多孔砖墙 1、墙体厚度:240mm 2、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖	m³	2.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、部位:地面以下					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
214	010501001004	垫层 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C10	m³	5.80			
215	010501003003	独立基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	13.92			
216	010503001002	基础梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	8.35			
217	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	5.08			
218	040303016001	混凝土挡墙压顶 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	24.30			
219	010515001007	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.020			
220	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.496			
221	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.513			
		A.7 屋面及防水工程					
222	010901001001	警蓝色琉璃瓦	m²	59.66			
223	010904004001	围墙分隔缝	m	8.37			
		A.9 楼地面工程					
224	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、30厚水泥砂浆防潮层	m²				
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
225	011407001004	围墙内外墙面喷刷乳胶漆	m²	1142.96			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
226	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	2135.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
227	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	11.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
228	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	34.80			
229	011702002004	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	59.67			
230	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	17.17			
231	010507005001	压顶木模板木支撑	m	314.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
232	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
233	桂050101018001	整理绿化用地	m²	1435.00			
234	050101009001	种植土回(换)填	m³	908.00			
235	050102001001	桂花B 1、规格:胸径10-12cm,冠幅200-250cm, 树高200-250cm,假植苗 2、养护期:1年	株	19			
236	050102001002	桂花A 1、规格:胸径15-16cm,冠幅250-300cm, 树高350-400cm,假植苗 2、养护期:1年	株	2			
237	050102001003	红果冬青(铁冬青) 1、规格:胸径18-20cm,冠幅300-350cm, 树高500-550cm,假植苗 2、养护期:1年	株	8			
238	050102001004	莲雾 1、规格:地径8-10cm,冠幅200-250cm,树 高250-300cm,假植苗 2、养护期:1年	株	6			
239	050102001005	柚子 1、规格:地径8-10cm,冠幅250-280cm,树 高300-320cm,假植苗 2、养护期:1年	株	3			
240	050102001006	黄花风铃木 1、规格:胸径12-15cm,冠幅250-300cm, 树高350-380cm,假植苗 2、养护期:1年	株	35			
241	050102001007	小叶紫薇	株	13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、规格:地径5-6cm,冠幅150-200cm,树高200-250cm,假植苗 2、养护期:1年					
242	050102002001	大红花 1、规格:冠幅80-90cm,树高100-120cm 2、养护期:1年	株	12			
243	050102002002	三角梅球 1、规格:冠幅60cm,树高70cm 2、养护期:1年	株	35			
244	050102002003	红花继木球 1、规格:冠幅60cm,树高70cm 2、养护期:1年	株	8			
245	050102002004	非洲茉莉球 1、规格:冠幅60cm,树高70cm 2、养护期:1年	株	25			
246	050102002005	黄金叶球 1、规格:冠幅60cm,树高70cm 2、养护期:1年	株	10			
247	桂050102017001	福建茶 1、规格:冠幅30-35cm,树高30-35cm 2、养护期:1年 3、6株/m²	m²	83.10			
248	桂050102017002	鸭脚木 1、规格:冠幅25-30cm,树高25-30cm 2、养护期:1年 3、36株/m²	m²	128.70			
249	桂050102017003	黄金叶 1、规格:冠幅15-20cm,树高15-20cm 2、养护期:1年 3、36株/m²	m²	381.00			
250	桂050102017004	红花继木 1、规格:冠幅15-20cm,树高15-20cm 2、养护期:1年 3、36株/m²	m²	115.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
251	桂050102017005	朱瑾 1、规格：冠幅20-25cm，树高20-25cm 2、养护期：1年 3、36株/m²	m²	34.20			
252	050102012001	铺种草皮 1、草皮种类:马尼拉草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:1年	m²	1061.20			
253	桂050102018001	植草砖（格）植草 1、部位：停车位植草砖内空及砖缝处 2、铺种方式:草籽播种 3、养护期:1年	m²	1958.43			
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
254	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:长树棍三脚桩	株	101			
255	050403001002	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:短树棍三脚桩	株	90			
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
256	050403002001	草绳绕树干	株	101			
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
业务楼—土建工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
业务楼—安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
大门工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
围墙工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
绿化工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
业务楼—土建工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3957. 40	分部分项工程费及措施项目费
业务楼—安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	429. 61	分部分项工程费及措施项目费
大门工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	33. 36	分部分项工程费及措施项目费
围墙工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	471. 93	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
业务楼一—土建工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费		Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
业务楼一—安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.4	地方教育附加费	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.5	水利建设基金			
大门工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
围墙工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010101001	螺纹钢HRB335 Φ 10以内(综合)	t		
2	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
8	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
12	010903002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	kg		
13	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
14	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
15	011303003	镀锌扁钢 -40 $\times$ 4	kg		
16	012102001	等边角钢(综合)	t		
17	023301001	草袋	m ²		
18	030156014	膨胀螺栓 M8 $\times$ 65	套		
19	030156015	膨胀螺栓 M8 $\times$ 75	百套		
20	030156016	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套		
21	030183001	铁钉(综合)	kg		
22	031301006	砂轮片 Φ 400	片		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031337010	冲击钻头 Φ 12	个		
25	031345001	钢锯条	根		
26	031345004	石料切割锯片	片		
27	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ 32	套		
28	040101001	水泥(综合)	t		
29	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
30	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
31	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
32	040103001	白水泥(综合)	t		
33	040301001	砂(综合)	m ³		
34	040301003	细砂	m ³		
35	040301004	中砂	m ³		
36	040301004	中砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
37	040301005	粗砂	m³		
38	040501005	砾石 10~40mm	m³		
39	040701001	陶粒	m³		
40	040902004	石灰膏	m³		
41	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
42	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
43	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
44	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
45	050102005	周转圆木	m³		
46	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
47	050301002	一等杉木板材	m³		
48	050306001	周转板枋材	m³		
49	050306002	周转枋材	m³		
50	050306003	周转板材	m³		
51	053501002	竹篾	百根		
52	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
53	070501003.1	陶瓷防滑砖 300×300	m²		
54	070501003.2	300×300玻化耐磨地砖	m²		
55	070501007.2	800*800玻化耐磨砖	m²		
56	070501007.2	800*800玻化耐磨砖铺	m²		
57	070501012.1	陶瓷防滑砖 300×300	m²		
58	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
59	080301001.1	30mm厚机磨纹花岗石板	m²		
60	081703001.1	20厚大理石洗漱台石板材（成品）	m²		
61	090502002	铝合金方板 0.8	m²		
62	090502003	铝合金靠墙方板	m²		
63	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
64	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
65	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
66	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
67	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
68	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
69	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
70	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
71	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
72	110102001.1	夹板门(成品)	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
73	110904001.1	90系列铝合金平开门 不带亮>2m²(成品)	m²		
74	110908001.1	50系列铝合金推拉窗≤2m² 不带亮（不带纱）	m²		
75	110908001.2	50系列铝合金推拉窗>2m² 带亮（不带纱）	m²		
76	110909001	50系列铝合平开窗 洞口面积>2m²（不带纱）	m²		
77	110911001	50系列铝合金固定窗 洞口面积>2m²	m²		
78	110911001	90系列铝合金固定窗 洞口面积>2m²	m²		
79	130102001	调和漆(综合)	kg		
80	130301001	乳胶漆	kg		
81	130308001	聚氨酯甲料	kg		
82	130507001	防锈漆	kg		
83	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
84	130527001.1	1.5厚聚合物水泥防水涂料（1型）	kg		
85	130904001	银粉漆	kg		
86	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
87	133302001	0.7厚聚乙烯防水卷材	m²		
88	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
89	133501001	防水腻子	kg		
90	133504001	防水粉	kg		
91	133508001	建筑油膏	kg		
92	133510002	密封油膏	kg		
93	133901001	防腐油	kg		
94	140101001	清油	kg		
95	143306006	酒精	kg		
96	143504015	聚氨酯乙料	kg		
97	143520001	隔离剂	kg		
98	143906001	氧气	m³		
99	144101005	建筑胶	kg		
100	144103001	108胶	kg		
101	151303102.1	挤塑聚苯板（XPS）80mm	m²		
102	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
103	172502001	PP-R给水管 de20	m		
104	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
105	322901001.1	种植土	m³		
106	341101001	水	m³		
107	341101001	水	m³		
108	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第4页 共4页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	042702006	盖板	m		
2	155903001	阻火圈 De110	个		
3	172500000	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN200	m		
4	172500000.1	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN100	m		
5	172500000.5	PVC-U排水塑料管及管件安装 DN150	m		
6	172500000.6	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN100	m		
7	172502000	PP-R给水管及管件安装 DN25	m		
8	172502000	PP-R给水管及管件安装 DN32	m		
9	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 DN25	m		
10	172504000	PVC-U空调排水管 DN50	m		
11	172801000.1	衬塑钢管（内衬PE）DN50	m		
12	172801000.3	衬塑钢管（内衬PE）DN25	m		
13	172902001.1	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
14	180903000	塑料给水管件	个		
15	180904000	承插塑料管件DN200	个		
16	180904000	承插塑料管件	个		
17	181101000.1	衬塑钢管管件 DN50	个		
18	181101000.3	衬塑钢管管件 DN25	个		
19	194103000	452	个		
20	194103000	减压阀 DN50 PN=1.0MPa	个		
21	194103000	闸阀 DN32 PN=1.0MPa	个		
22	194103000.1	闸阀 DN25 PN=1.0MPa	个		
23	194103000.2	止回阀 DN50 PN=1.0MPa	个		
24	194103000.3	全铜质截止阀 DN25 PN=1.0MPa	个		
25	194103000.4	Y型过滤器 DN50 PN=1.0MPa	个		
26	194103000.5	闸阀 DN50 PN=1.0MPa	个		
27	211501000	蹲式大便器	个		
28	211701000	挂式小便器	个		
29	213316001	感应式冲洗阀 DN15	个		
30	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个		
31	213318000	高水封地漏（圆型）DN50	个		
32	213319000	清扫口 dn110	个		
33	213320000	大便器冲洗管	根		
34	213331000.1	雨水斗 dn110	个		
35	226113000.1	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa	个		
36	230702000.1	放置式灭火器箱（含灭火器 MF/ABC3）	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
37	270503001.1	避雷网 Φ 10热镀锌圆钢	m		
38	270503001.2	避雷网 Φ 10热镀锌圆钢	m		
39	270605000	接地电阻测量端子盒	块		
40	290603000.2	砖、混凝土结构暗配 JDG20 $\delta=1.0\text{mm}$	m		
41	301302000	信息插座 T0	个		
42	320101000.1	桂花B 胸径10-12cm, 冠幅200-250cm, 树高200-250cm, 假植苗	株		
43	320101000.2	桂花A 胸径15-16cm, 冠幅250-300cm, 树高350-400cm, 假植苗	株		
44	320101000.3	红果冬青 胸径18-20cm, 冠幅300-350cm, 树高500-550cm, 假植苗	株		
45	320101000.4	莲雾 地径8-10cm, 冠幅200-250cm, 树高250-300cm, 假植苗	株		
46	320101000.5	柚子 地径8-10cm, 冠幅250-280cm, 树高300-320cm, 假植苗	株		
47	320101000.6	黄花风铃木 胸径12-15cm, 冠幅250-300cm, 树高350-380cm, 假植苗	株		
48	320101000.7	小叶紫薇 地径5-6cm, 冠幅150-200cm, 树高200-250cm, 假植苗	株		
49	320301000.1	大红花 冠幅80-90cm, 树高100-120cm	株		
50	320301000.2	红花继木球 冠幅60cm, 树高70cm	株		
51	320301000.3	非洲茉莉球 冠幅60cm, 树高70cm	株		
52	320301000.4	黄金叶球 冠幅60cm, 树高70cm	株		
53	320301000.5	福建茶 冠幅30-35cm, 树高30-35cm	株		
54	320301000.6	鸭脚木 冠幅25-30cm, 树高25-30cm	株		
55	320301000.7	黄金叶 冠幅15-20cm, 树高15-20cm	株		
56	320301000.8	朱瑾 冠幅20-25cm, 树高20-25cm	株		
57	320301000.9	红花继木 冠幅15-20cm, 树高15-20cm	株		
58	320301000.10	三角梅球 冠幅60cm, 树高70cm	株		
59	320701000.1	马尼拉草	m ²		
60	500102001.1	排气扇40W	台		
61	550117001.1	照明配电箱 AL1	台		
62	550117001.2	应急照明集中电源 ALE	台		
63	550117001.3	照明配电箱 AL2~3	台		
64	550910000.1	局部等电位端子联接箱 LEB	个		
65	550910000.2	总等电位联接端子箱 MEB	个		
66	B-.1	P型存水弯	个		
67	B-.4	普通玻璃与low中空玻璃6+9A+6补差	m ²		
68	B-.5	普通玻璃与磨砂玻璃补差	m ²		
69	B5-0097.1	24口POE交换机 SW	台		
70	B5-0316.1	24口配线架	架		
71	B5-1265.1	浪涌保护器	套		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局桥圩派出所搬迁改建项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
72	B-Z.1	塑料污水检查井 主材费			
73	Z010000103	型钢(综合)	kg		
74	Z012902037	钢板 10~20mm	kg		
75	Z130105001	酚醛调和漆（各色）	kg		
76	Z130507003	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
77	Z170102000	焊接钢管（综合）	kg		
78	Z170102000.2	焊接钢管（综合）	kg		
79	Z170303000	镀锌钢管SC65	m		
80	Z170303000.1	镀锌钢管埋地敷设 SC50 δ=3.8mm	m		
81	Z182902000.1	过楼板塑料套管制作、安装 DN150	m		
82	Z210901000	台式洗脸盆	个		
83	Z250001001	双管条形灯2×28W	套		
84	Z250001001.1	吸顶灯 1×15W	套		
85	Z250001001.3	防水防尘吸顶灯	套		
86	Z250001001.4	应急照明灯	套		
87	Z250001001.5	应急疏散指示标识灯（单向）	套		
88	Z250001001.6	楼层标志灯	套		
89	Z250001001.7	安全出口标志灯	套		
90	Z260501001.1	单联单控开关 10A~250V	个		
91	Z260501001.2	双联单控开关 10A~250V	个		
92	Z260501001.3	四联单控开关 10A~250V	个		
93	Z260501001.4	三联单控开关 10A~250V	个		
94	Z264101001.1	二、三孔插座 10A~250V	套		
95	Z264101001.2	挂式空调插座 10A~250V	套		
96	Z280301000.1	管内穿线 ZN-BV-2.5mm²	m		
97	Z280301000.2	管内穿线 BV-4.0mm²	m		
98	Z280301000.3	管内穿线 BV-16mm²	m		
99	Z280301000.3	管内穿线 ZN-BV-4.0mm²	m		
100	Z280301000.4	管内穿线 BV-2.5mm²	m		
101	Z280311000.1	管内穿放 超五类非屏蔽双绞线 Cat5. UTP. 4P	m		
102	Z281100000.1	铜芯电力电缆 普通敷设 YJV-4*25+1*16mm²	m		
103	Z290101000	桥架CT200*100	m		
104	Z290604000.1	砖、混凝土结构暗配 PC40 δ=2.2mm	m		
105	Z290604000.2	砖、混凝土结构暗配 PC20 δ=1.5mm	m		
106	Z291115001.2	弱电前端箱（空箱）	个		
107	Z301303001	电话插座 TP	个		

