

贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修 项目

预 算 价

预算价(小写): 999691.27元

(大写): 玖拾玖万玖仟陆佰玖拾壹元贰角柒分

建设单位: 贵港市港北区第三初级中学
(单位盖章)

造价咨询单位:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年06月

复核时间: 2026年06月

总 说 明

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

一、编制依据:

1、贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目图纸。

2、采用定额:

(1)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

(2)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。

3、材料价执行 2026年《贵港市建设工程造价信息》第5期,缺项部分按市场询价。

4、取费标准:企业管理费按中限价计取,利润、规费等按相关规定计取;税金执行按一般税法方式计算。

三、重要说明

单位工程预算价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装饰					604755.91		
		分部分项工程				604755.91	
	8.	屋面及防水工程				71663.58	
1	010902003001	屋面刚性层 1、部位:不上人屋面 2、50厚C20细石混凝土	m²	266.46	41.05	10938.18	
2	桂010515013001	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10 1、部位:不上人屋面 2、Φ4钢筋网@100×100双向	m²	266.46	27.96	7450.22	
3	桂010901008001	干铺聚乙烯膜 1、部位:不上人屋面 2、干铺聚酯纤维无纺布一层	m²	266.46	7.21	1921.18	
4	010902001001	屋面卷材防水 1、部位:不上人屋面 2、5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）（上翻h=360）	m²	367.57	41.50	15254.16	
5	010902002001	屋面涂膜防水 1、5厚合成高分子防水涂料(上翻h=360)	m²	367.57	49.65	18249.85	
6	010902003002	屋面刚性层 1、部位:不上人屋面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	281.98	27.78	7833.40	
7	010902003003	找平层分格缝 塑料油膏嵌缝 1、部位:不上人屋面 2、做法参05ZJ001 107页3.3	m²	281.98	3.27	922.07	
8	010904003001	楼(地)面砂浆防水 1、部位:电气竖井 2、做法详见:15ZJ001-22页-地102 3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压	m²	1.73	30.70	53.11	
9	010904002001	地面涂膜防水 1、部位:楼梯间、走廊、宿舍、学生宿舍管理房 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、1.2厚聚氨酯防水涂料(上翻h=250)	m²	266.53	26.35	7023.07	
10	011502001001	卷材泛水固定 1、部位:女儿墙 2、做法详见:15ZJ201-12页-图1 3、-20*2钢压条500中距水泥钉固定 4、密封膏嵌牢	m	78.20	25.81	2018.34	
	9.	保温、隔热、防腐工程				22747.69	
11	011001001001	保温隔热屋面 1、部位:不上人屋面 2、40厚阻燃挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)	m²	266.46	19.91	5305.22	
12	011001001002	保温隔热屋面 1、部位:不上人屋面 2、30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平(平均厚度h=88mm)	m²	266.46	65.46	17442.47	
		A.9 楼地面工程				218067.17	
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	m²	10.38	32.66	339.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、部位:电气竖井 2、做法详见:15ZJ001-地102,楼101 3、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光					
14	011102003001	块料地面 1、部位:楼梯间、走廊 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、8-14厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	97.24	152.69	14847.58	
15	011102003002	块料地面 1、部位:宿舍、学生宿舍管理房 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、8-14厚800*800抛光地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	129.10	152.69	19712.28	
16	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位:楼梯间、走廊、宿舍 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	224.86	27.79	6248.86	
17	011102003003	块料楼面 1、部位:楼梯间、走廊 2、做法详见:15ZJ001-27页-楼201 3、8-14厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	317.72	152.69	48512.67	
18	011102003004	块料楼面 1、部位:宿舍 2、做法详见:15ZJ001-27页-楼201 3、8-14厚800*800抛光地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	645.48	152.69	98558.34	
19	011106002001	块料楼梯面层 1、800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	139.16	214.49	29848.43	
		A.10 墙、柱面工程				3965.37	
20	011202001001	梁柱面一般抹灰 1、部位:屋面梁加高 2、12厚1:3水泥砂浆 3、8厚1:2水泥砂浆	m ²	89.29	44.41	3965.37	
	13.	门窗工程				190640.96	
21	010802003001	丙级钢质防火门 1、消防设备厂定型产品,丙级钢质防火门(成品) 2、门制作、安装、运输及油漆 3、含普通的五金配件	m ²	6.48	516.94	3349.77	
22	桂010811001001	特殊五金 L型 防火锁	把	6	157.24	943.44	
23	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	6	111.54	669.24	
24	桂010811001003	特殊五金 防火门防火铰链	副	18.00	124.62	2243.16	
25	桂010811001004	特殊五金 顺位器(套) 明装	套	6	111.54	669.24	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	010802001001	不锈钢门(成品)安装 1、含制作、安装及运输	m ²	295.92	617.62	182766.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				1980.48	
27	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:脚线	m ²	85.55	23.15	1980.48	
	15.	其他装饰工程				95690.66	
28	011502001002	定制成品不锈钢洗衣槽 1、不锈钢成品支架	m	98.64	545.00	53758.80	
29	011502001003	不锈钢置物架 1、不锈钢成品支架	m	197.28	212.55	41931.86	
		单价措施项目					
贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-水电安装						365302.94	
		分部分项工程				365302.94	
		B4 电气设备安装工程				145097.37	
30	030404017001	总配电箱(ZAL)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2702.71	2702.71	
31	030404017002	一层配电箱(1AL1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2027.49	2027.49	
32	030404017003	二~六层配电箱(2~6AL1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	5	2027.49	10137.45	
33	030404017004	应急照明(ALE1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	1062.88	1062.88	
34	030404017005	一~六层公共照明(AL.GG1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2220.41	2220.41	
35	030404017006	屋面稳压泵配电箱(AP.WYB)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	791.39	791.39	
36	030404017007	公共照明控制箱(SB1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.4明装	台	1	1977.73	1977.73	
37	030404017008	学生宿舍管理用房配电箱(AL.GL)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	791.39	791.39	
38	030404017009	现场操作箱(CB1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.8明装	台	1	791.39	791.39	
39	030404035001	单相二、三极插座(采用安全型) 1、部位:电井插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:底边距地1.5m暗装	套	6	37.07	222.42	
40	030404035002	弱电插座 1、规格:10A~250V 2、安装方式:底边距地2.2m暗装	套	6	37.07	222.42	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	030404035003	壁挂空调插座 1、规格: 16A~250V 2、安装方式: 底边距地2.0m暗装	套	36	43.34	1560.24	
42	030412005001	双管LED灯2x18WxFL~220V 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线底盒	套	35	90.67	3173.45	
43	030412005002	双管LED灯2x24WxFL~220V 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线底盒	套	3	93.57	280.71	
44	030412001001	吸顶灯1x22WxLED 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线底盒	套	42	66.58	2796.36	
45	030412001002	吸顶灯1x28WxLED 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线底盒	套	22	77.29	1700.38	
46	030412001003	防潮灯吸顶灯IP54型 1x9WxLED 1、安装方式: 吸顶安装 2、含接线底盒	套	72	87.04	6266.88	
47	030412001004	平时、应急两用壁灯 1x15WxLED~220V 1、自带蓄电池, 应急时间大于180min 2、安装方式: 距地2.3m壁装 3、含接线底盒	套	6	92.27	553.62	
48	030412003001	应急灯 A型 JT-ZFJC-E3W 1、自带蓄电池, 应急时间大于90min 2、安装方式: 距地2.3m壁装 3、含接线底盒	套	40	92.27	3690.80	
49	030412001005	安全出口灯 A型, 中型 1、自带蓄电池, 应急时间大于90min 2、安装方式: 距地2.5m管吊装 3、含接线底盒	套	12	92.27	1107.24	
50	030412001006	单向疏散指示灯 A型, 中型 1、自带蓄电池, 应急时间大于90min 2、安装方式: 距地0.6m壁装 3、含接线底盒	套	20	92.27	1845.40	
51	030412001007	双向疏散指示灯 1、自带蓄电池, 应急时间大于90min 2、安装方式: 距地0.6m壁装 3、含接线底盒	套	5	92.27	461.35	
52	030412001008	楼层标志灯A型, 中型 1、自带蓄电池, 应急时间大于90min 2、安装方式: 距地2.5m壁装 3、含接线底盒	套	12	92.27	1107.24	
53	030404019001	单联单控开关 1、规格: 86型 10A~250V 2、安装方式: 底边距地1.3m暗装	个	41	27.75	1137.75	
54	030404019002	双联单控开关 1、规格: 86型 10A~250V 2、安装方式: 底边距地1.3m暗装	个	35	31.32	1096.20	
55	030404019003	三联单控开关 1、规格: 86型 10A~250V 2、安装方式: 底边距地1.3m暗装	个	37	35.85	1326.45	
56	030404033001	吸顶风扇 1、规格: 60W~250V	台	72	277.25	19962.00	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、安装方式:吸顶安装 3、配调速开关					
57	030411002001	防火金属线槽:MR200x100 1、安装方式:贴墙垂直安装明敷	m	17.80	95.75	1704.35	
58	030411002002	防火金属线槽:MR100x70 1、安装方式:贴墙垂直安装明敷	m	128.55	60.01	7714.29	
59	030408001001	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4x70mm ²	m	7.79	466.69	3635.52	
60	030408001002	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-5x10mm ²	m	58.96	101.50	5984.44	
61	030408001003	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-3x6mm ²	m	8.00	64.03	512.24	
62	030408001004	电力电缆 1、规格:WDZN-YJY-3x6mm ²	m	1.13	64.03	72.35	
63	030408001005	电力电缆 BTTQ-5*6	m	21.83	46.09	1006.14	
64	030408001006	电力电缆 BTTQ-4*2.5	m	61.91	27.87	1725.43	
65	030408001007	电力电缆 NHKVV-6*1.5	m	24.11	15.40	371.29	
66	030408001008	电力电缆 NHKVV-4*1.5	m	24.50	12.46	305.27	
67	030411004001	管内穿线 动力线路 1、规格:BV-25mm ²	m	1.80	32.10	57.78	
68	030411004002	管内穿线 照明线路 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	3435.55	4.88	16765.48	
69	030411004003	管内穿线 动力线路 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1486.47	4.73	7031.00	
70	030411004004	管内穿线 动力线路 1、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	2734.29	7.05	19276.74	
71	030411004005	管内穿线 动力线路 1、规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	87.85	16.26	1428.44	
72	030411004006	管内穿线 照明线路 1、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	960.58	4.88	4687.63	
73	030414002001	送配电装置系统	系统	1	1805.23	1805.23	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程				4139.02	
74	030411005001	楼层接线总箱 ADD(空箱) 1、型号:由甲方定 2、安装方式:底边距地0.5m明装	个	1	1694.91	1694.91	
75	030502012001	电视插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	43.76	43.76	
76	030502012002	信息插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	46.31	46.31	
77	030502004001	电话插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	29.56	29.56	
78	030502007001	4芯光纤	m	38.54	8.03	309.48	
79	030411004007	管内穿放网络线 SYWV-75-5	m	45.89	5.18	237.71	
80	030411004008	管内穿放网络线 HYUTP-004S	m	33.34	5.53	184.37	
81	030411004009	管内穿放网络线 HJYV-4*0.5	m	338.20	4.71	1592.92	
		B9 消防工程				2088.18	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	030904003001	消火栓按钮 1、安装方式:消火栓箱内安装	个	12	140.60	1687.20	
83	030411004010	配线 NHBV-4*2.5mm ²	m	81.17	4.94	400.98	
		B4 防雷安装工程				6739.99	
84	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 1、屋面避雷带:采用Φ10热镀锌圆钢沿屋脊或屋檐敷设;支架间距为1m(拐弯处为0.5m),支架为20X4热镀锌成品件,支高0.15m。	m	78.68	37.49	2949.71	
85	030409008001	总等电位端子联接箱 1、距室外地面0.5m暗装	台	1	210.44	210.44	
86	030409008002	局部等电位端子联接箱 1、距室外地面0.5m暗装	台	36	99.44	3579.84	
		B9 给水工程				39309.94	
87	031003013001	旋翼湿式水表 De90 1、连接方式:螺纹连接	组	1	487.23	487.23	
88	031003001001	Y型过滤器 DN50 1、连接方式:螺纹连接	个	1	180.33	180.33	
89	031003001002	Y型过滤器 DN65 1、连接方式:螺纹连接	个	2	259.33	518.66	
90	031003001003	减压阀 DN65 1、连接方式:螺纹连接	个	2	1143.94	2287.88	
91	031003001004	减压阀 DN50 1、连接方式:螺纹连接	个				
92	031003001005	液位控制阀 DN65 1、连接方式:螺纹连接 2、型号:Z15T-10	个				
93	031006011001	紫外线消毒器	台				
94	030109011001	管道增压泵	台				
95	桂031004020001	水龙头 DN15 1、连接方式:螺纹连接	个	144	14.70	2116.80	
96	031004010001	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	套	72	468.32	33719.04	
		B9 消火栓给水工程				157188.04	
97	031001001001	热镀锌钢管DN100 1、材质、规格:热镀锌钢管DN100*4 2、连接形式:沟槽连接	m	123.23	204.20	25163.57	
98	031001001002	热镀锌钢管DN65 1、连接方式:螺纹连接 2、规格型号:DN65 3、含水压试验、管道冲洗、通水	m	7.20	144.67	1041.62	
99	031002001001	管道支架制作、安装 管道支架 L40*4	kg	104.31	21.58	2251.01	
100	030901012001	消防水泵接合器安装 地上式 100 1、做法详99S203-5图集 2、型号、规格:SS100/65-1.0	套	2	935.56	1871.12	
101	030901010001	室内消火栓 1、含一个SNZ65单栓消火栓 2、箱内配Φ19水枪一支, DN65水龙带25m一条	套	12	458.61	5503.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、符合消防部门质量验收标准					
102	030901013001	干粉灭火器MF/ABC5	具	36	85.10	3063.60	
103	031003001006	止回阀DN100 1、连接方式: 法兰连接 2、型号: H41H-10	个	3	594.26	1782.78	
104	031003001007	止回阀DN50 1、连接方式: 法兰连接 2、型号: H41H-10	个	2	176.07	352.14	
105	031003001008	闸阀 DN100 1、连接方式: 法兰连接 2、型号: Z15T-10	个	11	507.61	5583.71	
106	031003001009	闸阀 DN50 1、连接方式: 螺纹连接 2、型号: Z15T-10	个	5	180.12	900.60	
107	031003001010	液位控制阀 DN50 1、连接方式: 螺纹连接	个	1	292.16	292.16	
108	030703022001	自动排气阀DN20	个	1	74.90	74.90	
109	031003002001	蝶阀 DN100 1、连接方式: 法兰连接	个	2	372.57	745.14	
110	031003002002	截止阀 DN65 1、连接方式: 螺纹连接	个	12	325.62	3907.44	
111	031003002003	截止阀 DN100 1、连接方式: 螺纹连接	个	1	501.56	501.56	
112	031003012001	旋流防止器 DN100	个	1	532.09	532.09	
113	031003003001	流量开关 DN100	个	1	625.21	625.21	
114	031003012002	可曲挠橡胶接头安装(螺纹连接) DN50	个	4	133.76	535.04	
115	031003017001	液位计 DN50	套	1	141.74	141.74	
116	桂031003023001	人孔应设锁闭装置锁闭(700*700)	个	1	218.00	218.00	
117	桂031003024001	通气管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	根	2	50.69	101.38	
118	桂031003024002	溢流管 DN200 (末端设18目铜制防虫网)	根	1	142.25	142.25	
119	桂031003024003	泄水管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	根	1	50.69	50.69	
120	031004014001	不锈钢消防水箱 18m³ 1、尺寸:4000x3000x2500, 304不锈钢	个	1	19321.22	19321.22	
121	031004014002	不锈钢生活水箱 30m³	个	2	31321.85	62643.70	
122	030902007001	消火栓增压稳压装置 ZW(L)-1-X-10 (甲型) 1、配用水泵ADL3- 5, Q=1.0L/S, H=20M, P=0.37KW、ADL10- 3, Q=3.0L/S, H=20M, P=1.1KW	套	2	4055.25	8110.50	
123	030903008001	气压罐 1、气压罐 SQL800X0.6, 调节水容积为 150L, 总容积800L 2、ADL3-5, N=0.37kw, 稳压泵流量为1L/s 3、Ps1=0.18MPa, Ps2=0.22MPa, 4、设备运行重量1462kg 5、参详图集17S205	台	1	11570.72	11570.72	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第8页 共8页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-建筑装 饰											
		分部分项工程									
8.		屋面及防水工程									
1	010902003001	屋面刚性层 1、部位:不上人屋面 2、50厚C20细石混凝土	m²	266.46	41.05	16.43	15.88		3.99	1.36	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm [预拌细石混凝土 C20] [实际厚度=50]	100m²	2.6646	4105.59	1643.06	1587.91		399.26	136.37	
2	桂010515013001	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10 1、部位:不上人屋面 2、Φ4钢筋网@100×100双向	m²	266.46	27.96	6.80	16.01	0.09	2.05	0.70	
	A-5-322	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距 (10x10cm)	100m²	2.6646	2796.87	679.73	1601.39	9.24	205.31	70.27	
3	桂010901008001	干铺聚乙烯膜 1、部位:不上人屋面 2、干铺聚酯纤维无纺布一层	m²	266.46	7.21	1.48	4.54		0.44	0.15	
	A-8-68	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m²	2.6646	720.70	148.07	453.90		44.12	15.10	
4	010902001001	屋面卷材防水 1、部位:不上人屋面 2、5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)(上翻 h=360)	m²	367.57	41.50	5.74	30.03		1.71	0.59	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	3.6757	4149.89	574.34	3003.17		171.15	58.58	
5	010902002001	屋面涂膜防水 1、5厚合成高分子防水涂料(上翻h=360)	m²	367.57	49.65	4.64	39.06		1.38	0.47	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	3.6757	4966.39	464.40	3906.16		138.39	47.37	
6	010902003002	屋面刚性层 1、部位:不上人屋面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	281.98	27.78	12.03	9.38	0.12	2.95	1.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	2.8198	2778.84	1203.27	938.35	11.69	295.24	100.84	
7	010902003003	找平层分格缝 塑料油膏嵌缝 1、部位:不上人屋面 2、做法参05Z1001 107页3.3	m²	281.98	3.27		3.00				
	B-换	找平层分格缝 塑料油膏嵌缝	m²	281.98	3.27		3.00				
8	010904003001	楼(地)面砂浆防水 1、部位:电气竖井 2、做法详见:15ZJ001-22页-地102 3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分屋抹压	m²	1.73	30.70	11.36	12.09	0.12	3.42	1.17	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚{素水泥浆}	100m²	0.0173	3069.91	1135.96	1209.16	12.09	342.12	117.10	
9	010904002001	地面涂膜防水 1、部位:楼梯间、走廊、宿舍、学生宿舍管理房 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、1.2厚聚氨酯防水涂料(上翻h=250)	m²	266.53	26.35	2.69	20.41		0.80	0.27	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水材料 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 [实际厚度=1.2]	100m²	2.6653	2635.03	268.74	2041.23		80.08	27.41	
10	011502001001	卷材泛水固定 1、部位:女儿墙 2、做法详见:15ZJ201-12页-图1 3、-20*2钢压条500中距水泥钉固定 4、密封膏嵌缝	m	78.20	25.81	12.45	6.65		3.41	1.17	
	A-15-36换	铝合金装饰线 角线 宽度(≤20mm)	100m	0.7820	1077.85	543.04	268.78		131.96	45.07	
	A-8-110	变形缝与止水带 嵌填缝 建筑油膏 立面	100m	0.7820	1503.61	702.17	396.42		209.25	71.62	
	9.	保温、隔热、防腐工程									
11	011001001001	保温隔热屋面 1、部位:不上人屋面 2、40厚阻燃挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)	m²	266.46	19.91	3.25	13.72		0.97	0.33	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=40]	100m²	2.6646	1990.79	324.56	1372.02		96.72	33.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12	0111001001002	保温隔热屋面 1、部位:不上人屋面 2、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平(平均厚度h=88mm)	m²	266.46	65.46	12.70	43.22		3.08	1.06	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) {中砂 陶粒水泥32.5 LC7.5} [实际厚度=88]	100m²	2.6646	6069.58	890.65	4321.51		265.41	90.85	
	A-18-13	非泵送混凝土浇灌增加费	100m³	0.2446	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
		A.9 楼地面工程									
13	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、部位:电气竖井 2、做法详见:15ZJ001-地102,楼101 3、20厚M15或1.2水泥砂浆抹面压光	m²	10.38	32.66	15.04	9.86	0.12	3.68	1.26	
	A-10-24	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.1038	3265.62	1504.09	986.06	11.69	368.33	125.81	
14	011102003001	块料地面 1、部位:楼梯间、走廊 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、8-14厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m²	97.24	152.69	38.14	89.35	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m²	0.9724	15269.17	3814.34	8935.09	11.69	929.73	317.56	
15	011102003002	块料地面 1、部位:宿舍、学生宿舍管理房 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、8-14厚800*800抛光地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m²	129.10	152.69	38.14	89.35	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m²	1.2910	15269.17	3814.34	8935.09	11.69	929.73	317.56	
16	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位:楼梯间、走廊、宿舍 2、做法详见:15ZJ001-28页-地201(FC) 3、20厚1.3水泥砂浆找平	m²	224.86	27.79	12.03	9.38	0.12	2.95	1.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	2.2486	2778.84	1203.27	938.35	11.69	295.24	100.84	
17	011102003003	块料楼面 1、部位:楼梯间、走廊 2、做法详见:15ZJ001-27页-楼201 3、8-14厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	317.72	152.69	38.14	89.35	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m²	3.1772	15269.17	3814.34	8935.09	11.69	929.73	317.56	
18	011102003004	块料楼面 1、部位:宿舍 2、做法详见:15ZJ001-27页-楼201 3、8-14厚800*800抛光地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	645.48	152.69	38.14	89.35	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m²	6.4548	15269.17	3814.34	8935.09	11.69	929.73	317.56	
19	011106002001	块料楼梯面层 1、800*800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	139.16	214.49	68.89	105.22	0.16	16.78	5.73	
	A-10-114换	楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯 {换:素水泥浆}	100m²	1.3916	21448.92	6889.23	10521.59	15.99	1677.97	573.13	
		A.10 墙、柱面工程									
20	011202001001	梁柱面一般抹灰 1、部位:屋面梁加高 2、12厚1:3水泥砂浆 3、8厚1:2水泥砂浆	m²	89.29	44.41	23.04	10.02	0.13	5.63	1.92	
	A-11-35	一般抹灰 矩形柱 (梁) 面	100m²	0.8929	4441.10	2304.47	1001.50	12.95	563.13	192.35	
	13.	门窗工程									
21	010802003001	丙级钢质防火门 1、消防设备厂定型产品,丙级钢质防火门 (成品) 2、门制作、安装、运输及油漆 3、含普通的五金配件	m²	6.48	516.94	56.37	399.51		13.70	4.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	100m²	0.0648	51694.62	5637.12	39951.44		1369.82	467.88	
22	桂010811001001	特殊五金 L型 防火门锁	把	6	157.24	49.40	78.76		12.00	4.10	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执 防火门锁	10个	0.6	1572.47	493.99	787.60		120.04	41.00	
23	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	6	111.54	24.45	69.91		5.94	2.03	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.6	1115.46	244.54	699.10		59.42	20.30	
24	桂010811001003	特殊五金 防火门防火铰链	副	18.00	124.62	70.20	21.24		17.06	5.83	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	18.00	124.62	70.20	21.24		17.06	5.83	
25	桂010811001004	特殊五金 顺位器(套) 明装	套	6	111.54	24.45	69.91		5.94	2.03	
	A-13-94换	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.6	1115.46	244.54	699.10		59.42	20.30	
26	010802001001	不锈钢门(成品)安装 1、含制作、安装及运输	m²	295.92	617.62	51.72	497.79	0.19	12.61	4.31	
	A-13-13换	不锈钢门(成品)安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	100m²	2.9592	61760.87	5171.71	49778.88	18.69	1261.27	430.80	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
27	011407001001	墙面喷(刷) 涂料 1、部位:脚线	m²	85.55	23.15		21.24				
	B-换	墙面喷(刷) 涂料	m	85.55	23.15		21.24				
	15.	其他装饰工程									
28	011502001002	定制成品不锈钢洗衣槽 1、不锈钢成品支架	m	98.64	545.00		500.00				
	B-换	定制成品不锈钢洗衣槽	m	98.64	545.00		500.00				
29	011502001003	不锈钢置物架 1、不锈钢成品支架	m	197.28	212.55		195.00				
	B-换	不锈钢置物架	m	197.28	212.55		195.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目-水电安 装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
30	030404017001	总配电箱(ZAL)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2702.71	147.11	2238.99	18.79	53.09	21.57	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	2702.71	147.11	2238.99	18.79	53.09		
31	030404017002	一层配电箱(1AL1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2027.49	147.11	1619.52	18.79	53.09	21.57	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	2027.49	147.11	1619.52	18.79	53.09	21.57	
32	030404017003	二~六层配电箱(2~6AL1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	5	2027.49	147.11	1619.52	18.79	53.09	21.57	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	5	2027.49	147.11	1619.52	18.79	53.09		
33	030404017004	应急照明(ALE1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	1062.88	147.11	734.56	18.79	53.09	21.57	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1062.88	147.11	734.56	18.79	53.09		
34	030404017005	一~六层公共照明(AL.GG1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	2220.41	147.11	1796.51	18.79	53.09	21.57	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	2220.41	147.11	1796.51	18.79	53.09	21.57	
35	030404017006	屋面稳压泵配电箱(AP.WYB)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	

第6页 共19页

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
36	030404017007	公共照明控制箱(SB1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.4明装	台	1	1977.73	122.59	1618.36	12.63	43.27	17.58	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1977.73	122.59	1618.36	12.63	43.27	17.58	
37	030404017008	学生宿舍管理用房配电箱(AL, GL)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.5明装	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	
38	030404017009	现场操作箱(CB1)(非标) 1、箱内配置详见系统图 2、底边距地1.8明装	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	791.39	122.59	529.98	12.63	43.27	17.58	
39	030404035001	单相二、三相插座(采用安全型) 1、部位:电井插座 2、规格:10A~250V 3、安装方式:底边距地1.5m暗装	套	6	37.07	14.57	12.89		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.6	370.81	145.66	128.98		46.61	18.94	
40	030404035002	弱电插座 1、规格:10A~250V 2、安装方式:底边距地2.2m暗装	套	6	37.07	14.57	12.89		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.6	370.81	145.66	128.98		46.61	18.94	
41	030404035003	壁挂空调插座 1、规格:16A~250V 2、安装方式:底边距地2.0m暗装	套	36	43.34	18.33	13.19		5.86	2.38	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	3.6	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	
42	030412005001	双管LED灯2x18WxFL~220V 1、安装方式:吸顶安装 2、含接线底盒	套	35	90.67	25.99	45.30	0.13	8.36	3.40	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	3.5	906.47	259.90	452.94	1.26	83.57	33.95	
43	030412005002	双管LED灯2x24WxFL~220V 1、安装方式:吸顶安装 2、含接线底盒	套	3	93.57	25.99	47.96	0.13	8.36	3.40	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.3	935.53	259.90	479.60	1.26	83.57	33.95	
44	030412001001	吸顶灯1x22WxLED 1、安装方式:吸顶安装 2、含接线底盒	套	42	66.58	23.70	26.41	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	4.2	665.79	237.01	264.09	2.11	76.52	31.09	
45	030412001002	吸顶灯1x28WxLED 1、安装方式:吸顶安装 2、含接线底盒	套	22	77.29	23.70	36.24	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	2.2	772.91	237.01	362.36	2.11	76.52	31.09	
46	030412001003	防潮灯吸顶灯IP54型 1x9WxLED 1、安装方式:吸顶安装 2、含接线底盒	套	72	87.04	23.70	45.18	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	7.2	870.34	237.01	451.75	2.11	76.52	31.09	
47	030412001004	平时、应急两用壁灯 1x15WxLED~220V 1、自带蓄电池,应急时间大于180min 2、安装方式:距地2.3m壁装 3、含接线底盒	套	6	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	
48	030412003001	应急灯 A型 JT-ZFJC-E3W 1、自带蓄电池,应急时间大于90min 2、安装方式:距地2.3m壁装 3、含接线底盒	套	40	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	4.0	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
49	030412001005	安全出口灯 A型,中型 1、自带蓄电池,应急时间大于90min 2、安装方式:距地2.5m吊装 3、含接线底盒	套	12	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	1.2	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	
50	030412001006	单向疏散指示灯 A型,中型 1、自带蓄电池,应急时间大于90min 2、安装方式:距地0.6m壁装 3、含接线底盒	套	20	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	2.0	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	
51	030412001007	双向疏散指示灯 1、自带蓄电池,应急时间大于90min 2、安装方式:距地0.6m壁装 3、含接线底盒	套	5	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	0.5	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	
52	030412001008	楼层标志灯A型,中型 1、自带蓄电池,应急时间大于90min 2、安装方式:距地2.5m壁装 3、含接线底盒	套	12	92.27	22.23	52.23	0.13	7.15	2.91	
	B4-1758换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 示意图号171、172、173、174	10套	1.2	922.58	222.30	522.24	1.26	71.54	29.06	
53	030404019001	单联单控开关 1、规格:86型 10A~250V 2、安装方式:底边距地1.3m暗装 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	个	41	27.75	12.22	7.74		3.91	1.59	
	B4-1956		10套	4.1	277.54	122.23	77.39		39.11	15.89	
54	030404019002	双联单控开关 1、规格:86型 10A~250V 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	个	35	31.32	12.60	10.46		4.03	1.64	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	3.5	313.05	125.95	104.58		40.30	16.37	
55	030404019003	三联单控开关 1、规格: 86型 10A~250V 2、安装方式: 底边距地1.3m暗装	个	37	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	
	B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	3.7	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	
56	030404033001	吸顶风扇 1、规格: 60W~250V 2、安装方式: 吸顶安装 3、配调速开关	台	72	277.25	35.14	203.41		11.24	4.57	
	B4-0419	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇	台	72	277.25	35.14	203.41		11.24	4.57	
57	030411002001	防火金属线槽:MR200x100 1、安装方式: 贴墙垂直安装明敷	m	17.80	95.75	30.70	42.88	0.31	9.92	4.03	
	B4-0880换	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤150	10m	1.780	957.55	307.03	428.85	3.07	99.23	40.31	
58	030411002002	防火金属线槽:MR100x70 1、安装方式: 贴墙垂直安装明敷	m	128.55	60.01	17.48	29.45	0.18	5.65	2.29	
	B4-0879	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	12.855	600.07	174.81	294.51	1.75	56.50	22.95	
59	030408001001	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4x70mm2	m	7.79	466.69	46.73	356.70	2.55	15.77	6.41	
	B4-0931	铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿支架敷设 电缆截面 (≤70mm²)	100m	0.0779	41192.39	2623.50	33703.76	195.41	902.05	366.46	
	B4-1027	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤70mm²)	个	2	213.32	79.82	76.58	2.34	26.29	10.68	
60	030408001002	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-5x10mm2	m	58.96	101.50	7.64	81.83	0.15	2.49	1.01	
	B4-0928	铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿支架敷设 电缆截面 (≤10mm²)	100m	0.5896	10150.19	763.71	8182.39	15.40	249.32	101.28	
61	030408001003	电力电缆 1、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-3x6mm2	m	8.00	64.03	7.64	47.45	0.15	2.49	1.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0928	铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿支架敷设 电缆截面(≤10mm²)	100m	0.0800	6402.73	763.71	4744.35	15.40	249.32	101.28	
62	030408001004	电力电缆 1、规格:WDZN-YJV-3×6mm²	m	1.13	64.03	7.64	47.45	0.15	2.50	1.01	
	B4-0928	铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿支架敷设 电缆截面(≤10mm²)	100m	0.0113	6402.73	763.71	4744.35	15.40	249.32	101.28	
63	030408001005	电力电缆 BTTQ-5*6	m	21.83	46.09	3.40	37.35		1.09	0.44	
	B4-1089	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数(≤6芯)	100m	0.2183	4608.81	339.99	3735.28		108.80	44.20	
64	030408001006	电力电缆 BTTQ-4*2.5	m	61.91	27.87	3.40	20.64		1.09	0.44	
	B4-1089	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数(≤6芯)	100m	0.6191	2787.76	339.99	2064.59		108.80	44.20	
65	030408001007	电力电缆 NHKVV-6*1.5	m	24.11	15.40	3.40	9.20		1.09	0.44	
	B4-1089	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数(≤6芯)	100m	0.2411	1540.91	339.99	920.69		108.80	44.20	
66	030408001008	电力电缆 NHKVV-4*1.5	m	24.50	12.46	3.40	6.50		1.09	0.44	
	B4-1089	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数(≤6芯)	100m	0.2450	1246.62	339.99	650.70		108.80	44.20	
67	030411004001	管内穿线 动力线路 1、规格:BV-25mm²	m	1.80	32.10	1.38	27.45		0.44	0.18	
	B4-1501	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤25mm²)	100m单 线	0.0180	3209.40	137.76	2744.65		44.08	17.91	
68	030411004002	管内穿线 照明线路 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm²	m	3435.55	4.88	0.71	3.45		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单 线	34.3555	487.60	70.83	344.63		22.67	9.21	
69	030411004003	管内穿线 动力线路 1、规格:WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1486.47	4.73	0.70	3.32		0.23	0.09	
	B4-1496	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单 线	14.8647	473.07	70.38	331.96		22.52	9.15	
70	030411004004	管内穿线 动力线路	m	2734.29	7.05	0.75	5.38		0.24	0.10	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1、规格:WDZ-BYJ-4mm2									
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤4mm²)	100m单 线	27.3429	705.62	75.37	538.07		24.12	9.80	
71	030411004005	管内穿线 动力线路 1、规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	87.85	16.26	0.80	13.76		0.26	0.10	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤6mm²)	100m单 线	0.8785	1627.02	80.46	1376.01		25.75	10.46	
72	030411004006	管内穿线 照明线路 1、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	960.58	4.88	0.71	3.45		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	9.6058	487.60	70.83	344.63		22.67	9.21	
73	030414002001	送配电装置系统	系统	1	1805.23	1051.50	4.18	87.80	364.58	148.11	
	B4-2120	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合)	系统	1	1805.23	1051.50	4.18	87.80	364.58	148.11	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程									
74	030411005001	楼层接线总箱 ADD(空箱) 1、型号:由甲方定	个	1	1694.91	66.24	1458.61	0.21	21.26	8.64	
	B5-0186换	2、安装方式:底边距地0.5m明装									
		分线接线箱 (盒) 安装接线箱 (半周长) 700以下	个	1	1694.91	66.24	1458.61	0.21	21.26	8.64	
75	030502012001	电视插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	43.76	15.77	17.28		5.05	2.05	
	B5-0211	电视插座 暗装	10个	0.1	437.58	157.73	172.75		50.47	20.50	
76	030502012002	信息插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	46.31	13.67	22.67		4.37	1.78	
	B5-0316	光纤信息插座 单口	个	1	46.31	13.67	22.67		4.37	1.78	
77	030502004001	电话插座 1、安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1	29.56	8.94	14.16		2.86	1.16	
	B5-0183	分线接线箱 (盒) 电话插座	10个	0.1	295.56	89.38	141.56		28.60	11.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
78	030502007001	4芯光纤	m	38.54	8.03	1.79	4.74	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	0.3854	803.42	178.76	474.30	2.47	57.99	23.56	
79	030411004007	管内穿放网络线 SYWV-75-5	m	45.89	5.18	1.79	2.12	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	0.4589	517.29	178.76	211.80	2.47	57.99	23.56	
80	030411004008	管内穿放网络线 HYUTP-004S	m	33.34	5.53	1.79	2.44	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	0.3334	551.63	178.76	243.30	2.47	57.99	23.56	
81	030411004009	管内穿放网络线 HJYV-4*0.5	m	338.20	4.71	1.79	1.69	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	3.3820	470.37	178.76	168.75	2.47	57.99	23.56	
		B9 消防工程									
82	030904003001	消火栓按钮	个	12	140.60	57.83	45.03	0.07	18.53	7.53	
	B5-1212	1、安装方式:消火栓箱内安装									
		按钮安装 火灾报警按钮	个	12	140.60	57.83	45.03	0.07	18.53	7.53	
83	030411004010	配线 NHBV-4*2.5mm2	m	81.17	4.94	1.02	3.06		0.32	0.13	
	B4-1530	管内穿线 多芯软导线 四芯 导线截面 (≤2.5mm²)	100m束	0.8117	493.62	101.53	305.64		32.49	13.20	
		B4 防雷安装工程									
84	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设	m	78.68	37.49	13.89	11.65	1.79	5.02	2.04	
	B4-1159换	1、屋面避雷带:采用Φ10热镀锌圆钢沿屋脊或屋檐敷设;支架间距为1m(拐弯处为0.5m),支架为20X4热镀锌成品件,支高0.15m。									
		避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	7.868	374.93	138.94	116.48	17.95	50.20	20.40	
85	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1	210.44	108.97	32.37	1.85	35.46	14.41	
	B4-1202换	1、距室外地面0.5m暗装									
		等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	210.44	108.97	32.37	1.85	35.46	14.41	
86	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	36	99.44	45.41	22.34	2.10	15.20	6.18	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1、距室外地面0.5m暗装									
	B4-1203换	等电位联结 局部等电位端子联接箱	台	36	99.44	45.41	22.34	2.10	15.20	6.18	
		B9 给水工程									
87	031003013001	旋翼湿式水表 De90	组	1	487.23	46.77	379.18		14.97	6.08	
		1、连接方式: 螺纹连接									
	B9-0386	螺纹阀门安装 公称直径(80mm以内)	个	1	487.23	46.77	379.18		14.97	6.08	
88	031003001001	Y型过滤器 DN50	个	1	180.33	23.43	131.46		7.50	3.05	
		1、连接方式: 螺纹连接									
	B9-0384	螺纹阀门安装 公称直径(50mm以内)	个	1	180.33	23.43	131.46		7.50	3.05	
89	031003001002	Y型过滤器 DN65	个	2	259.33	34.60	187.75		11.07	4.50	
		1、连接方式: 螺纹连接									
	B9-0385	螺纹阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	2	259.33	34.60	187.75		11.07	4.50	
90	031003001003	减压阀 DN65	个	2	1143.94	34.60	999.32		11.07	4.50	
		1、连接方式: 螺纹连接									
	B9-0385	螺纹阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	2	1143.94	34.60	999.32		11.07	4.50	
95	桂031004020001	水龙头 DN15	个	144	14.70	3.27	8.74		1.05	0.43	
		1、连接方式: 螺纹连接									
	B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	14.4	146.83	32.69	87.31		10.46	4.25	
96	031004010001	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	套	72	468.32	18.98	402.13		6.07	2.47	
		莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	7.2	4683.19	189.79	4021.31		60.73	24.67	
		B9 消火栓给水工程									
97	031001001001	热镀锌钢管DN100	m	123.23	204.20	37.44	132.62	0.30	12.08	4.91	
		1、材质、规格:热镀锌钢管DN100*4									
		2、连接形式:沟槽连接									
	B9-0038换	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(100mm以内)	10m	12.323	2042.01	374.41	1326.20	2.97	120.76	49.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
98	031001001002	热镀锌钢管DN65 1、连接方式: 螺纹连接 2、规格型号: DN65 3、含水压试验、管道冲洗、通水	m	7.20	144.67	34.22	82.45	0.45	11.09	4.51	
	B9-0037换	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (65mm以 内)	10m	0.720	1446.66	342.17	824.54	4.50	110.93	45.07	
99	031002001001	管道支架制作、安装 管道支架 L40*4	kg	104.31	21.58	7.96	7.11	0.79	2.80	1.14	
	B9-0261换	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	1.0431	2157.95	796.31	711.16	78.59	279.97	113.74	
100	030901012001	消防水泵接合器安装 地上式 100 1、做法详99S203-5图集 2、型号、规格: SS100/65-1.0	套	2	935.56	189.79	574.70	5.80	62.59	25.43	
	B9-0925	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	2	935.56	189.79	574.70	5.80	62.59	25.43	
101	030901010001	室内消火栓 1、含一个SNZ65单栓消火栓 2、箱内配Φ19水枪一支, DN65水龙带25m一条 3、符合消防部门质量验收标准	套	12	458.61	102.43	271.47	0.52	32.94	13.38	
	B9-0912换	室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径(65mm 以内) 单栓	套	12	458.61	102.43	271.47	0.52	32.94	13.38	
102	030901013001	干粉灭火器MF/ABC5	具	36	85.10	5.45	70.17		1.74	0.71	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	3.600	850.97	54.49	701.70		17.44	7.08	
103	031003001006	止回阀DN100 1、连接方式: 法兰连接 2、型号: H41H-10	个	3	594.26	87.00	394.68	16.80	33.22	13.49	
	B9-0412换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	3	594.26	87.00	394.68	16.80	33.22	13.49	
104	031003001007	止回阀DN50 1、连接方式: 法兰连接 2、型号: H41H-10	个	2	176.07	45.86	95.03		14.68	5.96	
	B9-0406	螺纹法兰阀门安装 公称直径(50mm以内)	个	2	176.07	45.86	95.03		14.68	5.96	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
105	031003001008	闸阀 DN100 1、连接方式:法兰连接 2、型号: Z15T-10	个	11	507.61	87.00	315.19	16.80	33.22	13.49	
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	11	507.61	87.00	315.19	16.80	33.22	13.49	
106	031003001009	闸阀 DN50 1、连接方式: 螺纹连接 2、型号: Z15T-10	个	5	180.12	23.43	131.27		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (50mm以内)	个	5	180.12	23.43	131.27		7.50	3.05	
107	031003001010	液位控制阀 DN50 1、连接方式: 螺纹连接	个	1	292.16	23.43	234.06		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (50mm以内)	个	1	292.16	23.43	234.06		7.50	3.05	
108	030703022001	自动排气阀DN20	个	1	74.90	20.61	38.83		6.60	2.68	
	B9-0389	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径 (20mm以内)	个	1	74.90	20.61	38.83		6.60	2.68	
109	031003002001	蝶阀 DN100 1、连接方式: 法兰连接	个	2	372.57	87.00	191.30	16.80	33.22	13.49	
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	2	372.57	87.00	191.30	16.80	33.22	13.49	
110	031003002002	截止阀 DN65 1、连接方式: 螺纹连接	个	12	325.62	61.75	188.44	14.31	24.34	9.89	
	B9-0410	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (65mm以内)	个	12	325.62	61.75	188.44	14.31	24.34	9.89	
111	031003002003	截止阀 DN100 1、连接方式: 螺纹连接	个	1	501.56	90.72	328.61		29.03	11.79	
	B9-0387	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (100mm以内)	个	1	501.56	90.72	328.61		29.03	11.79	
112	031003012001	旋流防止器 DN100	个	1	532.09	87.00	337.65	16.80	33.22	13.49	
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	1	532.09	87.00	337.65	16.80	33.22	13.49	
113	031003003001	流量开关 DN100	个	1	625.21	90.72	442.05		29.03	11.79	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0387	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (100mm以内)	个	1	625.21	90.72	442.05		29.03	11.79	
114	031003012002	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN50	个	4	133.76	22.70	89.81		7.26	2.95	
	B9-0516	可曲挠橡胶接头安装 可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) 公称直径 (50mm以内)	个	4	133.76	22.70	89.81		7.26	2.95	
115	031003017001	液位计 DN50	套	1	141.74	27.24	86.03	3.11	9.71	3.95	
	B9-0584	浮标液面计FQ-II型 浮标液面计 FQ-II型	组	1	141.74	27.24	86.03	3.11	9.71	3.95	
116	桂031003023001	人孔应设锁闭装置锁闭 (700*700)	个	1	218.00		200.00				
	B-换	人孔应设锁闭装置锁闭 (700*700)	个	1	218.00		200.00				
117	桂031003024001	通气管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	根	2	50.69		46.50				
	B-换	通气管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	个	2	50.69		46.50				
118	桂031003024002	溢流管 DN200 (末端设18目铜制防虫网)	根	1	142.25		130.50				
	B-换	溢流管 DN200 (末端设18目铜制防虫网)	个	1	142.25		130.50				
119	桂031003024003	泄水管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	根	1	50.69		46.50				
	B-换	泄水管 DN100 (末端设18目铜制防虫网)	个	1	50.69		46.50				
120	031004014001	不锈钢消防水箱 18m³ 1、尺寸:4000x3000x2500, 304不锈钢	个	1	19321.22	747.60	16393.34	171.37	294.11	119.52	
	B9-0767	水箱制作、安装 矩形钢板水箱安装 总容量 (22.5m³)	个	1	18803.90	551.40	16203.26	171.37	231.29	93.96	
	B9-0371	管道、水箱、水池消毒、冲洗 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量 (20m³)	m³	18.00	28.74	10.90	10.56		3.49	1.42	
121	031004014002	不锈钢生活水箱 30m³	个	2	31321.85	859.48	27193.34	204.15	340.40	138.33	
	B9-0768	水箱制作、安装 矩形钢板水箱安装 总容量 (33.8m³)	个	2	30804.53	663.28	27003.26	204.15	277.58	112.77	
	B9-0371	管道、水箱、水池消毒、冲洗 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量 (20m³)	m³	36.00	28.74	10.90	10.56		3.49	1.42	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
122	030902007001	消防栓增压稳压装置 ZW (L) -1-X-10 (甲型) 1、配用水泵ADL3-5, Q=1. 0L/S, H=20M, P=0. 37KW、ADL10-3. Q=3. 0L/S, H=20M, P=1. 1KW 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量 (0. 2t以内) 安 装	套	2	4055. 25	738. 36	2635. 94	70. 94	202. 33	72. 84	
	B1-0804		台	2	1221. 25	738. 36	35. 94	70. 94	202. 33	72. 84	
	B-换		台	2	2834. 00		2600. 00				
123	030903008001	气压罐 1、气压罐 SQL800X0. 6, 调节水容积为150L, 总容积800L 2、ADL3-5, N=0. 37kw, 稳压泵流量为1L/s 3、Ps1=0. 18MPa, Ps2=0. 22MPa, 4、设备运行重量1462kg 5、参详图集17S205	台	1	11570. 72	1012. 44	8759. 12	267. 71	409. 65	166. 42	
	B9-0689	增压、稳压设备安装 立式 (卧式) 增压稳压设备安装 罐体公称直径 (800mm以内)	套	1	11570. 72	1012. 44	8759. 12	267. 71	409. 65	166. 42	
124	030601002001	压力表	台	1	160. 83	58. 99	60. 77	0. 86	19. 15	7. 78	
	B6-0025	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台 (块)	1	160. 83	58. 99	60. 77	0. 86	19. 15	7. 78	
		B9 雨水工程									
125	031001006001	PVC-U塑料直通雨水管 (粘接连接) DN100 1、连接方式: 粘接连接 2、含管件安装	m	180. 02	42. 80	15. 58	16. 60	0. 06	5. 00	2. 03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以 内)	10m	18. 002	428. 11	155. 83	165. 96	0. 59	50. 05	20. 33	
126	031001006002	PVC-U承插塑料空调排水管 (粘接连接) 安装 DN50 1、连接方式: 粘接连接 2、含管件安装	m	73. 40	21. 39	8. 99	6. 49	0. 06	2. 90	1. 18	
	B9-0191	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (50mm以 内)	10m	7. 340	213. 83	89. 90	64. 90	0. 63	28. 97	11. 77	
127	031001006003	PVC-U承插塑料空调排水管 (粘接连接) 安装 DN32 1、连接方式: 粘接连接	m	18. 00	22. 86	11. 04	4. 90	0. 04	3. 55	1. 44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	030311004.1	防火铰链	副	18.000	21.24
2	030312001.1	顺位器 (明装)	套	6.000	69.91
3	030312001.1	闭门器 (明装)	套	6.000	69.91
4	030316018.1	防火锁	把	6.000	78.76
5	031301006	砂轮片 Φ400	片	1.521	30.97
6	031321001	焊锡丝 综合	kg	1.430	8.58
7	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	9.516	295.58
8	040301001	砂 (综合)	m³	0.022	195.15
9	040301003	细砂	m³	0.826	194.17
10	040301004	中砂	m³	16.046	202.91
11	040701001	陶粒	m³	19.129	311.50
12	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	1.476	221.24
13	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	3.531	248.67
14	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	24.942	261.95
15	043017001.1	干混地面砂浆 DS M15	t	42.467	261.95
16	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	0.371	272.57
17	050306001	周转板枋材	m³	0.004	882.30
18	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²	1237.122	76.11
19	070501012	陶瓷梯级砖	m²	201.351	62.83
20	110305004.1	丙级钢质防火门 (成品)	m²	6.367	398.23
21	112301001.1	不锈钢门 (成品)	m²	289.439	500.00
22	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	418.324	12.39
23	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	1157.846	12.40
24	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基 (N) 类1.5mm	m²	435.570	24.25
25	133504001	防水粉	kg	1.322	2.92
26	133508001	建筑油膏	kg	67.987	4.42
27	140101001	清油	kg	0.530	10.62
28	140301004	国V汽油 92#	kg	42.512	10.23
29	143901001	乙炔气	m³	0.090	7.96
30	143906001	氧气	m³	2.000	6.19
31	144115001	万能胶	kg	1.314	13.72
32	170303003	镀锌钢管 DN25	m	0.400	12.24
33	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	2.040	637.17
34	341101001	水	m³	21.037	3.50
35	341101001.1	水	m³	28.223	3.50
36	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³	13.456	314.16
37	140304001	轻柴油 0#	kg	25.901	8.69

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共2页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	170014000.1	热浸内外镀锌消防栓钢管安装 DN100	m	124.462	55.03
2	170014000.3	热浸内外镀锌消防栓钢管安装 DN65	m	7.272	35.97
3	172500000.1	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)De110	m	180.020	13.89
4	172500000.2	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)De50	m	73.400	4.87
5	172504000.1	PVC-U承插塑料空调排水管(粘接连接)安装 DN32	m	18.000	3.89
6	180002000.4	热浸镀锌沟槽管件 DN100	个	57.918	83.67
7	180002000.5	热浸镀锌沟槽管件 DN65	个	3.096	54.38
8	180003000.4	热浸镀锌沟槽卡箍 DN100	套	66.544	67.00
9	180003000.5	热浸镀锌沟槽卡箍 DN65	套	3.528	43.80
10	194103000.2	闸阀 DN50	个	5.050	119.47
11	194103000.3	液位控制阀 DN50	个	1.010	221.24
12	194103000.4	截止阀 DN100	个	1.010	283.19
13	194103000.5	流量开关 DN100	个	1.010	395.50
14	194103000.6	旋翼湿式水表 De90	个	1.010	349.56
15	194103000.7	Y型过滤器 DN50	个	1.010	119.65
16	194103000.8	Y型过滤器 DN65	个	2.020	169.91
17	194103000.9	减压阀 DN65	个	2.020	973.45
18	194110000.1	止回阀DN100	个	3.000	283.19
19	194110000.2	止回阀DN50	个	2.000	57.72
20	194110000.3	闸阀 DN100	个	11.000	203.54
21	194110000.4	蝶阀 DN100	个	2.000	79.65
22	194110000.5	截止阀 DN65	个	12.000	119.47
23	194110000.6	旋流防止器 DN100	个	1.000	226.00
24	210501000.1	淋浴器	套	72.000	398.23
25	213301000.1	水龙头 DN15	个	145.440	8.58
26	213318000.1	塑料地漏 DN50	个	8.000	0.80
27	213331000.1	侧式方形雨水斗 De110	个	5.000	13.36
28	226113000.1	自动排气阀DN20	个	1.000	32.80
29	230100000.1	手提式ABC类干粉灭火器	具	36.000	70.08
30	230303000.1	室内消防栓	套	12.000	259.29
31	230500000.1	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	2.000	486.73
32	234101000.1	消防栓按钮	套	12.120	42.48
33	246904000.1	取源部件	套	1.000	35.00
34	246906000.1	液位计 DN50	组	1.000	80.00
35	270503001.1	Φ10热镀锌圆钢	m	82.614	2.71
36	290105000.1	防火金属线槽:MR200x100	m	18.690	32.00
37	290105000.2	防火金属线槽:MR100x70	m	134.978	23.00

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	290702000	户内热缩式电缆终端头	套	2.040	
39	291115002.1	楼层接线总箱 ADD(空箱)	个	1.000	132.74
40	301101000.1	电视插座	个	1.010	15.93
41	301301001.1	信息插座	个	1.010	20.35
42	331102000.1	不锈钢消防水箱 18m³	个	1.000	16200.00
43	331102000.2	不锈钢生活水箱 30m³	个	2.000	27000.00
44	500103001.1	吸顶风扇	台	72.000	200.00
45	513902000.1	气压罐 SQL800X0.6, 调节水容积为150L, 总容积800L	套	1.000	8584.07
46	550117001.1	总配电箱(ZAL)(非标)	台	1.000	2212.39
47	550117001.2	一层配电箱(1AL1)(非标)	台	1.000	1592.92
48	550117001.3	二~六层配电箱(2~6AL1)(非标)	台	5.000	1592.92
49	550117001.4	应急照明(ALE1)(非标)	台	1.000	707.96
50	550117001.5	一~六层公共照明(AL.GG1)(非标)	台	1.000	1769.91
51	550117001.6	屋面稳压泵配电箱(AP.WYB)(非标)	台	1.000	504.54
52	550117001.7	公共照明控制箱(SB1)(非标)	台	1.000	1592.92
53	550117001.8	学生宿舍管理用房配电箱(AL.GL)(非标)	台	1.000	504.54
54	550117001.9	现场操作箱(CB1)(非标)	台	1.000	504.54
55	550910000.1	总等电位端子箱	个	1.010	17.70
56	550910000.2	局部等电位等电位端子箱	个	36.360	17.70
57	Z010000103.1	L40*4	kg	110.569	3.35
58	Z182105000.1	可曲挠橡胶接头安装(螺纹连接) DN50	个	4.000	88.50
59	Z245904000.1	仪表接头	套	1.000	25.00
60	Z250001001.1	双管LED灯2x18WxFL~220V	套	35.350	42.48
61	Z250001001.2	双管LED灯2x24WxFL~220V	套	3.030	45.12
62	Z250001001.3	吸顶灯1x22WxLED	套	42.420	23.01
63	Z250001001.4	吸顶灯1x28WxLED	套	22.220	32.74
64	Z250001001.5	防潮灯吸顶灯IP54型 1x9WxLED	套	72.720	41.59
65	Z250001001.6	平时、应急两用壁灯 1x15WxLED~220V	套	6.060	48.67
66	Z250001001.7	应急灯 A型 JT-ZFJC-E3W	套	40.400	48.67
67	Z250001001.8	楼层标志灯A型, 中型	套	12.120	48.67
68	Z250001001.9	安全出口灯 A型, 中型	套	12.120	48.67
69	Z250001001.10	单向疏散指示灯 A型, 中型	套	20.200	48.67
70	Z250001001.11	双向疏散指示灯	套	5.050	48.67
71	Z260501001.2	单联单控开关	个	41.820	5.75
72	Z260501001.3	双联单控开关	个	35.700	8.41
73	Z260501001.4	三联单控开关	个	37.740	11.95
74	Z264101001.1	弱电插座	套	6.120	10.18

主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区第三初级中学学生宿舍楼维修项目

第3页 共3页

[illegible]