

磋商文件

项目名称：港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

项目编号：GGZC2026-C2-030066-BQZX

磋商人名称：广西立贵建设工程有限公司

法定代表人或授权委托代理人：赵红松

磋商人地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘莲香居荷美小区1栋
1-3号、4-6号

日期：2026年8月29日

目录

商务标部分（以下注明必须提供的应提供并签章）

（1）磋商函；（必须提供） 1

（2）磋商函附录；（必须提供） 2

（3）已标价工程量清单；（必须提供） 3

（4）2023 年至今企业完成类似工程情况表(如有请提供)； 25

附：需同时附以下证明材料复印件：中标通知书或合同协议书或工程完工验收或竣工验收鉴定书（所提供的中标通知书或合同协议书或鉴定书的业绩证明材料须为同一项目名称。）

商务部分

一、磋商函

致：广西百强工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

1. 我方已仔细研究了竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币(大写)叁佰伍拾肆万柒仟零贰拾玖元柒角整（¥ 3547029.70元）为磋商总报价，工期 180 日历天，按图纸、工程建设标准、合同约定实施和完成承包 港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目（工程名称），修补该工程中任何缺陷，工程质量达到 国家施工验收规范合格标准要求。

2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。


（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在与本采购项目的各方主体有任何利害关系。

磋商人：广西立贵建设工程有限公司（盖章）

单位地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘莲香居荷美小区1栋1-3号、4-6号

法定代表人或其委托代理人：（签字）

邮政编码：537100

电话：0775-4272546

传真：0775-4272546

开户行名称：中国建设银行股份有限公司贵港新城支行

银行帐号：45050175375500000178

开户行地址：广西壮族自治区贵港市港北区仙衣路1398号阳光城1层a16-20号

日期：2026 年 8 月 29 日

二、磋商函附录

序 号	内 容
1	施工企业资质等级：市政公用工程施工总承包二级
2	项目经理姓名：莫文勇 注册建造师证书专业、等级：建筑工程、市政公用工程；二级
3	磋商总报价 ￥ 3547029.70元 元 (大写人民币)：叁佰伍拾肆万柒仟零贰拾玖元柒角整
4	工期： 180 天（日历日）
5	质量等级：达到国家施工验收规范合格标准要求
6	其 他：无

磋 商 人：广西立贵建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）赵红桂

日 期： 2026 年 8 月 29 日

三、已标价工程量清单

（以上由磋商人自行编制）

（附后）

港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目 工程

投标报价

投 标 人: 广西立贵建设工程有限公司

(单位盖章)

2026年8月29日

封-3

港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目 工程

投标总价

投标总价(小写): 3547029.70元

(大写): 叁佰伍拾肆万柒仟零贰拾玖元柒角整

投 标 人: 广西立贵建设工程有限公司

法定代表人
或其授权人:

赵红桂

(签字或盖章)

编 制 人:

蒋春娥

(造价师签字盖执业章)



编制时间: 2026年8月29日

扉-3

编制说明

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

一、1、本项目是贵港市港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目，位于贵港市港南区桥圩镇桥圩村、振兴村，项目建设主要内容：本次设计建设600×600~1000×1000 排水明沟约 1360 米，建设渠道 C25 护坡约 1390 m²，建设 C25 挡墙约 295m³，对现状管道进行清淤约 2358m³，建设 De110~De400 污水管道约 1300 米及截流井、检查井等附属设施。根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种为杂工、砼工、模板工、钢筋工、管道工、搅拌机操作手、工程机械操作手、运料司机、项目管理人员，预计用工 6338 工日。参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：砼工 300 元/工日、杂工 200 元/工日、管道工 300 元/工日、模板工 300 元/工日、钢筋工 300 元/工日、工程机械操作手 300 元/工日、运料司机 300 元/工日、搅拌机操作手 300 元/工日、项目管理人员 250 元/工日。

二、编制依据：

1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（桂建价(2025)1号）

2. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》（桂建价(2025)1号）

3. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》（桂建价(2025)1号）

4. 《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(市政工程)》（桂建价(2025)1号）

5. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标(2018)37号文）

6. 《地质灾害危险性评估收费管理办法》（发改治区建设工程多办价格(2006)745号文）

7. 《关于开发建设项目水土保持咨询费用计列的指导意见》（保监[2005]22号文）

8. 《关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》（桂建发(2019)1号）

9. 建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件)

10. 广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标

11. 类似工程估算指标：

12. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料

13. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第6期及市场询价。

三、其他需要说明的问题

表-01

(适用于单价合同)

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

[illegible]

表-06

建筑安装工程费明细表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B005	市政工程				3414260.49				
(一)	B031	排水工程				3414260.49				
1	B03003	混凝土水渠1米以内				946398.07				
2	B031010103	挖沟槽、基坑土方				299785.38				
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	2060.88	117.53	242215.23				
4	040103003001	土方外弃 运距:5km	m³	1018.40	56.53	57570.15				
5	B031010107	土方回填(利用土方)				35298.37				
6	04B001	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	1042.48	33.86	35298.37				
7	B0300501118	新建排水明沟宽度0.6m深0.6m				449908.31				
8	040303001003	混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20	m³	144.96	468.35	67892.02	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.015	309.39
9	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	332.20	652.20	216660.84	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.87
10	040302018004	预制混凝土沟盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30	m³	101.47	1413.27	143404.51	水泥砂浆中砂M10	m³	0.146	309.84
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.015	324.03
11	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	4.025	5453.65	21950.94	圆钢 Φ 10以内	t	1.020	3414.00
12	B03005011181	新建排水明沟宽度1m深1m				161406.01				
13	040303001003	混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20	m³	21.28	468.35	9966.49	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.015	309.39

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
14	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	100.32	652.20	65428.70	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.87
15	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	11.069	5379.81	59549.12	带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	3409.58
16	040302018004	预制混凝土沟盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30	m³	21.89	1040.68	22780.49	水泥砂浆中砂M10	m³	0.146	309.84
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.015	324.03
17	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	0.675	5453.65	3681.21	圆钢Φ10以内	t	1.020	3414.00
18	B00201	河道工程				927997.43				
19	B002010104	淤泥(流砂)外弃				569223.43				
20	040101005001	淤泥(流砂)外弃	m³	2144.21	265.47	569223.43				
21	B002070302	围堰				47613.38				
22	041201006001	围堰	项	1	47613.38	47613.38				
23	B002030214	混凝土骨架护坡				311160.62				
24	040302015001	现浇混凝土骨架护坡 混凝土 1.混凝土强度等级:自拌混凝土 C25	m³	139.00	458.02	63664.78	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.010	314.60
25	040303015001	混凝土挡土墙墙身 1.混凝土强度等级:自拌混凝土 C25	m³	295.00	448.03	132168.85	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.015	314.60
26	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	1964.00	49.06	96353.84				
27	040701007002	土工布敷设 斜铺	m²	1389.00	10.57	14681.73	土工布	m²	1.056	4.72
28	040501005046	De110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	98.00	43.79	4291.42	De110PVC排水管	m	1.000	19.97
29	B03101	污水井工程				319899.28				
30	B031050426	混凝土检查井 平面尺寸≤4m² 埋深≤8m				12665.86				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
31	040504011001	各类井垫层(井基)混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	0.43	429.74	184.79	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	302.49
32	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	0.83	444.06	368.57	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	302.49
33	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	0.98	656.20	643.08	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 P6	m³	1.020	344.87
34	040504011022	各类井身(筒)混凝土 矩形 井深:2.24m 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	3.34	1457.31	4867.42	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.87
35	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	2.23	968.26	2159.22	预制混凝土井筒 Φ800mm	m	1.000	603.01
36	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:C30自拌混凝土	m³	0.44	938.10	412.76	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.015	325.57
37	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:钢纤维混凝土检查井盖 型号、规格:Φ800	套	1	653.50	653.50	水泥砂浆 1:2	m³	0.028	407.92
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.067	324.03
38	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	1	146.13	146.13				
39	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢Φ10以内	t	0.011	5453.65	59.99	圆钢Φ10以内	t	1.020	3414.00
40	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋Φ10以内	t				带肋钢筋Φ10以内	t	1.040	
41	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋Φ10以上	t	0.607	5133.43	3115.99	带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	3192.23
42	040501022001	应急安全警示装置	个	1	54.41	54.41	应急安全警示装置 主材费	元	1.000	49.92
43	B031050423	圆形砼检查井 Φ1000				307233.42				
44	040504011001	各类井垫层(井基)混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	12.88	429.74	5535.05	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	302.49

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
45	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	9.52	444.06	4227.45	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	302.49
46	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	22.40	656.20	14698.88	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 P6	m³	1.020	344.87
47	040504011022	各类井身(筒) 混凝土 矩形 井深:2.24m 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	91.84	1457.31	133839.35	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.87
48	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	22.40	968.26	21689.02	预制混凝土井筒 Φ800mm	m	1.000	603.01
49	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: C30自拌混凝土	m³	9.52	938.10	8930.71	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.015	325.57
50	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:钢纤维混凝土检查井盖 型号、规格:Φ800	套	56	653.37	36588.72	水泥砂浆 1:2	m³	0.028	407.92
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.067	324.03
51	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	11	146.13	1607.43				
52	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.638	5453.65	3479.43	圆钢 Φ10以内	t	1.020	3414.00
53	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以上	t	13.679	5379.81	73590.42	带肋钢筋 Φ10以上	t	1.040	3409.58
54	040501022001	应急安全警示装置	个	56	54.41	3046.96	应急安全警示装置 主材费	元	1.000	49.92
55	B03121	排水管400以内				1212497.97				
56	B031010103	挖沟槽、基坑土方				437620.06				
57	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3037.79	117.53	357031.46				
58	040103003001	土方外弃 运距:5km	m³	1425.59	56.53	80588.60				
59	B031010107	土方回填(利用土方)				54589.09				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
60	04B001	沟槽、基坑(台、井背)利用方回填土	m³	1612.20	33.86	54589.09				
61	B031010108	机制砂回填				317279.32				
62	B-	机制砂回填	m³	1324.37	239.57	317279.32				
63	B0310501021	UPVC塑料排水管de160以内				10935.00				
64	040501005046	de110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	150.00	42.63	6394.50	de110 UPVC塑料排水管	m	1.000	18.91
65	040501005046	de160 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	75.00	60.54	4540.50	de160 UPVC塑料排水管	m	1.000	35.34
66	B0310501069	PE管安装 De400以内 0.8MPa				392074.50				
67	040501005034	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	525.00	486.01	255155.25	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管	m	1.010	414.38
68	040501005033	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	453.00	302.25	136919.25	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管	m	1.010	255.34
69	B00501	水泥混凝土路面				7467.74				
70	B005100102	拆除水泥混凝土面				1629.96				
71	B-	拆除水泥混凝土路面 1.厚度:18cm	m²	30.00	49.04	1471.20				
72	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:5km	m³	5.40	29.40	158.76				
73	B005100104	拆除基层				1014.08				
74	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	4.50	195.94	881.73				
75	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:5km	m³	4.50	29.41	132.35				
76	B005020202	机动车、非机动车道基层				1662.00				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第6页 共6页

[illegible]

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%
一	B005	市政工程											
(一)	B031	排水工程											
1	B03003	混凝土水渠1米以内				946398.07							
2	B031010103	挖沟槽、基坑土方				299785.38							
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	2060.88	117.53	242215.23	89.86	0.00	0.00	0.00	12.58	5.39	9.70
4	040103003001	土方外弃 运距: 5km	m³	1018.40	56.53	57570.15	15.41	0.00	0.00	27.81	6.05	2.59	4.67
5	B031010107	土方回填(利用土方)				35298.37							
6	04B001	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	1042.48	33.86	35298.37	24.49	0.00	0.08	1.33	3.61	1.55	2.80
7	B0300501118	新建排水明沟宽度0.6m深0.6m				449908.31							
8	040303001003	混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20	m³	144.96	468.35	67892.02	77.38	314.03	2.13	10.06	17.59	8.49	38.67
9	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	332.20	652.20	216660.84	165.99	351.77	6.93	9.61	43.20	20.85	53.85
10	040302018004	预制混凝土沟盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30	m³	101.47	1413.27	143404.51	593.83	374.13	55.58	12.37	175.80	84.87	116.69
11	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	4.025	5453.65	21950.94	948.48	3482.28	51.13	30.96	333.54	156.96	450.30
12	B03005011181	新建排水明沟宽度1m深1m				161406.01							
13	040303001003	混凝土垫层 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20	m³	21.28	468.35	9966.49	77.38	314.03	2.13	10.06	17.59	8.49	38.67

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%
14	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	100.32	652.20	65428.70	165.99	351.77	6.93	9.61	43.20	20.85	53.85
15	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	11.069	5379.81	59549.12	818.69	3545.96	74.65	57.51	298.38	140.42	444.20
16	040302018004	预制混凝土沟盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30	m³	21.89	1040.68	22780.49	375.99	374.13	26.95	11.19	112.28	54.21	85.93
17	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	0.675	5453.65	3681.21	948.48	3482.28	51.13	30.96	333.54	156.96	450.30
18	B00201	河道工程				927997.43							
19	B002010104	淤泥(流砂)外弃				569223.43							
20	040101005001	淤泥(流砂)外弃	m³	2144.21	265.47	569223.43	175.15	0.00	0.00	27.81	28.41	12.18	21.92
21	B002070302	围堰				47613.38							
22	041201006001	围堰	项	1	47613.38	47613.38	21172.00	0.00	9588.00	1546.00	7736.00	3640.00	3931.38
(1)	041201006001-1	编织袋 围堰	m³	200.00			105.86	0.00	47.94	7.73	38.68	18.20	
23	B002030214	混凝土骨架护坡				311160.62							
24	040302015001	现浇混凝土骨架护坡 混凝土 1.混凝土强度等级:自拌混凝土 C25	m³	139.00	458.02	63664.78	54.91	317.75	0.97	16.02	20.60	9.95	37.82
25	040303015001	混凝土挡土墙墙身 1.混凝土强度等级:自拌混凝土 C25	m³	295.00	448.03	132168.85	56.40	319.32	10.34	0.48	16.52	7.98	36.99
26	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	1964.00	49.06	96353.84	19.17	0.00	15.25	1.63	6.04	2.92	4.05
27	040701007002	土工布敷设 斜铺	m²	1389.00	10.57	14681.73	2.13	4.99	0.04	1.13	0.95	0.46	0.87

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%
28	040501005046	De110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	98.00	43.79	4291.42	12.83	19.97	1.84	0.00	3.73	1.80	3.62
29	B03101	污水井工程				319899.28							
30	B031050426	混凝土检查井 平面尺寸≤4m² 埋深≤8m				12665.86							
31	040504011001	各类井垫层(井基)混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	0.43	429.74	184.79	53.43	308.54	6.40	10.10	10.65	5.14	35.48
32	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	0.83	444.06	368.57	58.73	308.54	11.98	10.08	12.18	5.88	36.67
33	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	0.98	656.20	643.08	148.33	351.77	31.64	11.96	39.33	18.99	54.18
34	040504011022	各类井身(筒)混凝土 矩形 井深:2.24m 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	3.34	1457.31	4867.42	501.34	351.77	248.20	21.90	144.17	69.60	120.33
35	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	2.23	968.26	2159.22	89.86	603.01	43.96	78.83	49.00	23.65	79.95
36	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: C30自拌混凝土	m³	0.44	938.10	412.76	276.44	330.45	73.23	51.05	87.32	42.15	77.46
37	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:钢纤维混凝土检查井盖 型号、规格:Φ800	套	1	653.50	653.50	56.29	33.30	484.79	0.67	16.52	7.97	53.96
38	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	1	146.13	146.13	90.36	0.00	4.78	0.00	26.25	12.67	12.07
39	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢Φ10以内	t	0.011	5453.65	59.99	948.48	3482.28	51.13	30.96	333.54	156.96	450.30

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%
40	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋Φ10以内	t				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋Φ10以上	t	0.607	5133.43	3115.99	818.69	3319.92	74.65	57.51	298.38	140.42	423.86
42	040501022001	应急安全警示装置	个	1	54.41	54.41	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
43	B031050423	圆形砼检查井 Φ1000				307233.42							
44	040504011001	各类井垫层（井基）混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	12.88	429.74	5535.05	53.43	308.54	6.40	10.10	10.65	5.14	35.48
45	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	9.52	444.06	4227.45	58.73	308.54	11.98	10.08	12.18	5.88	36.67
46	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	22.40	656.20	14698.88	148.33	351.77	31.64	11.96	39.33	18.99	54.18
47	040504011022	各类井身（筒）混凝土 矩形 井深:2.24m 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 P6	m³	91.84	1457.31	133839.35	501.34	351.77	248.20	21.90	144.17	69.60	120.33
48	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	22.40	968.26	21689.02	89.86	603.01	43.96	78.83	49.00	23.65	79.95
49	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: C30自拌混凝土	m³	9.52	938.10	8930.71	276.44	330.45	73.23	51.05	87.32	42.15	77.46
50	040504011027	各类井 成品井盖（箅） 材质:钢纤维混凝土检查井盖 型号、规格:Φ800	套	56	653.37	36588.72	56.24	33.30	484.78	0.64	16.50	7.96	53.95
51	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	11	146.13	1607.43	90.36	0.00	4.78	0.00	26.25	12.67	12.07

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税率%
52	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.638	5453.65	3479.43	948.48	3482.28	51.13	30.96	333.54	156.96	450.30
53	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋Φ10以上	t	13.679	5379.81	73590.42	818.69	3545.96	74.65	57.51	298.38	140.42	444.20
54	040501022001	应急安全警示装置	个	56	54.41	3046.96	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
55	B03121	排水管400以内				1212497.97							
56	B031010103	挖沟槽、基坑土方				437620.06							
57	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3037.79	117.53	357031.46	89.86	0.00	0.00	0.00	12.58	5.39	9.70
58	040103003001	土方外弃 运距：5km	m³	1425.59	56.53	80588.60	15.41	0.00	0.00	27.81	6.05	2.59	4.67
59	B031010107	土方回填(利用土方)				54589.09							
60	04B001	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	1612.20	33.86	54589.09	24.49	0.00	0.08	1.33	3.61	1.55	2.80
61	B031010108	机制砂回填				317279.32							
62	B-	机制砂回填	m³	1324.37	239.57	317279.32	22.27	0.00	191.93	0.95	3.25	1.39	19.78
63	B0310501021	UPVC塑料排水管de160以内				10935.00							
64	040501005046	de110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	150.00	42.63	6394.50	12.83	18.91	1.84	0.00	3.73	1.80	3.52
65	040501005046	de160 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	75.00	60.54	4540.50	12.83	35.34	1.84	0.00	3.73	1.80	5.00
66	B0310501069	PE管安装 De400以内 0.8MPa				392074.50							
67	040501005034	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	525.00	486.01	255155.25	13.79	418.52	1.26	4.45	5.30	2.56	40.13
68	040501005033	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	453.00	302.25	136919.25	12.17	257.89	1.26	0.51	3.68	1.78	24.96

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%
69	B00501	水泥混凝土路面				7467.74							
70	B005100102	拆除水泥混凝土面				1629.96							
71	B-	拆除水泥混凝土路面 1.厚度:18cm	m²	30.00	49.04	1471.20	14.82	0.00	0.48	16.30	9.03	4.36	4.05
72	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:5km	m³	5.40	29.40	158.76	0.76	0.00	0.00	21.71	3.15	1.35	2.43
73	B005100104	拆除基层				1014.08							
74	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、 级配碎石、片石)	m³	4.50	195.94	881.73	149.76	0.00	0.00	0.00	21.00	9.00	16.18
75	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:5km	m³	4.50	29.41	132.35	0.76	0.00	0.00	21.72	3.15	1.35	2.43
76	B005020202	机动车、非机动车道基层				1662.00							
77	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:20cm	m²	30.00	55.40	1662.00	12.54	0.00	32.35	0.38	3.75	1.81	4.57
78	B005020204	水泥混凝土路面				2873.70							
79	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:C30 其他厚度:18cm	m²	30.00	95.79	2873.70	15.27	59.48	3.97	1.82	4.95	2.39	7.91
80	B005020129	土工合成材料				288.00							
81	040201021002	铺土工格栅	m²	30.00	9.60	288.00	2.38	5.50	0.10	0.00	0.57	0.26	0.79
		Σ人工费				1311609.56							
		Σ辅材费				365933.87							
		Σ主材费				922033.17							
		Σ机械费				158451.42							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第7页 共7页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

技术措施项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

表-12

四、2023年至今企业完成类似工程情况表(如有请提供)

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	质量达到标准	合同履约情况
无	无	无	无	无	无	无

附：需同时附以下证明材料复印件：中标通知书或合同协议书或工程完工验收或竣工验收鉴定书（所提供的中标通知书或合同协议书或鉴定书的业绩证明材料须为同一项目名称。）