

项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修

响 应 文 件

报 价 文 件

项目编号：GGZC2026-C2-020040-BQZX

供应商名称：贵港市江鼎建筑工程有限公司



2026 年 8 月 6 日

报价文件目录

1、磋商函 1

2、磋商函附录 2

3、已标价的工程量清单 3

4、供应商认为需要提供的其他有关资料 25



1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2026-C2-020040-BQZX（项目编号）的贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修（项目名称）工程竞争性磋商文件，参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）**柒拾肆万叁仟陆佰零陆元捌角贰分元**（RMB¥**743606.82**元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到**达到国家施工验收规范合格标准**等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）**120**日历天完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道金港大道西江工业品批发市场西 11 幢 8 号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邓有源



邮政编码：537100

电话：0775-4342762 传真：0775-4342762

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司贵港市城西支行

开户银行账号：2116710919100038007

日期：2026 年 8 月 6 日

2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修币种：人民币

	投标总价	74.360682 万元	备注
其中	安全文明施工费	2.859468 万元	
	发包人提供材料(设备) 暂估价 (如有)	0 万元	
	专业工程暂估价(如有)	0 万元	
	暂列金额(如有)	0 万元	
	安全生产责任保险费暂估价	0.149150 万元	
主要材料	钢筋	0 吨	
	水泥(不含商品混凝土用量)	3.139 吨	
	商品混凝土	0m ³	

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

邓有源

供应商（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司



日期：2026 年 8 月 6 日

3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。
2. 已标价的工程量清单必须加盖电子签章。



贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

投 标 总 价

投 标 人：贵港市江鼎建筑工程有限公司

(单位盖章)



2026年08月06日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-3

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

投 标 总 价

招 标 人：贵港市港北区大圩镇第二初级中学

工 程 名 称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

投 标 总 价(小写)：743606.82元

(大写)：柒拾肆万叁仟陆佰零陆元捌角贰分

投标人：贵港市江鼎建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

时间：2026年08月06日

总 说 明

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

一、编制依据:

1、贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目图纸。

2、采用定额:

(1)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

(2)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。

(3)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。

3、材料价执行 2026年《贵港市建设工程造价信息》第1期,缺项部分按市场询价。

4、取费标准:企业管理费按中限价计取,利润、规费等按相关规定计取;税金执行按一般税法方式计算。

三、重要说明

无



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	33825.07	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1593.18	
2.1	其中:安全文明施工费	1184.52	
3	其他项目费用合计	70.85	
4	建筑安装工程费=1+2+3	35489.10	
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	563171.72	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	25231.72	
2.1	其中:安全文明施工费	22900.22	
3	其他项目费用合计	1183.56	
4	建筑安装工程费=1+2+3	589587.00	
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	111731.84	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4884.92	
2.1	其中:安全文明施工费	4433.54	
3	其他项目费用合计	233.74	
4	建筑安装工程费=1+2+3	116850.50	
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1534.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	142.35	
2.1	其中:安全文明施工费	76.40	
3	其他项目费用合计	3.35	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1680.22	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	710263.15	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	31852.17	
2.1	其中:安全文明施工费	28594.68	
3	其他项目费用合计	1491.50	
4	建筑安装工程费=1+2+3	743606.82	

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除	33825.07				
		分部分项工程				33825.07	
	2.	学生宿舍楼拆除工程				32559.55	
1	011610001001	学生宿舍楼~五层宿舍的门连窗拆除 拆除方式:人工拆除	m²	309.00	36.48	11272.32	
2	011608003001	铲除原有腻子层 部位: 1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)	m²	2844.76	7.00	19913.32	
3	010103002001	余渣弃置 1、运距:5km	m³	41.99	32.72	1373.91	
	2.	女生宿舍楼拆除工程				1265.52	
4	011610001002	女生宿舍楼卫生间门拆除 拆除方式:人工拆除	m²	32.00	36.48	1167.36	
5	010103002002	余渣弃置 1、运距:5km	m³	3.00	32.72	98.16	
		单价措施项目					
		贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目	563171.72				
		分部分项工程				545989.58	
	10.	学生宿舍楼工程				528166.48	
6	011102003001	防滑耐磨地砖地面 部位: 宿舍、走廊、楼梯 1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、原有楼/地面	m²	1881.89	152.82	287590.43	
7	011106002001	防滑耐磨地砖楼梯面层 部位: 楼梯 1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、原有楼/地面	m²	129.36	210.18	27188.88	
8	011406003001	满刮腻子 部位: 1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间) 1、满刮腻子两遍	m²	2844.76	17.21	48958.32	
9	010802001001	白色钢门,带观察窗(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	102.00	544.69	55558.38	
10	010802001002	不锈钢门(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	147.00	544.69	80069.43	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	010807001001	75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2m² 不带亮 1、铝合金材料: 普通铝合金窗 1.4mm厚 不带纱 2、玻璃品种: 5厚普通玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑) 及五金配件	m²	60.00	421.82	25309.20	
12	011406003002	满刮腻子 部位: 门窗修补 1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍	m²	170.50	20.48	3491.84	
	10.	女生宿舍楼工程				17823.10	
13	010802001003	不锈钢门(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	32.00	544.69	17430.08	
14	011406003003	满刮腻子 部位: 门窗修补 1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍	m²	19.20	20.47	393.02	
		单价措施项目				17182.14	
	011703	垂直运输				17182.14	
15	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m²	1764.08	9.74	17182.14	
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚						111731.84	
		分部分项工程				106446.14	
	8.	屋面加盖钢棚工程				106446.14	
16	桂010516005001	4M16化学螺栓	个	260	13.04	3390.40	
17	010516002001	铁件 一般铁件	t	0.282	9106.10	2567.92	
18	010603003001	钢管柱 1、钢材品种:Q235B 热镀锌 □ 100X50X2.0 2、含制作、安装、运输	t	0.352	10391.24	3657.72	
19	010602001001	钢屋架 1、钢材品种:Q235B 热镀锌 □80X50X2.5 2、含制作、安装、运输	t	0.892	10406.71	9282.79	
20	010606002001	钢檩条 1、钢材品种:Q235B, 热镀锌 □50X30X1.2 2、含制作、安装、运输	t	1.157	10387.26	12018.06	
21	010901001001	瓦屋面 屋面板:成品深蓝色树脂瓦	m²	588.35	97.86	57575.93	
22	桂010902009001	屋面钢天沟 材质: 钢板 2.0mm	t	0.592	7093.09	4199.11	
23	010606005001	钢墙架 1、钢材品种:Q235B, 热镀锌 □50X30X1.2 2、含制作、安装、运输	t	0.477	10988.21	5241.38	
24	010605002001	钢板墙板 墙面板:成品深蓝色树脂瓦	m²	81.65	104.26	8512.83	
		单价措施项目				5285.70	

表-08

项目名称及
项目特征描述

第3页 共3页

项目特征描述

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除											
		分部分项工程									
	2.	学生宿舍楼拆除工程									
1	011610001001	学生宿舍楼-~五层宿舍的门连窗拆除 拆除方式:人工拆除	m²	309.00	36.48	29.30			3.11	1.06	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	30.900	364.77	293.04			31.06	10.55	
2	011608003001	铲除原有腻子层 部位: 1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、 3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)	m²	2844.76	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m²	28.4476	699.15	561.66			59.54	20.22	
3	010103002001	余渣弃置 1、运距:5km	m³	41.99	32.72	0.98		25.45	2.64	0.95	
	AC-4-7换	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量1m³) 1km以内[实际运距=5]	100m³	0.4199	3271.71	97.68		2544.55	264.22	95.12	
	2.	女生宿舍楼拆除工程									
4	011610001002	女生宿舍楼卫生间门拆除 拆除方式:人工拆除	m²	32.00	36.48	29.30			3.11	1.06	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	3.200	364.77	293.04			31.06	10.55	
5	010103002002	余渣弃置 1、运距:5km	m³	3.00	32.72	0.98		25.45	2.64	0.95	
	AC-4-7换	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量1m³) 1km以内[实际运距=5]	100m³	0.0300	3271.71	97.68		2544.55	264.22	95.12	
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目											
		分部分项工程									
	10.	学生宿舍楼工程									

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
6	011102003001	防滑耐磨地砖地面 部位: 宿舍、走廊、楼梯 1、800X800X8厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、原有楼/地面	m²	1881.89	152.82	38.14	89.46	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内 {换: 素水泥浆}	100m²	18.8189	15280.69	3814.34	8945.56	11.77	929.74	317.57	
7	011106002001	防滑耐磨地砖楼梯面层 部位: 楼梯 1、800X800X8厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、原有楼/地面	m²	129.36	210.18	68.89	101.27	0.16	16.78	5.73	
	A-10-114换	楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯 {换: 素水泥浆}	100m²	1.2936	21018.70	6889.23	10126.76	16.09	1677.99	573.14	
8	011406003001	满刮腻子 部位: 1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间) 1、满刮腻子两遍	m²	2844.76	17.21	10.43	1.95		2.54	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	28.4476	1720.38	1043.21	195.03		253.50	86.59	
9	010802001001	白色钢门, 带观察窗(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	102.00	544.69	56.37	424.97		13.70	4.68	
	A-13-12换	白色钢门, 带观察窗(单扇平开)	100m²	1.0200	54468.94	5637.12	42496.68		1369.82	467.88	
10	010802001002	不锈钢门(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	147.00	544.69	56.37	424.97		13.70	4.68	
	A-13-12换	不锈钢门(单扇平开)	100m²	1.4700	54468.94	5637.12	42496.68		1369.82	467.88	
11	010807001001	75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2m²不带亮 1、铝合金材料: 普通铝合金窗 1.4mm厚不带纱 2、玻璃品种: 5厚普通玻璃	m²	60.00	421.82	46.73	325.02		11.36	3.88	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件									
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m²	0.6000	42182.11	4673.44	32502.19		1135.65	387.90	
12	011406003002	满刮腻子 部位: 门窗修补 1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍	m²	170.50	20.48	10.43	4.95		2.54	0.87	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	1.7050	2047.01	1043.21	494.69		253.50	86.59	
	10.	女生宿舍楼工程									
13	010802001003	不锈钢门(单扇平开) 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 2、含把手、锁	m²	32.00	544.69	56.37	424.97		13.70	4.68	
	A-13-12换	不锈钢门(单扇平开)	100m²	0.3200	54468.94	5637.12	42496.68		1369.82	467.88	
14	011406003003	满刮腻子 部位: 门窗修补 1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍	m²	19.20	20.47	10.43	4.95		2.53	0.87	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	0.1920	2047.01	1043.21	494.69		253.50	86.59	
		单价措施项目									
	011703	垂直运输									
15	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m²	1764.08	9.74		8.94				
	B-换	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m²	1764.08	9.74		8.94				
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚											
		分部分项工程									
	8.	屋面加盖钢棚工程									
16	桂010516005001	4M16化学螺栓	个	260	13.04	1.76	7.44	1.47	0.96	0.33	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	26.0	130.37	17.60	74.41	14.69	9.62	3.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
17	010516002001	铁件 一般铁件	t	0.282	9106.10	1396.49	6016.67	273.19	497.55	170.32	
	A-5-357	铁件 一般铁件	t	0.282	9106.11	1396.50	6016.66	273.19	497.57	170.31	
18	010603003001	钢管柱 1、钢材品种:Q235B 热镀锌 □100X50X2.0 2、含制作、安装、运输	t	0.352	10391.24	1952.27	5692.90	669.60	883.66	334.83	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.352	8931.31	1528.91	5488.10	403.78	575.94	197.13	
	A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	0.352	1355.32	411.68	199.92	212.42	288.33	131.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0352	1046.50	116.66	48.87	534.21	193.96	66.39	
19	010602001001	钢屋架 1、钢材品种:Q235B 热镀锌 □80X50X2.5 2、含制作、安装、运输	t	0.892	10406.71	1825.76	5705.80	796.87	884.01	334.99	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.892	8931.31	1528.91	5488.10	403.78	575.94	197.13	
	A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量(≤1.5t)	t	0.892	1370.73	285.18	212.80	339.67	288.68	131.22	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0892	1046.50	116.66	48.87	534.21	193.96	66.39	
20	010606002001	钢檩条 1、钢材品种:Q235B, 热镀锌 □50X30X1.2 2、含制作、安装、运输	t	1.157	10387.26	1822.61	5705.30	787.63	880.32	333.73	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.157	8931.31	1528.91	5488.10	403.78	575.94	197.13	
	A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量(≤1.5t)	t	1.157	1370.73	285.18	212.80	339.67	288.68	131.22	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.1157	852.35	85.25	44.03	441.85	157.08	53.76	
21	010901001001	瓦屋面 屋面板:成品深蓝色树脂瓦	m²	588.35	97.86	21.66	51.59	1.18	10.55	4.80	
	A-6-69换	围护体系安装 屋面板 压型钢板	100m²	5.8835	9785.65	2166.12	5158.76	117.91	1055.22	479.65	
22	桂010902009001	屋面钢天沟	t	0.592	7093.09	1132.25	4086.45	315.69	668.95	304.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		材质: 钢板 2.0mm									
	A-6-75换	围护体系安装 天沟 钢板	t	0.592	7093.09	1132.24	4086.46	315.70	668.95	304.07	
23	010606005001	钢墙架 1、钢材品种:Q235B, 热镀锌 □50X30X1.2 2、含制作、安装、运输	t	0.477	10988.21	2210.71	5717.53	721.97	1029.27	401.43	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.477	8931.31	1528.91	5488.10	403.78	575.94	197.13	
	A-6-35换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	0.477	1971.68	673.26	225.04	274.01	437.64	198.93	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0477	852.35	85.25	44.03	441.85	157.08	53.76	
24	010605002001	钢板墙板 墙面板:成品深蓝色树脂瓦	m²	81.65	104.26	24.77	52.26	1.18	11.99	5.45	
	A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m²	0.8165	10424.75	2476.61	5225.95	117.91	1198.67	544.85	
		单价措施项目									
	011703	垂直运输									
25	011703001001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m²	542.68	9.74		8.94				
	B-换	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m²	542.68	9.74		8.94				
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚排水											
		分部分项工程									
		B9 给排水、燃气工程									
26	031001006001	PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN110 1. 连接方式:粘接连接 2. 含灌水试验	m	12.00	50.46	15.58	23.61	0.06	5.01	2.03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	1.200	504.52	155.83	236.06	0.59	50.05	20.33	
27	桂031004023001	雨水斗 DN110	个	10	92.90	44.95	20.06		14.38	5.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第6页 共6页

[illegible]

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除		70.85	
一	2024拆除工程一般计税法	70.85	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	70.85	分部分项工程费及措施项目费
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目		1183.56	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1183.56	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1183.56	分部分项工程费及措施项目费
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚		233.74	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	233.74	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	233.74	分部分项工程费及措施项目费
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚排水		3.35	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	3.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	3.35	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	636.506	1.00
3	002401000	建筑装饰人工	元	178775.492	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.096	6.50
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.566	6.50
7	010501001	钢丝绳(综合)	kg	12.824	8.41
8	012901030	薄钢板(0.5~4)mm	t	0.628	3586.73
9	012901031.1	热镀锌 □50X30X1.2	t	1.226	4706.19
10	012901031.2	热镀锌 □100X50X2.0	t	0.373	4706.19
11	012901031.3	热镀锌 □80X50X2.5	t	0.946	4706.19
12	012901031.4	热镀锌 □50X30X1.2	t	0.506	4706.19
13	020303002	橡胶密封条20×4	m	1161.110	2.89
14	020509001	彩钢密封圈	只	4249.097	0.88
15	022705004	棉纱头	kg	0.360	7.03
16	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个	41.101	10.75
17	030108001	自攻螺钉	百个	42.491	12.36
18	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	8.400	0.28
19	030135101	带帽螺栓	kg	6.710	4.42
20	030154004	化学锚栓 M16	套	267.800	7.08
21	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	334.800	0.80
22	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	1180.200	1.64
23	030156034	膨胀螺栓 M16	套	0.518	2.19
24	031311001	电焊条(综合)	kg	70.031	6.73
25	031314001	耐热电焊条	kg	8.558	6.75
26	031319001	电焊丝	kg	6.585	4.42
27	031338001	合金钢钻头(综合)	个	4.020	6.12
28	031345001	钢锯条	根	1.212	0.33
29	031347003	水砂纸	张	121.378	0.55
30	031347004	铁砂布	张	1.080	2.47
31	032116001	铁件(综合)	kg	339.290	5.66
32	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	331.800	3.10
33	032126003	金属堵头	只	341.243	0.58
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	3.139	362.83
35	040301001	砂(综合)	m³	0.023	195.15
36	043011001.1	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	1.132	253.98
37	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	73.488	261.95

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m ³	0.010	794.69
39	052502007	垫木	m ³	0.186	876.11
40	070501007.2	防滑耐磨地面砖 800×800	m ²	1957.166	76.11
41	070501012	陶瓷梯级砖	m ²	187.171	60.00
42	090508002.1	成品深蓝色树脂瓦	m ²	97.934	27.43
43	090508010.1	成品深蓝色树脂瓦	m ²	698.433	27.43
44	110305001.1	白色钢门,带观察窗(单扇平开)	m ²	100.215	424.00
45	110305001.2	不锈钢门(单扇平开)	m ²	175.868	424.00
46	110915001.1	75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2m ² 不带亮	m ²	57.258	284.00
47	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg	5645.426	0.97
48	130311003.1	(补钉眼、补缝)腻子	kg	376.459	2.48
49	130507002	红丹防锈漆	kg	4.014	12.83
50	130508002	环氧富锌底漆	kg	22.550	34.34
51	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	5.080	10.53
52	133504001	防水粉	kg	0.461	2.92
53	140501003	油漆溶剂油	kg	0.414	6.02
54	143309001	丙酮	kg	0.240	9.73
55	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.299	10.62
56	143906001	氧气	m ³	17.902	6.19
57	143907001	二氧化碳	m ³	4.354	8.74
58	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	59.230	17.70
59	144113002	玻璃胶 310g	支	0.296	7.08
60	144114004	密封胶	支	261.468	13.67
61	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.156	13.58
62	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	85.631	9.73
63	182501008	塑料管卡 de110	个	6.000	2.87
64	341101001	水	m ³	52.228	3.50
65	341508001	其他材料费	元	1909.439	0.90
66	341508006	其他材料费	元	2.600	0.90
67	350104002	复合木模板面板	m ²	1.250	28.32
68	350907003	钢支架摊销	kg	0.197	7.52
69	B-C.1	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	2306.760	8.94
70		◆配合比◆			
71	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³	0.019	487.86
72	801101001	素水泥浆	m ³	2.063	552.23
73		◆主材◆			
74	172500000.1	PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN110	m	12.000	20.88

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	213331000.1	雨水斗 DN110	个	10.000	10.00
76		◆机械台班组成◆			
77	002401001	机械台班人工费	元	1331.889	1.00
78	140301004	汽油92#	kg	0.876	7.99
79	140304001	轻柴油0#	kg	139.393	6.66
80	341103001	电	kW·h	1697.166	0.59
81	994701004	折旧费	元	931.869	1.00
82	994701005	检修费	元	229.072	1.00
83	994701006	维护费	元	568.744	1.00
84	994701007	安拆及场外运输费	元	242.827	1.00
85	994701008	其他费	元	55.517	1.00
86		◆机械◆			
87	341509003	其他机械费	元	0.792	0.90
88	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	4.200	57.68
89	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班	0.108	682.42
90	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班	1.491	717.76
91	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.094	924.52
92	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班	1.295	455.85
93	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.038	554.38
94	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1.581	1179.11
95	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.145	565.56
96	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.048	429.87
97	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班	0.345	18.36
98	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.058	354.07
99	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.230	82.82
100	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.115	70.46
101	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	1.238	62.23
102	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	1.143	67.81
103	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班	2.304	95.04
104	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班	0.670	110.36
105	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班	1.295	13.53
106	992902001	超声波探伤仪	台班	0.240	88.79
107	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班	0.173	301.08
108	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班	12.480	30.61
109		合 计			

4、供应商认为需要提供的其他有关资料

竞争性磋商响应表

序号	竞争性磋商文件要求的内容	供应商响应的内容	是否响应
1	项目综合说明： 一、项目概况： 项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修 建设地点：贵港市港北区大圩镇第二初级中学 招标控制价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元叁角陆分（¥747241.36 元）。 最高限价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元叁角陆分（¥747241.36 元） 计划开工时间：2026 年 7 月 要求工期：120 天（日历天） 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。 二、基本情况 项目概况：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修；详见工程量清单文件及施工图纸。 建设单位：贵港市港北区大圩镇第二初级中学。 三、商务条款 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7 个工作日（不超 20 日历日）内签订完毕。 2、磋商报价要求：工程量清单报价。磋商上限控制价同招标控制价，最后报价与首次报价不一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清单作为附件。 3、工程款付款方式： （1）预付款：合同价款的 30%。（注：如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用	项目综合说明： 一、项目概况： 项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修 建设地点：贵港市港北区大圩镇第二初级中学 招标控制价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元叁角陆分（¥747241.36 元）。 最高限价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元叁角陆分（¥747241.36 元） 计划开工时间：2026 年 7 月 要求工期：120 天（日历天） 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。 二、基本情况 项目概况：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修；详见工程量清单文件及施工图纸。 建设单位：贵港市港北区大圩镇第二初级中学。 三、商务条款 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7 个工作日（不超 20 日历日）内签订完毕。 2、磋商报价要求：工程量清单报价。磋商上限控制价同招标控制价，最后报价与首次报价不一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清单作为附件。 3、工程款付款方式： （1）预付款：合同价款的 30%。（注：如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。	是

	用前述规定)。 (2) 工程款支付方式: 工程项目施工合同签订后, 本工程按工程进度支付工程款 (进度款), 进度款支付限额为已完成工程造价的 80%(工程竣工验收合格后); 工程竣工验收合格并经有资质的造价部门审定的工程结算后 (以审计结果为工程价款结算依据), 工程款支付至结算总价的 97%; 余下的工程款按结算总额的 3%预留工程质量保修金, 待工程质量保修期满后无息返还。	(2) 工程款支付方式: 工程项目施工合同签订后, 本工程按工程进度支付工程款 (进度款), 进度款支付限额为已完成工程造价的 80% (工程竣工验收合格后); 工程竣工验收合格并经有资质的造价部门审定的工程结算后 (以审计结果为工程价款结算依据), 工程款支付至结算总价的 97%; 余下的工程款按结算总额的 3%预留工程质量保修金, 待工程质量保修期满后无息返还。	
2	竞争性磋商文件的其他要求	完全响应竞争性磋商文件的其他要求	是

信用承诺书

(投标单位范本)

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业单位负责人、项目负责人、技术负责人，从业资质和资格，业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、夸张成分，并对所提供资料的真实性负责；

(二) 严格依照国家、自治区及我市关于公共资源交易招标投标领域的法律、法规、规章、规范性文件参加公共资源交易招标投标活动；活动中积极履行社会责任，促进廉政建设；

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源交易市场秩序；

(四) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

(五) 近三年参与的历史公共资源交易中，我单位及关联企业无发生重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照等行政处罚，且未在被禁止参加公共资源交易、政府采购活动的处罚期限内；

(六) 我单位目前不存在以下情形：被人民法院列入失信惩戒对象，单位、法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案，被市场监督管理部门列入企业经营异常名录，被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单，被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(七) 本单位自愿接受我市公共资源交易招标投标综合监管部门及行业主管部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受行政主管部门依法给予的取消投标、取消中标资格等行政处罚(处理)、记录失信行为并依法承担相应的赔偿责任和刑事责任；

(八) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称(盖章)：贵港市江鼎建筑工程有限公司



2026年8月6日