

港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目 工程

招标工程量清单

招标人：贵港市港南区桥圩镇人民政府

(单位盖章)

港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目 工程

招标工程量清单

招标人：贵港市港南区桥圩镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人: _____
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：_____

(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：

复核时间:

编制说明

一、 1、本项目是贵港市港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目，位于贵港市港南区桥圩镇桥圩村、振兴村，项目建设主要内容：本次设计建设600×600~1000×1000 排水明沟约 1360 米，建设渠道 C25 护坡约 1390 m²，建设 C25 挡墙约 295m³，对现状管道进行清淤约 2358m³，建设 De110~De400 污水管道约 1300 米及截流井、检查井等附属设施。根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种为杂工、砼工、模板工、钢筋工、管道工、搅拌机操作手、工程机械操作手、运料司机、项目管理人员，预计用工 6338 工日。参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：砼工 300 元/工日、杂工 200 元/工日、管道工 300 元/工日、模板工 300 元/工日、钢筋工 300 元/工日、工程机械操作手 300 元/工日、运料司机 300 元/工日、搅拌机操作手 300 元/工日、项目管理人员 250 元/工日。

二、编制依据：

- 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（桂建价(2025)1号）
- 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》（桂建价(2025)1号）
- 3. 《广西壮族自治区工程量清单计算规范(通用安装工程)》（桂建价(2025)1号）
- 4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》（桂建价(2025)1号）
- 5. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标(2018)37号文）
- 6. 《地质灾害危险性评估收费管理办法》（发改治区建设工程多办价格(2006)745号文）
- 7. 《关于开发建设项目水土保持咨询费用计列的指导意见》（保监[2005]22号文）
- 8. 《关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》（桂建发(2019)1号）
- 9. 建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件)
- 10. 广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标
- 11. 类似工程估算指标：
- 12. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料
- 13. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第6期及市场询价。

三、其他需要说明的问题

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B005	市政工程								
(一)	B031	排水工程								
1	B03003	混凝土水渠1米以内								
2	B031010103	挖沟槽、基坑土方								
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	2060.88						
4	040103003001	土方外弃	m³	1018.40						
5	B031010107	土方回填(利用土方)								
6	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	1042.48						
7	B0300501118	新建排水明沟宽度0.6m深0.6m								
8	041101001002	混凝土垫层 混凝土种类及强度:C20	m³	144.96						
9	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 混凝土强度等级:C30	m³	332.20						
10	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	51.480						
11	040302018004	预制混凝土沟盖板 1. 混凝土种类及强度:C30	m³	101.47						
12	B0300501118	新建排水明沟宽度1m深1m								
13	041101001002	混凝土垫层 混凝土种类及强度:C20	m³	21.28						
14	040302017001	现浇混凝土边沟、排水沟、急流槽 1. 混凝土强度等级:C30	m³	100.32						
15	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	10.529						
16	040302018004	预制混凝土沟盖板 混凝土种类及强度:C30	m³	21.89						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
17	B00201	河道工程								
18	B002010104	淤泥(流砂)外弃								
19	040101005001	淤泥(流砂)外弃	m³	2358.00						
20	B002070302	围堰								
21	041201006001	围堰	项	1						
22	B002030214	混凝土骨架护坡								
23	040302015001	现浇混凝土骨架护坡 混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	139.00						
24	040303015001	混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级:C25	m³	295.00						
25	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	1964.00						
26	040701007002	土工布敷设 斜铺	m²	1389.00						
27	040501005046	De110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	98.00						
28	B03101	污水井工程								
29	B031050426	混凝土检查井 平面尺寸≤4m² 埋深 ≤8m								
30	040504011001	各类井垫层(井基) 混凝土 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	0.43						
31	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	0.83						
32	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度: 预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³	0.98						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
33	040504011022	各类井身(筒)混凝土 矩形 井深:1m 混凝土种类及强度: 预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³	3.34						
34	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	2.23						
35	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30	m³	0.42						
36	040504011026	各类井 混凝土井盖(圈、箅) 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30	m³	0.44						
37	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:球墨铸铁井盖 型号、规格:Φ600	套	15						
38	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:球墨铸铁井盖 型号、规格:Φ800	套	1						
39	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	1						
40	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.011						
41	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以内	t							
42	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以上	t	0.607						
43	040501022001	应急安全警示装置	个	1						
44	B031050423	圆形砼检查井 Φ1000								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
45	040504011001	各类井垫层(井基)混凝土 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m³	12.88						
46	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m³	9.52						
47	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³	22.40						
48	040504011022	各类井身(筒)混凝土 矩形 井深:2.24m 混凝土种类及强度:预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³	91.84						
49	040504011024	各类井 预制混凝土井筒 Φ800mm	m	22.40						
50	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30	m³	9.52						
51	040504011026	各类井 混凝土井盖(圈、算) 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30	m³	24.64						
52	040504011027	各类井 成品井盖(算) 材质:球墨铸铁井盖 型号、规格:Φ800	套	56						
53	040501029002	井字架 2.0m<井深≤4.0m	座	11						
54	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.638						
55	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以上	t	13.679						
56	040501022001	应急安全警示装置	个	56						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
57	B03121	排水管400以内								
58	B031010103	挖沟槽、基坑土方								
59	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	3037.79						
60	040103003001	土方外弃	m³	1425.59						
61	B031010107	土方回填(利用土方)								
62	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	1612.20						
63	B031010108	机制砂回填								
64	040103001003	机制砂回填	m³	1324.37						
65	B031020132	管道混凝土包封								
66	040303002002	混凝土基础 混凝土强度等级:	m³	390.65						
67	040303002003	基础模板	m²	568.80						
68	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ 10以内	t	6.869						
69	B0310501021	UPVC塑料排水管de160以内								
70	040501005046	de110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	150.00						
71	040501005046	de160 UPVC塑料排水管安装 粘结连接	m	75.00						
72	B0310501069	PE管安装 De400以内								
73	040501005034	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	525.00						
74	040501005033	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口	m	453.00						
75	B00501	水泥混凝土路面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
76	B005100102	拆除水泥混凝土面								
77	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	5.40						
78	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	5.40						
79	B005100104	拆除基层								
80	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	4.50						
81	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	4.50						
82	B005020202	机动车、非机动车道基层								
83	040202010003	道路级配碎石基层摊铺 厚20cm	m²	30.00						
84	B005020204	水泥混凝土路面								
85	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:C30 其他厚度:18cm	m²	30.00						
86	B005020129	土工合成材料								
87	040201021002	铺土工格栅 规格:	m²	30.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:港南区桥圩镇易地搬迁基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

