

覃财评函〔2026〕11号附件

**东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工
程项目预算评审报告
正稿**

评审机构名称：贵港市覃塘区财政投资评审中心

评审报告时间：二〇二六年四月十四日

东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目预算评审人员及机构

评审机构项目评审负责人：陆祖元

评审公司评审人员名单及专业技术职称或资格

袁永红（工程师、二级注册造价工程师）

毛世文（工程师、二级注册造价工程师）

评审公司复审人员名单及专业技术职称或资格

辛苗（高级工程师、一级注册造价工程师）

李宇（高级工程师、一级注册造价工程师）

评审机构复核人员名单及专业技术职称或资格

覃文静（工程师、二级注册造价工程师）

陆祖元（工程师、造价员）

评审机构：贵港市覃塘区财政投资评审中心

关于东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目预算 评审的报告

我中心对贵港市覃塘区生态移民发展中心送审的《东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目预算》进行了评审。贵港市覃塘区生态移民发展中心对送审资料的真实性、完整性负责。我中心遵循“客观公正、科学合理”的原则以及规定的评审程序，完成了评审任务。评审情况如下：

一、评审结论

该项目送审预算价 1414798.16 元，审定预算价 1314322.37 元，审减金额 100475.79 元，审减率 7.10%。该审定价已经过送审单位、编制单位核对并确认。

二、项目概况

（一）工程名称：东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目。

（二）建设地点：贵港市覃塘区东龙镇高龙村古榄屯。

（三）项目建设相关单位：建设单位为贵港市覃塘区生态移民发展中心，预算编制单位为中撰工程设计有限公司，设计单位为中撰工程设计有限公司。工程项目拟竞争性磋商招标方式。

（四）批复情况及资金来源：根据覃政函〔2026〕7号文《贵港市覃塘区人民政府关于同意覃塘区2025年自治区水库移民政府性基金（第二批）资金分配及项目计划的批复》，该项目计划总投资150.00万元。资金来源为政府性基金预算资金。

（五）工程概况：东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目，主要建设内容为：新建混凝土道路 7455.00 m²，交叉口 3 座，会车道 5 座，涵管 4 座，附加道路硬化 780.50 m²，附加道路交叉口 1 座，不规则场地硬化 701.71 m²，场地 1 硬化 107.75 m²，安装路灯 30 盏，不锈钢栏杆 235.00 米等图纸上的内容。

(六) 工程特征: 新建 5cm 级配碎石垫层, 18cm 厚 C30 混凝土道路、交叉口、会车道; 敷设 DN300 钢筋混凝土管; 新建 10cm 级配碎石垫层, 18cm 厚 C30 不规则场地硬化; 新建 28cm 级配碎石垫层, 12cm 厚 C25 场地 1 硬化; 安装双人漫步机 1 套, 双人肩关节康复器 1 套, 一桌四凳花岗岩石桌石凳; 安装 30 套 6 米高太阳能路灯; 安装 235 米不锈钢栏杆。

三、项目评审依据

(一) 有关文件和资料

1. 《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府投资条例》。
2. 《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办建〔2002〕619号)、《财政投资评审质量控制办法(试行)》(财建〔2005〕1065号)、《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、《关于印发自治区本级财政投资评审实施办法的通知》(桂财办〔2015〕70号)、《广西壮族自治区财政投资项目评审操作规程》(桂财办〔2018〕107号)。
3. 《贵港市覃塘区人民政府关于同意覃塘区 2025 年自治区水库移民政府性基金(第二批)资金分配及项目计划的批复》贵覃政函〔2026〕7号文。
4. 中撰工程设计有限公司编制的《东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目预算书》。
5. 中撰工程设计有限公司设计的《东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目施工图》

(二) 取费标准、规范和定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》。
2. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。
3. 2024 年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》及配套的费用定额。

4.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标〔2016〕16号),
工程管理及利润取中值。

7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》
(桂建标〔2019〕12号),本次评审增值税按一般计税法,税率9%。

(三) 主要材料(设备)价格

材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第2期中的“除税价格”,
缺项材料按市场询价除税后计入综合单价等。

四、项目评审范围

对本次评审的具体范围进行说明。如:本次评审范围包括:东龙镇高龙
村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目施工图范围内的建筑装饰、电气照明、
弱电智能系统等工程,详见设计施工图、审定的工程预算书。

五、评审内容

(一)工程概(预)算是否控制在批准范围内。

(二)工程设计是否符合完整性、经济性原则,有无超规模、超标准设计、
是否存在增加建设内容等情况。

(三)工程费的计取是否真实合理,其他费用的计取是否符合有关文件
规定。

(四)项目明细子项、计量单位、数量和价格标准是否准确。

(五)工程量清单是否规范,项目明细子项工程量计算、定额套用、材
料及设备价格、费用计取是否合规合理。

六、工程项目审增(减)情况说明

(一)道路工程

市政工程送审造价为1275471.99元,审定造价为1198244.31元,核减
造价为77227.68元,审减率6.05%:

1.送审单价偏高，如道路硬化碎石、道路硬化混凝土路面、混凝土墙路肩、回填方等，共审减 76704.30 元。

2.送审单价偏低，如混凝土管 DN300、挡土墙、场地 1 周边加固回填碎石等，共审增 1134.21 元。

3.送审子目多计，如零星项目装饰抹灰等，共审减 320.39 元。

4 送审子目漏计，如实心烧结砖挡边等，共核增 392.00 元。

（二）路灯 30 盏

安装工程送审造价 66890.60 元，审定造价 60525.37 元，审减 6365.23 元，审减率 9.52%：

1.送审单价偏高，如一般路灯等，共审减 6365.23 元。

（三）不锈钢栏杆 235 米

建筑工程送审造价 72435.57 元，审定造价 55552.69 元，审减 16882.88 元，审减率 23.31%：

1.送审单价偏高，如不锈钢栏杆等，共审减 16882.88 元。

七、重要事项说明

（一）图纸有实心烧结砖挡边，送审漏项，审定增加实心烧结砖挡边。

（一）施工图中道路的混凝土等级有 C30、C25 两个不同强度等级，审定根据大样图按 C30 混凝土，设计单位无异议。

附件：1.工程预算书评审结果明细表

2.工程预算书

贵港市覃塘区财政投资评审中心

二〇二六年四月十四日

工程预算书评审结果明细表

工程名称：东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

序号	类别 项目	送审预算价 (元)	审定预算价 (元)	审增或审减金额 (元)
1	道路工程	1,275,471.99	1,198,244.31	-77,227.68
2	路灯30盏	66,890.60	60,525.37	-6,365.23
3	不锈钢栏杆235米	72,435.57	55,552.69	-16,882.88
9	合计	1,414,798.16	1,314,322.37	-100,475.79
审定预算价(大写)		壹佰叁拾壹万肆仟叁佰贰拾贰元叁角柒分		
审定说明：详见评审报告。				
 建设单位（盖章） 同意审核结果		 编制单位（盖章） 同意审核结果		 评审公司（盖章） 同意审核结果
		 编制人：沈世良 B11235260095292 中轩工程设计有限公司 有效期至：2025年12月31日		 审核人：毛世文 B11211111116795 中轩项目管理有限公司 有效期至：2024年08月16日
经办人 		 审核人：殷志胜 B110700000000000000 中轩项目管理有限公司 有效期至：2025年12月31日		 复核人：辛苗 B111961000111013 中轩项目管理有限公司 有效期至：2027年07月03日
法定代表人 		法定代表人 		法定代表人 

2026.4.23

2026.4.23.

2026.4.23.



东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目 预算书

送审价 (小写): 1414798.16 元

审定价 (小写): 1314322.37 元

(大写): 壹佰叁拾壹万肆仟叁佰贰拾贰元叁角柒分

建设单位: 贵港市覃塘区生态移民发展中心 (单位盖章)



评审单位: 中轩项目管理有限公司 (单位盖章)



法定代表人: 张鹏 (签字或盖章)




评审人: 毛世文 (签字并盖执业专用章)



复审人: 张苗 (签字并盖执业专用章)



评审时间: 2026年4月



总 说 明

工程名称:东龙镇高龙村古榄屯潭范片美丽移民村工程项目

第1页 共1页

一、工程概况:新建混凝土道路7455.00m²,交叉口3座,会车道5座,涵管4座,附加道路硬化780.50m²,附加道路交叉口1座,不规则场地硬化701.71m²,场地1硬化107.75m²,安装路灯30盏,不锈钢栏杆235.00米等设计图内容。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 5、2021年《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 8、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价调整的通知》;
- 9、桂建标[2015]5号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 10、桂建标[2009]7号文《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》;
- 11、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发(2012)42号);
- 12、桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 13、桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 14、材料价格采用2026年《贵港市建设工程造价信息》2月份公布的信息价(除税价格),贵港市未公布的信息价按当地信息价取价。
- 15、本项目按一般计税法计税。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯潭范片美丽移民村工程项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
道路工程					1161399.64		
分部分项工程					1157925.66		
道路硬化 (2130m)					907791.73		
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	9585.00	3.71	35560.35	
2	040202011001	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	7455.00	17.81	132773.55	
3	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	7455.00	98.88	737150.40	
4	040103001001	回填方 1. 填方来源:附近取料 2. 部位:路肩		489.90	4.71	2307.43	
交叉口 (3座)					2552.44		
5	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	22.00	3.71	81.62	
6	040202011002	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	22.00	17.81	391.82	
7	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	22.00	94.50	2079.00	
会车道 (5座)					29489.64		
8	040202001003	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	111.00	3.71	411.81	
9	040202011003	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	111.00	17.81	1976.91	
10	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	111.00	94.50	10489.50	
11	040406004001	混凝土墙 路肩 1. 类别、部位:路肩 2. 混凝土种类、强度等级:C20砼		24.92	666.59	16611.42	
涵管 (4座)					5822.18		
12	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:涵管		26.40	8.00	211.20	
13	040103001002	回填方 1. 填方来源:开挖料 2. 部位:涵管		15.80	4.71	74.42	
14	040501001001	混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:全包C30混凝土基础 2. 管座材质:钢筋混凝土管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插式 5. 管道检验及试验要求:是	m	24.00	230.69	5536.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯谭范片美丽移民村工程项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		附加道路硬化 (223m)				94815.15	
15	040202001004	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	1003.50	3.71	3722.99	
16	040202011004	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	780.50	17.81	13900.71	
17	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	780.50	98.90	77191.45	
		附加道路交叉口 (1座)				850.35	
18	040202001005	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	7.33	3.71	27.19	
19	040202011005	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	7.33	17.81	130.55	
20	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	7.33	94.49	692.61	
		不规则场地硬化 (701.71m²)				83692.95	
21	040202001006	原土夯实 1. 部位:不规则场地	m ²	701.71	3.71	2603.34	
22	040202011006	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m ²	701.71	27.28	19142.65	
23	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	701.71	88.28	61946.96	
		场地1硬化 (107.75m²)				13280.19	
24	040202011007	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:28cm	m ²	107.75	61.39	6614.77	
25	040203007007	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25预拌普通混凝土 2. 厚度:12cm 3. 部位:场地1硬化	m ²	107.75	61.86	6665.42	
		场地1周边加固 (9.64m)				12690.64	
26	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式:拆除旧砖墙 2. 运距:弃运1km		7.32	143.57	1050.93	
27	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土		12.41	8.00	99.28	
28	040103001003	碎石回填		3.97	177.95	706.46	
29	040305004001	实心烧结砖挡边 1. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑		0.73	536.98	392.00	
30	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		17.90	583.35	10441.97	
		砌筑树池 (直径2.3m)				2848.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东龙镇高龙村古槐屯潭范片美丽移民村工程项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	041001007002	拆除砖石结构 1. 结构形式:拆除旧砖墙、地坪 2. 运距:弃运1km		0.87	143.57	124.91	
32	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15砼混凝土		0.40	451.23	180.49	
33	040305004002	树池 1. 部位:树池 2. 材料品种、规格:实心烧结砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆		0.80	536.98	429.58	
34	桂011204005001	石材墙面 1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800*50烧面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆种类、配合比:30厚1:3水泥砂浆	m ²	6.50	325.17	2113.61	
		其他				4091.80	
35	01B001	健身器材 1. 双人漫步机1套, 双人肩关节康复器1套	项	1.00	1111.80	1111.80	
36	01B002	石桌石凳 1. 一桌四凳,天然花岗岩石,石桌尺寸为80cm高*10cm桌厚,直径120cm,凳高约40cm	套	1	2180.00	2180.00	
37	01B003	标志牌	座	1	800.00	800.00	
		小 计				1157925.66	
		Σ人工费				125022.50	
		Σ材料费				775623.48	
		Σ机械费				75603.96	
		Σ管理费				58100.72	
		Σ利 润				28025.48	
						95549.54	
		单价措施项目				3473.98	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3473.98	
38	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式挖掘机 0.4	台·次	1	1038.81	1038.81	
39	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1275.49	1275.49	
40	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:压路机	台·次	1	1159.68	1159.68	
		小 计				3473.98	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				341.07	
		Σ机械费				1690.25	
		Σ管理费				577.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润				278.64	
						286.84	
		合 计				1161399.64	
		Σ人工费				125322.50	
		Σ材料费				775964.55	
		Σ机械费				77294.21	
		Σ管理费				58677.90	
		Σ 利 润				28304.12	
						95836.38	
路灯30盏						59816.10	
		分部分项工程				59816.10	
		分部工程				59816.10	
41	030412007001	一般路灯 1.名称:6m太阳能路灯 2.灯架形式及臂长:热镀锌喷塑 3.灯杆形式(单、双):单杆 4.规格:蓄电池100AH, LED灯头50W, 太阳能板功率: 18V 5.路灯基础: C20砼 500*500*600 6.铁件种类: 12、 18的圆钢, 5mm厚钢板	套	30	1993.87	59816.10	
		小 计				59816.10	
		Σ人工费				2939.10	
		Σ材料费				49756.20	
		Σ机械费				521.70	
		Σ管理费				1126.50	
		Σ 利 润				533.70	
						4938.90	
单价措施项目							
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				59816.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古梳屯潭范片美丽移民村工程项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				2939.10	
		Σ材料费				49756.20	
		Σ机械费				521.70	
		Σ管理费				1126.50	
		Σ利 润				533.70	
						4938.90	
不锈钢栏杆235米						51418.00	
		分部分项工程				51418.00	
		分部工程				51418.00	
42	011503001001	不锈钢栏杆 1. 栏杆类型: 不锈钢管 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 直形 Φ 80*2.0、Φ50*2.0、Φ30*2.0, 详见图纸	m	235.00	218.80	51418.00	
		小 计				51418.00	
		Σ人工费				18191.35	
		Σ材料费				21965.45	
		Σ机械费				817.80	
		Σ管理费				4620.10	
		Σ利 润				1576.85	
						4246.45	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				51418.00	
		Σ人工费				18191.35	
		Σ材料费				21965.45	
		Σ机械费				817.80	
		Σ管理费				4620.10	
		Σ利 润				1576.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯潭范片美丽移民村工程项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
道路工程												
		分部分项工程										
		道路硬化 (2130m)										
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m³	9585.00	3.71	0.36		2.02	0.69		0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m³	95.8500	371.12	35.90		202.20	69.05		33.33	
2	040202011001	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m³	7455.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69		0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m³	74.5500	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43		81.79	
3	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m³	7455.00	98.88	11.60	73.18	0.66	3.56		1.72	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m³	74.5500	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87		109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m³	-74.5500	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47		10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m³	74.5500	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93		45.34	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 5cm	100m	14.8750	1385.58	729.50	153.32	52.21	226.70		109.44	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m³	8.925	1342.30	344.80	738.41		99.99		48.27	
4	040103001001	回填方 1. 填方来源: 附近取料 2. 部位: 路肩		489.90	4.71	0.50	0.05	3.06	0.50		0.21	
	C1-0105	机械填土碾压	1000	0.48990	4716.57	504.00	52.50	3058.19	498.71		213.73	
		交叉口 (3座)										
5	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m³	22.00	3.71	0.36		2.02	0.69		0.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯谭范片美丽移民村工程项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	0.2200	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
6	040202011002	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ³	22.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	0.2200	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
7	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ³	22.00	94.50	9.74	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m ²	0.2200	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m ²	-0.2200	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	0.2200	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
		会车道 (5亩)									
8	040202001003	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m ³	111.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	1.1100	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
9	040202011003	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ³	111.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	1.1100	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
10	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ³	111.00	94.50	9.74	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m ²	1.1100	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m ²	-1.1100	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	1.1100	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
11	040406004001	混凝土墙 路肩		24.92	666.59	133.46	376.31	23.37	53.32	25.09	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古滩屯覃范片美丽移民村工程项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C3-0101块	1. 类别、部位: 路肩 2. 混凝土种类、强度等级: C20砼 混凝土基础 {换: 预拌普通混凝土 C25}	10	2.492	4729.99	422.00	3404.29	201.43	211.97	99.75	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	6.231	774.30	365.00	143.52	128.49	60.46		
		涵管 (4座)									
12	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 涵管		26.40	8.00	0.40		5.71	0.86	0.37	
	CI-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方 容量0.4m ³ 不装车 三类土	1000	0.02640	7991.53	400.00		5709.74	855.36	366.58	
13	040103001002	回填方 1. 填方来源: 开挖料 2. 部位: 涵管		15.80	4.71	0.50	0.05	3.06	0.50	0.21	
	CI-0105	机械填土 碾压	1000	0.01580	4716.57	504.00	52.50	3058.19	498.71	213.73	
14	040501001001	混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度: 全包C30混凝土基础 2. 管座材质: 钢筋混凝土管 3. 规格: DN300 4. 接口方式: 承插式 5. 管道试验及试验要求: 是 平接 (企口) 式全包混凝土管道基础 管径 (mm以内) 300 {换: 预拌普通混凝土 C30}	m	24.00	230.69	51.05	130.61	5.62	16.43	7.93	
	C5-0051换	承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径 (mm以内) 300	100m	0.2400	14931.98	4157.90	7523.15	160.92	1252.46	604.63	
	C5-0099	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 [水泥砂浆中砂 M7.5] [水泥砂浆中砂 M7.5]	100m	0.2400	7729.83	762.50	5428.40	400.57	337.29	162.83	
	C5-0240	附加道路硬化 (223m)	100m	0.2400	408.68	185.00	110.25	0.10	53.68	25.91	
15	040202001004	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m ²	1003.50	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	10.0350	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯谭范片美丽移民村工程项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16	040202011004	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m³	780.50	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	7.8050	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
17	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m³	780.50	98.90	11.61	73.18	0.66	3.56	1.72	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m²	7.8050	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m²	-7.8050	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m²	7.8050	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 5cm	100m	1.5610	1385.58	729.50	153.32	52.21	226.70	109.44	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.937	1342.30	344.80	738.41		99.99	48.27	
		附加道路交叉口 (1座)									
18	040202001005	路床(槽) 垫形 1. 部位: 路基	m³	7.33	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	0.0733	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
19	040202011005	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m³	7.33	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	0.0733	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
20	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m³	7.33	94.49	9.73	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m²	0.0733	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm(换: 预拌普通混凝土 C30)	100m²	-0.0733	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m²	0.0733	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯潭范片美丽移民村工程项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		不规则场地硬化 (701.71m²)										
21	040202001006	原土夯实 1. 部位: 不规则场地	m²	701.71	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33		
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	7.0171	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33		
22	040202011006	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m³	701.71	27.28	1.63	15.96	4.71	1.84	0.89		
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm [实际厚度=10]	100m³	7.0171	2727.45	163.10	1596.02	470.63	183.78	88.72		
23	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m³	701.71	88.28	6.79	70.91	0.26	2.04	0.99		
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm (换: 预拌普通混凝土 C30)	100m³	7.0171	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04		
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm (换: 预拌普通混凝土 C30)	100m³	-7.0171	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36		
		场地1硬化 (107.75m²)										
24	040202011007	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 28cm	m³	107.75	61.39	3.41	44.71	4.71	2.35	1.14		
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm [实际厚度=28]	100m³	1.0775	6138.41	341.30	4470.51	470.63	235.46	113.67		
25	040203007007	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25 预拌普通混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 部位: 场地1硬化	m³	107.75	61.86	6.17	48.26	-0.23	1.72	0.83		
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm (换: 预拌普通混凝土 C25)	100m³	1.0775	10293.35	719.70	8329.68	59.15	225.87	109.04		
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm (换: 预拌普通混凝土 C25)	100m³	-1.0775	4107.28	103.00	3503.50	82.07	53.67	25.91		
		场地1周边加固 (9.64m)										
26	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式: 拆除旧砖墙		7.32	143.57	7.14		85.75	26.21	12.62		

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯谭范片美丽移民村工程项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		2. 运距: 弃运1km										
	C1-0438	拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 石砌体	10	0.732	1372.09	71.40		808.88	255.28	123.24		
	C1-0144	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000	0.00732	6358.82			4861.48	680.61	291.69		
27	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土		12.41	8.00	0.40		5.71	0.86	0.37		
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000	0.01241	7991.53	400.00		5709.74	855.36	366.58		
28	040103001003	碎石回填		3.97	177.95	0.66	154.48	5.84	1.56	0.72		
	C1-0307	机械换填 碎石	10	0.397	1779.54	6.60	1544.79	58.45	15.61	7.16		
29	040305004001	实心烧结砖挡边 1. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑		0.73	536.98	155.51	269.27	0.70	45.30	21.86		
	C1-0284	砖砌体	10	0.073	5369.78	1555.00	2692.80	6.96	452.97	218.67		
30	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类: 毛石混凝土 2. 混凝土强度等级: C20		17.90	583.35	101.61	355.90	20.53	38.72	18.42		
	C3-0100换	混凝土基础 毛石混凝土 (换: 预拌普通混凝土 C20)	10	1.790	4501.43	498.00	3139.96	161.86	224.35	105.58		
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	4.830	493.62	192.00	155.28	16.10	60.35	29.13		
		砌筑水池 (直径2.3m)										
31	041001007002	拆除砖石结构 1. 结构形式: 拆除旧砖墙、地坪 2. 运距: 弃运1km		0.87	143.57	7.14		85.75	26.21	12.61		
	C1-0438	拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 石砌体	10	0.087	1372.09	71.40		808.88	255.28	123.24		
	C1-0144	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000	0.00087	6358.82			4861.48	680.61	291.69		
32	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C15 砼混凝土		0.40	451.23	60.20	323.00	0.45	20.63	9.70		
	C3-0099	混凝土垫层 (预拌普通混凝土 C15)	10	0.040	4512.44	602.00	3230.10	4.50	206.21	97.04		

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯潭范片美丽移民村工程项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
33	040305004002	树池 1. 部位: 树池 2. 材料品种、规格: 实心烧结砖 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆		0.80	536.98	155.50	269.28	0.70	45.30	21.86	
	C1-0284	砖砌体 [水泥砂浆中砂 M7.5]	10	0.080	5369.78	1555.00	2692.80	6.96	452.97	218.67	
34	桂011204005001	石材墙面 1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800*50 烧面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆种类、配合比: 30 厚 1:3 水泥砂浆 零星粘贴石材 顶拌砂浆 [素水泥浆] [换: 素水泥浆 换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10]	m ²	6.50	325.17	84.73	176.98	0.12	24.61	11.88	
	A-11-104换	其他	100m ²	0.0650	32516.73	8473.16	17698.05	12.02	2460.70	1187.93	
35	01B001	健身器材 1. 双人漫步机1套, 双人肩关节康复器1套	项	1.00	1111.80		1020.00				
	B-换	健身器材	项	1.00	1111.80		1020.00				
36	01B002	石桌石凳 1. 一桌四凳, 天然花岗岩石, 石桌尺寸为80cm高*10cm桌厚, 直径120cm, 凳高约40cm	套	1	2180.00		2000.00				
	B-换	石桌石凳	套	1	2180.00		2000.00				
37	01B003	标志牌	座	1	800.00		800.00				
	B-	标志牌	座	1	800.00		800.00				
		单价措施项目									
041106		大型机械、设备进出场及安拆、使用									
041106001001		大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称: 履带式挖掘机 0.4	台·次	1	1038.81	100.00	117.29	484.44	169.49	81.82	
	C1-0504	履带式挖掘机 0.4 场外运输费	台次	1	1038.81	100.00	117.29	484.44	169.49	81.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古槐屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
道路工程					34452.96	
—		2022市政综合工程一般计税法			34452.96	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.0 0+1690.25)*12%	12.00	26502.27	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.0 0+1690.25)*0.30%	0.30	662.56	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.0 0+1690.25)*3.00%	3.00	6625.57	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.0 0+1690.25)*0.30%	0.30	662.56	
路灯30盏					588.46	
—		2022市政综合工程一般计税法			588.46	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2939.10+521.70)*12%	12.00	452.68	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2939.10+521.70)*0.30%	0.30	11.31	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2939.10+521.70)*3.00%	3.00	113.16	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2939.10+521.70)*0.30%	0.30	11.31	
不锈钢栏杆235米					4023.81	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			4023.81	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (18191.35+817.80)*17.79%	17.79	3686.09	
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (18191.35+817.80)*0.25%	0.25	51.80	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (18191.35+817.80)*1.25%	1.25	258.99	
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (18191.35+817.80)*0.13%	0.13	26.93	
合 计					39065.23	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

主要材料及价格表

工程名称: 东龙镇高龙村古梳屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	17.862	6.50
2	030183001	铁钉 (综合)	kg	9.319	5.84
3	032116001	铁件 (综合)	kg	2787.072	5.66
4	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.011	350.44
5	040301001	砂 (综合)		0.002	195.15
6	040502003	碎石 (5~20) mm		240.877	116.50
7	040502004	碎石 (5~40) mm		200.445	116.50
8	040502010	碎石 (50~80) mm		5.264	116.50
9	040701006	石屑		361.316	85.44
10	040904008	石粉		0.839	91.26
11	041101001	毛石 (块石)		4.930	111.65
12	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.862	419.47
13	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.236	274.34
14	043104003	预拌普通混凝土 C20		4.568	325.66
15	050102006	周转圆木 (支撑)		0.043	842.28
16	050306001	周转板枋材		0.638	882.30
17	050306002	周转枋材		0.031	882.30
18	050308008	板枋材		0.048	882.30
19	080301002.1	400*800*50烧面芝麻灰花岗岩	m ²	6.890	154.11
20	133101003	石油沥青 30#	kg	1252.474	3.89
21	144101005	建筑胶	kg	2.088	2.48
22	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.007	14.83
23	170508021.1	不锈钢管 φ30×2 201 材质	m	1480.406	5.40
24	170508025.1	不锈钢管 φ50×2 201材质	m	240.875	12.12
25	170508041.1	不锈钢管 φ80X 2 201材质	m	220.665	40.88
26	341101001	水		1099.865	3.50
27	341104001	煤	t	0.316	964.60
28	350102001	钢模板	kg	5120.285	5.04
29	350102003	组合钢模板	kg	71.491	5.22
30	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	8.568	28.94
31	350201001	模板钢支撑	kg	34.395	5.04
32	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	97.228	5.04
33	350203001	零星卡具	kg	11.495	4.87
34	043104002	预拌普通混凝土 C15		0.406	316.81
35	043104003	预拌普通混凝土 C20		15.519	325.66
36	043104004	预拌普通混凝土 C25		38.483	334.51
37	043104005	预拌普通混凝土 C30		1670.914	343.36

