

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285329.82	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19054.62	
2.1	其中:安全文明施工费	17455.30	
3	其他项目费用合计	608.77	
4	建筑安装工程费=1+2+3	304993.21	
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--水电安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	54344.75	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1854.02	
2.1	其中:安全文明施工费	1315.75	
3	其他项目费用合计	112.40	
4	建筑安装工程费=1+2+3	56311.17	
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--电梯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	500000.00	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	1000.00	
4	建筑安装工程费=1+2+3	501000.00	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	839674.57	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	20908.64	
2.1	其中:安全文明施工费	18771.05	
3	其他项目费用合计	1721.17	
4	建筑安装工程费=1+2+3	862304.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
贵港市人民检察院12309检察服务中心 大楼加装电梯项目--土建					285329.82		
分部分项工程					236588.55		
	0116	拆除工程				14130.96	
1	011601001001	砖砌体拆除	m ³	13.01	113.08	1471.17	
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 部位: 电梯井楼板	m ³	3.80	668.75	2541.25	
3	011607001001	刚性层拆除 部位: 标高9.00屋面	m ²	32.76	22.21	727.60	
4	011607002001	防水层拆除 部位: 标高9.00屋面	m ²	32.76	6.56	214.91	
5	011610002001	拆除 铝合金门窗	m ²	9.90	36.47	361.05	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²				
7	011605001001	平面块料拆除 部位: 一二层侯梯厅地面	m ²	79.04	34.90	2758.50	
8	011604002001	立面抹灰层拆除 部位: 负一层、一二层侯梯厅内墙面	m ²	185.36	11.67	2163.15	
9	010103002001	楼层垃圾 人力运输	m ³	27.75	112.53	3122.71	
10	010103002002	余土弃置 1. 运距: 10km	m ³	27.75	27.77	770.62	
	0104	砌筑工程				6360.42	
11	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: UM7.5, 190*190*90 2. 墙体厚度: (190mm) 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5混合砂浆	m ³	10.22	622.35	6360.42	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				45280.71	
12	010503005001	C25混凝土过梁	m ³				
13	010504001001	C30混凝土直形墙	m ³	27.32	499.07	13634.59	
14	010505001001	C30混凝土有梁板	m ³	13.30	485.86	6461.94	
15	010505006001	C30混凝土栏板	m ³				
16	010505008001	C30雨篷	m ³	0.24	651.63	156.39	
17	010515001001	现浇构件钢筋 (III级钢筋 Φ 10以内)	t	2.903	5736.26	16652.36	
18	010515001002	现浇构件钢筋 (III级钢筋 HRB400 Φ 10以上)	t	1.506	5114.20	7701.99	
19	010516003001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	个				
20	010516003002	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头 $\leq\Phi$ 32	个	4	17.92	71.68	
21	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 8mm)	根	104	1.75	182.00	
22	桂010515012002	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 12mm)	根	72	5.83	419.76	
	10.	楼地面装饰工程				18835.87	
23	010802003001	甲级钢质防火门 FM1524 (顶层)	m ²	3.60	799.75	2879.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	010802003002	乙级铝合金玻璃平开防火门 FM乙3027 (负一层)	m ²	7.65	731.85	5598.65	
25	010807001001	90系列铝合金推拉窗安装 1. 框、扇材质及质量: 铝合金框、铝金扇 1. 4mm厚90系列 2. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6+12+6	m ²	20.92	495.13	10358.12	
	010902	屋面防水及其他				13730.80	
26	010902003001	屋面刚性层 最薄处30mmLC5.0轻质混凝土2%找坡	m ²	46.28	29.12	1347.67	
27	011101006001	屋面20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m ²	46.28	29.51	1365.72	
28	010902001001	屋面 1.5+1.5反应粘型高分子湿铺防水卷材	m ²	59.54	118.42	7050.73	
29	010902002001	聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	59.54	62.79	3738.52	
30	010902001002	干铺聚乙烯稀一层	m ²	46.28	4.93	228.16	
	10.	楼地面装饰工程				126375.52	
31	011101001001	水泥砂浆地面	m ²	11.88	33.96	403.44	
32	011102003001	候梯厅铺耐磨防滑仿大理石砖 1. 位置: 负一层、屋面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 磨防滑仿大理石砖800*800	m ²	150.26	154.54	23221.18	
33	桂011204007001	内墙面贴陶瓷砖 600×1200 1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*1200 2. 安装方式: 专用胶粘剂贴墙砖 3. 墙面类型: 电梯厅内墙	m ²	233.57	214.64	50133.46	
34	桂011204005001	石材电梯门套 1. 墙面类型: 钢筋混凝土墙 2. 安装方式: 钢龙骨挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 天然大理石, 颜色甲方定	套	8.00	2000.00	16000.00	
35	011201001001	内墙抹灰1: 1: 6混合砂浆	m ²	74.80	38.43	2874.56	
36	011406001001	外墙 抹灰 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(底层增强一层)	m ²	200.81	80.90	16245.53	
37	011301001001	天棚(顶2) 基层配套界面处理 1. 5厚聚合物水泥防水涂料(III型)	m ²	31.20	22.29	695.45	
38	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶龙骨: 装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格: 石膏板	m ²	153.40	109.53	16801.90	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				11874.27	
39	011406003001	天棚满刮腻子	m ²	153.40	20.42	3132.43	
40	011406003002	内墙满刮腻子	m ²				
41	011407001001	无机涂料内墙面	m ²				
42	011407002001	无机涂料天棚	m ²	153.40	14.05	2155.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	011406001002	外墙涂料 喷或滚刷涂料, 一底两面	m ²	200.81	32.80	6586.57	
		小 计				236588.55	
		Σ人工费				59310.40	
		Σ材料费				139537.13	
		Σ机械费				984.53	
		Σ管理费				13821.37	
		Σ利 润				4723.57	
		单价措施项目				48741.27	
		【单价措施】					
	011701	脚手架工程				11214.18	
44	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 16.5m以内	m ²	136.08	45.10	6137.21	
45	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高 3.6m	m ²	144.04	31.46	4531.50	
46	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	75.76	7.20	545.47	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				26046.09	
47	011702009001	过梁 胶合板模板 3.6m以内钢支撑	m ²				
48	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度 =4.5]	m ²	122.40	72.21	8838.50	
49	011702011002	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度 =3.6]	m ²	114.05	69.12	7883.14	
50	011702014001	有梁板 胶合板模板 4.5m以内钢支撑	m ²	64.04	86.46	5536.90	
51	011702014002	有梁板 胶合板模板 3.6m以内钢支撑	m ²	46.88	75.61	3544.60	
52	011702021001	栏板 胶合板模板 钢支撑	m ²				
53	011702023001	雨篷胶合板模板 钢支撑	m ²	1.98	122.70	242.95	
	011703	垂直运输				10588.98	
54	011703001001	垂直运输	m ²	75.76	139.77	10588.98	
	011708	混凝土运输及泵送工程				892.02	
55	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	41.47	21.51	892.02	
		小 计				48741.27	
		Σ人工费				25758.27	
		Σ材料费				6923.11	
		Σ机械费				3963.91	
		Σ管理费				5938.99	
		Σ利 润				2132.91	
		合 计				285329.82	
		Σ人工费				85068.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费				146460.24	
		Σ 机械费				4948.44	
		Σ 管理费				19760.36	
		Σ 利 润				6856.48	
贵港市人民检察院12309检察服务中心 大楼加装电梯项目--水电安装						54344.75	
		分部分项工程				54344.75	
	0310	给排水、采暖、燃气工程				901.98	
56	031001006001	塑料UPVC雨水管DN100	m	8.00	51.11	408.88	
57	031004014001	普通雨水斗DN100	个	2	100.89	201.78	
58	030901013001	灭火器ABC4kg	组	4	72.83	291.32	
		B9 自动喷淋工程				7246.03	
59	030609001001	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN100 (螺纹连接) 改移位置 利用原有钢管	m	8.00	80.32	642.56	
60	030609001002	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN25 (螺纹连接) 工作压力PN=1.2MPa 管道消毒冲洗、水压试验	m	33.60	61.02	2050.27	
61	030609001003	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN32 (螺纹连接) 工作压力PN=1.2MPa 管道消毒冲洗、水压试验	m	32.00	68.41	2189.12	
62	031201001001	喷淋管道刷油 刷防锈漆二道, 红色调和漆二道	m ²	5.85	24.47	143.15	
63	031201003001	喷淋管道支架制作、安装 手工除锈, 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	51.20	21.19	1084.93	
64	030901003001	喷头安装 K-ZSTZ15 DN15 公称动作温度68℃ K=80	个	16	71.00	1136.00	
		火灾自动报警				3616.39	
65	030502003001	接线端子箱XD	个	1	324.78	324.78	
66	030904001001	编码型光电感烟探测器	个	1	169.68	169.68	
67	030904008001	单输入控制模块	个	1	229.85	229.85	
68	030904008002	单输入单输出控制模块	个	1	283.40	283.40	
69	030411001001	焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	107.70	12.86	1385.02	
70	030411004001	报警及联动总线 ZBN-RVS-2X1.5mm ²	m	121.00	4.63	560.23	
71	030411004002	电源线回路 NH-BVV-2x2.5mm ²	m	107.70	6.16	663.43	
	4.	B4 电气设备安装工程				40004.13	
72	030404017001	配电箱AP. DT	台	1	4036.24	4036.24	
73	030404018001	插座箱	台				
74	030408001001	电力电缆 YJY-4*50mm ²	m	125.00	178.68	22335.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	030408006001	电力电缆头YJY-4*50mm ²	个	2	194.28	388.56	
76	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	m	14.00	124.95	1749.30	
77	030411004003	管内穿动力线 铜芯BYJ-5*16mm ²	m				
78	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16mm ²	个	4	112.36	449.44	
79	030411004004	管内穿线WDZ-BYJ-4mm ²	m	108.50	6.57	712.85	
80	030411004005	照明线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	549.60	4.56	2506.18	
81	030411004006	管内穿线 NH -RVS-2*2.5mm ²	m				
82	030411001002	配管薄壁钢管JDG40	m	6.00	28.31	169.86	
83	030411001003	配管薄壁钢管JDG25	m	35.00	18.49	647.15	
84	030411001004	配管薄壁钢管JDG20	m	196.20	16.35	3207.87	
85	030404034001	单联单控开关	个	5	30.80	154.00	
86	030404034002	双联单控开关	个	2	32.53	65.06	
87	030404035001	单相二、三极插座	个	4	38.56	154.24	
88	030404035002	插座 ≤16A 3孔	个	2	53.10	106.20	
89	030412005001	荧光灯双管 规格: 2x25W T5 Ra>80单光通量2100lm	套	2	101.37	202.74	
90	030412001001	防尘防水灯安装 吸顶式	套				
91	001	吸顶LED灯 规格: 1*32W-2975Lm	套	24	87.04	2088.96	
92	030412004001	消防应急照明灯(A型 自带蓄电池)	套	8	92.42	739.36	
93	030412004002	疏散出口标志灯(A型 自带蓄电池)	套				
94	030412004003	电梯桥箱荧光灯吸顶式	套				
95	030412004004	电梯井道照明壁灯	套	6	48.52	291.12	
96	030414002001	送配电装置系统	系统				
	030409	防雷及接地装置				2576.22	
97	030409005001	避雷网安装 沿折板支架敷设 Φ10镀锌圆钢	m	39.20	32.61	1278.31	
98	030409003001	避雷引下线	m	26.00	3.48	90.48	
99	030409008001	等电位端子箱、测试板	台				
100	030409008002	电梯井道及各管井用接地端子板: D	块	2	55.64	111.28	
101	030411004007	铜芯电线 BV-1*25mm ²	m	18.16	23.68	430.03	
102	030411001005	配管塑料pvc32	m	16.00	11.48	183.68	
103	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	组	1	482.44	482.44	
		小 计				54344.75	
		Σ人工费				10549.25	
		Σ材料费				34113.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费				424.44	
		Σ 管理费				3405.20	
		Σ 利 润				1364.53	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				54344.75	
		Σ 人工费				10549.25	
		Σ 材料费				34113.04	
		Σ 机械费				424.44	
		Σ 管理费				3405.20	
		Σ 利 润				1364.53	
贵港市人民检察院12309检察服务中心 大楼加装电梯项目--电梯						500000.00	
		分部分项工程				500000.00	
	1.	B1 机械设备安装工程				500000.00	
104	030107001	交流电梯 1. 运载重量:1.5T 2. 用途:客梯 3. 层站数:4/4 4. 提升高度20.3m, 速度:1.5m/s 5. 井道尺寸2200*2400 6. 品牌相当或优于“迅达、东芝、蒂森、通力及日立电梯” 7. 含增值税, 含验收费, 运输, 安装调试, 和12个月的质保期	部	2.00	250000.00	500000.00	
		小 计				500000.00	
		Σ 人工费					
		Σ 材料费				500000.00	
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--土建											
		分部分项工程									
	0116	拆除工程									
1	011601001001	砖砌体拆除	m ³	13.01	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	1.301	1130.78	908.42			96.29	32.70	
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 部位：电梯井楼板	m ³	3.80	668.75	537.24			56.95	19.34	
	AC-1-32	拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土	10m ³	0.380	6687.46	5372.40			569.47	193.41	
3	011607001001	刚性层拆除 部位：标高9.00屋面	m ²	32.76	22.21	17.85			1.89	0.64	
	AC-1-77	拆除楼地面面层 水泥砂浆	100m ²	0.3276	2221.58	1784.72			189.18	64.25	
4	011607002001	防水层拆除 部位：标高9.00屋面	m ²	32.76	6.56	5.27			0.56	0.19	
	AC-1-74	铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层	100m ²	0.3276	656.58	527.47			55.91	18.99	
5	011610002001	拆除 铝合金门窗	m ²	9.90	36.47	29.30			3.11	1.05	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	0.990	364.77	293.04			31.06	10.55	
7	011605001001	平面块料拆除 部位：一二层侯梯厅地面	m ²	79.04	34.90	28.04			2.97	1.01	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m ²	0.7904	3490.87	2804.40			297.27	100.96	
8	011604002001	立面抹灰层拆除 部位：负一层、一二层侯梯厅内墙面	m ²	185.36	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m ²	1.8536	1167.27	937.73			99.40	33.76	
9	010103002001	楼层垃圾 人力运输	m ³	27.75	112.53	90.41			9.58	3.25	
	AC-4-3	楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）	m ³	27.75	112.53	90.41			9.58	3.25	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
10	010103002002	余土弃置 1. 运距: 10km	m ³	27.75	27.77	0.67		21.45	2.50	0.86	
	A-1-127换	装载机装土斗容量(1m ³)自卸汽车运土(运距1km以内)10t[实际运距=10]	1000m ³	0.02775	27773.60	673.06		21445.31	2499.38	862.62	
	0104	砌筑工程									
11	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:UM7.5, 190*190*90 2. 墙体厚度:(190mm) 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	10.22	622.35	195.80	295.56	0.92	58.62	20.06	
	A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m ³	1.022	6223.50	1958.00	2955.57	9.19	586.22	200.65	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
13	010504001001	C30混凝土直形墙	m ³	27.32	499.07	46.78	390.70	1.19	14.30	4.89	
	A-5-28换	混凝土墙 直形[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	2.732	4990.63	467.77	3906.98	11.93	142.95	48.93	
14	010505001001	C30混凝土有梁板	m ³	13.30	485.86	37.20	391.93	1.24	11.45	3.92	
	A-5-30换	混凝土 有梁板[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	1.330	4858.60	371.97	3919.27	12.43	114.55	39.21	
16	010505008001	C30雨篷	m ³	0.24	651.63	144.50	393.83	1.21	43.42	14.88	
	A-5-36换	混凝土 悬挑板[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	0.024	6516.49	1445.03	3938.27	12.23	434.26	148.64	
17	010515001001	现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋 Φ 10以内)	t	2.903	5736.26	1172.11	3556.11	46.83	363.24	124.33	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	2.903	5736.26	1172.11	3556.11	46.83	363.24	124.33	
18	010515001002	现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋 HRB400 Φ 10以上)	t	1.506	5114.20	888.06	3370.23	56.01	281.33	96.30	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ 10以上	t	1.506	5114.20	888.06	3370.23	56.01	281.33	96.30	
20	010516003002	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	个	4	17.92	6.96	5.78	0.65	2.27	0.78	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	10个	0.4	179.02	69.55	57.77	6.50	22.66	7.76	
21	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径(Φ 8mm)	根	104	1.75	0.81	0.37	0.08	0.26	0.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-359	植筋 植筋钢筋直径(Φ8mm)	10根	10.4	17.48	8.08	3.67	0.76	2.63	0.90	
22	桂010515012002	植筋 植筋钢筋直径(Φ12mm)	根	72	5.83	3.05	0.87	0.15	0.95	0.33	
	A-5-361	植筋 植筋钢筋直径(Φ12mm)	10根	7.2	58.35	30.50	8.70	1.52	9.54	3.27	
	10.	楼地面装饰工程									
23	010802003001	甲级钢质防火门 FM1524(顶层)	m ²	3.60	799.75	163.64	516.73		39.76	13.59	
	A-13-12换	钢质防火门安装	100m ²	0.0360	57397.38	5637.12	45183.33		1369.82	467.88	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	4.00	124.62	70.20	21.24		17.06	5.83	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.1	1572.47	493.99	787.60		120.04	41.00	
	A-13-95	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.1	1571.18	559.84	699.10		136.04	46.47	
24	010802003002	乙级铝合金玻璃平开防火门 FM乙3027(负一层)	m ²	7.65	731.85	57.64	594.99		14.01	4.78	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	0.0765	73185.50	5764.26	59499.25		1400.72	478.43	
25	010807001001	90系列铝合金推拉窗安装 1. 框、扇材质及质量: 铝合金框、铝金扇1.4mm厚90系列 2. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6+12+6	m ²	20.92	495.13	46.73	392.28		11.36	3.88	
	A-13-41换	90系列铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.2092	49512.73	4673.44	39227.53		1135.65	387.90	
	010902	屋面防水及其他									
26	010902003001	屋面刚性层 最薄处30mmLC5.0轻质混凝土2%找坡	m ²	46.28	29.12	4.50	20.42		1.34	0.46	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) [实际厚度=40] {换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5}	100m ²	0.4628	2911.99	449.70	2041.97		134.01	45.87	
27	011101006001	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	46.28	29.51	12.03	10.96	0.12	2.95	1.01	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.4628	2951.13	1203.27	1096.29	11.79	295.26	100.85	
28	010902001001	屋面 1.5+1.5反应粘型高分子湿铺防水卷材	m ²	59.54	118.42	11.15	93.03		3.32	1.14	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-8-52换	防水工程 高分子卷材 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m ²	0.5954	11840.65	1114.62	9302.51		332.16	113.69	
29	010902002001	聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	59.54	62.79	6.19	48.94		1.85	0.63	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=2]	100m ²	0.5954	6279.02	619.20	4893.69		184.52	63.16	
30	010902001002	干铺聚乙稀一层	m ²	46.28	4.93	1.48	2.45		0.44	0.15	
	A-8-68换	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m ²	0.4628	492.59	148.07	244.63		44.12	15.10	
	10.	楼地面装饰工程									
31	011101001001	水泥砂浆地面	m ²	11.88	33.96	15.04	11.06	0.12	3.68	1.26	
	A-10-24	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.1188	3396.60	1504.09	1106.09	11.79	368.36	125.82	
32	011102003001	候梯厅铺耐磨防滑仿大理石砖 1. 位置:负一层、屋面 2. 面层材料品种、规格、颜色:磨防滑仿大理石砖 800*800	m ²	150.26	154.54	38.14	91.04	0.12	9.30	3.18	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	1.5026	15453.85	3814.34	9104.39	11.79	929.75	317.57	
33	桂011204007001	内墙面贴陶瓷砖 600×1200 1. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200 2. 安装方式:专用胶粘剂贴墙砖 3. 墙面类型:电梯厅内墙	m ²	233.57	214.64	48.95	131.89	0.09	11.92	4.07	
	A-11-71换	墙面块料面层 面砖 专用胶粘剂 每块面积 (>0.64m ²) {换:素水泥浆}	100m ²	2.3357	21464.32	4895.22	13189.09	8.96	1191.72	407.05	
34	桂011204005001	石材电梯门套 1. 墙面类型:钢筋混凝土墙 2. 安装方式:钢龙骨挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:天然大理石, 颜色甲方定	套	8.00	2000.00		2000.00				
	B-	石材电梯门套	套	8	2000.00		2000.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
35	011201001001	内墙抹灰1: 1: 6混合砂浆	m ²	74.80	38.43	17.33	12.11	0.13	4.24	1.45	
	A-11-11	一般抹灰 内墙 (15+5) mm	100m ²	0.7480	3843.91	1732.68	1211.20	13.41	424.30	144.93	
36	011406001001	外墙 抹灰 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(底层增强一层)	m ²	200.81	80.90	39.34	20.98	0.11	10.28	3.51	
	A-11-7	找平层 外墙 找平层 (15mm厚)	100m ²	2.0081	4869.66	2680.24	900.25	10.06	653.74	223.29	
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(5mm)	100m ²	2.0081	3220.03	1254.22	1197.34	0.65	373.95	128.00	
37	011301001001	天棚(顶2) 基层配套界面处理 1.5厚聚合物水泥防水涂料(III型)	m ²	31.20	22.29	5.03	13.55		1.39	0.48	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m ²	0.3120	708.33	193.89	392.74		47.12	16.09	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面	100m ²	0.3120	1521.18	309.60	962.14		92.26	31.58	
38	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶龙骨:装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m ²	153.40	109.53	40.60	46.56	0.07	9.88	3.38	
	A-12-27	装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m ²	1.5340	6564.39	2406.55	2822.07	6.96	586.48	200.32	
	A-12-96换	天棚石膏板面层 安在U型钢龙骨上	100m ²	1.5340	4388.21	1653.08	1833.89		401.70	137.21	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程									
39	011406003001	天棚满刮腻子	m ²	153.40	20.42	12.31	2.41		2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.5340	2041.53	1230.99	240.67		299.13	102.17	
42	011407002001	无机涂料天棚	m ²	153.40	14.05	6.46	4.32		1.57	0.54	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.5340	1405.51	646.28	432.49		157.05	53.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
43	011406001002	外墙涂料 喷或滚刷涂料, 一底两面	m ²	200.81	32.80		30.09				
	B-	外墙涂料	m ²	200.81	32.80		30.09				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
44	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 16.5m以内	m ²	136.08	45.10	24.15	9.56	2.37	3.95	1.35	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	1.3608	4189.85	2415.07	661.37	237.04	395.16	135.26	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m ² ·天	30.00	14.56		13.36				
45	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m ²	144.04	31.46	20.41	2.28	1.74	3.30	1.13	
	A-16-20	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	100m ²	1.4404	3145.33	2041.26	227.73	173.65	330.02	112.96	
46	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	75.76	7.20	3.08	1.61	0.50	1.06	0.36	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.7576	720.46	307.76	160.75	49.54	106.48	36.44	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
48	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5]	m ²	122.40	72.21	38.24	11.49	0.87	11.66	3.99	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5]	100m ²	1.2240	7221.51	3824.32	1148.90	87.35	1165.68	398.99	
49	011702011002	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.6]	m ²	114.05	69.12	36.33	11.40	0.82	11.07	3.79	
	A-5-207	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.1405	6910.29	3632.50	1139.79	81.74	1106.84	378.85	
50	011702014001	有梁板 胶合板模板 4.5m以内钢支撑	m ²	64.04	86.46	45.44	13.54	1.55	14.00	4.79	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5]	100m ²	0.6404	8646.38	4543.57	1353.98	155.34	1400.28	479.29	
51	011702014002	有梁板 胶合板模板 3.6m以内钢支撑	m ²	46.88	75.61	38.81	13.08	1.40	11.98	4.10	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.6]	100m ²	0.4688	7562.59	3881.29	1308.10	140.18	1198.40	410.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
53	011702023001	雨篷胶合板模板 钢支撑	m ²	1.98	122.70	44.64	33.12	12.11	16.91	5.79	
	A-5-237	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	100m ² 投影面积	0.0198	12269.57	4463.48	3312.20	1211.01	1691.00	578.80	
	011703	垂直运输									
54	011703001001	垂直运输	m ²	75.76	139.77	72.60	8.49	34.98	8.07	4.09	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(20m以内)	台·月	1.00	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
55	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	41.47	21.51	3.78	6.66	7.57	1.28	0.44	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100m ³	0.4147	2151.27	377.86	666.37	756.92	128.23	44.26	
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--水电安装											
		分部分项工程									
	0310	给排水、采暖、燃气工程									
56	031001006001	塑料UPVC雨水管DN100	m	8.00	51.11	15.58	24.21	0.06	5.01	2.03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	0.800	511.06	155.83	242.06	0.59	50.05	20.33	
57	031004014001	普通雨水斗DN100	个	2	100.89	44.95	27.37		14.39	5.85	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.2	1008.73	449.51	273.65		143.84	58.44	
58	030901013001	灭火器ABC4kg	组	4	72.83	18.44	39.88	0.14	5.94	2.42	
	B9-0929	灭火器具安装 挂墙式	10具	0.40	728.16	184.34	398.79	1.35	59.42	24.14	
		B9 自动喷淋工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
59	030609001001	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN100 (螺纹连接) 改移位置 利用原有钢管	m	8.00	80.32	46.87	4.35	0.95	15.30	6.22	
	B9-0008	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(100mm以内)	10m	0.800	803.20	468.67	43.49	9.53	153.02	62.17	
60	030609001002	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN25 (螺纹连接) 工作压力PN=1.2MPa 管道消毒冲洗、水压试验	m	33.60	61.02	27.89	14.92	0.43	9.06	3.68	
	B9-0002	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	10m	3.360	610.11	278.88	149.14	4.29	90.61	36.81	
61	030609001003	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN32 (螺纹连接) 工作压力PN=1.2MPa 管道消毒冲洗、水压试验	m	32.00	68.41	28.82	20.04	0.64	9.43	3.83	
	B9-0003	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(32mm以内)	10m	3.200	683.99	288.23	200.31	6.39	94.28	38.30	
62	031201001001	喷淋管道刷油 刷防锈漆二道, 红色调和漆二道	m ²	5.85	24.47	12.03	6.33		3.01	1.08	
	B11-0051	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m ²	0.585	64.64	29.79	19.38		7.45	2.68	
	B11-0052	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m ²	0.585	62.22	29.79	17.16		7.45	2.68	
	B11-0060	管道刷油 调和漆 第一遍	10m ²	0.585	60.51	30.88	14.13		7.72	2.78	
	B11-0061	管道刷油 调和漆 第二遍	10m ²	0.585	57.27	29.79	12.62		7.45	2.68	
63	031201003001	喷淋管道支架制作、安装 手工除锈, 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	51.20	21.19	9.46	4.04	1.31	3.31	1.32	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	0.5120	1773.59	796.31	351.96	83.13	281.42	114.33	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5120	71.40	36.78	3.40	9.56	11.59	4.17	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5120	71.56	27.97	15.36	9.56	9.38	3.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.5120	68.66	27.97	12.70	9.56	9.38	3.38	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5120	67.94	28.88	10.82	9.56	9.61	3.46	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.5120	65.14	27.97	9.47	9.56	9.38	3.38	
64	030901003001	喷头安装 K-ZSTZ15 DN15 公称动作温度68℃ K=80	个	16	71.00	17.62	38.68	0.63	5.84	2.37	
	B9-0882	喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶	10个	1.6	710.03	176.17	386.79	6.32	58.40	23.72	
		火灾自动报警									
65	030502003001	接线端子箱XD	个	1	324.78	54.05	225.16	0.28	13.58	4.89	
	B5-0202换	安装接线箱(半周长700以下)	个	1	324.78	54.05	225.16	0.28	13.58	4.89	
66	030904001001	编码型光电感烟探测器	个	1	169.68	44.79	94.83	0.61	11.35	4.09	
	B5-1308换	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	1	169.68	44.79	94.83	0.61	11.35	4.09	
67	030904008001	单输入控制模块	个	1	229.85	105.87	67.02	1.48	26.84	9.66	
	B5-1329换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	229.85	105.87	67.02	1.48	26.84	9.66	
68	030904008002	单输入单输出控制模块	个	1	283.40	131.18	82.23	1.48	33.17	11.94	
	B5-1333换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	283.40	131.18	82.23	1.48	33.17	11.94	
69	030411001001	焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	107.70	12.86	6.19	3.07	0.32	1.63	0.59	
	B4-1418换	电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 电线管公称口径(mm以内)20	100m	1.0770	1285.55	619.48	306.86	31.67	162.79	58.60	
70	030411004001	报警及联动总线 ZBN-RVS-2X1.5mm²	m	121.00	4.63	0.68	3.34		0.17	0.06	
	B4-1611换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	100m束	1.2100	463.54	68.09	334.03		17.02	6.13	
71	030411004002	电源线回路 NH-BVV-2x2.5mm²	m	107.70	6.16	0.69	4.73		0.17	0.06	
	B4-1612换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m束	1.0770	615.66	68.91	472.49		17.23	6.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程									
72	030404017001	配电箱AP. DT	台	1	4036.24	147.11	3480.65	18.80	41.48	14.93	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	4036.24	147.11	3480.65	18.80	41.48	14.93	
74	030408001001	电力电缆 YJY-4*50mm ²	m	125.00	178.68	10.72	147.07	0.91	3.72	1.51	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm ²)	100m	1.2500	17869.75	1072.05	14707.44	91.28	372.27	151.23	
75	030408006001	电力电缆头YJY-4*50mm ²	个	2	194.28	53.58	97.72	1.95	17.77	7.22	
	B4-1020换	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤70mm ²)	个	2	194.28	53.58	97.72	1.95	17.77	7.22	
76	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	m	14.00	124.95	4.00	108.61	0.15	1.33	0.54	
	B4-0916	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤16mm ²)	100m	0.1400	12495.63	400.02	10861.53	15.40	132.93	54.00	
78	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16mm ²	个	4	112.36	26.43	64.75		8.46	3.44	
	B4-1018换	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm ²)	个	4	112.36	26.43	64.75		8.46	3.44	
79	030411004004	管内穿线WDZ-BYJ-4mm ²	m	108.50	6.57	0.67	5.05		0.22	0.09	
	B4-1479	管内穿线 线路 铜芯 导线截面(≤4mm ²)	100m单线	1.0850	657.46	67.47	505.34		21.59	8.77	
80	030411004005	照明线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	549.60	4.56	0.71	3.15		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	5.4960	454.82	70.83	314.56		22.67	9.21	
82	030411001002	配管薄壁钢管JDG40	m	6.00	28.31	11.87	8.56	0.14	3.84	1.56	
	B4-1347	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤40mm)	100m	0.0600	2831.18	1187.25	856.10	13.65	384.29	156.12	
83	030411001003	配管薄壁钢管JDG25	m	35.00	18.49	8.27	4.90	0.05	2.66	1.08	
	B4-1351	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤25mm)	100m	0.3500	1848.99	827.46	489.93	4.53	266.24	108.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
84	030411001004	配管薄壁钢管JDG20	m	196.20	16.35	7.52	4.10		2.40	0.98	
	B4-1350	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	1.9620	1634.81	751.54	410.10		240.49	97.70	
85	030404034001	单联单控开关	个	5	30.80	12.22	10.54		3.91	1.59	
	B4-1956	按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0.5	308.11	122.23	105.44		39.11	15.89	
86	030404034002	双联单控开关	个	2	32.53	12.60	11.57		4.03	1.64	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	0.2	325.17	125.95	115.70		40.30	16.37	
87	030404035001	单相二、三相插座	个	4	38.56	14.57	14.25		4.66	1.90	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.4	385.48	145.66	142.44		46.61	18.94	
88	030404035002	插座 ≤16A 3孔	个	2	53.10	18.33	22.13		5.87	2.38	
	B4-1985	单相暗插座≤16A 3孔	10套	0.2	530.82	183.25	221.28		58.64	23.82	
89	030412005001	荧光灯双管 规格: 2x25W T5 Ra>80单光通量2100lm	套	2	101.37	25.99	55.12	0.13	8.36	3.40	
	B4-1800	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.2	1013.61	259.90	551.21	1.28	83.58	33.95	
91	001	吸顶LED灯 规格: 1*32W-2975Lm	套	24	87.04	23.70	45.18	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	2.4	870.39	237.01	451.75	2.14	76.53	31.09	
92	030412004001	消防应急照明灯(A型 自带蓄电池)	套	8	92.42	22.39	52.14	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.8	924.09	223.85	521.35	1.28	72.04	29.27	
95	030412004004	电梯井道照明壁灯	套	6	48.52	11.36	27.85	0.13	3.68	1.49	
	B4-1665	普通灯具安装 其他普通灯具 座灯头	10套	0.6	485.14	113.60	278.51	1.28	36.76	14.93	
	030409	防雷及接地装置									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
97	030409005001	避雷网安装 沿折板支架敷设 Φ10镀锌圆钢	m	39.20	32.61	12.62	9.64	1.36	4.48	1.82	
	B4-1158	避雷网 沿女儿墙敷设	10m	3.920	326.08	126.23	96.40	13.60	44.75	18.18	
98	030409003001	避雷引下线	m	26.00	3.48	1.47	0.49	0.39	0.60	0.24	
	B4-1151	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	2.600	34.79	14.71	4.91	3.92	5.96	2.42	
100	030409008002	电梯井道及各管井用接地端子板: D	块	2	55.64	16.35	25.92	0.98	5.55	2.25	
	B4-1157	避雷引下线敷设 断接卡空箱	个	2	55.64	16.35	25.92	0.98	5.55	2.25	
101	030411004007	铜芯电线 BV-1*25mm ²	m	18.16	23.68	1.38	19.73		0.44	0.18	
	B4-1501	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤25mm ²)	100m单 线	0.1816	2367.76	137.76	1972.51		44.08	17.91	
102	030411001005	配管塑料pvc32	m	16.00	11.48	5.22	2.96		1.67	0.68	
	B4-1456换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.1600	1148.32	522.39	296.04		167.16	67.91	
103	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	组	1	482.44	252.36	1.67	51.74	97.31	39.53	
	B4-2143	接地装置调试 独立接地装置	组	1	482.44	252.36	1.67	51.74	97.31	39.53	
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--电梯											
		分部分项工程									
	1.	B1 机械设备安装工程									
104	030107001	交流电梯 1. 运载重量:1.5T 2. 用途:客梯 3. 层站数:4/4 4. 提升高度20.3m, 速度:1.5m/s 5. 井道尺寸2200*2400 6. 品牌相当或优于“迅达、东芝、蒂森、通力及日立电梯”	部	2.00	250000.00		250000.00				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--土建		608.77	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	608.77	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	608.77	分部分项工程费及措施项目费
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--水电安装		112.40	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	112.40	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	112.40	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目--电梯		1000.00	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1000.00	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	1000.00	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
合 计		1721.17	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第1页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		4.06
3	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	2.961	3450.44
4	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t	1.544	3221.24
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.025	6.73
6	010301006	钢丝 Φ0.1~0.5	kg		7.96
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	15.132	6.50
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.269	5.20
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	3.738	4.60
10	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg	102.708	6.50
11	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg	21.870	6.50
12	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		4.09
13	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	1.002	3.43
14	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		4.09
15	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		3.86
16	012103005	等边角钢 6.3#	kg		3.86
17	012902032	钢板 8~20mm	kg		3.83
18	013504001	黄铜皮 0.08~0.3mm	kg		44.25
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	2.329	10.51
20	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.124	11.15
21	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	0.261	16.26
22	020901001.1	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²	48.451	2.30
23	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	141.734	0.09
24	020905001.1	EVA聚氯乙烯卷材 1.5mm	m ²	137.442	26.80
25	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	5.580	5.13
26	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	309.843	0.13
27	022705004	棉纱头	kg	1.807	7.03
28	022705004	棉纱头	kg	0.503	5.40
29	022706004	白布0.9m	m ²	0.077	3.90
30	022706010	破布	kg	2.432	1.77
31	023102002	尼龙绳 Φ0.5~1.0	kg		18.58
32	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	2.040	0.05
33	030108001	自攻螺钉	百个	52.923	12.36
34	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	145.360	0.07
35	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	14.560	0.07
36	030112020	木螺钉 M6×100以下	个		0.18

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第2页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	12.480	0.22
38	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	4.080	0.25
39	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个	4.116	0.25
40	030119001	机螺钉	kg	1.871	3.98
41	030125001	螺栓(综合)	kg	0.607	7.96
42	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	5.600	0.28
43	030126020	螺栓 M8×75	套		0.42
44	030126033	螺栓 M10×75	套		0.53
45	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		0.87
46	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	26.100	1.12
47	030143001	对拉螺栓	kg	65.636	5.58
48	030156001	膨胀螺栓	套	253.110	0.53
49	030156005	膨胀螺栓 M6	套	4.043	0.11
50	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		0.66
51	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	160.722	0.71
52	030156012	膨胀螺栓 M8	套		0.35
53	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套	4.080	1.60
54	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	1.14
55	030156026	膨胀螺栓 M12	套	76.800	1.58
56	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	15.120	1.64
57	030156034	膨胀螺栓 M16	套	0.346	2.19
58	030167007	铆固螺栓 M12	10个		9.91
59	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个	4.120	0.31
60	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	6.180	0.30
61	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	108.150	0.27
62	030171101	螺母	百个	5.062	16.81
63	030171102	螺母	kg	0.170	17.52
64	030172001	垫圈	百个	2.531	5.31
65	030173001	镀锌垫圈 M2~12	个		0.10
66	030175001	弹簧垫圈 M2~10	个		0.05
67	030177001	钢垫圈	kg	0.063	5.75
68	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	137.278	0.05
69	030183001	铁钉(综合)	kg		5.31
70	030311004	防火铰链	副	4.000	21.24
71	030312002	闭门器(暗装)	套	1.000	69.91
72	030314003	国产地弹簧	个		176.99

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第3页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030316018	防火锁	把	1.000	78.76
74	031301006	砂轮片 Φ400	片	2.054	26.37
75	031311001	电焊条(综合)	kg		6.37
76	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	0.926	6.70
77	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	1.470	5.93
78	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	2.765	5.93
79	031312001	合金钢电焊条	kg	9.867	6.75
80	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.330	66.37
81	031321003	焊锡	kg	1.341	61.95
82	031321003	焊锡	kg	0.262	70.00
83	031330001	焊剂	kg		3.54
84	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.023	54.00
85	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.141	47.79
86	031337001	冲击钻头(综合)	根	0.051	3.00
87	031337001	冲击钻头(综合)	根	1.696	6.02
88	031337003	冲击钻头 φ(6~12)	个	0.096	3.63
89	031337010	冲击钻头 φ12	个	0.100	4.50
90	031337011	冲击钻头 φ14	个	0.348	5.29
91	031338001	合金钢钻头(综合)	个	1.012	6.12
92	031338005	合金钢钻头 φ12	个	1.040	5.31
93	031338006	合金钢钻头 φ16	个	1.440	10.62
94	031345001	钢锯条	根	2.800	0.36
95	031345001	钢锯条	根	4.318	0.33
96	031346001	钢丝刷子	把	0.077	2.94
97	031347001	砂纸	张		0.44
98	031347002	砂纸(木)	张	9.204	0.50
99	031347003	水砂纸	张	6.136	0.55
100	031347004	铁砂布	张	2.078	2.47
101	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	159.293	3.10
102	032118013	镀锌全螺纹吊杆 φ6	m	113.976	1.24
103	032120001	PVC管专用弹簧	根	0.016	11.50
104	032124007	尼龙线卡	只	8.000	0.01
105	032304005	直形螺纹套筒连接件 φ32	套	4.040	5.66
106	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.002	428.32
107	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.116	368.14
108	040301001	砂(综合)	m ³	0.005	150.49

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第4页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040301001	砂(综合)	m ³		150.49
110	040301004	中砂	m ³	1.299	202.91
111	040701001	陶粒	m ³	1.427	333.63
112	040908002	抗裂砂浆	kg	1380.569	1.42
113	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	2.320	981.42
114	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	2.859	257.52
115	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	9.353	293.81
116	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	6.115	294.69
117	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	7.440	306.19
118	050102005	周转圆木	m ³		794.69
119	050103001	原木	m ³		814.68
120	050306001	周转板枋材	m ³	0.029	882.30
121	050306002	周转枋材	m ³	1.154	882.30
122	050306003	周转板材	m ³	0.009	882.30
123	050308001	木板	m ³		857.52
124	052502007	垫木	m ³	0.359	876.11
125	053501002	竹篾	百根	1.099	3.36
126	070103012.1	陶瓷墙面砖 600×1200	m ²	245.249	103.97
127	070501007.1	磨防滑仿大理石砖800*800	m ²	156.270	76.11
128	080301002	花岗岩板(墙面用)	m ²		210.62
129	090101002.1	防火纸面石膏板 9.5mm	m ²	161.070	13.27
130	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	234.948	1.77
131	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	209.928	3.45
132	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	382.488	2.83
133	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	318.827	3.10
134	101301001	轻钢龙骨主接件	个	101.244	0.62
135	101301002	轻钢龙骨次接件	个	177.944	0.62
136	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	1021.644	0.62
137	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	269.984	0.53
138	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	371.228	0.53
139	110305002.1	甲级钢质防火门(成品)	m ²	3.537	451.33
140	110914001.1	乙级铝合金玻璃平开防火门 FM乙3027	m ²	7.347	568.00
141	110915001.1	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m ²	19.964	355.00
142	111901101	全玻有框门扇	m ²		690.27
143	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	10.62
144	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.010	15.93

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第5页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	130301001	乳胶漆	kg	42.661	14.60
146	130301001.1	无机涂料	kg		14.16
147	130302004	丙烯酸无光外墙涂料	kg		10.62
148	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	334.151	1.20
149	130507001	防锈漆	kg	0.679	10.47
150	130507001	防锈漆	kg	47.093	12.83
151	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.214	7.65
152	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	268.932	11.95
153	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	1.016	8.27
154	130701001	漆片(各种规格)	kg		31.42
155	130705002	铅油	kg	0.065	8.77
156	130705002	铅油	kg	0.326	7.76
157	130904001	银粉漆	kg	0.549	15.93
158	133504001	防水粉	kg	0.092	2.92
159	134101001	嵌缝料	kg	34.737	2.48
160	140101001	清油	kg	0.144	9.91
161	140301004	国V汽油 92#	kg	1.258	10.69
162	140301004	国V汽油 92#	kg	7.029	8.42
163	140303001	煤油	kg		2.83
164	140501003	油漆溶剂油	kg	4.756	5.40
165	140702001	机油(综合)	kg	0.229	5.31
166	140708001	齿轮油	kg		8.50
167	140712001	锭子油	kg		14.16
168	140717001	黄油	kg		4.42
169	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.570	17.70
170	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.111	7.52
171	143306006	酒精	kg	0.080	3.36
172	143309001	丙酮	kg	0.160	9.73
173	143520001	隔离剂	kg	35.080	1.33
174	143901001	乙炔气	m ³		6.64
175	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	0.445	16.13
176	143906001	氧气	m ³	1.306	3.98
177	144101001	植筋结构胶	kg	1.960	39.82
178	144101005	建筑胶	kg		1.06
179	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	27.233	17.70
180	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.104	13.58

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第6页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	39.273	9.73
182	144116003	胶合剂	kg	0.016	6.95
183	144116014	氯丁胶粘合剂	kg	139.443	13.27
184	144116015	干粉型粘结剂	kg	1032.496	3.10
185	144116023	界面处理剂	t	0.077	1592.92
186	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.100	7.96
187	144309001	塑料粘胶带	卷	2.341	12.00
188	144309001	塑料粘胶带	卷	0.495	10.62
189	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.218	5.75
190	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	1.591	7.35
191	150118001	石棉橡胶垫	kg		8.85
192	172513000	塑料软管	kg	0.150	10.62
193	180313003	镀锌弯头 DN25	个	9.696	2.57
194	180319001	镀锌丝堵 DN15	个	1.600	0.71
195	181512003	镀锌管箍 DN25	个	16.160	2.39
196	182501008	塑料管卡 de110	个	4.000	2.87
197	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个	4.073	0.63
198	182511000	接地卡子(综合)	个	213.056	1.42
199	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	1.352	5.84
200	182519002	固定卡子 3×80	套	12.360	1.86
201	182529003	U型管卡子DN25	个	11.424	0.71
202	182529004	U型管卡子DN32	个	10.880	0.88
203	182529009	U型管卡子DN100	个	2.664	2.04
204	230101000	灭火器专用支架	个	4.000	3.19
205	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.600	3.36
206	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	1.200	29.20
207	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	2.040	3.45
208	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	30.033	2.01
209	290621002	电线管接头 20	个	27.733	1.55
210	290622004	阻燃管接头 FST32	个	4.120	0.60
211	290623002	直管接头Φ20	个	50.522	0.55
212	290623003	直管接头Φ25	个	9.013	0.80
213	290623005	直管接头Φ40	个	1.545	1.37
214	290628002	塑料护口 15~20	个	104.030	0.12
215	290628003	塑料护口 15~50	个	4.120	0.49
216	290628003	塑料护口 15~50	个	4.120	0.25

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第7页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	6.180	0.13
218	290631007	电缆吊挂 3×50	套	12.549	2.65
219	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个	14.210	0.73
220	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个	8.120	0.61
221	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	2.040	3.00
222	290905005.1	铜接线端子 DT-16mm ²	个	16.320	8.65
223	290905007.1	铜接线端子 DT-35mm ²	个	2.040	35.02
224	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个	6.120	9.65
225	291111001	开关盒	个	7.140	1.24
226	291112001	接线盒	个	3.030	1.30
227	291112001	接线盒	个	46.520	1.15
228	292702006	尼龙扎带(综合)	个	7.903	0.18
229	292702010	尼龙扎带 100~150	个	4.000	0.13
230	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	39.592	5.66
231	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		4.42
232	340701001	塑料手套 ST型	副	6.300	3.98
233	341101001	水	m ³	1.515	3.34
234	341101001	水	m ³	34.565	3.50
235	341301011	标志牌 塑料扁形	个	10.590	0.13
236	341301011	标志牌 塑料扁形	个	2.000	0.15
237	341508001	其他材料费	元	4.871	1.00
238	341508001	其他材料费	元	247.112	0.90
239	341508006	其他材料费	元	106.961	0.90
240	341509001	校验材料费	元	1.860	0.90
241	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	50.830	28.94
242	350104002	复合木模板面板	m ²	0.250	28.32
243	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	129.955	5.04
244	350302001	回转扣件	个	0.038	6.11
245	350302002	对接扣件	个	0.076	6.11
246	350302003	直角扣件	个	0.068	6.19
247	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.023	4003.54
248	350306001	木脚手板(松杂)	m ³	0.027	876.99
249	350307002	竹脚手板	m ²	0.326	39.82
250	350309001	挡脚板(综合)	m	40.824	1.14
251	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.72
252	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天	73.890	3.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第8页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天	141.240	1.05
254	390101004	底座 (租赁)	100个·天	4.170	1.05
255	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天	8.820	3.00
256	563101001	电梯用绳头卡板	套		10.62
257	B-C.1	外墙涂料 材料费	m ²	200.810	30.09
258	B-C.2	石材电梯门套 材料费	套	8.000	2000.00
259		◆商品砼◆			
260	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		410.68
261	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³	42.096	384.47
262		◆配合比◆			
263	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		408.57
264	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5	m ³	0.004	464.65
265	801101001	素水泥浆	m ³	0.384	651.50
266	802302001	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m ³	1.888	391.30
267		◆主材◆			
268	170014000	钢管	m	8.160	
269	170014000.1	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN25 (螺纹连接)	m	34.272	12.24
270	170014000.2	自动喷淋内外壁热浸镀锌钢管以及管件安装 DN32 (螺纹连接)	m	32.640	17.15
271	172500000.1	塑料管DN100	m	8.000	21.50
272	172500000.6	配管塑料pvc32	m	16.960	2.54
273	180300000	钢管管件	个	4.640	
274	180300000.1	钢管管件DN25	个	31.248	0.85
275	180300000.2	钢管管件DN32	个	20.160	1.10
276	180904000	承插塑料管件	个		
277	213331000.2	雨水斗N100	个	2.000	18.50
278	230100000.1	灭火器ABC4kg	具	4.000	36.28
279	232101000.1	喷头	个		33.64
280	232101000.1	喷头 K-ZSTZ15 DN15 公称动作温度68℃ K=80	个	16.160	33.64
281	233700000	编码型光电感烟探测器	个	1.010	90.00
282	234001000	单输入控制模块	个	1.010	60.00
283	234001000	单输入单输出控制模块	个	1.010	72.00
284	270503001.1	φ12镀锌圆钢	m		4.32
285	270503001.1	φ10镀锌圆钢	m	41.160	3.01
286	270508000	引下线	m	27.300	
287	290602000	焊接钢管	m		2.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第9页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	290602000.1	焊接钢管SC20	m	110.931	2.50
289	290603000.1	薄壁钢管JDG40	m	6.180	6.02
290	290603000.2	配管薄壁钢管JDG25	m	36.050	3.19
291	290603000.3	配管薄壁钢管JDG20	m	202.086	2.21
292	550117001.1	配电箱AP.DT	台	1.000	3450.00
293	550907000.1	插座箱	台		350.00
294	Z010000103	型钢(综合)	kg	54.272	
295	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
296	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg	1.926	12.57
297	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
298	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.701	11.06
299	Z250001001.1	电梯桥箱荧光灯吸顶式	套		125.00
300	Z250001001.2	疏散出口标志灯(A型 自带蓄电池)	套		48.67
301	Z250001001.3	双管日光灯 LED	套		95.00
302	Z250001001.3	双管日光灯 2x25W T5 Ra>80单光通量2100lm	套	2.020	52.21
303	Z250001001.4	楼层标志灯(A型 自带蓄电池)	套		48.67
304	Z250001001.4	消防应急照明灯(A型 自带蓄电池)	套	8.080	48.67
305	Z250001001.5	防尘防水灯安装	套		48.50
306	Z250001001.6	LED吸顶灯	套	24.240	41.59
307	Z250001001.6	声光控LED吸顶灯	套		95.00
308	Z250001001.7	电梯井道照明壁灯	套	6.060	25.00
309	Z260501001.1	单联单控开关	个	5.100	8.50
310	Z260501001.2	双联单控开关	个	2.040	9.50
311	Z264101001.1	单相二、三极插座	套	4.080	11.50
312	Z264101001.2	空调插座 ≤16A 3孔	套	2.040	18.50
313	Z280301000.1	铜芯BYJ-5*16mm ²	m		92.63
314	Z280301000.2	BV-1*25mm ²	m	19.068	18.51
315	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 ZBN-RVS-2X1.5mm ²	m	130.680	2.84
316	Z280301000.4	铜芯照明线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	593.568	2.72
317	Z280301000.5	铜芯线WDZ-BYJ-4mm ²	m	117.180	4.49
318	Z280301000.6	铜芯BV 2.5mm ²	m		2.06
319	Z280301000.8	铜芯BV-4mm ²	m		3.37
320	Z280301000.12	铜芯塑料绝缘导线	m		2.84
321	Z280301000.14	电源线回路 NH-BVV-2x2.5mm ²	m	116.316	4.11
322	Z281100000.1	电力电缆YJY-4*50mm ²	m	126.250	145.00
323	Z281100000.2	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	m	14.140	107.19

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第10页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
324	Z2811340013.1	断接卡箱	个		13.00
325	Z2811340013.2	断接卡箱	个	2.000	25.00
326	Z2811340023.1	铜芯NH -RVS-2*2.5mm ²	m		3.94
327	Z291115001	接线端子箱XD	个	1.000	200.00
328		◆设备◆			
329	B-S.1	交流电梯(含增值税,含验收费,运输,安装调试,和12个月的质保期)	部	2.000	250000.00
330	B1-0606.1	交流自动电梯及自动快速电梯 层数4 站数4	部		195000.00
331		◆机械台班组成◆			
332	000502002	2023安装机械第一类费用	元	22.390	1.00
333	002401001	机械台班人工费	元	754.389	1.00
334	140301004	汽油92#	kg	33.862	8.06
335	140304001	轻柴油 0#	kg	4.714	7.04
336	140304001	轻柴油0#	kg	65.907	6.72
337	341103001	电	kW·h	180.853	0.63
338	341103001	电	kW.h	32.525	0.91
339	341103001	电	kW·h	1472.253	0.59
340	994701003	停滞费	元	0.024	
341	994701004	折旧费	元	342.922	1.00
342	994701005	检修费	元	68.247	1.00
343	994701005	大修理费	元	0.112	1.00
344	994701006	维护费	元	222.954	1.00
345	994701006	经常修理费	元	0.364	1.00
346	994701007	安拆及场外运输费	元	102.304	1.00
347	994701008	其他费	元	33.131	1.00
348		◆机械◆			
349	341509003	其他机械费	元	7.808	0.90
350	980502011	手持式万用表	台班	0.410	7.42
351	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		38.64
352	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		27.69
353	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	2.000	25.87
354	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	1.383	30.80
355	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		8.33
356	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班	0.030	18.16
357	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.200	12.74
358	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.838	10.12
359	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	4.201	9.94

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市人民检察院12309检察服务中心大楼加装电梯项目

第11页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班	0.220	1426.11
361	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.088	15.21
362	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	1.472	58.93
363	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班	0.061	702.46
364	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	1.146	541.85
365	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.049	557.95
366	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.450	574.89
367	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.724	777.69
368	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.201	564.40
369	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.081	761.47
370	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.020	1194.59
371	990916004	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN	台班		293.69
372	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	1.925	37.75
373	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	1.395	36.04
374	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.630	21.48
375	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	0.218	5.09
376	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.346	19.84
377	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.253	23.97
378	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	0.029	75.43
379	991941001	直行螺纹车丝机	台班	0.096	28.60
380	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.017	23.64
381	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	0.652	26.40
382	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.539	63.33
383	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	1.267	49.02
384	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	0.532	66.07
385	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		72.05
386	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班	0.712	77.50
387	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.143	98.21
388	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		142.54
389	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m ³ /min	台班	0.744	25.92
390	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	0.074	21.93
391	994506004	油压接管钳 50t	台班	0.200	19.50
392	994508001	电锤 功率 520W	台班	5.539	4.27
393	994508001	电锤 520W	台班	0.050	5.53
394	994701001	其他机械费	元	6.328	0.90
395	994901001	卷扬机带塔 提升质量(3~5)tH=40m	台·月	1.000	2650.00

