

一、报价文件



目录

- (1) 磋商函及磋商函附录；（必须提供，加盖单位公章） 1
- (2) 已标价工程量清单；（必须提供，加盖单位公章） 3



(1) 磋商函及磋商函附录；（必须提供，加盖单位公章）

磋商函

致：贵港市港南区农业农村局（采购人）

1. 我方已仔细研究了 贵港市港南区木梓镇龙塘村 13、14、15、17、18 队屯内道路硬化工程（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹佰零壹万伍仟柒佰肆拾捌元陆角伍分（¥ 1015748.65 元）的磋商总报价，工期 90 日历天，按合同约定实施和完成磋商范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 达到国家施工验收规范合格标准要求。

2. 我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3. 我方承诺在磋商有效期内（磋商截止时间后的 60 天内）不补充、修改、替换或者撤回本磋商文件。

4. 如我方中标（成交）：

（1）我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. / （其他补充说明）

供应商名称(盖单位章)：广西长茂建设集团有限公司

法定代表人（或授权委托代理人）（签字或盖章）：吴用南

地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘镇培仁大道279号

传真：537100

电话：0775-4569676

电子邮件：1370404523@qq.com

日期： 2026 年 7 月 2 日

磋商函附录

序号	内 容
1	施工企业资质等级：公路工程施工总承包二级
2	项目经理姓名：李斌斌 注册建造师证书专业、等级：公路工程、二级
3	磋商总报价 ¥ <u>1015748.65</u> 元 (大写人民币)：壹佰零壹万伍仟柒佰肆拾捌元陆角伍分
4	磋商保证金(数额、方式)：无
5	工期： <u>90</u> 天（日历日）
6	质量等级：达到国家施工验收规范合格标准要求
7	其 他：无

磋商供应商(盖单位章)：广西长茂建设集团有限公司

法定代表人（或授权委托代理人（签字）：吴用南

日 期： 2026 年 7 月 2 日

(2) 已标价工程量清单；（必须提供，加盖单位公章）

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表）。



贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯
内道路硬化工程

投 标 总 价

投 标 人：广西长茂建设集团有限公司



2026年07月02日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18
队屯内道路硬化工程

投 标 总 价

招 标 人：贵港市港南区农业农村局

贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道
工 程 名 称：路硬化工程

投 标 总 价(小写)：1015748.65元

(大写)：壹佰零壹万伍仟柒佰肆拾捌元陆角伍分

投 标 人：广西长茂建设集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

吴雨高

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2026年07月02日

总 说 明

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共1页

1、工程概况: 贵港市港南区木梓镇龙塘村13、14、15、17、18队内道路硬化工程, 本工程主要建设内容有: 1、拟硬化道路17段总长1959m, 路面宽3-4.5m, 路边场地硬化及路口扩散段硬化; 2、拟建项目标志牌一座等。

2、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 和 《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。
2. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。
3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5. 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。
6. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
8. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标(2016)16号), 工程管理费及利润取中值。
9. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》(桂建标(2023)7号)。
10. 2019年《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》(桂建标(2019)29号)。

11. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号), 本次评审增值税按一般计税法计算, 税率9%。

3、主要材料(设备)价格

材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第03期中的“除税价格”, 缺项材料按市场询价除税后计入综合单价等。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
A01 道路硬化工程					987120.53		
		分部分项工程				925774.20	
	041001	拆除工程				1825.64	
1	041001001002	拆除混凝土路面 1. 厚度:180mm	m²	61.00	27.81	1696.41	
2	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑碎渣砼 2. 运距1km	m³	44.98	11.77	129.23	
	040201	道路硬化工程				922856.68	
3	040202001001	路床(槽)整形 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:路基础 3. 路基压实度≥0.92 4. 填土土料就近取土(不含耕作土、腐殖土)	m²	8609.00	3.88	33402.92	
4	040202011	碎石 1. 石料规格:石屑 2. 厚度:均厚8cm	m³	688.72	133.05	91634.20	
5	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 f _c 4.0 2. 厚度:18cm 3. 路面层:路面刻纹	m²	8609.00	88.42	761207.78	
6	040402018001	缩缝 1. 每隔4.0米设缩缝,缝深50mm 2. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m	1784.20	20.52	36611.78	
	041108	其他工程				1091.88	
7	040205004001	项目标志牌 1. 类型:标志牌 长0.6m*高1.1m*厚0.06m 2. 材质、规格尺寸:黑色大理石 3. 基础:C20混凝土基础	块	1	1091.88	1091.88	
		小计				925774.20	
		Σ人工费				96489.50	
		Σ材料费				672696.55	
		Σ机械费				27330.16	
		Σ管理费				35647.32	
		Σ利润				17166.82	
		Σ增值税				76443.85	
		单价措施项目				61346.33	
	041101	模板工程				58815.03	
8	桂011702034	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	m²	912.71	64.44	58815.03	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2531.30	
9	041106001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1205.39	1205.39	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第2页 共2页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
A01 道路硬化工程												
分部分项工程												
	041001	拆除工程										
1	041001001002	拆除混凝土路面 1. 厚度:180mm	m²	61.00	27.81	7.62	1.23	9.36	4.92	2.38	2.30	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=18]	100m	0.1750	4382.03	2419.50	427.91	92.60	728.51	351.69	361.82	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18]	100m²	0.6100	1523.37	67.53		909.80	283.43	136.83	125.78	
2	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑碎渣砼 2. 运距1km	m³	40.98	11.77	0.76		8.24	1.26	0.54	0.97	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01098	6467.81	760.00		4184.81	692.27	296.69	534.04	
	C1-0145	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m³	0.01098	5308.65			4058.60	568.20	243.52	438.33	
	040201	道路硬化工程										
3	040202001001	路床(槽)整形 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:路基础 3. 路基压实度≥0.92 4. 填土土料就近取土(不含耕作土、腐殖土)	m²	8609.00	3.88	0.36		2.13	0.72	0.35	0.32	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	86.0900	388.51	35.90		213.35	72.28	34.90	32.08	
4	040202011	碎石 1. 石料规格:石屑 2. 厚度:均厚8cm	m³	688.72	133.05	0.66	112.90	6.12	1.63	0.75	10.99	
	C1-0307换	机械换填 碎石	10m³	68.872	1330.42	6.59	1129.00	61.24	16.28	7.46	109.85	
5	040203007002	水泥混凝土	m²	8609.00	88.42	8.87	67.91	0.37	2.68	1.29	7.30	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 混凝土强度等级:C30 fc4.0 2. 厚度:18cm 3. 路面层: 路面刻纹										
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:预拌商品混凝土 fc4.5}	10m³	154.962	4567.10	329.18	3712.45	4.77	96.85	46.75	377.10	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	86.0900	622.24	294.56	108.38	28.85	93.79	45.28	51.38	
6	040402018001	缩缝 1. 每隔4.0米设缩缝, 缝深50mm 2. 嵌缝材料: 沥青玛蹄脂	m	1784.20	20.52	9.00	5.21	0.52	2.76	1.33	1.70	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	8.921	1339.05	343.94	736.66		99.74	48.15	110.56	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5	100m	8.120	1383.49	728.41	153.08	52.13	226.36	109.28	114.23	
	041108	其他工程										
7	040205004001	项目标志牌 1. 类型: 标志牌 长0.6m*高1.1m*厚0.06m 2. 材质、规格尺寸: 黑色大理石 3. 基础: C20混凝土基础	块	1	1091.88	42.91	932.16	3.47	15.77	7.42	90.15	
	B-换	标志牌	座	1	956.82		877.82				79.00	
	C3-0101	混凝土基础 混凝土 {预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.010	5356.19	422.00	3970.45	206.99	213.86	100.64	442.25	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m²	0.106	768.93	365.00	138.13	13.21	128.59	60.51	63.49	
单价措施项目												
	041101	模板工程										
8	桂011702034	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	m²	912.71	64.44	32.50	10.37	1.59	9.89	4.77	5.32	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m²	91.271	644.30	325.00	103.66	15.87	98.85	47.72	53.20	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第3页 共3页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝 (综合)	kg	116.525	6.51
2	橡胶板 2mm	m²	0.780	11.15
3	草袋	条	20.000	1.06
4	铁钉 (综合)	kg	159.774	5.84
5	刻纹机刀片	组	13.774	575.22
6	切缝机刀片	片	11.898	234.69
7	石屑	m³	910.075	85.44
8	石粉	m³	0.758	91.26
9	周转圆木 (支撑)	m³	0.913	842.48
10	周转板枋材	m³	1.097	882.30
11	石油沥青 30#	kg	1130.139	3.89
12	模板嵌缝料	kg	0.053	1.46
13	石棉	kg	1121.236	1.59
14	水	m³	697.372	3.50
15	煤	t	0.285	964.60
16	木柴	kg	28.476	0.44
17	其他材料费	元	442.497	0.90
18	组合钢模板	kg	0.731	5.22
19	胶合板模板 1830×915×18	m²	187.159	28.94
20	模板钢支撑	kg	0.585	5.04
21	卡具及扣件 (综合)	kg	0.805	5.04
22	枕木	m³	0.160	927.43
23	标志牌 材料费	元	1.000	877.82
24	脱模剂	kg	91.377	3.98
	◆商品砼◆			
25	预拌普通混凝土 C15	m³	0.102	390.29
26	预拌商品混凝土 fc4.5	m³	1567.286	366.37
	◆机械台班组成◆			
27	市政机械第一类费用	元	5600.637	1.00
28	机械台班人工费	元	6042.413	1.00
29	轻柴油 0#	kg	1580.966	7.68
30	电	kW.h	4717.491	0.59
31	折旧费	元	1589.020	1.00
32	检修费	元	483.444	1.00
33	维护费	元	1344.305	1.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程

第2页 共2页

[illegible]