

兴业县葵阳镇产业园建设用地土地平整项目（区块一）生态
修复工程

预算控制价

预算控制价(小写): 3405240.69元

(大写): 叁佰肆拾万伍仟贰佰肆拾元陆角玖分

建设单位:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

曾耀斌

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年8月31日

复核时间: 2026年8月31日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 兴业县葵阳镇产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
1	第一部分 主体工程	3378214.97
2	地质环境安全隐患消除工程	1563260.28
3	地形地貌重塑工程	335569.04
4	土地复垦利用	947396.45
5	生态系统功能恢复	305380.12
6	排水沟工程	90269.98
7	管护工程	132901.28
8	监测工程	3437.82
9	第二部分 施工临时工程	27025.72
10	其他临时工程	27025.72
11	措施项目	
12	其他项目	
13	零星项目	
	合计	3405240.69

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第1页 共5页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	一	第一部分 主体工程				3378214.97		
1.1	(一)	地质环境安全隐患消除工程				1563260.28		
1.1.1	500102002001	机械清除危岩(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	4457.97	100.38	447491.03		缓坡(斜坡)坡区域面积*0.1m厚度, 厚度自行估计
1.1.2	500102002002	人工清除浮石(坡面浮石)(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	4482.73	196.17	879377.14		缓坡(斜坡)坡区域面积*0.1m厚度, 厚度自行估计
1.1.3	500102002003	石方内运(0.5KM)(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	8940.7	26.44	236392.11		
1.2	(二)	地形地貌重塑工程				335569.04		
1.2.1	500102002004	边坡修整(工程量暂列, 结算按实际)	m ²	5792	45.79	265215.68		
1.2.2	500103008001	坡脚蓄坡(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	13608	5.17	70353.36		
1.3	(三)	土地复垦利用				947396.45		指植被重建工程类、坡面绿化类
1.3.1	1	场地平整				125792.27		
1.3.1.1	500102002005	清理压占石料(运距0.5KM)	m ³	4757.65	26.44	125792.27		
1.3.2	2	乔木林地土壤重构工程				528015.20		
1.3.2.1	500103001001	客土回填(运距5KM)	m ³	16630.4	31.75	528015.20		
1.3.3	3	其他草地土壤重构工程				164887.28		
1.3.3.1	500103001002	客土回填(运距5KM)	m ³	5193.3	31.75	164887.28		
1.3.4	4	旱地土壤重构工程				83325.89		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴业县葵阳镇产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第2页 共5页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.1	500103001003	客土回填(运距5KM)	m ³	1784	31.75	56642.00		
1.3.4.2	500101001001	土地翻耕	m ²	3568	6.85	24440.80		
1.3.4.3	500103016001	土壤培肥(有机肥)(1.2kg/m ³)	t	1.927	1164.03	2243.09		
1.3.5	5	浆砌石拦土埂工程				45375.81		
1.3.5.1	500105003001	M7.5浆砌石(石料为场内利用)	m ³	125.60	254.21	31928.78		
1.3.5.2	500109009001	伸缩缝,内嵌浸沥青木板	m ²	8.51	96.80	823.77		
1.3.5.3	500105010001	墙顶M7.5砂浆抹面,厚度30mm	m ²	213.6	27.26	5822.74		
1.3.5.4	500103005001	碎石反滤层	m ³	50.43	58.59	2954.69		
1.3.5.5	500107013001	泄水孔PVC50管	m	155.45	24.74	3845.83		
1.4	(四)	生态系统功能恢复				305380.12		指植被重建工程类、坡面绿化类
1.4.1	1	旱地植被恢复工程				8079.52		
1.4.1.1	050103003008	种植红薯	hm ²	0.3568	4507.87	1608.41		
1.4.1.2	500103016002	土壤培肥(有机肥)(150000kg/hm ²)	t	5.352	1164.03	6229.89		
1.4.1.3	500103016003	土壤培肥(复合肥)(150kg/hm ²)	t	0.054	4466.99	241.22		
1.4.2	2	乔木林地植被恢复工程				79216.04		
1.4.2.1	050103001001	种植桉树、杂交相思树,株高60~80cm,胸径0.5cm~0.7cm,冠幅20~35cm,土球	株	3465	8.87	30734.55		
1.4.2.2	500103016004	土壤培肥(复合肥)(2.1kg/株,分三年施加)	t	7.28	4466.99	32519.69		
1.4.2.3	050103016001	撒播混合草籽	hm ²	2.0788	7678.37	15961.80		
1.4.3	3	其他草地植被恢复工程				17825.93		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第3页 共5页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.3.1	050103016002	撒播混合草籽 150kg/hm ²	hm ²	1.7311	7678.37	13292.03		
1.4.3.2	500103016005	土壤培肥(有机肥) (150kg/亩)	t	3.895	1164.03	4533.90		
1.4.4	4	边坡复绿工程				200258.63		
1.4.4.1	050103001002	种植杂交相思树, 株高60~80cm,胸径 0.5cm~0.7cm,冠幅 20~35cm,土球直径 10~12cm	株	3828	8.87	33954.36		
1.4.4.2	050103008001	种植蒜香藤,藤长 40~60cm	株	1435	5.11	7332.85		
1.4.4.3	050103008002	种植炮仗花,藤长 40~60cm	株	1435	5.67	8136.45		
1.4.4.4	050103008003	种植葛藤,藤长 40~60cm	株	1435	4.38	6285.30		
1.4.4.5	050103008004	种植龙须藤,藤长 40~60cm	株	1435	6.79	9743.65		
1.4.4.6	050101014002	尼龙网铺设	m ²	8312	8.85	73561.20		
1.4.4.7	500103016006	土壤培肥(有机肥) (150kg/亩)	t	1.94	1164.03	2258.22		
1.4.4.8	500103016007	土壤培肥(复合肥) (0.9kg/株,分三年 施加)	t	13.205	4466.99	58986.60		
1.5	(五)	排水沟工程				90269.98		
1.5.1	500101004001	排水沟开挖(运距 0.5KM)	m ³	246.42	20.76	5115.68		
1.5.2	500110001001	模板安装	m ²	818	16.33	13357.94		
1.5.3	500109009002	伸缩缝	m ²	11.29	96.80	1092.87		
1.5.4	500109001001	C25排水沟	m ³	128.57	527.78	67856.67		
1.5.5	500102004001	机械开挖石方	m ²	12.3	45.79	563.22		
1.5.6	500102004002	石方内运(运距 1KM内)	m ³	12.3	26.44	325.21		
1.5.7	500109001002	C25衬砌	m ³	1.62	527.78	855.00		
1.5.8	500109001003	底板C25	m ³	0.76	527.78	401.11		
1.5.9	500105010002	砂浆抹面,厚20mm	m ²	9.08	27.26	247.52		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第4页 共5页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.10	500109001004	沉淀池盖板C25	m ³	0.338	485.73	164.18		
1.5.11	500111001001	Φ10钢筋	m ³	0.04	7264.53	290.58		
1.6	(六)	管护工程				132901.28		
1.6.1	1	土地复垦工程管护				132901.28		
1.6.1.1	B00101001001	灌溉工程	m ²	1920	19.34	37132.80		
1.6.1.2	B00101001002	管护面积	hm ²	4.5286	756.42	3425.52		
1.6.1.4	B00101001003	植被补种面积(第1年)	m ²	13585.8	2.48	33705.38		
1.6.1.4.1	050103001001	种植桉树、杂交相思树,株高60~80cm,胸径0.5cm~0.7cm,冠幅20~35cm,土球直径10~15cm	株	2188	8.87	19407.56		
1.6.1.4.2	050103016002	撒播混合草籽150kg/hm ²	hm ²	0.63	7678.37	4837.37		
1.6.1.4.3	050103008001	种植蒜香藤,藤长40~60cm	株	431	5.11	2202.41		
1.6.1.4.4	050103008002	种植炮仗花,藤长40~60cm	株	431	5.67	2443.77		
1.6.1.4.5	050103008003	种植葛藤,藤长40~60cm	株	431	4.38	1887.78		
1.6.1.4.6	050103008004	种植龙须藤,藤长40~60cm	株	431	6.79	2926.49		
1.6.1.4	B00101001004	植被补种面积(第2年)	m ²	9057.2	2.48	22465.90		
1.6.1.4.1	050103001001	种植桉树、杂交相思树,株高60~80cm,胸径0.5cm~0.7cm,冠幅20~35cm,土球直径10~15cm	株	1459	8.87	12941.33		
1.6.1.4.2	050103016002	撒播混合草籽150kg/hm ²	hm ²	0.42	7678.37	3224.92		
1.6.1.4.3	050103008001	种植蒜香藤,藤长40~60cm	株	287	5.11	1466.57		
1.6.1.4.4	050103008002	种植炮仗花,藤长40~60cm	株	287	5.67	1627.29		
1.6.1.4.5	050103008003	种植葛藤,藤长40~60cm	株	287	4.38	1257.06		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴业县葵阳镇产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第5页 共5页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.1.4.6	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	287	6.79	1948.73		
1.6.1.5	B00101001005	植被补种面积(第3年)	m ²	4528.6	2.48	11217.54		
1.6.1.5.1	050103001001	种植桉树、杂交相思树, 株高60~80cm, 胸径0.5cm~0.7cm, 冠幅20~35cm, 土球直径40~60cm	株	729	8.87	6466.23		
1.6.1.5.2	050103016002	撒播混合草籽150kg/hm ²	hm ²	0.21	7678.37	1612.46		
1.6.1.5.3	050103008001	种植蒜香藤, 藤长40~60cm	株	143	5.11	730.73		
1.6.1.5.4	050103008002	种植炮仗花, 藤长40~60cm	株	143	5.67	810.81		
1.6.1.5.5	050103008003	种植葛藤, 藤长40~60cm	株	143	4.38	626.34		
1.6.1.5.6	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	143	6.79	970.97		
1.6.1.6	500103016008	抚育追肥	t	1.9	1164.03	2211.66		
1.6.1.7	B00101001006	安全防护栏	m ²	176	97.88	17226.88		
1.6.1.8	B00101001007	宣传牌	块	2	787.48	1574.96		
1.6.1.9	B00101001008	警示牌	块	8	492.58	3940.64		
1.7	(七)	监测工程				3437.82		
1.7.1	500108003001	施工期间位移监测点	点	6	190.99	1145.94		
1.7.2	500108003002	竣工后位移监测点	点	6	190.99	1145.94		
1.7.3	500108003003	植被效果监测点	点	6	190.99	1145.94		
2	二	第二部分 施工临时工程				27025.72		
2.1	500114002001	其他临时工程	%	0.8	3378214.97	27025.72		
		合计				3405240.69		

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

兴业有限公司产业园建设用土地平整项目(区块一)生态修复工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
1	500102002001	机械清除危岩(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	1.25	2.40	46.72	4.53	9.99	4.54	22.65	8.29	100.38
2	500102002002	人工清除浮石(坡面浮石)(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	108.31			9.75	50.15	11.77		16.20	196.17
3	500102002003	石方内运(0.5KM)(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	1.08	0.25	11.41	1.15	2.67	1.16	6.54	2.18	26.44
4	500102002004	边坡修整(工程量暂列, 结算按实际)	m ²	23.43	2.34		2.32	11.16	2.75		3.78	45.79
5	500103008001	坡脚蓄坡(工程量暂列, 结算按实际)	m ³	0.40		2.29	0.24	0.47	0.24	1.11	0.43	5.17
6	500102002005	清理压占石料(运距0.5KM)	m ³	1.08	0.25	11.41	1.15	2.67	1.16	6.54	2.18	26.44
7	500103001001	客土回填(运距5KM)	m ³	0.94	0.53	15.01	1.48	2.25	1.41	7.51	2.62	31.75
8	500103001002	客土回填(运距5KM)	m ³	0.94	0.53	15.01	1.48	2.25	1.41	7.51	2.62	31.75

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司建设用土地平整项目 (区块一) 生态修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
9	500103001003	客土回填 (运距5KM)	m ³	0.94	0.53	15.01	1.48	2.25	1.41	7.51	2.62	31.75
10	500101001001	土地翻耕	m ²	3.94			0.35	1.59	0.41		0.57	6.85
11	500103016001	土壤培肥 (有机肥) (1.2kg/m ³)	t	35.84	800.00		75.23	86.99	69.86		96.11	1164.03
12	500105003001	M7.5浆砌石 (石料为场内利用)	m ³	84.76	34.29	2.56	10.94	44.46	12.39	43.82	20.99	254.21
13	500109009001	伸缩缝, 内嵌浸沥青木板	m ²	10.14	56.23	0.02	7.30	9.30	5.81		7.99	96.80
14	500105010001	墙顶M7.5砂浆抹面, 厚度30mm	m ²	8.47	6.11	0.18	1.33	4.79	1.46	2.68	2.25	27.26
15	500103005001	碎石反滤层	m ³	32.35			2.91	14.98	3.52		4.84	58.59
16	500107013001	泄水孔PVC50管	m	7.16	8.17	0.38	1.41	4.10	1.49		2.04	24.74
17	050103003008	种植红薯	hm ²	1084.16	1890.00		267.67	623.27	270.56		372.21	4507.87
18	500103016002	土壤培肥 (有机肥) (150000kg/hm ²)	t	35.84	800.00		75.23	86.99	69.86		96.11	1164.03
19	500103016003	土壤培肥 (复合肥) (150kg/hm ²)	t	35.84	3200.00		291.23	302.99	268.10		368.83	4466.99

工程单价汇总表

招标编号:

工程名

兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
20	050103001001	种植桉树、杂 交相思树, 株 高60~80cm, 胸 径 0.5cm~0.7cm, 冠幅20~35cm, 土球直径	株	4.12	1.18		0.48	1.83	0.53		0.73	8.87
21	500103016004	土壤培肥(复 合肥)(2.1kg/ 株,分三年施 加)	t	35.84	3200.00		291.23	302.99	268.10		368.83	4466.99
22	050103016001	撒播混合草籽	hm ²	134.40	5407.50		498.78	542.85	460.85		633.99	7678.37
23	050103016002	撒播混合草籽 150kg/hm ²	hm ²	134.40	5407.50		498.78	542.85	460.85		633.99	7678.37
24	500103016005	土壤培肥(有 机肥)(150kg/ 亩)	t	35.84	800.00		75.23	86.99	69.86		96.11	1164.03
25	050103001002	种植杂相思 树, 株高 60~80cm, 胸径 0.5cm~0.7cm, 冠幅20~35cm, 土球直径 10~12cm	株	4.12	1.18		0.48	1.83	0.53		0.73	8.87

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目 (区块一) 生态修复工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
26	050103008001	种植茴香藤, 藤长40~60cm	株	0.67	2.85		0.32	0.54	0.31		0.42	5.11
27	050103008002	种植炮仗花, 藤长40~60cm	株	0.67	3.26		0.35	0.57	0.34		0.47	5.67
28	050103008003	种植葛藤, 藤长40~60cm	株	0.72	2.27		0.26	0.51	0.26		0.36	4.38
29	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	0.67	4.08		0.43	0.65	0.41		0.56	6.79
30	050101014002	尼龙网铺设	m ²	2.69	3.00		0.51	1.39	0.53		0.73	8.85
31	500103016006	土壤培肥 (有机肥) (150kg/亩)	t	35.84	800.00		75.23	86.99	69.86		96.11	1164.03
32	500103016007	土壤培肥 (复合肥) (0.9kg/株, 分三年施加)	t	35.84	3200.00		291.23	302.99	268.10		368.83	4466.99
33	500101004001	排水沟开挖 (运距0.5KM)	m ³	3.40	0.31	6.83	0.95	2.40	0.97	4.19	1.71	20.76
34	500110001001	模板安装	m ²	5.56		3.61	1.01	3.56	0.96	0.29	1.35	16.33
35	500109009002	伸缩缝	m ²	10.14	56.23	0.02	7.30	9.30	5.81		7.99	96.80
36	500109001001	C25排水沟	m ³	55.14	215.06	16.24	31.51	43.87	25.33	97.06	43.58	527.78
37	500102004001	机械开挖石方	m ²	23.43	2.34		2.32	11.16	2.75		3.78	45.79
38	500102004002	石方内运 (运距1KM内)	m ³	1.08	0.25	11.41	1.15	2.67	1.16	6.54	2.18	26.44

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
39	500109001002	C25衬砌	m ³	55.14	215.06	16.24	31.51	43.87	25.33	97.06	43.58	527.78
40	500109001003	底板C25	m ³	55.14	215.06	16.24	31.51	43.87	25.33	97.06	43.58	527.78
41	500105010002	砂浆抹面,厚20mm	m ²	8.47	6.11	0.18	1.33	4.79	1.46	2.68	2.25	27.26
42	500109001004	沉淀池盖板C25	m ³	42.19	216.11	1.64	28.59	37.23	22.80	97.06	40.11	485.73
43	500111001001	Φ10钢筋	m ³	994.56	3295.82	124.58	485.64	725.28	393.81	645.02	599.82	7264.53
44	B00101001001	灌溉工程	m ²			9.86	0.89	1.37	0.85	4.77	1.60	19.34
45	B00101001002	管护面积	hm ²	430.08			38.70	179.78	45.40		62.46	756.42
46	050103001001	种植桉树、杂交相思树,株高60~80cm,胸径0.5cm~0.7cm,冠幅20~35cm,土球直径	株	4.12	1.18		0.48	1.83	0.53		0.73	8.87
47	050103016002	撒播混合草籽150kg/hm ²	hm ²	134.40	5407.50		498.78	542.85	460.85		633.99	7678.37
48	050103008001	种植蒜香藤,藤长40~60cm	株	0.67	2.85		0.32	0.54	0.31		0.42	5.11
49	050103008002	种植炮仗花,藤长40~60cm	株	0.67	3.26		0.35	0.57	0.34		0.47	5.67
50	050103008003	种植葛藤,藤长40~60cm	株	0.72	2.27		0.26	0.51	0.26		0.36	4.38

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目 (区块一) 生态修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
51	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	0.67	4.08		0.43	0.65	0.41		0.56	6.79
52	050103001001	种植校树、杂交相思树, 株高60~80cm, 胸径0.5cm~0.7cm, 冠幅20~35cm, 土球直径10~12cm	株	4.12	1.18		0.48	1.83	0.53		0.73	8.87
53	050103016002	撒播混合草籽 150kg/hm ²	hm ²	134.40	5407.50		498.78	542.85	460.85		633.99	7678.37
54	050103008001	种植茴香藤, 藤长40~60cm	株	0.67	2.85		0.32	0.54	0.31		0.42	5.11
55	050103008002	种植炮仗花, 藤长40~60cm	株	0.67	3.26		0.35	0.57	0.34		0.47	5.67
56	050103008003	种植葛藤, 藤长40~60cm	株	0.72	2.27		0.26	0.51	0.26		0.36	4.38
57	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	0.67	4.08		0.43	0.65	0.41		0.56	6.79

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	利润	价差	税金	合计
58	050103001001	种植桉树、杂 交相思树, 株 高60~80cm, 胸 径0.5cm~0.7cm, 冠幅20~35cm, 土球直径	株	4.12	1.18		0.48	1.83	0.53		0.73	8.87
59	050103016002	撒播混合草籽 150kg/hm ²	hm ²	134.40	5407.50		498.78	542.85	460.85		633.99	7678.37
60	050103008001	种植蒜香藤, 藤长40~60cm	株	0.67	2.85		0.32	0.54	0.31		0.42	5.11
61	050103008002	种植炮仗花, 藤长40~60cm	株	0.67	3.26		0.35	0.57	0.34		0.47	5.67
62	050103008003	种植葛藤, 藤 长40~60cm	株	0.72	2.27		0.26	0.51	0.26		0.36	4.38
63	050103008004	种植龙须藤, 藤长40~60cm	株	0.67	4.08		0.43	0.65	0.41		0.56	6.79
64	500103016008	抚育追肥	t	35.84	800.00		75.23	86.99	69.86		96.11	1164.03
65	B00101001006	安全防护栏	m ²	14.78	47.01	1.16	5.66	11.62	5.62	3.95	8.08	97.88
66	B00101001007	宣传牌	块	71.68	450.00		54.75	98.77	47.26		65.02	787.48
67	B00101001008	警示牌	块	107.52	7.60	65.60	61.36	180.27	29.56		40.67	492.58
68	500108003001	施工期间位移 监测点	点	107.52			9.68	46.56	11.46		15.77	190.99

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称:

兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目(区块一)生态修复工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	钢筋 Φ18		kg		
2	钢筋 Φ20		kg	3.30	
3	钢筋 Φ30		kg		
4	钢筋 Φ32		kg	3.27	
5	钢筋 Φ28		kg		
6	钢筋 Φ16		kg	3.30	
7	钢筋 Φ22		kg		
8	钢筋 Φ25		kg		
9	反滤砾石(碎石)		m ³		
10	钢管 Φ90		m		
11	钢管 Φ110		m		
12	钢管 Φ125		m		
13	水泥42.5		kg	0.45	
14	钢筋		kg		
15	钢管		kg	3.47	
16	柴油		kg	7.34	
17	水泥 32.5		kg	0.30	
18	卵石 150mm		m ³		
19	卵石 20mm		m ³		
20	卵石 40mm		m ³	85.00	
21	卵石 80mm		m ³		
22	汽油		kg	9.26	
23	钢管 Φ50		m		
24	钢筋 Φ8 ~ 12		t		
25	条石		m ³		
26	中砂		m ³		
27	砂砾石		m ³		
28	大块石		m ³		

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称:

兴业县葵阳镇产业园建设用地土地平整项目（区块一）生态修复工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
29	块石		m ³	104.85	
30	标准砖 240mm×115mm×53mm		千块	400.00	
31	板枋材		m ³	1282.05	
32	原木		m ³		
33	砂		m ³	133.01	
34	钢筋		t	3583.870	
35	碎石		m ³	111.65	
36	钢管 Φ83		kg		
37	卵石		m ³	8.00	
38	毛条石		m ³		
39	料石		m ³		
40	卵（碎）石		m ³		
41	水泥		t		
42	钢管 Φ75		m		
43	钢管 Φ100		m		
44	特细砂		m ³		
45	细砂		m ³		
46	水泥		kg		
47	水泥 42.5		t	450.000	
48	水泥 32.5		t	300.000	
49	汽油		t	9260.000	
50	柴油		t	7340.000	
51	松杂木		m ³		

施工机械台时（班）费汇总表

招标编号：

工程名称：兴业有限公司产业园建设用地平整项目（区块一）生态修复工程

第1页 共2页

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	规格型号	一类费用				二类费用					其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计	
1	单斗挖掘机液压斗容 0.6m ³		33.39	20.61	1.63	55.63	24.19	28.50				52.69	108.32
2	单斗挖掘机液压斗容 1.0m ³		36.34	25.97	2.22	64.53	24.19	44.70				68.89	133.42
3	轮胎式装载机斗容 1.5m ³		16.81	0.92		17.73	11.65	29.40				41.05	58.78
4	推土机功率 59 kW		10.80	13.02	0.49	24.31	21.50	25.20				46.70	71.01
5	推土机功率 74 kW		19.00	22.81	0.86	42.67	21.50	31.80				53.30	95.97
6	推土机功率 88 kW		26.72	29.07	1.06	56.85	21.50	37.80				59.30	116.15
7	电钻功率 2 kW		0.38	0.57		0.95	8.96		0.83			9.79	10.74
8	砂浆搅拌机出料 0.4m ³		1.66	2.25	0.63	4.54	11.65		2.43			14.08	18.62
9	插入式振动器功率 1.1 kW		0.32	1.22		1.54			0.51			0.51	2.05
10	平板式振动器功率 2.2 kW		0.43	1.24		1.67			1.09			1.09	2.76
11	风（砂）水枪耗风量 6.0m ³ /min		0.24	0.42		0.66						46.17	46.83
12	载重汽车载重量 5.0 t		7.77	10.86		18.63	11.65			21.60		33.25	51.88
13	自卸汽车载重量 5.0 t		10.73	5.37		16.10	11.65	27.30				38.95	55.05
14	自卸汽车载重量 8.0 t		22.59	13.55		36.14	11.65	30.60				42.25	78.39

工程单价计算表

机械清除危岩（工程量暂列，结算按实际）工程

单价编号：1.1.1

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH02024] 1. 破碎、撬移、解小、翻渣、清面					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5491.09
1.1	直接工程费					5037.70
1.1.1	人工费		元			125.44
1.1.1.1	人工		工时	14.00	8.96	125.44
1.1.2	材料费		元			239.89
1.1.2.1	零星材料费		%	5.00	4797.81	239.89
1.1.3	机械使用费		元			4672.37
1.1.3.1	单斗挖掘机液压斗容 1.0m ³		台时	35.02	133.42	4672.37
1.2	措施费		%	9	5037.7	453.39
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	5037.7	25.19
1.2.2	夜间施工增加费		%		5037.7	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	5037.7	201.51
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	5037.7	125.94
1.2.5	其他措施费		%	2.00	5037.7	100.75
2	间接费					999.09
2.1	规费		%	32.80	972.57	319.00
2.2	企业管理费		%	13.50	5037.7	680.09
3	利润		%	7.00	6490.18	454.31
4	价差					2264.60
4.1	柴油		kg	521.798	4.34	2264.60
5	税金		%	9.00	9209.09	828.82
	合计		元			10037.91
	工程单价		元			100.38

工程单价计算表

人工清除浮石(坡面浮石)(工程量暂列, 结算按实际)工程

单价编号: 1.1.2

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

石方内运 (0.5KM) (工程量暂列, 结算按实际) 工程

单价编号: 1.1.3

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH02169] 1. 挖装、运输、卸除、空回					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1388.36
1.1	直接工程费					1273.73
1.1.1	人工费		元			107.52
1.1.1.1	人工		工时	12.00	8.96	107.52
1.1.2	材料费		元			24.98
1.1.2.1	零星材料费		%	2.00	1248.75	24.98
1.1.3	机械使用费		元			1141.23
1.1.3.1	轮胎式装载机斗容 1.5m ³		台时	2.59	58.78	152.24
1.1.3.2	推土机功率 88 kW		台时	1.30	116.15	151.00
1.1.3.3	自卸汽车载重量 8.0 t		台时	10.69	78.39	837.99
1.2	措施费		%	9	1273.73	114.63
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1273.73	6.37
1.2.2	夜间施工增加费		%		1273.73	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1273.73	50.95
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1273.73	31.84
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1273.73	25.47
2	间接费					267.13
2.1	规费		%	32.80	290.18	95.18
2.2	企业管理费		%	13.50	1273.73	171.95
3	利润		%	7.00	1655.49	115.88
4	价差					654.47
4.1	柴油		kg	150.800	4.34	654.47
5	税金		%	9.00	2425.84	218.33
	合计		元			2644.17
	工程单价		元			26.44

工程单价计算表

边坡修整（工程量暂列，结算按实际）工程

单价编号：1.2.1定额单位：100m²

施工方法：	定额编号：[DH02001]×0.5					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2809.30
1.1	直接工程费					2577.34
1.1.1	人工费		元			2343.04
1.1.1.1	人工		工时	261.50	8.96	2343.04
1.1.2	材料费		元			234.30
1.1.2.1	零星材料费		%	10.00	2343.04	234.30
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	2577.34	231.96
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	2577.34	12.89
1.2.2	夜间施工增加费		%		2577.34	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	2577.34	103.09
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	2577.34	64.43
1.2.5	其他措施费		%	2.00	2577.34	51.55
2	间接费					1116.46
2.1	规费		%	32.80	2343.04	768.52
2.2	企业管理费		%	13.50	2577.34	347.94
3	利润		%	7.00	3925.76	274.80
4	价差					
5	税金		%	9.00	4200.56	378.05
	合计		元			4578.61
	工程单价		元			45.79

工程单价计算表

坡脚蓄坡（工程量暂列，结算按实际）工程

单价编号：1.2.2

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH01262]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			292.78
1.1	直接工程费					268.61
1.1.1	人工费		元			39.78
1.1.1.1	人工		工时	4.44	8.96	39.78
1.1.2	材料费					
1.1.2.1	砂		m ³		30	
1.1.3	机械使用费		元			228.83
1.1.3.1	单斗挖掘机液压斗容 1.0m ³		台时	1.60	133.42	213.47
1.1.3.2	推土机功率 74 kW		台时	0.16	95.97	15.36
1.2	措施费		%	9	268.61	24.17
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	268.61	1.34
1.2.2	夜间施工增加费		%		268.61	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	268.61	10.74
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	268.61	6.72
1.2.5	其他措施费		%	2.00	268.61	5.37
2	间接费					47.02
2.1	规费		%	32.80	81.92	26.87
2.2	企业管理费		%	7.50	268.61	20.15
3	利润		%	7.00	339.8	23.79
4	价差					110.83
4.1	柴油		kg	25.536	4.34	110.83
5	税金		%	9.00	474.42	42.70
	合计		元			517.12
	工程单价		元			5.17

工程单价计算表

清理压占石料（运距0.5KM）工程

单价编号：1.3.1.1

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH02169] 1.挖装、运输、卸除、空回					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1388.36
1.1	直接工程费					1273.73
1.1.1	人工费		元			107.52
1.1.1.1	人工		工时	12.00	8.96	107.52
1.1.2	材料费		元			24.98
1.1.2.1	零星材料费		%	2.00	1248.75	24.98
1.1.3	机械使用费		元			1141.23
1.1.3.1	轮胎式装载机斗容 1.5m ³		台时	2.59	58.78	152.24
1.1.3.2	推土机功率 88 kW		台时	1.30	116.15	151.00
1.1.3.3	自卸汽车载重量 8.0 t		台时	10.69	78.39	837.99
1.2	措施费		%	9	1273.73	114.63
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1273.73	6.37
1.2.2	夜间施工增加费		%		1273.73	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1273.73	50.95
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1273.73	31.84
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1273.73	25.47
2	间接费					267.13
2.1	规费		%	32.80	290.18	95.18
2.2	企业管理费		%	13.50	1273.73	171.95
3	利润		%	7.00	1655.49	115.88
4	价差					654.47
4.1	柴油		kg	150.800	4.34	654.47
5	税金		%	9.00	2425.84	218.33
	合计		元			2644.17
	工程单价		元			26.44

工程单价计算表

客土回填（运距5KM）工程

单价编号：1.3.2.1

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH01263]+[DH01165]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1795.53
1.1	直接工程费					1647.27
1.1.1	人工费		元			93.54
1.1.1.1	人工		工时	10.44	8.96	93.54
1.1.2	材料费		元			53.03
1.1.2.1	零星材料费		%	4.00	1325.63	53.03
1.1.3	机械使用费		元			1500.70
1.1.3.1	单斗挖掘机液压斗容 1.0m ³		台时	2.60	133.42	346.89
1.1.3.2	推土机功率 74 kW		台时	0.16	95.97	15.36
1.1.3.3	推土机功率 59 kW		台时	0.50	71.01	35.51
1.1.3.4	自卸汽车载重量 10.0 t		台时	11.88	92.84	1102.94
1.2	措施费		%	9	1647.27	148.26
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1647.27	8.24
1.2.2	夜间施工增加费		%		1647.27	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1647.27	65.89
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1647.27	41.18
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1647.27	32.95
2	间接费					224.91
2.1	规费		%	32.80	309.02	101.36
2.2	企业管理费		%	7.50	1647.27	123.55
3	利润		%	7.00	2020.44	141.43
4	价差					750.56
4.1	柴油		kg	172.940	4.34	750.56
5	税金		%	9.00	2912.43	262.12
	合计		元			3174.55
	工程单价		元			31.75

工程单价计算表

土地翻耕工程

单价编号: 1.3.4.2

定额单位: 100m^2

[illegible]

工程单价计算表

土壤培肥(有机肥) (1.2kg/m³)工程

单价编号: 1.3.4.3

定额单位: t

施工方法:	定额编号: [B02] 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			911.07
1.1	直接工程费					835.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			800.00
1.1.2.1	有机肥		t	1.000	800.000	800.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	835.84	75.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	835.84	4.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		835.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	835.84	33.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	835.84	20.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	835.84	16.72
2	间接费					86.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	835.84	75.23
3	利润		%	7.00	998.06	69.86
4	价差					
5	税金		%	9.00	1067.92	96.11
	合计		元			1164.03
	工程单价		元			1164.03

工程单价计算表

M7.5浆砌石（石料为场内利用）工程

单价编号：1.3.5.1

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH03036] 1. 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			13255.24
1.1	直接工程费					12160.77
1.1.1	人工费		元			8476.16
1.1.1.1	人工		工时	946.00	8.96	8476.16
1.1.2	材料费		元			3428.51
1.1.2.1	砌筑砂浆M 7.5		m ³	34.40	99.17	3411.45
1.1.2.2	其他材料费		%	0.50	3411.45	17.06
1.1.2.3	块石		m ³		30	
1.1.3	机械使用费		元			256.10
1.1.3.1	砂浆搅拌机出料 0.4m ³		台时	6.19	18.62	115.26
1.1.3.2	双胶轮车		台时	156.49	0.90	140.84
1.2	措施费		%	9	12160.77	1094.47
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	12160.77	60.80
1.2.2	夜间施工增加费		%		12160.77	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	12160.77	486.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	12160.77	304.02
1.2.5	其他措施费		%	2.00	12160.77	243.22
2	间接费					4445.53
2.1	规费		%	32.80	8548.27	2803.83
2.2	企业管理费		%	13.50	12160.77	1641.70
3	利润		%	7.00	17700.77	1239.05
4	价差					4382.25
4.1	砂		m ³	38.184	103.01	3933.33
4.2	水泥 32.5		kg	8978.400	0.05	448.92
5	税金		%	9.00	23322.07	2098.99
	合计		元			25421.06
	工程单价		元			254.21

工程单价计算表

伸缩缝，内嵌浸沥青木板工程

单价编号：1.3.5.2

定额单位：100m²

施工方法：	定额编号：[DH04243] 1. 沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡、刷沥青、铺面毡					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7369.36
1.1	直接工程费					6639.06
1.1.1	人工费		元			1014.27
1.1.1.1	人工		工时	113.20	8.96	1014.27
1.1.2	材料费		元			5623.28
1.1.2.1	油毛毡		m ²	115.00	4.00	460.00
1.1.2.2	沥青		t	1.220	3980.000	4855.60
1.1.2.3	木柴		t	0.420	600.000	252.00
1.1.2.4	其他材料费		%	1.00	5567.60	55.68
1.1.3	机械使用费		元			1.51
1.1.3.1	双胶轮车		台时	1.68	0.90	1.51
1.2	措施费		%	11	6639.06	730.30
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	6639.06	33.20
1.2.2	夜间施工增加费		%		6639.06	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	6639.06	398.34
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	6639.06	165.98
1.2.5	其他措施费		%	2.00	6639.06	132.78
2	间接费					930.20
2.1	规费		%	32.80	1014.27	332.68
2.2	企业管理费		%	9.00	6639.06	597.52
3	利润		%	7.00	8299.56	580.97
4	价差					
5	税金		%	9.00	8880.53	799.25
	合计		元			9679.78
	工程单价		元			96.80

工程单价计算表

墙顶M7.5砂浆抹面, 厚度30mm工程

单价编号: 1.3.5.3

定额单位: 100m²

施工方法:	定额编号: [DH03077]+[DH03080] 1. 冲洗、抹灰、罩面、压光等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1607.90
1.1	直接工程费					1475.13
1.1.1	人工费		元			846.72
1.1.1.1	人工		工时	94.50	8.96	846.72
1.1.2	材料费		元			610.91
1.1.2.1	砌筑砂浆M 7.5		m ³	2.10	99.17	208.26
1.1.2.2	水		m ³	2.00	3.85	7.70
1.1.2.3	砂浆		m ³	1.00	377.67	377.67
1.1.2.4	其他材料费		%	8.00	215.96	17.28
1.1.3	机械使用费		元			17.50
1.1.3.1	砂浆搅拌机出料 0.4m ³		台时	0.57	18.62	10.61
1.1.3.2	双胶轮车		台时	7.65	0.90	6.89
1.2	措施费		%	9	1475.13	132.77
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1475.13	7.38
1.2.2	夜间施工增加费		%		1475.13	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1475.13	59.01
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1475.13	36.88
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1475.13	29.50
2	间接费					479.04
2.1	规费		%	32.80	853.36	279.90
2.2	企业管理费		%	13.50	1475.13	199.14
3	利润		%	7.00	2086.94	146.09
4	价差					267.53
4.1	砂		m ³	2.331	103.01	240.12
4.2	水泥 32.5		kg	548.100	0.05	27.41
5	税金		%	9.00	2500.56	225.05
	合计		元			2725.61
	工程单价		元			27.26

工程单价计算表

碎石反滤层工程

单价编号: 1.3.5.4

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH03009] 1. 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡, 基本运距30m					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3525.66
1.1	直接工程费					3234.56
1.1.1	人工费		元			3234.56
1.1.1.1	人工		工时	361.00	8.96	3234.56
1.1.2	材料费					
1.1.2.1	碎石		m ³		30	
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	3234.56	291.10
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	3234.56	16.17
1.2.2	夜间施工增加费		%		3234.56	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	3234.56	129.38
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	3234.56	80.86
1.2.5	其他措施费		%	2.00	3234.56	64.69
2	间接费					1497.61
2.1	规费		%	32.80	3234.56	1060.94
2.2	企业管理费		%	13.50	3234.56	436.67
3	利润		%	7.00	5023.27	351.63
4	价差					
5	税金		%	9.00	5374.9	483.74
	合计		元			5858.64
	工程单价		元			58.59

工程单价计算表

泄水孔PVC50管工程

单价编号: 1.3.5.5

定额单位: 100m

施工方法:	定额编号: [DH08020] 1. PVC 管切割、钻孔、无纺布包装、安装。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1711.65
1.1	直接工程费					1570.32
1.1.1	人工费		元			715.64
1.1.1.1	人工		工时	79.87	8.96	715.64
1.1.2	材料费		元			816.71
1.1.2.1	PVC 管De50		m	102.00	6.37	649.74
1.1.2.2	土工布		m ²	34.54	4.60	158.88
1.1.2.3	其他材料费		%	1.00	808.62	8.09
1.1.3	机械使用费		元			37.97
1.1.3.1	电钻功率 2 kW		台时	3.50	10.74	37.59
1.1.3.2	其他机械费		%	1.00	37.59	0.38
1.2	措施费		%	9	1570.32	141.33
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1570.32	7.85
1.2.2	夜间施工增加费		%		1570.32	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1570.32	62.81
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1570.32	39.26
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1570.32	31.41
2	间接费					409.90
2.1	规费		%	32.80	747	245.02
2.2	企业管理费		%	10.50	1570.32	164.88
3	利润		%	7.00	2121.55	148.51
4	价差					
5	税金		%	9.00	2270.06	204.31
	合计		元			2474.37
	工程单价		元			24.74

工程单价计算表

种植红薯工程

单价编号: 1.4.1.1

定额单位: t

施工方法:	定额编号: [B06]×0{定*1.000;}+[DH07004]×0.4+[DH07005]×0.6 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3241.83
1.1	直接工程费					2974.16
1.1.1	人工费		元			1084.16
1.1.1.1	人工		工时	121.00	8.96	1084.16
1.1.2	材料费		元			1890.00
1.1.2.1	红薯		kg	600.00	3.00	1800.00
1.1.2.2	其他材料费		%	5.00	1800	90.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	2974.16	267.67
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	2974.16	14.87
1.2.2	夜间施工增加费		%		2974.16	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	2974.16	118.97
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	2974.16	74.35
1.2.5	其他措施费		%	2.00	2974.16	59.48
2	间接费					623.27
2.1	规费		%	32.80	1084.16	355.60
2.2	企业管理费		%	9.00	2974.16	267.67
3	利润		%	7.00	3865.1	270.56
4	价差					
5	税金		%	9.00	4135.66	372.21
	合计		元			4507.87
	工程单价		元			4507.87

工程单价计算表

土壤培肥（有机肥）(150000kg/hm²)工程

单价编号：1.4.1.2

定额单位：t

施工方法：	定额编号：[B02] 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			911.07
1.1	直接工程费					835.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			800.00
1.1.2.1	有机肥		t	1.000	800.000	800.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	835.84	75.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	835.84	4.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		835.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	835.84	33.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	835.84	20.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	835.84	16.72
2	间接费					86.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	835.84	75.23
3	利润		%	7.00	998.06	69.86
4	价差					
5	税金		%	9.00	1067.92	96.11
	合计		元			1164.03
	工程单价		元			1164.03

工程单价计算表

土壤培肥（复合肥）（150kg/hm²）工程

单价编号：1.4.1.3

定额单位：t

施工方法：	定额编号：[B07] 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3527.07
1.1	直接工程费					3235.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			3200.00
1.1.2.1	复合肥		t	1.000	3200.000	3200.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	3235.84	291.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	3235.84	16.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		3235.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	3235.84	129.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	3235.84	80.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	3235.84	64.72
2	间接费					302.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	3235.84	291.23
3	利润		%	7.00	3830.06	268.10
4	价差					
5	税金		%	9.00	4098.16	368.83
	合计		元			4466.99
	工程单价		元			4466.99

工程单价计算表

种植桉树、杂交相思树，株高60~80cm，胸径0.5cm~0.7cm，冠幅20~35cm，土球直径10~12cm工程

单价编号：1.4.2.1

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07083] 1.挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			577.43
1.1	直接工程费					529.75
1.1.1	人工费		元			412.16
1.1.1.1	人工		工时	46.00	8.96	412.16
1.1.2	材料费		元			117.59
1.1.2.1	水		m ³	1.40	3.85	5.39
1.1.2.2	桉树、杂交相思树苗		株	102.00	1.10	112.20
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	529.75	47.68
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	529.75	2.65
1.2.2	夜间施工增加费		%		529.75	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	529.75	21.19
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	529.75	13.24
1.2.5	其他措施费		%	2.00	529.75	10.60
2	间接费					182.87
2.1	规费		%	32.80	412.16	135.19
2.2	企业管理费		%	9.00	529.75	47.68
3	利润		%	7.00	760.3	53.22
4	价差					
5	税金		%	9.00	813.52	73.22
	合计		元			886.74
	工程单价		元			8.87

工程单价计算表

土壤培肥（复合肥）（2.1kg/株，分三年施加）工程

单价编号：1.4.2.2

定额单位：t

施工方法：	定额编号：[B07] 浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3527.07
1.1	直接工程费					3235.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			3200.00
1.1.2.1	复合肥		t	1.000	3200.000	3200.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	3235.84	291.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	3235.84	16.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		3235.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	3235.84	129.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	3235.84	80.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	3235.84	64.72
2	间接费					302.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	3235.84	291.23
3	利润		%	7.00	3830.06	268.10
4	价差					
5	税金		%	9.00	4098.16	368.83
	合计		元			4466.99
	工程单价		元			4466.99

工程单价计算表

撒播混合草籽工程

单价编号: 1.4.2.3

定额单位: hm^2

施工方法:	定额编号: [DH07010]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6040.68
1.1	直接工程费					5541.90
1.1.1	人工费		元			134.40
1.1.1.1	人工		工时	15.00	8.96	134.40
1.1.2	材料费		元			5407.50
1.1.2.1	草籽		kg	150.00	35.00	5250.00
1.1.2.2	其他材料费		%	3.00	5250.00	157.50
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	5541.9	498.78
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	5541.9	27.71
1.2.2	夜间施工增加费		%		5541.9	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	5541.9	221.68
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	5541.9	138.55
1.2.5	其他措施费		%	2.00	5541.9	110.84
2	间接费					542.85
2.1	规费		%	32.80	134.4	44.08
2.2	企业管理费		%	9.00	5541.9	498.77
3	利润		%	7.00	6583.53	460.85
4	价差					
5	税金		%	9.00	7044.38	633.99
	合计		元			7678.37
	工程单价		元			7678.37

工程单价计算表

撒播混合草籽150kg/hm²工程

单价编号: 1.4.3.1

定额单位: hm²

施工方法:	定额编号: [DH07010] ③撒播: 种子处理, 人工撒播草籽, 不覆土或用耙、耢、碌子碾等工具覆土。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6040.68
1.1	直接工程费					5541.90
1.1.1	人工费		元			134.40
1.1.1.1	人工		工时	15.00	8.96	134.40
1.1.2	材料费		元			5407.50
1.1.2.1	草籽		kg	150.00	35.00	5250.00
1.1.2.2	其他材料费		%	3.00	5250.00	157.50
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	5541.9	498.78
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	5541.9	27.71
1.2.2	夜间施工增加费		%		5541.9	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	5541.9	221.68
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	5541.9	138.55
1.2.5	其他措施费		%	2.00	5541.9	110.84
2	间接费					542.85
2.1	规费		%	32.80	134.4	44.08
2.2	企业管理费		%	9.00	5541.9	498.77
3	利润		%	7.00	6583.53	460.85
4	价差					
5	税金		%	9.00	7044.38	633.99
	合计		元			7678.37
	工程单价		元			7678.37

工程单价计算表

土壤培肥（有机肥）（150kg/亩）工程

单价编号：1.4.3.2

定额单位：t

施工方法：	定额编号：[B02]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			911.07
1.1	直接工程费					835.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			800.00
1.1.2.1	有机肥		t	1.000	800.000	800.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	835.84	75.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	835.84	4.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		835.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	835.84	33.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	835.84	20.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	835.84	16.72
2	间接费					86.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	835.84	75.23
3	利润		%	7.00	998.06	69.86
4	价差					
5	税金		%	9.00	1067.92	96.11
	合计		元			1164.03
	工程单价		元			1164.03

工程单价计算表

种植杂交相思树，株高60~80cm，胸径0.5cm~0.7cm，冠幅20~35cm，土球直径10~12cm工程

单价编号：1.4.4.1

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07083]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			577.43
1.1	直接工程费					529.75
1.1.1	人工费		元			412.16
1.1.1.1	人工		工时	46.00	8.96	412.16
1.1.2	材料费		元			117.59
1.1.2.1	水		m ³	1.40	3.85	5.39
1.1.2.2	桉树、杂交相思树苗		株	102.00	1.10	112.20
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	529.75	47.68
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	529.75	2.65
1.2.2	夜间施工增加费		%		529.75	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	529.75	21.19
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	529.75	13.24
1.2.5	其他措施费		%	2.00	529.75	10.60
2	间接费					182.87
2.1	规费		%	32.80	412.16	135.19
2.2	企业管理费		%	9.00	529.75	47.68
3	利润		%	7.00	760.3	53.22
4	价差					
5	税金		%	9.00	813.52	73.22
	合计		元			886.74
	工程单价		元			8.87

工程单价计算表

种植蒜香藤，藤长40~60cm工程

单价编号：1.4.4.2

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07097]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			384.11
1.1	直接工程费					352.39
1.1.1	人工费		元			67.20
1.1.1.1	人工		工时	7.50	8.96	67.20
1.1.2	材料费		元			285.19
1.1.2.1	肥料		kg	5.50	3.20	17.60
1.1.2.2	水		m ³	0.62	3.85	2.39
1.1.2.3	蒜香藤		株	102.00	2.60	265.20
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	352.39	31.72
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	352.39	1.76
1.2.2	夜间施工增加费		%		352.39	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	352.39	14.10
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	352.39	8.81
1.2.5	其他措施费		%	2.00	352.39	7.05
2	间接费					53.76
2.1	规费		%	32.80	67.2	22.04
2.2	企业管理费		%	9.00	352.39	31.72
3	利润		%	7.00	437.87	30.65
4	价差					
5	税金		%	9.00	468.52	42.17
	合计		元			510.69
	工程单价		元			5.11

工程单价计算表

种植炮仗花，藤长40~60cm工程

单价编号：1.4.4.3

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07097]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			428.58
1.1	直接工程费					393.19
1.1.1	人工费		元			67.20
1.1.1.1	人工		工时	7.50	8.96	67.20
1.1.2	材料费		元			325.99
1.1.2.1	肥料		kg	5.50	3.20	17.60
1.1.2.2	水		m ³	0.62	3.85	2.39
1.1.2.3	炮仗花		株	102.00	3.00	306.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	393.19	35.39
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	393.19	1.97
1.2.2	夜间施工增加费		%		393.19	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	393.19	15.73
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	393.19	9.83
1.2.5	其他措施费		%	2.00	393.19	7.86
2	间接费					57.43
2.1	规费		%	32.80	67.2	22.04
2.2	企业管理费		%	9.00	393.19	35.39
3	利润		%	7.00	486.01	34.02
4	价差					
5	税金		%	9.00	520.03	46.80
	合计		元			566.83
	工程单价		元			5.67

工程单价计算表

种植葛藤，藤长40~60cm工程

单价编号：1.4.4.4

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07097]{定*0.01;}					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3.25
1.1	直接工程费					2.99
1.1.1	人工费		元			0.72
1.1.1.1	人工		工时	0.08	8.96	0.72
1.1.2	材料费		元			2.27
1.1.2.1	肥料		kg	0.06	3.20	0.19
1.1.2.2	水		m ³	0.01	3.85	0.04
1.1.2.3	葛藤		株	1.02	2.00	2.04
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	2.99	0.26
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	2.99	0.01
1.2.2	夜间施工增加费		%		2.99	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	2.99	0.12
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	2.99	0.07
1.2.5	其他措施费		%	2.00	2.99	0.06
2	间接费					0.51
2.1	规费		%	32.80	0.67	0.24
2.2	企业管理费		%	9.00	2.99	0.27
3	利润		%	7.00	3.76	0.26
4	价差					
5	税金		%	9.00	4.02	0.36
	合计		元			4.38
	工程单价		元			4.38

工程单价计算表

种植龙须藤，藤长40~60cm工程

单价编号：1.4.4.5

定额单位：100株

施工方法：	定额编号：[DH07097]{定*1;}					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			517.52
1.1	直接工程费					474.79
1.1.1	人工费		元			67.20
1.1.1.1	人工		工时	7.50	8.96	67.20
1.1.2	材料费		元			407.59
1.1.2.1	肥料		kg	5.50	3.20	17.60
1.1.2.2	水		m ³	0.62	3.85	2.39
1.1.2.3	龙须藤		株	102.00	3.80	387.60
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	474.79	42.73
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	474.79	2.37
1.2.2	夜间施工增加费		%		474.79	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	474.79	18.99
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	474.79	11.87
1.2.5	其他措施费		%	2.00	474.79	9.50
2	间接费					64.77
2.1	规费		%	32.80	67.2	22.04
2.2	企业管理费		%	9.00	474.79	42.73
3	利润		%	7.00	582.29	40.76
4	价差					
5	税金		%	9.00	623.05	56.07
	合计		元			679.12
	工程单价		元			6.79

工程单价计算表

尼龙网铺设工程

单价编号: 1.4.4.6

定额单位: m²

施工方法:	定额编号: [B14] 测量、定位,场内运输,安装立柱、斜撑及地锚钢筋、侧拉锚绳、消能装置、上下支撑绳、钢丝绳网、格栅网等及其他附件安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6.20
1.1	直接工程费					5.69
1.1.1	人工费		元			2.69
1.1.1.1	人工		工时	0.30	8.96	2.69
1.1.2	材料费		元			3.00
1.1.2.1	尼龙安全网		m ²	1.00	2.00	2.00
1.1.2.2	Φ8锚钉		m	0.50	2.00	1.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	5.69	0.51
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	5.69	0.03
1.2.2	夜间施工增加费		%		5.69	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	5.69	0.23
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	5.69	0.14
1.2.5	其他措施费		%	2.00	5.69	0.11
2	间接费					1.39
2.1	规费		%	32.80	2.69	0.88
2.2	企业管理费		%	9.00	5.69	0.51
3	利润		%	7.00	7.59	0.53
4	价差					
5	税金		%	9.00	8.12	0.73
	合计		元			8.85
	工程单价		元			8.85

工程单价计算表

土壤培肥（复合肥）(0.9kg/株，分三年施加)工程

单价编号：1.4.4.8

定额单位：t

施工方法：	定额编号：[B07] 浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3527.07
1.1	直接工程费					3235.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			3200.00
1.1.2.1	复合肥		t	1.000	3200.000	3200.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	3235.84	291.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	3235.84	16.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		3235.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	3235.84	129.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	3235.84	80.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	3235.84	64.72
2	间接费					302.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	3235.84	291.23
3	利润		%	7.00	3830.06	268.10
4	价差					
5	税金		%	9.00	4098.16	368.83
	合计		元			4466.99
	工程单价		元			4466.99

工程单价计算表

排水沟开挖（运距0.5KM）工程

单价编号：1.5.1

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH01188] 1. 机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1148.61
1.1	直接工程费					1053.77
1.1.1	人工费		元			340.48
1.1.1.1	人工		工时	38.00	8.96	340.48
1.1.2	材料费		元			30.69
1.1.2.1	零星材料费		%	3.00	1023.08	30.69
1.1.3	机械使用费		元			682.60
1.1.3.1	单斗挖掘机液压斗容 0.6m ³		台时	1.48	108.32	160.31
1.1.3.2	推土机功率 59 kW		台时	0.74	71.01	52.55
1.1.3.3	自卸汽车载重量 5.0 t		台时	8.38	55.05	461.32
1.1.3.4	双胶轮车		台时	9.36	0.90	8.42
1.2	措施费		%	9	1053.77	94.84
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1053.77	5.27
1.2.2	夜间施工增加费		%		1053.77	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1053.77	42.15
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1053.77	26.34
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1053.77	21.08
2	间接费					239.69
2.1	规费		%	32.80	489.82	160.66
2.2	企业管理费		%	7.50	1053.77	79.03
3	利润		%	7.00	1388.3	97.18
4	价差					418.96
4.1	柴油		kg	96.534	4.34	418.96
5	税金		%	9.00	1904.44	171.40
	合计		元			2075.84
	工程单价		元			20.76

工程单价计算表

模板安装工程

单价编号: 1.5.2

定额单位: 100m²

施工方法:	定额编号: [DH05040] 1. 安装、拆除: 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1016.86
1.1	直接工程费					916.09
1.1.1	人工费		元			555.52
1.1.1.1	人工		工时	62.00	8.96	555.52
1.1.2	材料费					
1.1.3	机械使用费		元			360.57
1.1.3.1	汽车起重机 起重量 5.0 t		台时	0.80	66.93	53.54
1.1.3.2	电动卷扬机单筒 慢速起重量 3.0 t		台时	19.48	14.88	289.86
1.1.3.3	其他机械费		%	5.00	343.40	17.17
1.2	措施费		%	11	916.09	100.77
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	916.09	4.58
1.2.2	夜间施工增加费		%		916.09	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	916.09	54.97
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	916.09	22.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	916.09	18.32
2	间接费					355.74
2.1	规费		%	32.80	749.41	245.81
2.2	企业管理费		%	12.00	916.09	109.93
3	利润		%	7.00	1372.6	96.08
4	价差					29.05
4.1	汽油		kg	4.640	6.26	29.05
5	税金		%	9.00	1497.73	134.80
	合计		元			1632.53
	工程单价		元			16.33

工程单价计算表

伸缩缝工程

单价编号: 1.5.3

定额单位: 100m²

施工方法:	定额编号: [DH04243]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7369.36
1.1	直接工程费					6639.06
1.1.1	人工费		元			1014.27
1.1.1.1	人工		工时	113.20	8.96	1014.27
1.1.2	材料费		元			5623.28
1.1.2.1	油毛毡		m ²	115.00	4.00	460.00
1.1.2.2	沥青		t	1.220	3980.000	4855.60
1.1.2.3	木柴		t	0.420	600.000	252.00
1.1.2.4	其他材料费		%	1.00	5567.60	55.68
1.1.3	机械使用费		元			1.51
1.1.3.1	双胶轮车		台时	1.68	0.90	1.51
1.2	措施费		%	11	6639.06	730.30
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	6639.06	33.20
1.2.2	夜间施工增加费		%		6639.06	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	6639.06	398.34
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	6639.06	165.98
1.2.5	其他措施费		%	2.00	6639.06	132.78
2	间接费					930.20
2.1	规费		%	32.80	1014.27	332.68
2.2	企业管理费		%	9.00	6639.06	597.52
3	利润		%	7.00	8299.56	580.97
4	价差					
5	税金		%	9.00	8880.53	799.25
	合计		元			9679.78
	工程单价		元			96.80

工程单价计算表

C25排水沟工程

单价编号: 1.5.4

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH04029] 1. 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			31794.98
1.1	直接工程费					28644.13
1.1.1	人工费		元			5513.98
1.1.1.1	人工		工时	615.40	8.96	5513.98
1.1.2	材料费		元			21505.93
1.1.2.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	200	20600.00
1.1.2.2	水		m ³	180.00	3.85	693.00
1.1.2.3	其他材料费		%	1.00	21293.00	212.93
1.1.3	机械使用费		元			1624.22
1.1.3.1	插入式振动器功率 1.1 kW		台时	44.00	2.05	90.20
1.1.3.2	风(砂)水枪耗风量 6.0m/min ³		台时	29.32	46.83	1373.06
1.1.3.3	其他机械费		%	11.00	1463.26	160.96
1.2	措施费		%	11	28644.13	3150.85
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	28644.13	143.22
1.2.2	夜间施工增加费		%		28644.13	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	28644.13	1718.65
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	28644.13	716.10
1.2.5	其他措施费		%	2.00	28644.13	572.88
2	间接费					4386.56
2.1	规费		%	32.80	5513.98	1808.59
2.2	企业管理费		%	9.00	28644.13	2577.97
3	利润		%	7.00	36181.54	2532.71
4	价差					9705.69
4.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	94.23	9705.69
5	税金		%	9.00	48419.94	4357.79
	合计		元			52777.73
	工程单价		元			527.78

工程单价计算表

机械开挖石方工程

单价编号: 1.5.5

定额单位: 100m²

施工方法:	定额编号: [DH02001] × 0.5					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2809.30
1.1	直接工程费					2577.34
1.1.1	人工费		元			2343.04
1.1.1.1	人工		工时	261.50	8.96	2343.04
1.1.2	材料费		元			234.30
1.1.2.1	零星材料费		%	10.00	2343.04	234.30
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	2577.34	231.96
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	2577.34	12.89
1.2.2	夜间施工增加费		%		2577.34	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	2577.34	103.09
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	2577.34	64.43
1.2.5	其他措施费		%	2.00	2577.34	51.55
2	间接费					1116.46
2.1	规费		%	32.80	2343.04	768.52
2.2	企业管理费		%	13.50	2577.34	347.94
3	利润		%	7.00	3925.76	274.80
4	价差					
5	税金		%	9.00	4200.56	378.05
	合计		元			4578.61
	工程单价		元			45.79

工程单价计算表

石方内运（运距1KM内）工程

单价编号：1.5.6

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号：[DH02169] 1.挖装、运输、卸除、空回					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1388.36
1.1	直接工程费					1273.73
1.1.1	人工费		元			107.52
1.1.1.1	人工		工时	12.00	8.96	107.52
1.1.2	材料费		元			24.98
1.1.2.1	零星材料费		%	2.00	1248.75	24.98
1.1.3	机械使用费		元			1141.23
1.1.3.1	轮胎式装载机斗容 1.5m ³		台时	2.59	58.78	152.24
1.1.3.2	推土机功率 88 kW		台时	1.30	116.15	151.00
1.1.3.3	自卸汽车载重量 8.0 t		台时	10.69	78.39	837.99
1.2	措施费		%	9	1273.73	114.63
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1273.73	6.37
1.2.2	夜间施工增加费		%		1273.73	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1273.73	50.95
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1273.73	31.84
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1273.73	25.47
2	间接费					267.13
2.1	规费		%	32.80	290.18	95.18
2.2	企业管理费		%	13.50	1273.73	171.95
3	利润		%	7.00	1655.49	115.88
4	价差					654.47
4.1	柴油		kg	150.800	4.34	654.47
5	税金		%	9.00	2425.84	218.33
	合计		元			2644.17
	工程单价		元			26.44

工程单价计算表

C25衬砌工程

单价编号: 1.5.7

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH04029] 1. 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			31794.98
1.1	直接工程费					28644.13
1.1.1	人工费		元			5513.98
1.1.1.1	人工		工时	615.40	8.96	5513.98
1.1.2	材料费		元			21505.93
1.1.2.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	200	20600.00
1.1.2.2	水		m ³	180.00	3.85	693.00
1.1.2.3	其他材料费		%	1.00	21293.00	212.93
1.1.3	机械使用费		元			1624.22
1.1.3.1	插入式振动器功率 1.1 kW		台时	44.00	2.05	90.20
1.1.3.2	风(砂)水枪耗风量 6.0m/min3		台时	29.32	46.83	1373.06
1.1.3.3	其他机械费		%	11.00	1463.26	160.96
1.2	措施费		%	11	28644.13	3150.85
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	28644.13	143.22
1.2.2	夜间施工增加费		%		28644.13	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	28644.13	1718.65
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	28644.13	716.10
1.2.5	其他措施费		%	2.00	28644.13	572.88
2	间接费					4386.56
2.1	规费		%	32.80	5513.98	1808.59
2.2	企业管理费		%	9.00	28644.13	2577.97
3	利润		%	7.00	36181.54	2532.71
4	价差					9705.69
4.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	94.23	9705.69
5	税金		%	9.00	48419.94	4357.79
	合计		元			52777.73
	工程单价		元			527.78

工程单价计算表

底板C25工程

单价编号: 1.5.8

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH04029] 1. 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			31794.98
1.1	直接工程费					28644.13
1.1.1	人工费		元			5513.98
1.1.1.1	人工		工时	615.40	8.96	5513.98
1.1.2	材料费		元			21505.93
1.1.2.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	200	20600.00
1.1.2.2	水		m ³	180.00	3.85	693.00
1.1.2.3	其他材料费		%	1.00	21293.00	212.93
1.1.3	机械使用费		元			1624.22
1.1.3.1	插入式振动器功率 1.1 kW		台时	44.00	2.05	90.20
1.1.3.2	风(砂)水枪耗风量 6.0m/min ³		台时	29.32	46.83	1373.06
1.1.3.3	其他机械费		%	11.00	1463.26	160.96
1.2	措施费		%	11	28644.13	3150.85
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	28644.13	143.22
1.2.2	夜间施工增加费		%		28644.13	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	28644.13	1718.65
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	28644.13	716.10
1.2.5	其他措施费		%	2.00	28644.13	572.88
2	间接费					4386.56
2.1	规费		%	32.80	5513.98	1808.59
2.2	企业管理费		%	9.00	28644.13	2577.97
3	利润		%	7.00	36181.54	2532.71
4	价差					9705.69
4.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	94.23	9705.69
5	税金		%	9.00	48419.94	4357.79
	合计		元			52777.73
	工程单价		元			527.78

工程单价计算表

砂浆抹面，厚20mm工程

单价编号：1.5.9

定额单位：100m²

施工方法：	定额编号：[DH03077]+[DH03080]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1607.90
1.1	直接工程费					1475.13
1.1.1	人工费		元			846.72
1.1.1.1	人工		工时	94.50	8.96	846.72
1.1.2	材料费		元			610.91
1.1.2.1	砌筑砂浆M 7.5		m ³	2.10	99.17	208.26
1.1.2.2	水		m ³	2.00	3.85	7.70
1.1.2.3	砂浆		m ³	1.00	377.67	377.67
1.1.2.4	其他材料费		%	8.00	215.96	17.28
1.1.3	机械使用费		元			17.50
1.1.3.1	砂浆搅拌机出料 0.4m ³		台时	0.57	18.62	10.61
1.1.3.2	双胶轮车		台时	7.65	0.90	6.89
1.2	措施费		%	9	1475.13	132.77
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	1475.13	7.38
1.2.2	夜间施工增加费		%		1475.13	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	1475.13	59.01
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	1475.13	36.88
1.2.5	其他措施费		%	2.00	1475.13	29.50
2	间接费					479.04
2.1	规费		%	32.80	853.36	279.90
2.2	企业管理费		%	13.50	1475.13	199.14
3	利润		%	7.00	2086.94	146.09
4	价差					267.53
4.1	砂		m ³	2.331	103.01	240.12
4.2	水泥 32.5		kg	548.100	0.05	27.41
5	税金		%	9.00	2500.56	225.05
	合计		元			2725.61
	工程单价		元			27.26

工程单价计算表

沉淀池盖板C25工程

单价编号: 1.5.10

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号: [DH04046] 1. 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			28853.18
1.1	直接工程费					25993.85
1.1.1	人工费		元			4219.26
1.1.1.1	人工		工时	470.90	8.96	4219.26
1.1.2	材料费		元			21610.95
1.1.2.1	高分子材料板		m ²	1.00	35.00	35.00
1.1.2.2	商品混凝土C25		m ³	103.00	200	20600.00
1.1.2.3	水		m ³	90.00	3.85	346.50
1.1.2.4	其他材料费		%	3.00	20981.50	629.45
1.1.3	机械使用费		元			163.64
1.1.3.1	插入式振动器功率 1.1 kW		台时	28.35	2.05	58.12
1.1.3.2	平板式振动器功率 2.2 kW		台时	28.35	2.76	78.25
1.1.3.3	其他机械费		%	20.00	136.37	27.27
1.2	措施费		%	11	25993.85	2859.33
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	25993.85	129.97
1.2.2	夜间施工增加费		%		25993.85	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	25993.85	1559.63
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	25993.85	649.85
1.2.5	其他措施费		%	2.00	25993.85	519.88
2	间接费					3723.37
2.1	规费		%	32.80	4219.26	1383.92
2.2	企业管理费		%	9.00	25993.85	2339.45
3	利润		%	7.00	32576.55	2280.36
4	价差					9705.69
4.1	商品混凝土C25		m ³	103.00	94.23	9705.69
5	税金		%	9.00	44562.6	4010.63
	合计		元			48573.23
	工程单价		元			485.73

工程单价计算表

Φ10钢筋工程

单价编号: 1.5.11

定额单位: t

施工方法:	定额编号: [DH04222] 1. 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输, 灌注桩钢筋制做安装 (简称“制安”) 包括吊装入孔。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4900.60
1.1	直接工程费					4414.96
1.1.1	人工费		元			994.56
1.1.1.1	人工		工时	111.00	8.96	994.56
1.1.2	材料费		元			3295.82
1.1.2.1	电焊条		kg	7.22	5.65	40.79
1.1.2.2	铁丝		kg	4.00	3.10	12.40
1.1.2.3	钢筋		t	1.070	3000	3210.00
1.1.2.4	其他材料费		%	1.00	3263.19	32.63
1.1.3	机械使用费		元			124.58
1.1.3.1	载重汽车载重量 5.0 t		台时	0.45	51.88	23.35
1.1.3.2	交流电焊机 25 kVA		台时	10.00	10.00	100.00
1.1.3.3	其他机械费		%	1.00	123.35	1.23
1.2	措施费		%	11	4414.96	485.64
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	4414.96	22.07
1.2.2	夜间施工增加费		%		4414.96	
1.2.3	临时设施费		%	6.00	4414.96	264.90
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	4414.96	110.37
1.2.5	其他措施费		%	2.00	4414.96	88.30
2	间接费					725.28
2.1	规费		%	32.80	999.8	327.93
2.2	企业管理费		%	9.00	4414.96	397.35
3	利润		%	7.00	5625.88	393.81
4	价差					645.02
4.1	钢筋		t	1.070	583.87	624.74
4.2	汽油		kg	3.240	6.26	20.28
5	税金		%	9.00	6664.71	599.82
	合计		元			7264.53
	工程单价		元			7264.53

工程单价计算表

灌溉工程工程

单价编号: 1.6.1.1

定额单位: 台时

施工方法:	定额编号: [DE-JX30056]×0.125 浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10.75
1.1	直接工程费					9.86
1.1.1	人工费					
1.1.2	材料费					
1.1.3	机械使用费		元			9.86
1.1.3.1	洒水车 容量(m ³) 8		台时	0.13	75.87	9.86
1.2	措施费		%	9	9.86	0.89
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	9.86	0.05
1.2.2	夜间施工增加费		%		9.86	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	9.86	0.39
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	9.86	0.25
1.2.5	其他措施费		%	2.00	9.86	0.20
2	间接费					1.37
2.1	规费		%	32.80	1.46	0.48
2.2	企业管理费		%	9.00	9.86	0.89
3	利润		%	7.00	12.12	0.85
4	价差					4.77
4.1	柴油		kg	1.100	4.34	4.77
5	税金		%	9.00	17.74	1.60
	合计		元			19.34
	工程单价		元			19.34

工程单价计算表

管护面积工程

单价编号: 1.6.1.2

定额单位: hm²

施工方法:	定额编号: [B16] 浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			468.78
1.1	直接工程费					430.08
1.1.1	人工费		元			430.08
1.1.1.1	人工		工时	48.00	8.96	430.08
1.1.2	材料费					
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	430.08	38.70
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	430.08	2.15
1.2.2	夜间施工增加费		%		430.08	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	430.08	17.20
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	430.08	10.75
1.2.5	其他措施费		%	2.00	430.08	8.60
2	间接费					179.78
2.1	规费		%	32.80	430.08	141.07
2.2	企业管理费		%	9.00	430.08	38.71
3	利润		%	7.00	648.56	45.40
4	价差					
5	税金		%	9.00	693.96	62.46
	合计		元			756.42
	工程单价		元			756.42

工程单价计算表

抚育追肥工程

单价编号: 1.6.1.6

定额单位: t

施工方法:	定额编号: [B02]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			911.07
1.1	直接工程费					835.84
1.1.1	人工费		元			35.84
1.1.1.1	人工		工时	4.00	8.96	35.84
1.1.2	材料费		元			800.00
1.1.2.1	有机肥		t	1.000	800.000	800.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	835.84	75.23
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	835.84	4.18
1.2.2	夜间施工增加费		%		835.84	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	835.84	33.43
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	835.84	20.90
1.2.5	其他措施费		%	2.00	835.84	16.72
2	间接费					86.99
2.1	规费		%	32.80	35.84	11.76
2.2	企业管理费		%	9.00	835.84	75.23
3	利润		%	7.00	998.06	69.86
4	价差					
5	税金		%	9.00	1067.92	96.11
	合计		元			1164.03
	工程单价		元			1164.03

工程单价计算表

安全防护栏工程

单价编号: 1.6.1.7

定额单位: m²

施工方法:	定额编号: [DH08102]×0.00793 铁艺栏杆焊接、冲洗石子、混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程,成品堆放,构件加固、安装、校正、焊接固定					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			68.61
1.1	直接工程费					62.95
1.1.1	人工费		元			14.78
1.1.1.1	人工		工时	1.65	8.96	14.78
1.1.2	材料费		元			47.01
1.1.2.1	钢管		kg	8.41	3	25.23
1.1.2.2	焊锡丝		kg	0.07	66.37	4.65
1.1.2.3	钨棒		kg	0.03	372.00	11.16
1.1.2.4	氩气		m ³	0.20	0.80	0.16
1.1.2.5	其他材料费		%	14.10	41.20	5.81
1.1.3	机械使用费		元			1.16
1.1.3.1	氩弧焊机 ≤ 500A		台时	0.04	28.94	1.16
1.2	措施费		%	9	62.95	5.66
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	62.95	0.31
1.2.2	夜间施工增加费		%		62.95	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	62.95	2.52
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	62.95	1.57
1.2.5	其他措施费		%	2.00	62.95	1.26
2	间接费					11.62
2.1	规费		%	32.80	15.3	5.01
2.2	企业管理费		%	10.50	62.95	6.61
3	利润		%	7.00	80.23	5.62
4	价差					3.95
4.1	钢管		kg	8.41	0.47	3.95
5	税金		%	9.00	89.8	8.08
	合计		元			97.88
	工程单价		元			97.88

工程单价计算表

宣传牌工程

单价编号: 1.6.1.8

定额单位: 块

施工方法:	定额编号: [B18]					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			576.43
1.1	直接工程费					521.68
1.1.1	人工费		元			71.68
1.1.1.1	人工		工时	8.00	8.96	71.68
1.1.2	材料费		元			450.00
1.1.2.1	宣传牌制安		块	1.00	450.00	450.00
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	45	521.68	54.75
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	521.68	2.61
1.2.2	夜间施工增加费		%		521.68	
1.2.3	临时设施费		%	40.00	71.68	28.67
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	521.68	13.04
1.2.5	其他措施费		%	2.00	521.68	10.43
2	间接费					98.77
2.1	规费		%	32.80	71.68	23.51
2.2	企业管理费		%	105.00	71.68	75.26
3	利润		%	7.00	675.2	47.26
4	价差					
5	税金		%	9.00	722.46	65.02
	合计		元			787.48
	工程单价		元			787.48

工程单价计算表

警示牌工程

单价编号: 1.6.1.9

定额单位: 块

施工方法:	定额编号: [B01] 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			242.08
1.1	直接工程费					180.72
1.1.1	人工费		元			107.52
1.1.1.1	人工		工时	8.00	8.96	71.68
1.1.1.2	其他人工费		%	50.00	71.68	35.84
1.1.2	材料费		元			7.60
1.1.2.1	螺栓		kg	0.60	6.53	3.92
1.1.2.2	预埋铁件		kg	0.50	6.21	3.11
1.1.2.3	电焊条		kg	0.10	5.65	0.57
1.1.3	机械使用费		元			65.60
1.1.3.1	电焊机 直流(kVA) 9.6		台时	2.00	6.97	13.94
1.1.3.2	钢筋切断机 功率(kW) 20		台时	2.00	25.83	51.66
1.2	措施费		%	45	180.72	61.36
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	180.72	0.90
1.2.2	夜间施工增加费		%		180.72	
1.2.3	临时设施费		%	40.00	130.82	52.33
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	180.72	4.52
1.2.5	其他措施费		%	2.00	180.72	3.61
2	间接费					180.27
2.1	规费		%	32.80	130.82	42.91
2.2	企业管理费		%	105.00	130.82	137.36
3	利润		%	7.00	422.35	29.56
4	价差					
5	税金		%	9.00	451.91	40.67
	合计		元			492.58
	工程单价		元			492.58

工程单价计算表

施工期间位移监测点工程

单价编号: 1.7.1

定额单位: 点

[illegible]

工程单价计算表

竣工后位移监测点工程

单价编号: 1.7.2

定额单位: 点

施工方法:	定额编号: [B15] 1.					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			117.20
1.1	直接工程费					107.52
1.1.1	人工费		元			107.52
1.1.1.1	人工		工时	12.00	8.96	107.52
1.1.2	材料费					
1.1.3	机械使用费					
1.2	措施费		%	9	107.52	9.68
1.2.1	雨季施工增加费		%	0.50	107.52	0.54
1.2.2	夜间施工增加费		%		107.52	
1.2.3	临时设施费		%	4.00	107.52	4.30
1.2.4	安全文明生产措施费		%	2.50	107.52	2.69
1.2.5	其他措施费		%	2.00	107.52	2.15
2	间接费					46.56
2.1	规费		%	32.80	107.52	35.27
2.2	企业管理费		%	10.50	107.52	11.29
3	利润		%	7.00	163.76	11.46
4	价差					
5	税金		%	9.00	175.22	15.77
	合计		元			190.99
	工程单价		元			190.99

工程单价计算表

植被效果监测点工程

单价编号: 1.7.3

定额单位: 点

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称：兴业有限公司产业园建设用地土地平整项目（区块一）生态修复工程

[illegible]