

北流市财政局文件

北财投预审〔2026〕115号

北流市财政局关于下达北流市六靖镇六靖村 产业园标准化沉香加工厂房建设项目 最高投标限价的通知

北流市民族宗教事务局：

根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政投资评审管理规定》、《广西财政投资评审管理办法》、《北流市人民政府办公室关于印发北流市财政投资评审管理办法的通知》（北政规〔2025〕1号）的有关规定，市财政局委托广西三维建设招标造价咨询有限责任公司对北流市六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目最高投标限价进行了评审，项目情况如下：

一、项目资金来源：2026年第二批中央和自治区财政常态化帮扶资金（少数民族发展任务）198万元。

二、工程送审预算总造价1,981,132.85元，审定预算总造价1,959,599.34元，净核减额21,533.51元，净核减率约1.09%。

请你单位依据审定的最高投标限价开展相关工作，不得突破，

并在施工过程中加强管理，强化监管责任，严格控制项目建设总投资。

附件：北流市六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目最高投标限价



(公开前需经政府信息公开审查)

北流市财政局办公室

2026年9月4日印发

六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工
厂房建设项目
最高投标限价评审报告

项目编号：SWZX2026BL-S006

建设单位：北流市民族宗教事务局

评审单位：广西三维建设招标造价咨询有限责任公司

报告日期：2026 年 月 日

最高投标限价评审报告

六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

北流市财政局：

受贵单位委托，我公司根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）、《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财建[2002]619号）和财政部、建设部《关于印发〈建设工程预算价款暂行办法〉的通知》（财建[2004]369号）等文件的规定，按照有关法律、法规、多层次清单及后列审核依据，结合工程实际情况，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，对由六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目工程的最高投标限价进行了评审，评审工作已完成。送审价为1981132.85元，评审后，六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目工程的最高投标限价为1959599.34元，净核减造价为21533.51元，现将评审情况报告如下：

一、工程概况

工程名称：六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目工程

建设地点：北流市六靖镇

建设单位：北流市民族宗教事务局

设计单位：四川中科众鑫工程勘察设计有限公司

最高投标限价编制单位：广西常慧工程项目管理有限公司

本工程主要内容：本项目位于北流市六靖镇，新建1栋多层厂房，占地面积371.48m²，总建筑面积824.79m²（其中地上建筑面积824.79m²，地下建筑面积0m²）；本栋建筑层数：地下0层，地上2层，建筑高

度 14.70 米；本栋设计规模为小型建筑，工程等级为三级；工程结构形式：框架结构，结构安全等级为丙级。基础形式：独立基础+条形基础，及给排水工程、消防工程、通风与空调工程、电气工程；厂房计算范围为图纸设计范围，详细内容具体详见设计图纸及招标工程量清单。

二、评审依据

- (一)、送审最高投标限价书、设计图等；
- (二)、本项目项目建议书的批复、可行性研究报告的批复；
- (三)、国家、自治区有关多层次清单和工程造价管理的有关规定；
- (四)、计价规范：《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)、《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)、《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号)；
- (五)、相关文件：
 - 1、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
 - 2、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；
 - 3、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018〕37号)；
 - 4、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)；
- (六)、材料价格：采用北流市 2026 年第 7 期信息价，信息价未刊

登的，北流信息价没有的则参考同期玉林、南宁信息价及市场询价。

三、审核情况

（一）地下建筑工程：送审金额 219146.09 元，审定金额 217008.38 元，核减 2137.71 元；

（二）地上建筑装饰装修工程：送审金额 1517763.66 元，审定金额 1505332 元，核减 12431.66 元；

（三）给排水工程：送审金额 19151.21 元，审定金额 17767.42 元，核减 1383.79 元；

（四）消防工程：送审金额 119687.08 元，审定金额 119397.91 元，核减 289.17 元；

（五）通风与空调工程：无核减；

（六）电气工程：送审金额 102484.93 元，审定金额 97193.75 元，核减 5291.18 元；

（七）建筑智能化工程：无核减；

本工程合计核减 21533.51 元，详细清单项分析见《建设项目审核对比分析表》。

四、评审结果

六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目工程预算价为 1981132.85 元，现审定最高投标限价为 1959599.34 元，审查定案核减额为 21533.51 元，具体另详见附件。

五、其他问题说明

（1）本工程最高投标限价根据建设单位提供的设计图纸进行评审编制，如实际与最高投标限价不符，建设单位需完善相关审批手续。

(2) 本次工程量评审以评审设计施工图纸为准, 工程结算以实际施工发生的工程量为准, 本次评审工程量不作为结算的依据。

广西三维建设招标造价咨询有限责任公司

2026 年 月 日

附件:

1. 定案单;
2. 预算书;
3. 审核对比分析表。

工程预算审定单

建设单位：北流市民族宗教事务局

设计单位：四川中科众鑫工程勘察设计有限公司

编制单位：广西常慧工程项目管理有限公司

项目编号：SWZX2026BL-S006

工程项目名称				结构类型	
六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目					
序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	增加金额（元）	减少金额（元）
	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目	1981132.85	1959599.34		21533.51
	合计	1981132.85	1959599.34		21533.51
审核意见：					
本工程项目送审工程预算价为：¥1981132.85元,审定后工程预算价为：¥1959599.34元(大写：壹佰玖拾伍万玖仟伍佰玖拾玖元叁角肆分)，审减金额为：¥21533.51元（大写：贰万壹仟伍佰叁拾叁元伍角壹分）。					
建设单位（公章）  经办人：周美廷 日期： 年 月 日			审核单位（公章）  经办人：郭仕廷 日期： 年 月 日		

六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1959599.34元

(大写): 壹佰玖拾伍万玖仟伍佰玖拾玖元叁角肆分


招 标 人: 北流市民族宗教事务局

(单位盖章)



造价咨询人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖执业章)

复 核 人:



(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1. 工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目 2. 建设单位:北流市民族宗教事务局 3. 建设地点:广西玉林北流市六靖镇六靖村 4. 工程概况:新建1栋多层厂房, 占地面积371.48m², 总建筑面积824.79m² (其中地上建筑面积824.79m², 地下建筑面积0m²); 本栋建筑层数: 地下0层, 地上2层, 建筑高度14.70米; 本栋设计规模为小型建筑, 工程等级为三级; 工程结构形式: 框架结构, 结构安全等级为丙级。基础形式: 独立基础+条形基础。 二、本预算范围包括范围: 1. 本工程的建设内容主要包括建筑及装饰装修工程、给排水工程、消防工程、通风与空调工程、电气工程。 三、编制依据: 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号); 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号); 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号); 4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 6. 材料价格参考《玉林市建设工程造价信息》2026年第7月份玉林市北流县除税信息价计算, 缺项的参照玉林市信息价或参考南宁市同期信息价、广西其他城市信息价或调查市场综合价计取。 四、其他需要说明的问题 1. 采用泵送商品混凝土, 砂浆采用预拌干混砂浆、; 2. 地砖按耐磨砖考虑; 3. 增值税按一般计税法计算。 4. 屋面保温、外墙防水砂浆不在本次计算范围。 5. 智能化系统: 光纤综合布线、有线电视系统: 具体设备选型和安装位置由专业公司设计, 本施工范围只负责预留设备和线路位置。
--

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A114	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目				1735652.41				
(一)	A11410	地下建筑工程				205877.17				
1	A11411	基础工程 1. 基础类型:条形基础;独立基础;筏形基础	m³	824.79	249.61	205877.17				
2	A114010101	平整场地	m²	371.48	1.81	672.38				
3	010103001001	平整场地	m²	371.48	1.81	672.38				
4	A114010102	基础土方开挖	m³	631.32	14.17	8943.47				
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土 开挖深度:2.5米以内	m³	498.96	14.81	7389.60				
6	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 开挖深度:2.5米以内	m³	104.92	14.81	1553.87				
7	A114010105	基础土石方回填	m³	475.79	8.40	3994.72				
8	010102007002	回填土利用方	m³	475.79	5.02	2388.47				
9	010103002001	土方外弃运 运距:3公里	m³	128.09	12.54	1606.25				
10	A114010501	现浇混凝土垫层	m³	32.10	554.17	17788.92				
11	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C15(泵送)	m³	32.10	486.79	15625.96	预拌普通混凝土C15(含泵送)	m³	1.010	337.08
12	010505001001	混凝土垫层模板	m²	63.43	34.10	2162.96				
13	A114010502	现浇混凝土独立基础	m³	76.07	551.06	41919.18				
14	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m³	76.07	475.84	36197.15	预拌普通混凝土C30(含泵送)	m³	1.015	372.48
15	010505002005	独立基础模板	m²	94.94	60.27	5722.03				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
16	A114010504	现浇混凝土条形基础	m ³	17.31	549.90	9518.69				
17	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	17.31	474.87	8220.00	预拌普通混凝土C30(含泵送)	m ³	1.015	372.48
18	010505002001	条形基础模板	m ²	21.71	59.82	1298.69				
19	A114010505	现浇混凝土筏板基础	m ³	3.61	537.26	1939.50				
20	010502003002	混凝土无梁式筏形基础 部位:电梯基坑底板 混凝土种类及强度等级:预拌C30防水混凝土,抗渗等级为P8(泵送)	m ³	3.61	514.33	1856.73	预拌P8防水混凝土C30(含泵送)	m ³	1.015	410.48
21	010505002007	无梁式筏形基础模板	m ²	1.50	55.18	82.77				
22	A114010508	现浇混凝土柱	m ³	6.20	1079.88	6695.28				
23	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	6.20	539.08	3342.30	预拌普通混凝土C30(含泵送)	m ³	1.015	372.48
24	010505004001	矩形柱模板 支模高度:3.6m以内	m ²	44.82	74.81	3352.98				
25	A114010509	现浇混凝土墙	m ³	2.55	1154.22	2943.25				
26	010502010002	混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级:预拌C30防水混凝土,抗渗等级为P8(泵送)	m ³	2.55	532.99	1359.12	预拌P8防水混凝土C30(含泵送)	m ³	1.015	410.48
27	010505005001	直形墙模板 支模高度:3.6m以内	m ²	21.85	72.50	1584.13				
28	A114010507	其他现浇混凝土基础	m ³	31.23	993.57	31029.14				
29	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	31.23	473.27	14780.22	预拌普通混凝土C30(含泵送)	m ³	1.015	372.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六清镇六清村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
30	010505003001	基础梁模板	m ²	250.33	64.91	16248.92				
31	A114010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	14.114	5341.72	75393.01				
32	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.146	5701.95	832.48	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	3575.02
33	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	2.643	5769.71	15249.34	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.020	3567.53
34	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~16	t	4.181	5263.18	22005.36	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~16	t	1.045	3329.36
35	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18~25	t	7.144	5221.98	37305.83	热轧带肋钢筋HRB400 Φ18~25	t	1.045	3293.19
36	A114010909	基础防水及其他	m ²	25.48	197.79	5039.63				
37	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15 部位:电梯基坑侧墙	m ²	16.67	38.71	645.30	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.039	265.49
38	010905002013	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:2.0mm JS II 型防水涂料 部位:电梯基坑侧墙	m ²	16.67	88.94	1482.63				
39	010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.2mm厚湿铺高分子防水卷材 部位:电梯基坑侧墙	m ²	16.67	39.12	652.13	1.2mm厚湿铺高分子防水卷材	m ²	1.185	23.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第4页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
40	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:C30混凝土垫层(P6) 厚度:150mm 部位:电梯基坑	m ³	1.55	523.56	811.52	预拌防水混凝土·C30 P6 (含非泵送混凝土施工增加费)	m ³	1.010	370.48
41	010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.5厚预铺反粘高分子防水卷材 部位:电梯基坑	m ²	8.81	60.83	535.91	1.5厚预铺反粘高分子防水卷材	m ²	1.185	39.82
42	010905002012	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 1.5mm厚JSⅡ型防水涂料,所有侧墙上抹至地面完成面以上150处	m ²	10.59	61.79	654.36	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	3.150	15.93
43	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M20 部位:电梯基坑	m ²	8.81	29.26	257.78	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	265.49
		Σ人工费				42705.10				
		Σ辅材费				8281.68				
		Σ主材费				114470.37				
		Σ机械费				6437.36				
		Σ管理费				12649.40				
		Σ利润				4336.40				
		Σ增值税				16996.93				
(二)	A11420	地上建筑装饰装修工程				1301553.01				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
44	A11421	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构	m³	824.79	1012.42	835031.81				
45	A114010404	砖墙	m³	204.82	652.77	133701.32				
46	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm	m³	201.12	650.51	130830.57	多孔砖 240×180×90	千块	0.227	1044.25
		砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑 砂浆M7.5					干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.278	230.09
47	010401003002	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 115mm	m³	3.45	771.44	2661.47	多孔砖 240×115×90	千块	0.356	786.40
		砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑 砂浆M7.5					干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.273	230.09
48	010401008002	零星砌体多孔砖 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑 砂浆M7.5	m³	0.25	837.11	209.28	多孔砖 240×115×90	千块	0.348	786.40
		烧结页岩多孔砖 240×115×90					干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.306	230.09
49	A114010508	现浇混凝土柱	m³	63.48	1186.03	75289.28				
50	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混 凝土C30(泵送)	m³	63.48	539.08	34220.80	预拌普通混凝土 C30(含泵送)	m³	1.015	372.48
51	010505004001	矩形柱模板 支模高度:5.9m	m²	234.80	74.81	17565.39				
52	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑 高度=2] 支模高度:5.9m	m²	469.60	6.20	2911.52				
53	010505004001	矩形柱模板 支模高度:4.48m	m²	159.05	74.81	11898.53				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
54	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] 支模高度: 4.48m	m ²	159.05	6.20	986.11				
55	010505004001	矩形柱模板 支模高度: 3.78m	m ²	103.02	74.81	7706.93				
56	A114010511	现浇混凝土有梁板	m ³	156.97	1342.05	210660.85				
57	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	156.97	476.68	74824.46	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m ³	1.015	372.48
58	010505007001	有梁板模板 支模高度: 5.9m	m ²	621.98	79.97	49739.74				
59	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=2] 支模高度: 5.9m	m ²	1243.96	12.83	15960.01				
60	010505007001	有梁板模板 支模高度: 4.48m	m ²	628.21	79.97	50237.95				
61	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] 支模高度: 4.48m	m ²	628.21	12.83	8059.93				
62	010505007001	有梁板模板 支模高度: 3.78m	m ²	148.04	79.97	11838.76				
63	A114010512	现浇混凝土其他板	m ³	0.41	1554.49	637.34				
64	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送) 部位:雨蓬板	m ³	0.41	476.68	195.44	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m ³	1.015	372.48
65	010505008003	直形悬挑板模板 部位:雨蓬板	m ²	3.42	129.21	441.90				
66	A114010516	现浇混凝土楼梯	m ³	20.94	1551.22	32482.60				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第7页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
67	010502020001	混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m³	20.94	646.03	13527.87	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m³	1.015	372.48
68	010505010001	直形楼梯模板	m²	83.49	227.03	18954.73				
69	A114010517	其他混凝土构件	m³	70.02	991.79	69445.11				
70	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)	m³	12.13	527.45	6397.97	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送) 混凝土浇筑增加费	m³	1.015	324.78
71	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)	m³	5.47	552.02	3019.55	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送) 混凝土浇筑增加费	m³	1.015	324.78
72	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送) 部位:电梯井圈梁、水平联系梁	m³	3.91	518.19	2026.12	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送) 混凝土浇筑增加费	m³	1.015	324.78
73	010502022001	混凝土反边 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)	m³	7.85	518.19	4067.79	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送) 混凝土浇筑增加费	m³	1.015	324.78
74	010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)	m³	2.27	673.51	1528.87	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送) 混凝土浇筑增加费	m³	1.015	324.78
75	010501001001	混凝土垫层 垫层厚度:100mm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C25(泵送) 部位:一层金刚砂地台(卫生间、强弱电井除外)	m³	33.80	506.28	17112.26	预拌普通混凝土C25(含泵送)	m³	1.010	354.78

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第8页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
76	010501001001	混凝土垫层 垫层厚度: 80mm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 (泵送) 部位: 一层卫生间、强弱电井地台	m³	1.26	486.79	613.36	预拌普通混凝土C15 (含泵送)	m³	1.010	337.08
77	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 厚度: 80mm厚 部位: 室外坡道	m³	3.33	453.77	1511.05	预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	307.08
78	010505011001	构造柱模板	m²	158.96	82.81	13163.48				
79	010505013001	过梁模板	m²	71.18	105.90	7537.96				
80	010505012001	直形圈梁模板	m²	47.88	64.63	3094.48				
81	010505012001	反边模板	m²	88.92	64.63	5746.90				
82	010505014001	压顶、扶手模板	m	68.87	52.64	3625.32				
83	A114010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	39.752	5502.55	218737.25				
84	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.301	5701.95	1716.29	圆钢 HPB300 Φ 10以内 (综合)	t	1.020	3575.02
85	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▲ 10 以内	t	16.225	5769.71	93613.54	热轧带肋钢筋HRB400 ▲ 10以内 (综合)	t	1.020	3567.53
86	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▲ 10以上 钢筋种类、规格: HRB400 ▲ 12~16	t	6.045	5263.18	31815.92	热轧带肋钢筋HRB400 ▲ 10以上 (▲ 12~16)	t	1.045	3329.36
87	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▲ 10以上 钢筋种类、规格: HRB400 ▲ 18~25	t	15.116	5221.98	78935.45	热轧带肋钢筋HRB400 ▲ 10以上 (▲ 18~25)	t	1.045	3293.19
88	010506007002	钢筋电渣压力焊接 Φ 14< 钢筋直径 ≤ Φ 20	个	20	4.44	88.80				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
89	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ Φ 32	个	26	17.63	458.38	直形螺纹套筒连接件	套	1.010	4.63
90	010506009001	砖砌体加固钢筋	t	1.271	9527.04	12108.87	圆钢 HPB300 Φ 10以内(综合)	t	1.020	3575.02
91	A114010906	屋面防水及其他	m²	460.47	181.19	83434.10				
92	011101007001	楼面细石混凝土找平层 厚度: 30mm	m²	309.70	31.15	9647.16	细石混凝土 C25	m³	0.030	354.78
		刚性层厚度:50mm 混凝土种类及强度等级:C25细石混 凝土掺入水泥用量3%硅质密实剂 部位:上人屋面刚性层								
93	011101007002	楼面细石混凝土找平层 每增减 1mm[实际厚度=20] 混凝土种类及强度等级:C25细石混 凝土掺入水泥用量3%硅质密实剂	m²	6194.00	0.68	4211.92	细石混凝土 C25	m³	0.001	354.78
94	010506011002	钢筋网片制作安装间距 150mm×150mm Φ 6双向@150钢筋网 部位:防水上人屋面	m²	280.31	11.62	3257.20	圆钢HPB300 Φ 6	t	0.001	3575.02
95	010902004012	屋面刚性层 分隔缝 断面尺寸: 30mm×20mm 嵌填材质:沥青玛帝脂封严	m	45.00	20.79	935.55	建筑油膏	kg	0.869	4.42
96	010902004007	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚 性层厚度:10mm 砂浆种类及强度等级:10厚低标号白 灰砂浆隔离层	m²	280.31	19.29	5407.18	干混地面砂浆 DS M15	t	0.019	256.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第10页 共42页

工程名称:六塘镇六塘村广业西街准化(省加工) 房建设项日					金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
97	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法二层 卷材种类及厚度: 卷材厚度:1.2mm厚湿铺高分子防水卷材 铺设层数:2层 部位:屋面一(保温防水上人屋面)	m²	339.63	75.16	25526.59	1.2mm厚湿铺高分子防水卷材	m²	2.287	23.01
98	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 1.5厚高分子类(聚合物水泥JS)防水涂料 部位:屋面一(防水上人屋面)	m²	339.63	62.28	21152.16	1.5厚高分子类(聚合物水泥JS)防水涂料	kg	3.150	15.93
99	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 部位:屋面一(防水上人屋面)	m²	280.31	28.91	8103.76	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	256.64
100	010902004004	屋面刚性层防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:25厚干混地面砂浆 DS M20加3~5%防水剂,分两次粉 部位:屋面二(不保温防水屋面,雨篷板、造型挑板、出屋面管井顶)	m²	111.23	33.40	3715.08	干混地面砂浆 DS M20	t	0.037	265.49
101	010902004009	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度:5厚 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆 部位:屋面二(不保温防水屋面,雨篷板、造型挑板、出屋面管井顶)	m²	114.65	10.24	1174.02	干混地面砂浆 DS M15	t	0.009	256.64

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
102	010902004009	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度:3厚 砂浆种类及强度等级:涂刮型聚合物 水泥防水砂浆 部位:卫生间、雨蓬、电井顶棚	m²	35.33	8.59	303.48	干混地面砂浆 DS M15	t	0.007	256.64
103	A114010907	墙面防水及其他	m²	82.66	68.81	5687.83				
104	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 部位:卫生间墙面高1.8m 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m²	82.66	68.81	5687.83	聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	15.93
105	A114010908	楼(地)面防水及其他	m²	23.34	212.34	4956.13				
106	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面 砂浆 DS M15 部位:下沉式卫生间 第一遍砂浆	m²	23.11	28.91	668.11	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	256.64
107	010904001020	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合 防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度:0.7厚聚乙烯丙纶 防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3 厚专用配套粘结剂满粘 部位:下沉式卫生间	m²	30.94	26.76	827.95	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m²	1.206	5.10
108	020605001029	陶粒混凝土 隔热层 LC5 厚度 100mm h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m²	23.11	71.49	1652.13	陶粒混凝土(含非泵送混凝土浇 捣增加费)	m³	0.102	384.96
109	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面 砂浆 DS M15 部位:下沉式卫生间 第二遍砂浆	m²	23.11	28.91	668.11	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	256.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第12页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
110	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm 部位: 下沉式卫生间	m²	30.94	36.84	1139.83	聚氨酯甲乙料	kg	1.996	13.81
111	A11422	地上部分室内装饰工程	m²	824.79	325.68	268617.50	二甲苯	kg	0.078	7.52
112	A114010801	木门	m²	7.56	648.76	4904.63				
113	010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质:高级实木门 含制作、安装及运输等费用 部位: 办公室	m²	7.56	648.76	4904.63	成品装饰单开木门及门套 0.8m×2.1m(实木含五金)	樘	0.530	1000.00
114	A114010803	金属门	m²	5.60	357.42	2001.55				
115	010802001005	塑钢平开门安装 成品卫生间铝塑门 含制作安装、运输及五金配件等全部内容	m²	5.60	357.42	2001.55	成品卫生间铝塑门(成品含五金)	m²	0.960	230.00
116	A114010804	金属 防火门	m²	24.84	602.61	14968.83				
117	010802004001	钢质防火门安装 防火等级:乙级 五金种类规格:含防火锁、闭门器、顺序器、防火铰链等符合消防部门要求的合格产品	m²	24.84	602.61	14968.83	乙级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	477.35
118	A114011101	整体面层楼地面	m²	659.74	99.32	65524.51				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第13页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
119	01B006	金刚砂耐磨地面 颜色:本色 砂浆种类及强度等级:预拌细石混凝土C25 厚度:120mm 金刚砂材质:非金属耐磨材料(7KG/m ²) 金刚砂地面内做双向钢筋网片60200构造配筋 地面分缝做法:纵向通底平头缩缝宽5mm,间距6m;横向假缝高为厚度的1/3,宽6mm,间距12m。缝内均填灰色填缝剂。 部位:一层金刚砂地台(卫生间、强弱电井除外)	m ²	314.08	140.07	43993.19	金刚砂耐磨地面 主材费	元	1.000 128.50
120	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M15 部位:电井地面	m ²	7.83	28.91	226.37	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036 256.64
121	011101004001	金刚砂耐磨地面 颜色:本色 材质:面撒2~3厚非金属耐磨材料(5KG/m ²) 50厚C25耐磨混凝土 部位:二层佛香生产车间、办公室、包装区、更衣室、仓库、卫生间前室	m ²	290.11	69.29	20101.72	金刚砂(非金属耐磨材料) 预拌普通混凝土 C25	kg m ³	5.500 1.60 0.040 324.78
122	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 部位:室外坡道找平层	m ²	41.62	28.91	1203.23	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036 256.64
123	A114011103	块料面层楼地面	m ²	62.17	131.38	8168.18			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第14页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
124	011102003003	陶瓷地面砖 0.36m2<面积≤0.64m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等 级:20厚干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地 砖(规格800X800X10mm) 部位:楼梯间地面	m²	38.83	145.05	5632.29	陶瓷防滑地砖(规格 300X300X9mm)	m²	1.040
125	011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等 级:25mm厚干混地面砂浆 DS M20 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地 砖(规格300X300X9mm) 部位:卫生间	m²	23.34	108.65	2535.89	干混地面砂浆 DS M15	t	0.036
126	A114011111	块料面层楼梯面	m²	83.49	171.82	14345.25	陶瓷防滑地砖(规格 300X300X9mm)	m²	1.030
127	011106003001	陶瓷地面砖楼梯面层 部位:梯段及楼梯平台 结合层厚度、材料种类及强度等 级:20厚干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地 砖(规格300X300X10mm)	m²	83.49	171.82	14345.25	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036
128	A114011201	抹灰墙柱面	m²	207.69	37.55	7798.21			
129	011201005002	墙面挂钢丝网 不同材料交界处挂钢丝网(16号钢丝 网孔@25*25) 一般抹灰内墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通 抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆 部位:电井	m²	83.62	6.29	525.97	钢丝网(综合)	m²	1.050
130	011201001001		m²	101.06	37.89	3829.16	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	0.041

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第15页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
131	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M20 部位:女儿墙内侧抹灰	m ²	106.63	32.29	3443.08	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.029	274.34
132	A114011203	块料面层墙柱面	m ²	83.38	112.41	9372.75				
133	011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m ² <单块面积≤0.2m ² 面砖品种及规格:釉面砖(规格200X300X5mm) 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 部位:卫生间墙面高1.8m	m ²	83.38	112.41	9372.75	釉面砖(规格200X300X5mm)	m ²	1.040	19.10
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.039	256.64
134	A114011204	油漆、涂料面层墙柱面	m ²	1805.74	60.04	108420.74				
135	011201005002	墙面挂钢丝网 不同材料交界处挂钢丝网	m ²	999.19	6.29	6284.91	钢丝网(综合)	m ²	1.050	3.15
136	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 部位:厂房室内墙面、楼梯间、通道、风机房等内墙面	m ²	1598.62	37.89	60571.71	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	0.041	238.94
137	011403003004	内墙刮腻子二遍 满刮白色腻子两遍 部位:厂房室内墙面、楼梯间、通道、风机房等内墙面	m ²	1582.82	19.36	30643.40	成品腻子	kg	1.980	1.48

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第16页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
138	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	38.83	46.47	1804.43	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	0.040	238.94
139	011403003007	独立柱(梁)面刮腻子二遍 满刮白色腻子两遍	m²	38.83	26.77	1039.48	成品腻子	kg	1.980	1.48
140	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:9厚 砂浆种类及强度等级:DP M5 防水型干混抹灰砂浆 部位:卫生间除砖墙面高1.8米外的其余墙面部分	m²	127.34	23.45	2986.12	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	0.017	238.94
141	011403003004	内墙刮腻子二遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 部位:卫生间除砖墙面高1.8米外的其余墙面部分	m²	129.41	19.88	2572.67	成品防水腻子	kg	1.980	1.72
142	01B001	聚氨酯涂料踢脚线 高度:120mm 满刮配套建筑胶水泥腻子,打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 部位:厂房室内、楼梯间、通道、强电间、风机房等墙面	m²	40.95	61.49	2518.02	聚氨酯涂料踢脚线 主材费	元	1.000	15.14
143	A114011302	油漆、涂料面层天棚	m²	1009.67	22.07	22281.93				
144	011403003010	天棚刮腻子二遍 2~3厚柔性腻子分遍刮平 部位:厂房室内墙面、楼梯间、通道、风机房顶棚	m²	957.83	22.26	21321.30	成品腻子	kg	1.980	1.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 六塘镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第17页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
145	011403003010	天棚刮腻子二遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 部位: 卫生间、雨蓬、电井顶棚	m²	42.17	22.78	960.63	成品防水腻子	kg	1.980	1.72
146	A114011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	44.44	243.72	10830.92				
147	011503002018	不锈钢管直线型栏杆 方管竖条式 栏杆类型: 镀锌立柱40*40*1.5, 锌 钢水平管40*20*1.5 扶手材料种类、规格: 镀锌 40*60*1.5 栏板材料规格: 小立柱20*20*1.5 主要材质选用304不锈钢	m	44.44	243.72	10830.92	不锈钢方管 φ20×1.5	m	6.265	10.50
							不锈钢方管 φ40*60*1.5	m	0.999	40.33
148	A11423	建筑外立面装饰工程 外立面: 涂料外墙	m²	824.79	239.94	197903.70				
149	A114010804	金属 防火门	m²	8.46	602.61	5098.08				
150	010802004001	钢质防火门安装 防火等级: 乙级 五金种类规格: 含防火锁、闭门器、 顺序器、防火铰链等符合消防部门 要求的合格产品	m²	8.46	602.61	5098.08	乙级钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	477.35
151	A114010805	金属卷帘门	m²	64.00	362.48	23198.76				
152	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号: 电动铝合金卷帘门 厚1mm 五金种类规格: 含制作安装、运输及 五金配件等全部内容	m²	64.00	273.69	17516.16	电动铝合金卷帘门 厚1mm(含五金)	m²	1.000	170.00
153	010803001005	卷帘(闸)门电动装置安装	套	4	1420.65	5682.60	卷帘门电动装置	套	1.000	989.00
154	A114010813	金属窗	m²	143.20	506.64	72550.84				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第18页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
155	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2㎡) 带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	㎡	14.94	505.68	7554.86	90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2㎡) 带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	㎡	0.954	368.71
156	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2㎡) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	㎡	87.04	482.80	42022.91	90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2㎡) 不带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	㎡	0.954	346.71
157	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2㎡) 带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	㎡	3.60	534.26	1923.34	90系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2㎡) 带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	㎡	0.954	396.20
158	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2㎡) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	㎡	11.70	511.40	5983.38	90系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2㎡) 不带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	㎡	0.954	374.20
159	010807001008	普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金固定窗(洞口面积≤2㎡) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金固定窗配套五金	㎡	7.20	585.38	4214.74	90系列铝合金固定窗(洞口面积≤2㎡) 不带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	㎡	0.926	447.21

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六清镇六清村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第19页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
160	010807001007	普通铝合金上悬开窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金上悬窗(洞口面积≤2m²) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金上悬窗配套五金	m²	18.72	579.68	10851.61	90系列铝合金上悬窗(洞口面积≤2m²) 不带亮(1.8mm厚)(含钢化玻璃及五金)	m²	0.946	423.71
161	A114011204	油漆、涂料面层墙柱面	m²	1153.25	84.16	97056.02				
162	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm 厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15 部位:外墙面	m²	1116.59	32.00	35730.88	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.029	265.49
163	01B001	真石漆外墙面 喷刷遍数:一底一中二面	m²	1138.18	53.88	61325.14	真石漆外墙面 主材费	元	1.000	49.43
		Σ人工费				377382.25				
		Σ辅材费				51215.69				
		Σ主材费				613513.32				
		Σ机械费				7866.18				
		Σ管理费				107329.46				
		Σ利润				36746.95				
		Σ增值税				107499.11				
(三)	A11440	给排水工程				17059.87				
164	AXXX4001	给排水系统 给排水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管;复合管	m²	824.79	20.68	17059.87				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
165	AXXX400104	给水立干管管道及附件	m ²	824.79	1.17	968.61			
166	031001007026	钢塑复合给水管道(螺纹连接)安装 DN50 内衬塑镀锌钢管 DN50 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 螺纹连接	m	1.25	118.69	148.36	内衬塑镀锌钢管 DN50	m	1.020 47.22
167	031001007024	钢塑复合给水管道(螺纹连接)安装 DN32 内衬塑镀锌钢管 DN32 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 螺纹连接	m	6.55	87.81	575.16	内衬塑镀锌钢管 DN32	m	1.020 32.52
168	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	129.56	129.56	闸阀 DN50	个	1.010 71.19
169	031002001060	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	1	70.92	70.92	自动排气阀 DN15	个	1.000 36.11
170	031301003072	过楼板塑料套管制作安装 Dn32mm	个	1	44.61	44.61	塑料套管 Dn32	m	0.300 6.71
171	AXXX400105	给水水平干管、支管管道及附件	m ²	824.79	3.54	2915.99			
172	031001008017	PE 塑料给水管道(热熔连接)安装 dn63 PE给水管道 dn63 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	11.19	62.93	704.19	PE给水管道 dn63	m	1.000 21.94
173	031001008015	PP-R 塑料给水管道(热熔连接)安装 dn40 PP-R给水管道 dn40 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	4.66	41.94	195.44	PP-R给水管道 dn40	m	1.020 8.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第21页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
174	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 PP-R给水管 dn25 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	6.77	32.78	221.92	PP-R给水管 dn25	m	1.020	3.82
175	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 PP-R给水管 dn20 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	1.12	31.02	34.74	PP-R给水管 dn20	m	1.020	2.45
176	040502009002	DN80法兰式水表安装 水表 DN65	个	1	227.42	227.42	水表 DN65	个	1.000	162.37
177	031002001030	焊接法兰阀安装 DN65 闸阀 闸阀 DN65	个	2	477.99	955.98	闸阀 DN65	个	1.000	253.56
178	031002001030	焊接法兰阀安装 DN65 止回阀 止回阀 DN65	个	1	345.14	345.14	止回阀 DN65	个	1.000	131.68
179	031002001005	螺纹阀门 DN40 闸阀 闸阀 DN40	个	2	115.58	231.16	闸阀 DN40	个	1.010	61.44
180	AXXX400106	排水立干管管道及附件	m²	824.79	1.48	1222.88				
181	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn110 PVC-U塑料排水管 dn110 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	13.90	73.85	1026.52	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	20.37
182	031301003077	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	2	98.18	196.36	塑料套管 Dn110	m	0.300	20.37
183	AXXX400107	排水水平干管、支管管道及干附件	m²	824.79	1.99	1639.91				
184	031001008062	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn200 PVC-U塑料排水管 dn200 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	3.04	157.96	480.20	PVC-U承插塑料排水管 dn200	m	0.960	76.18

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第22页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
185	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn110 PVC-U塑料排水管 dn110 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	10.17	73.85	751.05	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	20.37
186	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn75 PVC-U塑料排水管 dn75 (含管件) 连接方式: 粘接连接 部位: 三层~屋面层	m	1.66	60.90	101.09	PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	12.72
187	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安 装 dn50 PVC-U塑料排水管 dn50 (含管件) 连接方式: 粘接连接 部位: 三层~屋面层	m	3.68	41.40	152.35	PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	6.34
188	031003014012	地漏安装 DN50 圆形地漏DN50	个	2	77.61	155.22	地漏 DN50	个	1.000	2.35
189	AXXX400108	雨水管道及附件	m	824.79	5.32	4385.18				
190	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安 装 dn110 PVC-U塑料雨水管 dn110 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	58.00	54.33	3151.14	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	20.37
191	031003014022	一般雨水斗安装 DN100 侧壁式雨水斗 DN110	个	8	95.59	764.72	雨水斗 DN100	个	1.000	8.97
192	031001012004	止水节安装 DN150 溢流口 DN150防护, (设6目不锈钢 S304网罩) 孔底距楼板0.15m	个	6	78.22	469.32	溢流口 DN150 (设置防护网格)	个	1.000	25.00
193	AXXX400109	卫生器具	m	824.79	7.19	5927.30				
194	031003006004	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN25 蹲式大便器 含自闭式冲洗阀、蹲便器存水弯	套	4	308.54	1234.16	蹲式大便器(含阀门、配件)	个	1.010	90.26

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
195	031003003003	立式洗脸盆冷水 非感应式 洗手盆冷水	套	4	265.72	1062.88	洗脸盆	个	1.010	109.84
196	080106004038	混凝土管管井 成品塑料检查井 ³ 415	座	1	490.50	490.50	成品塑料检查井 ³ 415	元	1.000	450.00
197	031005020001	玻璃钢化粪池安装 容量≤9m ³ HFBH-2-II,有效容积4立方米 详见图集14SS706	套	1	3139.76	3139.76	HFBH-2-II,有效容积4立方米	套	1.000	2000.00
		Σ人工费				4617.03				
		Σ辅材费				1351.74				
		Σ主材费				7060.05				
		Σ机械费				376.14				
		Σ管理费				1596.75				
		Σ利润				649.22				
		Σ增值税				1408.99				
(四)	A11450	消防工程				114607.50				
198	AXXX5001	消防栓灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管	m ²	824.79	19.61	16174.11				
199	AXXX500102	消防栓系统管道及附件	m ²	824.79	12.64	10425.62				
200	030901002001	消防栓镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN65 热浸镀锌钢管DN50 连接方式:螺纹连接 压力等级:1.6Mpa	m	73.48	87.61	6437.58	热浸镀锌钢管DN50	m	0.564	22.88
							镀锌钢管管件 DN50	个	0.750	6.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第24页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
201	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25 热浸镀锌钢管DN25 连接方式: 螺纹连接 压力等级: 1.6Mpa	m	4.98	65.09	324.15	镀锌钢管 DN25	m	1.020	10.46
202	031201001010	管道刷调和漆第一遍	m²	14.60	6.10	89.06	酚醛调和漆(各色)	kg	0.110	10.03
203	031201001011	管道刷调和漆第二遍	m²	14.60	5.70	83.22	酚醛调和漆(各色)	kg	0.090	10.03
204	031301005002	给排水管道型钢支/吊架制作安装	kg	10.74	22.00	236.28	型钢	kg	1.040	3.09
205	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	10.74	0.73	7.84	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	10.03
206	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	10.74	0.72	7.73	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	10.03
207	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	10.74	0.72	7.73	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	10.03
208	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	10.74	0.71	7.63	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	10.03
209	031002001006	蝶阀 DN50 蝶阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2	375.95	751.90	蝶阀 DN50	个	1.010	295.00
210	031002001006	蝶阀 DN50 蝶阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2	129.56	259.12	蝶阀 DN50	个	1.010	71.19
211	040502009001	DN50法兰式水表安装 水表 DN50	个	1	250.08	250.08	水表 DN50	个	1.000	204.00
212	031002001029	焊接法兰阀安装 DN50 止回阀 止回阀 DN50	个	1	428.66	428.66	止回阀 DN50	个	1.000	253.56
213	030601002002	压力表、真空表(盘装) 压力表 DN50	块	1	165.14	165.14	压力表、真空表(盘装)DN50 取源部件	块	1.000	39.82
							仪表接头	套	1.000	7.08
										11.06

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
214	031002001060	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	2	70.92	141.84	自动排气阀 DN15	个	1.000
215	031301003058	过楼板钢管套管制作安装 DN50	个	2	86.49	172.98	焊接钢管(综合)	kg	1.590
216	030909001001	消火栓灭火系统控制装置调试	点	5	102.87	514.35			
217	010102001002	挖一般土方 三、四类土 部位: 室外消防埋地管DN50	m³	24.90	12.32	306.77			
218	010102007002	回填土利用方 部位: 室外消防埋地管DN50	m³	24.90	9.38	233.56			
219	AXXX500103	室内消火栓 室内明装消火栓 单栓 DN65 带消防卷盘	m²	824.79	5.59	4610.65			
220	030901010003	消防软管卷盘箱内配置内径ø 19mm的消防软管, 长30m, ø 6mm的消防水枪, 详见15S202第49页 尺寸: 800X650X240mm	套	5	922.13	4610.65	室内明装消火栓	套	1.000
221	AXXX500104	灭火器 放置式灭火器	m²	824.79	1.38	1137.84			
222	030910001002	磷酸铵盐干粉灭火器 ABC类, MF/ABC4 (4kg, 2A)	具	12	94.82	1137.84	磷酸铵盐干粉灭火器 ABC类, MF/ABC4 (4kg, 2A)	具	1.000
223	A1145007	火灾自动报警系统 设备: 无 配管: 焊接钢管、紧定式电线管	m²	824.79	70.77	58370.69			
224	A114500702	火灾自动报警系统末端设备及消防组件	m²	824.79	33.57	27684.80			
225	030904001001	感烟探测器 编码型点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF5100	个	30	112.83	3384.90	编码型点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF5100	个	1.010
226	030904003002	火灾报警按钮(带电话插孔) 编码型手动报警按钮(带电话插孔)	个	7	178.12	1246.84	编码型手动报警按钮(带电话插孔)	个	1.010

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第26页 共42页

工程名称:八塘镇八塘村广业西标准化管理加工(房建设项目)					其中:清单项目单位主要材料					
序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		名称	单位	消耗量	单价(元)
					综合单价	合价				
227	030904004001	声光报警器 火灾声光报警器(编码型) JBF4372E2	个	7	166.29	1164.03	火灾声光报警器(编码型) JBF4372E2	个	1.000	60.18
228	030904010001	楼层火灾显示器 火灾显示器 JBF4061	台	2	758.53	1517.06	火灾显示器 JBF4061	台	1.000	259.73
229	030904006001	吸顶式扬声器 火灾警报扬声器 GRT3BM-01 额定功率不小于3W	个	12	128.45	1541.40	火灾警报扬声器 GRT3BM-01 额定功率不小于3W	个	1.010	53.10
230	030904007005	单输入单输出模块 单输入/单输出模块 JBF5141	个	1	349.48	349.48	单输入/单输出模块 JBF5141	个	1.010	60.18
231	030904008001	模块箱 总线短路保护器 JBF4171	台	2	136.87	273.74	总线短路保护器 JBF4171	台	1.000	45.00
232	030904005001	电话分机 总线消防电话分机 HY5716B	部	1	151.89	151.89	总线消防电话分机 HY5716B	部	1.010	93.81
233	030904007005	单输入单输出模块 总线消防广播模块JBF4143	个	1	342.67	342.67	总线消防广播模块JBF4143	个	1.010	54.00
234	030904008002	端子箱 接线端子箱 JBF-11A/X	台	1	179.10	179.10	接线端子箱 JBF-11A/X	台	1.000	78.00
235	030904009001	壁挂式区域报警控制器 点数≤64点 含消防联动控制器(琴台式)、回路板、CRT通讯板、多线控制盘、总线操作盘、广播控制盘、广播功率放大器(输出功率:150W)、消防电话总机	台	1	8005.52	8005.52	区域报警控制器(含消防联动控制器(琴台式)、回路板、CRT通讯板、多线控制盘、总线操作盘、广播控制盘、广播功率放大器(输出功率:150W)、消防电话总机)	台	1.000	6550.00
236	030904015001	火灾报警控制微机/图形显示/打印终端 消防控制室图形显示装置(琴台)	台	1	6142.06	6142.06	消防控制室图形显示装置(琴台)	台	1.000	4550.00
237	030909003001	自动报警系统调试 点数≤64	系统	1	3386.11	3386.11				
238	A114500703	火灾自动报警系统线缆	m'	824.79	26.56	21905.93				
239	030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25	m	186.26	20.69	3853.72	薄壁钢管 JDG25	m	1.030	4.34

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第27页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
240	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDC20	m	503.19	18.61	9364.37	薄壁钢管 JDC20	m	1.030	3.45
241	030409006002	钢管埋地敷设 SC32 预埋SC25	m	6.84	20.85	142.61	预埋SC25	m	1.030	8.39
242	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	56.00	8.81	493.36				
243	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	41.70	11.88	495.40				
244	030412004060	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.5mm2	m	178.86	10.19	1822.58	Z-RVVP-2*1.5mm2	m	1.080	7.13
245	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	145.51	7.48	1088.41	ZC-RVS-2*1.5mm2	m	1.080	4.86
246	030412004075	管内穿多芯软导线 RVS-2×4mm2	m	9.86	11.24	110.83	ZN-RVS-2*4mm2	m	1.080	7.73
247	030412004074	管内穿多芯软导线 RVS-2×2.5mm2	m	9.83	9.77	96.04	ZN-RVS-2*2.5mm2	m	1.080	6.66
248	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	332.10	7.48	2484.11	ZN-RVS-2*1.5mm2	m	1.080	4.86
249	030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm2	m	372.51	4.80	1788.05	N-BV2.5mm2	m	1.080	2.86
250	030412004016	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-4mm2	m	26.59	6.26	166.45	N-BV4.0mm2	m	1.080	4.16
251	A114500901	电气火灾监控系统	套	1	5786.53	5786.53				
252	030907001001	电气火灾监控主机 电气火灾监控盘 JBF-61S30	台	1	4136.02	4136.02	电气火灾监控盘 JBF-61S30	台	1.000	895.00
253	030907003001	测温式监控探测器 电气火灾(漏电+温度监测)监控模块	个	2	310.36	620.72	电气火灾(漏电+温度监测)监控模块	个	1.010	75.00
254	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDC20	m	36.60	18.61	681.13	薄壁钢管 JDC20	m	1.030	3.45
255	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.50	8.81	74.89				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第28页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
256	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	36.60	7.48	273.77	N-RVS-2*1.5mm2	m	1.080	4.86
257	A114501001	消防电源监控系统	套	1	2993.43	2993.43				
258	030908001001	壁挂式消防电源监控主机 消防电源监控盘 JBF-PWMS	台	1	2020.41	2020.41	消防电源监控盘 JBF-PWMS	台	1.000	875.00
259	030908004001	消防电源监控模块 交流电源监控模块	个	1	346.52	346.52	交流电源监控模块	个	1.010	72.00
260	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	13.61	7.48	101.80	ZN-RVS-2*1.5mm2	m	1.080	4.86
261	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	13.58	12.06	163.77	N-RVSP-2*1.5mm2	m	1.080	8.75
262	030412004047	管内穿塑料护套线 RVV-2×2.5mm2	m	13.58	10.10	137.16	N-RVV-2*2.5mm2	m	1.080	7.06
263	030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm2	m	27.22	4.80	130.66	N-BV2.5mm2	m	1.080	2.86
264	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	4.50	8.81	39.65				
265	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	4.50	11.88	53.46				
266	AXXX5011	智能疏散及应急照明系统 配管:焊接钢管	m²	824.79	48.57	40062.70				
267	A114501101	智能疏散及应急照明系统	m²	824.79	48.57	40062.70				
268	030908001001	壁挂式消防电源监控主机 应急照明控制器(壁挂)	台	1	3878.86	3878.86	应急照明控制器(壁挂)	台	1.000	2580.00
269	030412001069	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	678.02	21.19	14367.24	焊接钢管 SC20	m	1.030	5.80
270	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 通信干线: NH-PVSP-2*1.5mm2~ALE 应急配电箱	m	18.74	18.61	348.75	薄壁钢管 JDG20	m	1.030	3.45

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第29页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
271	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ² WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1450.03	5.14	7453.15	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1.080	3.16
272	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm ² 通信干线：NH-RVSP-2*1.5mm ² ALE 应急配电箱	m	20.00	7.48	149.60	NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	1.080	4.86
273	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	173.55	8.81	1528.98				
274	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 安全出口标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E II 1W-11B1 安装方式：底边距门框0.15m壁装	套	2	94.93	189.86	安全出口标志灯【大型】	套	1.010	48.67
275	030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式 标志、诱导装饰灯、应急灯 带楼层指示多信息复合标志灯【双面】【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-1RE II 1W-11B1Y 安装方式：底距地2.5m吊装	套	4	105.65	422.60	带楼层指示多信息复合标志灯【双面】【大型】	套	1.010	48.67
276	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 单向【右】疏散指示灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-1LE II 1W-11B1Y 安装方式：距地0.3m暗装	套	34	95.91	3260.94	单向【右】疏散指示灯【大型】	套	1.010	49.56
277	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 楼层指示标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E I 1W-11B3 安装方式：底边距门框0.15m壁装	套	4	102.72	410.88	楼层指示标志灯【大型】	套	1.010	55.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六塘镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第30页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
278	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 疏散出口标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E II 1W-11B2 安装方式: 底边距门框0.15m 壁装	套	7	94.93	664.51	疏散出口标志灯【大型】	套	1.010
279	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 双头应急照明灯 10W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-ZFZC-E10W 光通量1200lm 安装方式: 距地2.4米 壁装	套	39	127.86	4986.54	双头应急照明灯	套	1.010
280	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 双头应急照明灯 (室外灯具防护等级IP67) 10W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-ZFZC-E10W 光通量1200lm 安装方式: 距地2.4米 壁装	套	4	132.00	528.00	双头应急照明灯 (室外灯具防护等级IP67)	套	1.010
281	030909012001	智能应急照明及疏散指示系统工程 调试 分配电装置≤90台 采用集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,火灾时由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器,控制点亮应急照明灯及疏散指示灯	系统	1	1872.79	1872.79			
		Σ人工费				32416.59			
		Σ辅材费				4514.06			
		Σ主材费				50109.33			
		Σ机械费				1390.12			

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第31页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ管理费				11883.58				
		Σ利润				4831.55				
		Σ增值税				9462.25				
(五)	A11460	通风与空调工程				884.24				
282	AXX6001	空调风系统 设备:无 风管材质:其他	m ²	824.79	1.07	884.24				
283	AXXX600101	空调风系统设备	m ²	824.79	1.07	884.24				
284	030405015001	吊风扇 百叶窗排气扇 风量: 300m ³ /h 输入功率: 0.05KW 部位: 一层、二层卫生间 安装方式: 排气扇 V300 上平梁底	台	4	221.06	884.24	百叶窗排气扇 (风量: 300m ³ /h 输入功率: 0.05KW)	台	1.000	145.00
		Σ人工费				150.40				
		Σ辅材费				13.16				
		Σ主材费				580.00				
		Σ机械费								
		Σ管理费				48.12				
		Σ利润				19.56				
		Σ增值税				73.00				
(六)	A11470	电气工程				93761.74				
285	A1147002	动力配电系统	m ²	824.79	40.41	33333.34				
286	A114700201	动力配电系统电气设备	m ²	824.79	12.66	10440.28				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第32页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
287	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m ALZ照明总配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2013.16	2013.16	ALZ照明总配电箱	台	1.000	1486.00
288	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m KTZ空调总配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2573.42	2573.42	KTZ空调总配电箱	台	1.000	2000.00
289	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m KT1空调配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	960.22	960.22	KT1空调配电箱	台	1.000	520.00
290	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m KT2空调配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:2层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	960.22	960.22	KT2空调配电箱	台	1.000	520.00
291	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m XFK消防控制室配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:消防控制室,箱体中心距地1.5m明装	台	1	1319.92	1319.92	XFK消防控制室配电箱	台	1.000	850.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
292	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m DTX普通电梯配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:屋面电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2355.42	2355.42	DTX普通电梯配电箱	台	1.000 1800.00
293	030402011002	悬挂嵌入式配电箱 半周长≤0.5m AC电梯电控箱(仅计安装费) 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:屋面电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	257.92	257.92			
294	A114700202	动力配电系统桥架、管线缆及其他	m²	824.79	27.76	22893.06			
295	030412003003	钢制槽式桥架 400<宽+高(mm)≤600 金属桥架 CT 300*200	m	14.50	125.63	1821.64	金属桥架 CT 300*200	m	1.010 44.84
296	031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	8.43	15.37	129.57	型钢	kg	1.040 3.09
297	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	8.43	0.73	6.15	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010 10.03
298	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	8.43	0.72	6.07	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010 10.03
299	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	8.43	0.72	6.07	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010 10.03
300	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	8.43	0.71	5.99	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010 10.03
301	030409006007	钢管埋地敷设 SC100 电源引自厂区室外变压器至KTZ空调总配电箱	m	28.31	67.66	1915.45	钢管 SC100	m	1.030 37.91
302	030412001024	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG50	m	11.96	27.82	332.73	薄壁钢管 JDG50	m	1.030 4.98
303	030412001023	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG40	m	1.76	23.64	41.61	薄壁钢管 JDG40	m	1.030 3.63
304	030412001073	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC50	m	28.71	47.36	1359.71	焊接钢管 SC50	m	1.030 18.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第34页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
305	031301001005	管道凿槽及恢复 砖结构 DN50	m	3.50	14.50	50.75				
306	031301001008	管道凿槽及恢复 砖结构 DN100	m	3.00	23.42	70.26				
307	030409001012	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 < 电缆截面≤35mm2 WDZ-YJV-4x25mm2 部位: 电源引自厂区室外变压器至 ALZ照明总配电箱	m	14.00	150.78	2110.92	WDZ-YJV-4x25mm2	m	1.010	127.35
308	030409001012	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 < 电缆截面≤35mm2 WDZ-YJV-4x35mm2 部位: 电源引自厂区室外变压器至 KT7空调总配电箱	m	12.51	199.92	2501.00	WDZ-YJV-4x35mm2	m	1.010	171.98
309	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 < 电缆截面≤16mm2 WDZ-YJV-5x16mm2	m	25.43	142.65	3627.59	WDZ-YJV-5x16mm2	m	1.010	120.84
310	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 < 电缆截面≤16mm2 WDZN-YJV-5x16mm2	m	1.81	142.65	258.20	WDZN-YJV-5x16mm2	m	1.010	120.84
311	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 < 电缆截面≤16mm2 NG-A-5*16mm2	m	30.01	128.15	3845.78	NG-A-5*16mm2	m	1.010	107.67
312	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截 面≤10mm2 WDZ-YJV-5x10mm2	m	9.68	113.53	1098.97	WDZ-YJV-5x10mm2	m	1.010	95.15
313	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截 面≤10mm2 NG-A-3*4mm2	m	4.13	38.97	160.95	NG-A-3*4mm2	m	1.010	29.85
314	030409003009	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆 头制作、安装 16mm2<截面≤35mm2 WDZ-YJV-4x25mm2电缆头	个	2	146.38	292.76				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第35页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
315	0304090003009	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆 头制作、安装 16mm2<截面≤35mm2 WDZ-YJY-4x35mm2电缆头	个	2	146.38	292.76			
316	0304090003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm2 NG-A-1KV-5*16mm2电缆头	个	2	115.29	230.58			
317	0304090003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm2 WDZN-YJY-5*16mm2电缆头	个	2	115.29	230.58			
318	0304090003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm2 WDZ-YJY-5*16mm2电缆头	个	6	115.29	691.74			
319	030416006001	送配电装置系统调试 1KV以下交流 供电(综合)	系统	1	1805.23	1805.23			
320	AXXX7003	照明配电系统	m²	824.79	58.76	48464.32			
321	AXXX700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	824.79	6.85	5649.26			
322	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m AL1照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	1537.92	1537.92	AL1照明配电箱	台	1.000 1050.00
323	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m AL2照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:2层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	1537.92	1537.92	AL2照明配电箱	台	1.000 1050.00

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第36页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
324	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m ALE应急照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2573.42	2573.42	ALE应急照明配电箱	台	1.000 2000.00
325	AXXX700302	照明配电系统支管	m	824.79	36.67	30242.62			
326	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	738.88	18.61	13750.56	薄壁钢管 JDG20	m	1.030 3.45
327	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	104.70	8.81	922.41			
328	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1913.53	5.14	9835.54	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.080 3.16
329	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	136.29	5.14	700.53	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080 3.16
330	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	591.60	7.26	4295.02	WDZ-BYJ-4mm2	m	1.080 5.01
331	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	101.73	7.26	738.56	WDZN-BYJ-4mm2	m	1.080 5.01
332	A114700303	照明器具、开关插座	m	824.79	15.24	12572.44			
333	030413001009	一般单壁灯 壁灯 (电井内) 规格: 1x11W 3U电子节能灯 Ra>80 光通量1100lm 安装方式: 距地2.6米壁装	套	3	57.73	173.19	壁灯 (电井内) 1x11W 3U电子节能灯 Ra>80 光通量1100lm	套	1.010 18.50

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
334	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 带蓄电池型双管荧光灯 规格: 2x25W T5高效节能荧光灯 Ra>80 光通量5600lm 配高品质电子镇流器 供电持续时间 ≥180min(消防控制室) 安装方式: 底边距地不低于3.0米吊 装	套	2	170.32	340.64	带蓄电池型双管荧光灯 2x25W T5 高效节能荧光灯(配高品质电子 镇流器 供电持续时间≥180min)	套	1.010
335	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 雷达感应式声光控LED灯 规格: 1x25W LED灯 ~220V Ra>80 光通量2500lm 开关与灯具一体化, 配感应节能开 关 安装方式: 吸顶安装	套	13	84.12	1093.56	雷达感应式声光控LED灯(1x25W LED灯, 开关与灯具一体化, 配感 应节能开关)	套	1.010
336	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 双管荧光灯 规格: 2x25W T5高效节能荧光灯 Ra>80 光通量5600lm 配高品质电子镇流器 安装方式: 底边距地不低于3.0米吊 装	套	56	148.63	8323.28	双管荧光灯 (2x25W T5高效节能 荧光灯配高品质电子镇流器 供电 持续时间≥180min)	套	1.010
337	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 吸顶灯(节能型)(防水型) 规格: 1x8W LED灯 ~220V Ra>80 光 通量800lm 配高品质电子镇流器 安装方式: 吸顶安装	套	11	63.70	700.70	吸顶灯(节能型)(防水型) 1x8W LED灯 配高品质电子镇流器	套	1.010

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
338	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 井道照明灯 在电梯井道内设置照明,且照度不应小于50lx。照明采用安全型照明灯具,在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关	套	3	65.90	197.70	井道照明灯	套	1.010
339	030413013006	单控单联跷板暗开关 单联单控板把开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	7	29.03	203.21	单联单控板把开关	套	1.020
340	030413013012	双控单联跷板暗开关 双联单控板把开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	3	32.18	96.54	双联单控板把开关	套	1.020
341	030413013008	单控三联跷板暗开关 三联单控板把开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	4	37.30	149.20	三联单控板把开关	套	1.020
342	030413013009	单控四联跷板暗开关 四联单控板把开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	2	45.28	90.56	四联单控板把开关	套	1.020
343	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 单相两孔、三孔插座 规格:10A 220V 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	26	38.35	997.10	单相两孔、三孔插座	套	1.020
344	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 单相两孔、三孔插座(电井内) 规格:10A 220V 安装方式:底边距地0.3m暗装(安全型 带安全门)	套	3	38.35	115.05	单相两孔、三孔插座(电井内)	套	1.020

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第39页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
345	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 挂式分体空调 单相三孔插座(安全型 带安全门、开关) 规格:16A 220V 安装方式:底边距地2.5m,暗装	套	1	44.74	44.74	挂式分体空调 单相三孔插座	套	1.020
346	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 单相三孔电源插座(IP54) 在电梯底坑设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座 安装高度为距坑底1.0m	套	1	46.97	46.97	单相三孔电源插座(IP54)	套	1.020
347	A1147007	防雷及接地装置	m²	824.79	14.51	11964.08			
348	A114700701	防雷及接地装置	m²	824.79	14.51	11964.08			
349	030410002003	利用基础钢筋做接地母线 自然接地体:利用基础梁底两根不小于 $\phi 12$ 的钢筋沿图示路径焊接连通 成环行做水平接地体,无梁的地方暗埋两根 $\phi 12$ 铜质材料或不锈钢材料与梁内水平接地体连通	m	170.44	20.27	3454.82			
350	030410002002	户外钢接地母线敷设 -40*4热镀锌扁钢 外引散流端子:采用铜质材料(不锈钢材料)伸向室外,埋深1米以下,并距外墙皮距离大于1米,以供增打人工接地及泻流之用(余同)	m	6.00	21.61	129.66	-40*4热镀锌扁钢	m	1.050
351	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根 $\geq \phi 16$ 主筋或四根 $10 \leq \phi < 16$ 主筋通长焊接、绑扎作为引下线	m	73.98	17.80	1316.84			

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第40页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
352	030410003002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下线 避雷引下线 (-40x4热镀锌扁钢) “C”为强电竖井或弱电竖井接地端子板,距井顶0.5m及距井底0.5m安装,电井内由下至上沿墙敷设一根通长40x4热镀锌扁钢作强电或弱电专用接地干线	m	15.12	24.22	366.21	40x4热镀锌扁钢	m	1.050	4.71
353	030410005001	避雷网 沿女儿墙敷设材质 10热镀锌圆钢,沿屋顶外沿,屋脊等敷设 部位:屋面层	m	128.05	32.92	4215.41	Φ10热镀锌圆钢避雷网	m	1.050	2.21
354	030410005003	避雷网 沿隔热板敷设材质 Φ10热镀锌圆钢,在隔热层下暗敷 部位:屋面层	m	11.33	16.95	192.04	Φ10热镀锌圆钢避雷网	m	1.050	2.21
355	030410007003	接地测试板	块	7	82.91	580.37	接地测试板	块	1.010	27.77
356	030410006033	避雷针在避雷网上 针长(m)≤1 接闪短杆,在各阳角、屋脊等处设置Φ20热镀锌圆钢 L=300mm接闪短杆	根	11	25.55	281.05	Φ20热镀锌圆钢 L=300mm接闪短杆	根	1.000	2.65
357	030410007001	总等电位端子联结箱 总等电位联结端子板,距地0.5米安装	台	1	221.55	221.55	总等电位端子联结箱	个	1.010	16.90
358	030416027003	接地网调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	1206.13				
		Σ人工费				22879.96				
		Σ辅材费				5115.83				
		Σ主材费				45794.19				
		Σ机械费				1340.38				
		Σ管理费				7744.43				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第41页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ利润				3151.16				
		Σ增值税				7735.77				
(七)	A11480	建筑智能化工程				1908.88				
359	AXXX8001	综合布线系统 设备:无 数据传输线:超五类	点位	2	954.44	1908.88				
360	AXXX800101	综合布线系统设备	点位	2	261.23	522.46				
361	030502001003	安装接线箱(半周长)≤700mm 弱电箱(空箱) 安装方式:落地安装	个	2	261.23	522.46	弱电箱(空箱)	个	1.000	101.33
362	AXXX800102	综合布线系统管线及其他	点位	1	1386.42	1386.42				
363	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 弱电金属桥架 CT 200*200	m	9.10	100.84	917.64	弱电金属桥架 CT 200*200	m	1.010	47.55
364	031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	5.29	15.37	81.31	型钢	kg	1.040	3.09
365	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	5.29	0.73	3.86	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	10.03
366	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	5.29	0.72	3.81	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	10.03
367	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	5.29	0.72	3.81	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	10.03
368	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	5.29	0.71	3.76	酚醛调和漆(各色)	kg	0.010	10.03
369	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 刚性阻燃管 PC20 暗装	m	15.51	13.23	205.20	刚性阻燃管 PC20	m	1.060	1.90
370	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	0.60	8.81	5.29				
371	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 管内超六类非屏蔽双绞线	m	6.31	7.34	46.32	管内超六类非屏蔽双绞线	m	1.050	4.61
372	030502003003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 桥架内超六类非屏蔽双绞线	m	9.20	7.70	70.84	管内超六类非屏蔽双绞线	m	1.050	4.61

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第1页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
一	A114	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目											
(一)	A11410	地下建筑工程											
1	A11411	基础工程 1. 基础类型:条形基础;独立基础; 筏形基础	m ²	824.79	249.61	205877.17	51.78	138.79	10.04	7.80	15.34	5.26	20.61
2	A114010101	平整场地	m ²	371.48	1.81	672.38	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
3	010103001001	平整场地	m ²	371.48	1.81	672.38	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
4	A114010102	基础土方开挖	m ³	631.32	14.17	8943.47	7.76	0.00	0.00	3.53	1.27	0.44	1.17
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土 开挖深度: 2.5米以内	m ³	498.96	14.81	7389.60	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m ³	49.90			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m ³	449.06			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
6	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 开挖深度: 2.5米以内	m ³	104.92	14.81	1553.87	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m ³	10.49			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102002002-2	机械挖沟槽土方 三、四类土	m ³	94.43			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
7	A114010105	基础土石方回填	m ³	475.79	8.40	3994.72	0.85	0.00	0.50	5.41	0.70	0.25	0.69
8	010102007002	回填土利用方	m ³	475.79	5.02	2388.47	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m ³	475.79			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
9	010103002001	土方外弃运 运距: 3公里	m ³	128.09	12.54	1606.25	0.67	0.00	0.00	9.31	1.13	0.39	1.04
(1)	010102001001-2	机械挖一般土方 一、二类土	m ³	128.09			0.67	0.00	0.00	2.70	0.38	0.13	
(2)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m ³	128.09			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第2页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
(3)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m ³ ·km	128.09			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
10	A114010501	现浇混凝土垫层	m ³	32.10	554.17	17788.92	100.41	340.45	26.23	0.82	30.17	10.33	45.76
11	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C15(泵送)	m ³	32.10	486.79	15625.96	73.52	340.45	2.10	0.80	22.15	7.58	40.19
12	010505001001	混凝土垫层模板	m ²	63.43	34.10	2162.96	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
13	A114010502	现浇混凝土独立基础	m ³	76.07	551.06	41919.18	81.14	378.07	11.83	1.47	24.62	8.43	45.51
14	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	76.07	475.84	36197.15	40.63	378.07	0.52	0.77	12.34	4.22	39.29
15	010505002005	独立基础模板	m ²	94.94	60.27	5722.03	32.46	0.00	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98
16	A114010504	现浇混凝土条形基础	m ³	17.31	549.90	9518.69	80.49	378.07	11.71	1.46	24.41	8.35	45.41
17	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C30(泵送)	m ³	17.31	474.87	8220.00	40.05	378.07	0.45	0.77	12.16	4.16	39.21
18	010505002001	条形基础模板	m ²	21.71	59.82	1298.69	32.24	0.00	8.98	0.55	9.77	3.34	4.94
19	A114010505	现浇混凝土筏板基础	m ³	3.61	537.26	1939.50	51.25	416.64	3.25	0.89	15.54	5.32	44.37
20	010502003002	混凝土无梁式筏形基础 部位:电梯基坑底板 混凝土种类及强度等级:预拌C30防水混凝土,抗渗等级为P8(泵送)	m ³	3.61	514.33	1856.73	38.15	416.64	0.73	0.77	11.60	3.97	42.47
21	010505002007	无梁式筏形基础模板	m ²	1.50	55.18	82.77	31.53	0.00	6.07	0.29	9.48	3.25	4.56
22	A114010508	现浇混凝土柱	m ³	6.20	1079.88	6695.28	381.22	378.07	67.78	7.97	115.98	39.68	89.19

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
23	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	6.20	539.08	3342.30	81.50	378.07	0.55	1.32	24.68	8.45	44.51
24	010505004001	矩形柱模板 支模高度:3.6m以内	m²	44.82	74.81	3352.98	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18
25	A114010509	现浇混凝土墙	m³	2.55	1154.22	2943.25	383.11	416.64	93.33	8.93	116.84	40.03	95.34
26	010502010002	混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级:预拌C30防 水混凝土,抗渗等级为P8(泵送)	m³	2.55	532.99	1359.12	50.05	416.64	0.45	1.30	15.30	5.24	44.01
27	010505005001	直形墙模板 支模高度:3.6m以内	m²	21.85	72.50	1584.13	38.87	0.00	10.84	0.89	11.85	4.06	5.99
28	A114010507	其他现浇混凝土基础	m³	31.23	993.57	31029.14	296.58	378.07	108.86	6.69	90.37	30.95	82.04
29	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	31.23	473.27	14780.22	38.15	378.07	0.97	1.24	11.74	4.02	39.08
30	010505003001	基础梁模板	m²	250.33	64.91	16248.92	32.24	0.00	13.46	0.68	9.81	3.36	5.36
31	A114010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	14.114	5341.72	75393.01	917.85	3491.68	57.35	47.59	287.70	98.48	441.06
32	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.146	5701.95	832.48	1083.13	3646.52	43.07	17.99	328.13	112.31	470.80
33	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	2.643	5769.71	15249.34	1140.14	3638.88	26.96	22.34	346.42	118.57	476.40
34	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~16	t	4.181	5263.18	22005.36	863.84	3479.18	64.63	53.87	273.48	93.61	434.57
35	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18~25	t	7.144	5221.98	37305.83	863.84	3441.38	64.63	53.87	273.48	93.61	431.17

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第4页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
36	A114010909	基础防水及其他	m²	25.48	197.79	5039.63	33.20	87.85	47.89	0.33	9.09	3.10	16.33
37	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 部位:电梯基坑侧墙	m²	16.67	38.71	645.30	18.11	10.35	0.67	0.36	4.49	1.53	3.20
(1)	011201001006-1	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	16.67			15.76	7.70	0.42	0.26	3.89	1.33	
(2)	011201001006-2	墙面喷涂水泥砂浆 喷涂每增减1mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15[实际厚度=5]	m²	83.35			0.47	0.53	0.05	0.02	0.12	0.04	
38	010905002013	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:2.0mm JS II型防水涂料 部位:电梯基坑侧墙	m²	16.67	88.94	1482.63	8.05	0.00	70.33	0.00	2.40	0.82	7.34
39	010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.2mm厚湿铺高分子防水卷材 部位:电梯基坑侧墙	m²	16.67	39.12	652.13	5.23	27.27	1.30	0.00	1.56	0.53	3.23
40	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:C30混凝土垫层(P6) 厚度:150mm 部位:电梯基坑	m³	1.55	523.56	811.52	73.52	374.18	2.10	0.80	22.15	7.58	43.23

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第5页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
41	010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.5厚预铺反粘高分子防水卷材 部位:电梯基坑	m²	8.81	60.83	535.91	5.23	47.19	1.30	0.00	1.56	0.53	5.02
42	010905002012	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 1.5mm厚JS II型防水涂料,所有侧墙均上抹至地面完成面以上150处	m²	10.59	61.79	654.36	4.65	50.18	0.00	0.00	1.39	0.47	5.10
43	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M20 部位:电梯基坑	m²	8.81	29.26	257.78	12.88	9.56	0.03	0.13	3.16	1.08	2.42
		Σ人工费				42705.10							
		Σ辅材费				8281.68							
		Σ主材费				114470.37							
		Σ机械费				6437.36							
		Σ管理费				12649.40							
		Σ利润				4336.40							
		Σ增值税				16996.93							
(二)	A11420	地上建筑装饰装修工程											
44	A11421	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构	m³	824.79	1012.42	835031.81	305.11	447.36	44.07	7.90	92.62	31.73	83.62
45	A114010404	砖墙	m³	204.82	652.77	133701.32	210.45	301.77	1.08	1.00	63.01	21.57	53.90

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税 率9%
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	
46	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆M7.5 烧结页岩多孔砖 240×180×90	m³	201.12	650.51	130830.57	209.51	301.01	1.08	1.00	62.73	21.47	53.71
47	010401003002	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 115mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆M7.5 烧结页岩多孔砖 240×115×90	m³	3.45	771.44	2661.47	258.94	342.77	1.08	0.98	77.46	26.51	63.70
48	010401008002	零星砌体多孔砖 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆M7.5 烧结页岩多孔砖 240×115×90	m³	0.25	837.11	209.28	301.40	344.08	0.51	1.03	90.12	30.85	69.12
49	A114010508	现浇混凝土柱	m³	63.48	1186.03	75289.28	443.35	378.07	77.01	8.82	134.73	46.13	97.93
50	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	63.48	539.08	34220.80	81.50	378.07	0.55	1.32	24.68	8.45	44.51
51	010505004001	矩形柱模板 支模高度:5.9m	m²	234.80	74.81	17565.39	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18
52	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支 撑高度=2] 支模高度:5.9m	m²	469.60	6.20	2911.52	3.77	0.00	0.37	0.03	1.13	0.39	0.51
53	010505004001	矩形柱模板 支模高度:4.48m	m²	159.05	74.81	11898.53	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18
54	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支 撑高度=1] 支模高度:4.48m	m²	159.05	6.20	986.11	3.77	0.00	0.37	0.03	1.13	0.39	0.51
55	010505004001	矩形柱模板 支模高度:3.78m	m²	103.02	74.81	7706.93	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第7页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
56	A114010511	现浇混凝土有梁板	m³	156.97	1342.05	210660.85	503.60	378.07	124.20	17.13	155.17	53.08	110.79
57	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	156.97	476.68	74824.46	39.80	378.07	1.64	1.35	12.26	4.20	39.36
58	010505007001	有梁板模板 支模高度:5.9m	m²	621.98	79.97	49739.74	41.53	0.00	13.09	1.53	12.83	4.39	6.60
59	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=2] 支模高度:5.9m	m²	1243.96	12.83	15960.01	7.87	0.00	0.50	0.18	2.40	0.82	1.06
60	010505007001	有梁板模板 支模高度:4.48m	m²	628.21	79.97	50237.95	41.53	0.00	13.09	1.53	12.83	4.39	6.60
61	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1] 支模高度:4.48m	m²	628.21	12.83	8059.93	7.87	0.00	0.50	0.18	2.40	0.82	1.06
62	010505007001	有梁板模板 支模高度:3.78m	m²	148.04	79.97	11838.76	41.53	0.00	13.09	1.53	12.83	4.39	6.60
63	A114010512	现浇混凝土其他板	m³	0.41	1554.49	637.34	438.20	378.07	278.73	111.29	163.76	56.07	128.37
64	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	0.41	476.68	195.44	39.80	378.07	1.64	1.35	12.26	4.20	39.36
65	010505008003	直形悬挑板模板 部位:雨篷板	m²	3.42	129.21	441.90	47.76	0.00	33.22	13.18	18.16	6.22	10.67
66	A114010516	现浇混凝土楼梯	m³	20.94	1551.22	32482.60	623.11	378.07	130.73	29.96	194.64	66.61	128.10
67	010502020001	混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土C30(泵送)	m³	20.94	646.03	13527.87	149.80	378.07	1.91	2.13	45.28	15.50	53.34
68	010505010001	直形楼梯模板	m²	83.49	227.03	18954.73	118.71	0.00	32.31	6.98	37.46	12.82	18.75

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
69	A114010517	其他混凝土构件	m³	70.02	991.79	69445.11	346.08	342.76	68.55	10.04	106.12	36.33	81.90
70	010502021001	混凝土构造柱	m³	12.13	527.45	6397.97	108.51	329.65	0.49	1.32	32.73	11.20	43.55
		混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)											
71	010502023001	混凝土过梁	m³	5.47	552.02	3019.55	123.11	329.65	2.58	1.33	37.08	12.69	45.58
		混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)											
72	010502022001	混凝土圈梁	m³	3.91	518.19	2026.12	102.59	329.65	0.97	0.82	30.82	10.55	42.79
		混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送) 部位:电梯井圈梁、水平联系梁											
73	010502022001	混凝土反边	m³	7.85	518.19	4067.79	102.59	329.65	0.97	0.82	30.82	10.55	42.79
		混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)											
74	010502025001	混凝土压顶、扶手	m³	2.27	673.51	1528.87	202.37	329.65	4.93	0.00	60.31	20.64	55.61
		混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土C25(非泵送)											
75	010501001001	混凝土垫层	m³	33.80	506.28	17112.26	73.52	358.33	2.10	0.80	22.15	7.58	41.80
		垫层厚度:100mm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C25(泵送) 部位:一层金钢砂地台(卫生间、强弱电井除外)											
76	010501001001	混凝土垫层	m³	1.26	486.79	613.36	73.52	340.45	2.10	0.80	22.15	7.58	40.19
		垫层厚度:80mm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C15(泵送) 部位:一层卫生间、强弱电井地台											

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第9页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
77	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 厚度: 80mm厚 部位: 室外坡道	m³	3.33	453.77	1511.05	73.52	310.15	2.10	0.80	22.15	7.58	37.47
78	010505011001	构造柱模板	m²	158.96	82.81	13163.48	44.54	0.00	13.11	0.36	13.38	4.58	6.84
79	010505013001	过梁模板	m²	71.18	105.90	7537.96	53.58	0.00	14.70	5.32	17.55	6.01	8.74
80	010505012001	直形圈梁模板	m²	47.88	64.63	3094.48	35.72	0.00	7.60	1.20	11.00	3.77	5.34
81	010505012001	反边模板	m²	88.92	64.63	5746.90	35.72	0.00	7.60	1.20	11.00	3.77	5.34
82	010505014001	压顶、扶手模板	m	68.87	52.64	3625.32	28.67	0.00	7.36	0.57	8.71	2.98	4.35
83	A114010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	39.752	5502.55	218737.25	1053.07	3470.17	48.58	39.39	325.55	111.43	454.34
84	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.301	5701.95	1716.29	1083.13	3646.52	43.07	17.99	328.13	112.31	470.80
85	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10 以内	t	16.225	5769.71	93613.54	1140.14	3638.88	26.96	22.34	346.42	118.57	476.40
86	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 ▶ 12~16	t	6.045	5263.18	31815.92	863.84	3479.18	64.63	53.87	273.48	93.61	434.57
87	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 ▶ 18~25	t	15.116	5221.98	78935.45	863.84	3441.38	64.63	53.87	273.48	93.61	431.17
88	010506007002	钢筋电渣压力焊接 Φ 14<钢筋直径≤ Φ 20	个	20	4.44	88.80	1.89	0.00	0.13	0.92	0.84	0.29	0.37
89	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ Φ 32	个	26	17.63	458.38	7.44	4.68	0.06	0.73	2.43	0.83	1.46
90	010506009001	砖砌体加固钢筋	t	1.271	9527.04	12108.87	3560.95	3646.52	85.87	16.20	1065.99	364.87	786.64

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第10页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
91	A114010906	屋面防水及其他	m²	460.47	181.19	83434.10	43.74	101.94	4.06	0.24	12.04	4.15	15.02
92	011101007001	楼面地面细石混凝土找平层 厚度:30mm 刚性层厚度:50mm 混凝土种类及强度等级:C25细石混凝土 掺入水泥用量3%硅质密实剂 部位:上人屋面刚性层	m²	309.70	31.15	9647.16	13.52	10.64	0.01	0.00	3.29	1.12	2.57
93	011101007002	楼面地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=20] 混凝土种类及强度等级:C25细石混凝土 掺入水泥用量3%硅质密实剂	m²	6194.00	0.68	4211.92	0.20	0.35	0.00	0.00	0.05	0.02	0.06
94	010506011002	钢筋网片制作安装间距150mm×150mm Φ6双向@150钢筋网 部位:防水上人屋面	m²	280.31	11.62	3257.20	4.93	3.58	0.08	0.07	1.49	0.51	0.96
95	010902004012	屋面刚性层 分隔缝 断面尺寸:30mm×20mm 嵌填材质:沥青玛希脂封严	m	45.00	20.79	935.55	8.88	3.84	2.27	0.38	2.76	0.94	1.72
96	010902004007	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度:10mm 砂浆种类及强度等级:10厚低标号白灰砂浆隔离层	m²	280.31	19.29	5407.18	7.30	4.88	2.50	0.07	2.20	0.75	1.59
97	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材白粘法二层 卷材种类及厚度: 卷材厚度:1.2mm厚湿铺高分子防水卷材 铺设层数:2层 部位:屋面一(保温防水上人屋面)	m²	339.63	75.16	25526.59	10.72	52.62	1.33	0.00	3.19	1.09	6.21

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
98	010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm 1.5厚高分子类(聚合物水泥JS)防水涂料 部位:屋面一(防水上人屋面)	m²	339.63	62.28	21152.16	4.97	50.18	0.00	0.00	1.48	0.51	5.14
99	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 部位:屋面一(防水上人屋面)	m²	280.31	28.91	8103.76	12.88	9.24	0.03	0.13	3.16	1.08	2.39
100	010902004004	屋面刚性层防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:25厚干混地面砂浆 DS M20加3~5%防水剂,分两次粉 部位:屋面二(不保温防水屋面,雨篷板、造型挑板、出屋面管井顶)	m²	111.23	33.40	3715.08	12.16	9.82	3.62	0.13	3.66	1.25	2.76
101	010902004009	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度:5厚 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆 部位:屋面二(不保温防水屋面,雨篷板、造型挑板、出屋面管井顶)	m²	114.65	10.24	1174.02	4.09	2.37	1.25	0.03	1.23	0.42	0.85
102	010902004009	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度:3厚 砂浆种类及强度等级:涂刮型聚合物水泥防水砂浆 部位:卫生间、雨蓬、电井顶棚	m²	35.33	8.59	303.48	3.55	1.89	1.00	0.02	1.06	0.36	0.71
103	A114010907	墙面防水及其他	m²	82.66	68.81	5687.83	6.46	54.08	0.00	0.00	1.93	0.66	5.68

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第12页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
104	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 料涂膜厚度: 1.5mm 部位: 卫生间墙面高1.8m 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m ²	82.66	68.81	5687.83	6.46	54.08	0.00	0.00	1.93	0.66	5.68
105	A114010908	楼(地)面防水及其他	m ²	23.34	212.34	4956.13	58.19	102.65	12.44	0.26	15.47	5.81	17.53
106	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 20厚干混地 面砂浆 DS M15 部位: 下沉式卫生间 第一遍砂浆	m ²	23.11	28.91	668.11	12.88	9.24	0.03	0.13	3.16	1.08	2.39
107	010904001020	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复 合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度: 0.7厚聚乙烯丙纶 防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3 厚专用配套粘结料满粘 部位: 下沉式卫生间	m ²	30.94	26.76	827.95	6.86	6.15	8.80	0.00	2.04	0.70	2.21
108	020605001029	陶粒混凝土 隔热层 LC5 厚度 100mm h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m ²	23.11	71.49	1652.13	18.87	39.27	0.09	0.00	5.10	2.26	5.90
109	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 20厚干混地 面砂浆 DS M15 部位: 下沉式卫生间 第二遍砂浆	m ²	23.11	28.91	668.11	12.88	9.24	0.03	0.13	3.16	1.08	2.39
110	010904002008	楼(地)面涂膜防水 聚氨酯防水 涂膜 涂膜厚度: 1.5mm 部位: 下沉式卫生间	m ²	30.94	36.84	1139.83	3.70	28.15	0.47	0.00	1.10	0.38	3.04
111	A11422	地上部分室内装饰工程	m ²	824.79	325.68	268617.50	117.00	134.34	7.55	1.24	28.80	9.85	26.90

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
112	A114010801	木门	m ²	7.56	648.76	4904.63	36.35	530.00	16.99	0.00	8.83	3.02	53.57
113	010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质:高级成品实木门 含制作、安装及运输等费用 部位:办公室	m ²	7.56	648.76	4904.63	36.35	530.00	16.99	0.00	8.83	3.02	53.57
114	A114010803	金属门	m ²	5.60	357.42	2001.55	44.25	220.80	48.44	0.00	10.75	3.67	29.51
115	010802001005	塑钢平开门安装 成品卫生间铝塑门 含制作安装、运输及五金配件等全 部内容	m ²	5.60	357.42	2001.55	44.25	220.80	48.44	0.00	10.75	3.67	29.51
116	A114010804	金属 防火门	m ²	24.84	602.61	14968.83	60.32	469.24	3.62	0.00	14.66	5.01	49.76
117	010802004001	钢质防火门安装 防火等级:乙级 五金种类规格:含防火锁、闭门器 、顺序器、防火铰链等符合消防部 门要求的合格产品	m ²	24.84	602.61	14968.83	60.32	469.24	3.62	0.00	14.66	5.01	49.76
118	A114011101	整体面层楼地面	m ²	659.74	99.32	65524.51	9.69	71.45	5.78	0.78	2.55	0.87	8.20

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第14页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
119	01B006	金刚砂耐磨地面 颜色:本色 砂浆种类及强度等级:厚度:预拌细石混凝土C25 厚度:120mm 金刚砂材质:非金属耐磨材料(7KG/m2) 金刚砂地面内做双向钢筋网片60200构造配筋 地面分缝做法:纵向通底平头缩缝宽5mm,间距6m;横向假缝高为厚度的1/3,宽6mm,间距12m。缝内均填灰色填缝剂。 部位:一层金刚砂地台(卫生间、强弱电井除外)	m²	314.08	140.07	43993.19	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
120	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M15 部位: 电井地面	m²	7.83	28.91	226.37	12.88	9.24	0.03	0.13	3.16	1.08	2.39
121	011101004001	金刚砂耐磨地面 颜色:本色 材质: 面撒2~3厚非金属耐磨材料(5KG/m²) 50厚C25耐磨混凝土 部位: 二层佛香生产车间、办公室、包装区、更衣室、仓库、卫生间、前室	m²	290.11	69.29	20101.72	19.85	21.79	13.14	1.75	5.25	1.79	5.72
122	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M15 部位: 室外坡道找平层	m²	41.62	28.91	1203.23	12.88	9.24	0.03	0.13	3.16	1.08	2.39

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第15页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
123	A114011103	块料面层楼地面	m ²	62.17	131.38	8168.18	41.53	64.24	1.05	0.13	10.13	3.46	10.85
124	011102003003	陶瓷地面砖 0.36m2<面积≤0.64m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地砖(规格800X800X10mm) 部位:楼梯间地面	m ²	38.83	145.05	5632.29	40.81	77.74	1.04	0.13	9.95	3.40	11.98
125	011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚干混地面砂浆 DS M20 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地砖(规格300X300X9mm) 部位:卫生间	m ²	23.34	108.65	2535.89	42.74	41.77	1.06	0.13	10.42	3.56	8.97
126	A114011111	块料面层楼梯面	m ²	83.49	171.82	14345.25	73.71	57.83	1.82	0.18	17.96	6.13	14.19
127	011106003001	陶瓷地面砖楼梯面层 部位:梯段及楼梯平台 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:8~14厚陶瓷防滑地砖(规格300X300X10mm)	m ²	83.49	171.82	14345.25	73.71	57.83	1.82	0.18	17.96	6.13	14.19
128	A114011201	抹灰墙柱面	m ²	207.69	37.55	7798.21	17.78	10.19	0.41	0.21	4.37	1.49	3.10
129	011201005002	墙面挂钢丝网 不同材料交界处挂钢丝网(16号钢丝网孔@25*25)	m ²	83.62	6.29	525.97	1.66	3.31	0.26	0.00	0.40	0.14	0.52

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第16页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
130	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 部位: 电井	m ²	101.06	37.89	3829.16	18.54	9.80	0.18	0.15	4.54	1.55	3.13
(1)	011201001001-1	一般抹灰内墙 分层厚度: 15+5mm 砂浆种类及强度等级: 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	101.06			18.54	9.80	0.18	0.15	4.54	1.55	
131	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 部位: 女儿墙内侧抹灰	m ²	106.63	32.29	3443.08	15.76	7.96	0.42	0.26	3.89	1.33	2.67
(1)	011201001006-1	墙面喷涂水泥砂浆 厚度: 15mm 砂浆种类及强度等级:	m ²	106.63			15.76	7.96	0.42	0.26	3.89	1.33	
132	A114011203	块料面层墙柱面	m ²	83.38	112.41	9372.75	53.97	29.87	1.51	0.14	13.15	4.49	9.28
133	011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2<单块面积≤0.2m2 面砖品种及规格:釉面砖(规格200X300X5mm) 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 部位: 卫生间墙面高1.8m	m ²	83.38	112.41	9372.75	53.97	29.87	1.51	0.14	13.15	4.49	9.28
134	A114011204	油漆、涂料面层墙柱面	m ²	1805.74	60.04	108420.74	30.38	14.22	0.34	0.15	7.45	2.55	4.96
135	011201005002	墙面挂钢丝网 不同材料交界处挂钢丝网	m ²	999.19	6.29	6284.91	1.66	3.31	0.26	0.00	0.40	0.14	0.52

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第17页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
136	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆 部位: 厂房室内墙面、楼梯间、通道、风机房等内墙面	m ²	1598.62	37.89	60571.71	18.54	9.80	0.18	0.15	4.54	1.55	3.13
(1)	011201001001-1	一般抹灰内墙 分层厚度: 15+5mm 砂浆种类及强度等级: 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆	m ²	1598.62			18.54	9.80	0.18	0.15	4.54	1.55	
137	011403003004	内墙刮腻子二遍 满刮白色腻子两遍 部位: 厂房室内墙面、楼梯间、通道、风机房等内墙面	m ²	1582.82	19.36	30643.40	11.16	2.93	0.03	0.00	2.71	0.93	1.60
138	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:15+5mm 砂浆种类及强度等级:15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M5+5厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆	m ²	38.83	46.47	1804.43	24.66	9.56	0.18	0.14	6.03	2.06	3.84
139	011403003007	独立柱(梁)面刮腻子二遍 满刮白色腻子两遍 墙面喷涂水泥砂浆 厚度:9厚	m ²	38.83	26.77	1039.48	16.29	2.93	0.03	0.00	3.96	1.35	2.21
140	011201001006	砂浆种类及强度等级:DP M5 防水型干混抹灰砂浆 部位: 卫生间除砖墙面高1.8米外的其余墙面部分	m ²	127.34	23.45	2986.12	12.94	4.05	0.12	0.14	3.17	1.09	1.94
(1)	011201001006-1	墙面喷涂水泥砂浆 厚度: 15mm 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	m ²	127.34			15.76	6.93	0.42	0.26	3.89	1.33	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
(2)	011201001006-2	墙面喷涂水泥砂浆 喷涂每增减1mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹 灰砂浆 DP-G M5[实际厚度=6]	m²	-764.04			0.47	0.48	0.05	0.02	0.12	0.04	
141	011403003004	内墙刮腻子二遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 部位:卫生间除砖墙面高1.8米外 的其余墙面部分	m²	129.41	19.88	2572.67	11.16	3.41	0.03	0.00	2.71	0.93	1.64
142	01B001	聚氨酯涂料踢脚线 高度:120mm 满刮配套建筑胶水泥腻子,打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 部位:厂房室内、楼梯间、通道、 强电间、风机房等墙面	m²	40.95	61.49	2518.02	29.48	15.14	0.00	0.00	8.78	3.01	5.08
143	A114011302	油漆、涂料面层天棚	m²	1009.67	22.07	22281.93	13.04	2.92	0.03	0.00	3.17	1.08	1.82
144	011403003010	天棚刮腻子二遍 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 部位:厂房室内墙面、楼梯间、通 道、风机房顶棚	m²	957.83	22.26	21321.30	13.17	2.93	0.03	0.00	3.20	1.09	1.84
145	011403003010	天棚刮腻子二遍 2厚面层耐水腻子分遍刮平 部位:卫生间、雨蓬、电井顶棚	m²	42.17	22.78	960.63	13.17	3.41	0.03	0.00	3.20	1.09	1.88
146	A114011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	44.44	243.72	10830.92	70.46	106.07	19.08	3.79	18.04	6.16	20.12

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第19页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
147	011503002018	不锈钢管直线型栏杆 方管竖条式 栏杆类型:镀锌立柱40*40*1.5, 锌 钢水平管40*20*1.5 扶手材料种类、规格:镀锌 40*60*1.5 栏杆材料规格:小立柱20*20*1.5 主要材质选用304不锈钢	m	44.44	243.72	10830.92	70.46	106.07	19.08	3.79	18.04	6.16	20.12
148	A11423	建筑外立面装饰工程 外立面:涂料外墙	m²	824.79	239.94	197903.70	35.44	162.14	10.47	0.40	8.71	2.98	19.81
149	A114010804	金属防火门	m²	8.46	602.61	5098.08	60.32	469.24	3.62	0.00	14.66	5.01	49.76
150	010802004001	钢质防火门安装 防火等级:乙级 五金种类规格:含防火锁、闭门器 、顺序器、防火铰链等符合消防部 门要求的合格产品	m²	8.46	602.61	5098.08	60.32	469.24	3.62	0.00	14.66	5.01	49.76
151	A114010805	金属卷帘门	m²	64.00	362.48	23198.76	71.12	231.81	5.58	0.64	17.44	5.96	29.93
152	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号:电动铝合金卷帘门 厚 1mm 五金种类规格:含制作安装、运输 及五金配件等全部内容	m²	64.00	273.69	17516.16	57.35	170.00	4.76	0.21	13.99	4.78	22.60
153	010803001005	卷帘(闸)门电动装置安装	套	4	1420.65	5682.60	220.31	989.00	13.18	6.82	55.19	18.85	117.30
154	A114010813	金属窗	m²	143.20	506.64	72550.84	45.89	349.63	54.32	0.00	11.15	3.81	41.83

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第20页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
155	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗 (洞口面积>2m²) 带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	m²	14.94	505.68	7554.86	45.01	351.75	52.49	0.00	10.94	3.74	41.75
156	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗 (洞口面积>2m²) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	m²	87.04	482.80	42022.91	45.01	330.76	52.49	0.00	10.94	3.74	39.86
157	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗 (洞口面积≤2m²) 带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	m²	3.60	534.26	1923.34	45.01	377.97	52.49	0.00	10.94	3.74	44.11
158	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金推拉窗 (洞口面积≤2m²) 不带亮(1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金推拉窗配套五金	m²	11.70	511.40	5983.38	45.01	356.99	52.49	0.00	10.94	3.74	42.23

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
159	010807001008	普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金固定窗 (洞口面积≤2m²) 不带亮 (1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金固定窗配 套五金	m²	7.20	585.38	4214.74	-40.29	414.12	69.51	0.00	9.79	3.34	48.33
160	010807001007	普通铝合金上悬开窗安装 玻璃品种及规格:5mm钢化玻璃 窗框型号:90系列铝合金上悬窗 (洞口面积≤2m²) 不带亮 (1.8mm厚) 五金种类规格:含铝合金上悬窗配 套五金	m²	18.72	579.68	10851.61	53.59	400.83	59.93	0.00	13.02	4.45	47.86
161	A114011204	油漆、涂料面层墙柱面 墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm 厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹 灰砂浆 DP-G M15 部位:外墙面	m²	1153.25	84.16	97056.02	15.26	56.24	0.41	0.25	3.77	1.29	6.95
162	011201001006	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm 砂 浆种类及强度等级:干混普通抹 灰砂浆 DP-G M15 部位:外墙面	m²	1116.59	32.00	35730.88	15.76	7.70	0.42	0.26	3.89	1.33	2.64
(1)	011201001006-1	墙面喷涂水泥砂浆 厚度:15mm 砂 浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15	m²	1116.59			15.76	7.70	0.42	0.26	3.89	1.33	
163	01B001	真石漆外墙面 涂刷遍数:一底一中二面	m²	1138.18	53.88	61325.14	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
		Σ人工费				377382.25							
		Σ辅材费				51215.69							
		Σ主材费				613513.32							

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第22页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润		
		Σ机械费				7866.18								
		Σ管理费				107329.46								
		Σ利润				36746.95								
		Σ增值税				107499.11								
(三)	A11440	给排水工程												
164	AXXX4001	给排水系统 给排水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:有 管道材质:塑料管;复合管	m²	824.79	20.68	17059.87	5.60	8.56	1.64	0.46	1.94	0.79	1.71	
165	AXXX400104	给水立干管道及附件	m³	824.79	1.17	968.61	0.38	0.47	0.04	0.01	0.12	0.05	0.10	
166	031001007026	钢塑复合给水(螺纹连接)安装 DN50 内衬塑镀锌钢管 DN50 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 螺纹连接	m	1.25	118.69	148.36	37.73	48.16	3.65	1.63	12.60	5.12	9.80	
167	031001007024	钢塑复合给水(螺纹连接)安装 DN32 内衬塑镀锌钢管 DN32 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 螺纹连接	m	6.55	87.81	575.16	31.10	33.17	1.58	0.49	10.11	4.11	7.25	
168	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	129.56	129.56	25.07	71.90	10.61	0.00	8.02	3.26	10.70	
169	031002001060	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	1	70.92	70.92	17.00	36.11	4.30	0.00	5.44	2.21	5.86	
170	031301003072	过楼板塑料套管制作安装 Dn32mm	个	1	44.61	44.61	23.32	2.01	5.11	0.00	7.46	3.03	3.68	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第23页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
171	AXXX400105	给水水平干管、支管管道及附件	m ¹	824.79	3.54	2915.99	0.93	1.50	0.32	0.06	0.31	0.13	0.29
172	031001008017	PE 塑料给水管 (热熔连接) 安装 dn63 PE给水管 dn63 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	11.19	62.93	704.19	23.35	21.94	1.68	0.17	7.53	3.06	5.20
173	031001008015	PP-R 塑料给水管 (热熔连接) 安装 dn40 PP-R给水管 dn40 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	4.66	41.94	195.44	19.62	8.69	1.15	0.13	6.32	2.57	3.46
174	031001008013	PP-R 塑料给水管 (热熔连接) 安装 dn25 PP-R给水管 dn25 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	6.77	32.78	221.92	17.32	3.90	0.87	0.13	5.58	2.27	2.71
175	031001008012	PP-R 塑料给水管 (热熔连接) 安装 dn20 PP-R给水管 dn20 压力等级: 1.6Mpa 连接方式: 热熔连接	m	1.12	31.02	34.74	17.32	2.50	0.72	0.09	5.57	2.26	2.56
176	040502009002	DN80法兰式水表安装 水表 DN65	个	1	227.42	227.42	27.00	162.37	7.66	0.00	7.83	3.78	18.78
177	031002001030	焊接法兰阀安装 DN65 闸阀 闸阀 DN65	个	2	477.99	955.98	66.07	253.56	68.87	13.99	25.62	10.41	39.47
178	031002001030	焊接法兰阀安装 DN65 止回阀 止回阀 DN65	个	1	345.14	345.14	66.07	131.68	68.87	13.99	25.62	10.41	28.50
179	031002001005	螺纹阀门 DN40 闸阀 闸阀 DN40	个	2	115.58	231.16	25.07	62.05	7.64	0.00	8.02	3.26	9.54

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
180	AXXX400106	排水立干管道及附件 PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn110	m ²	824.79	1.48	1222.88	0.63	0.31	0.13	0.00	0.20	0.08	0.12
181	031001008060	PVC-U塑料排水管 dn110 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	13.90	73.85	1026.52	30.64	17.36	5.89	0.05	9.82	3.99	6.10
182	031301003077	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	2	98.18	196.36	48.59	6.11	13.50	0.00	15.55	6.32	8.11
183	AXXX400107	排水水平干管、支管道及干附件 PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn200	m ²	824.79	1.99	1639.91	0.78	0.54	0.15	0.00	0.25	0.10	0.16
184	031001008062	PVC-U塑料排水管 dn200 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	3.04	157.96	480.20	45.44	73.13	5.83	0.05	14.56	5.91	13.04
185	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn110 PVC-U塑料排水管 dn110 (含管件) 连接方式: 粘接连接	m	10.17	73.85	751.05	30.64	17.36	5.89	0.05	9.82	3.99	6.10
186	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn75 PVC-U塑料排水管 dn75 (含管件) 连接方式: 粘接连接 部位: 三层~屋面层	m	1.66	60.90	101.09	27.48	12.25	3.70	0.05	8.81	3.58	5.03
187	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn50 PVC-U塑料排水管 dn50 (含管件) 连接方式: 粘接连接 部位: 三层~屋面层	m	3.68	41.40	152.35	20.22	6.13	2.45	0.05	6.49	2.64	3.42

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第25页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
188	031003014012	地漏安装 DN50 圆形地漏DN50	个	2	77.61	155.22	35.95	2.35	16.73	0.00	11.50	4.67	6.41
189	AXXX400108	雨水管道及附件	m ²	824.79	5.32	4385.18	1.85	1.70	0.47	0.02	0.60	0.24	0.44
190	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接) 安装 dn110 PVC-U塑料雨水管 dn110 (含管 件) 连接方式: 粘接连接	m	58.00	54.33	3151.14	16.67	20.37	5.22	0.06	5.35	2.17	4.49
191	031003014022	一般雨水斗安装 DN100 侧壁式雨水斗 DN110	个	8	95.59	764.72	48.10	8.97	8.99	0.00	15.39	6.25	7.89
192	031001012004	止水节安装 DN150 溢流口 DN150防护, (设6目不锈 钢S304网罩) 孔底距楼板0.15m	个	6	78.22	469.32	29.15	25.00	1.62	1.98	9.96	4.05	6.46
193	AXXX400109	卫生器具	m ²	824.79	7.19	5927.30	1.02	4.04	0.53	0.37	0.45	0.18	0.59
194	031003006004	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN25 蹲式大便器 含自闭式冲洗阀、蹲便器存水弯	套	4	308.54	1234.16	92.35	91.16	57.99	0.00	29.55	12.01	25.48
195	031003003003	立式洗脸盆冷水 非感应式 洗手盆冷水	套	4	265.72	1062.88	50.45	128.56	42.07	0.00	16.14	6.56	21.94
196	080106004038	混凝土管管井 成品塑料检查井 415	座	1	490.50	490.50	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
197	031005020001	玻璃钢化粪池安装 容量≤9m ³ HFBH-2-II,有效容积4立方米 详见图集14SS706	套	1	3139.76	3139.76	273.52	2000.00	36.65	308.45	186.23	75.66	259.25
		Σ人工费				4617.03							
		Σ辅材费				1351.74							
		Σ主材费				7060.05							

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润		
		Σ机械费				376.14								
		Σ管理费				1596.75								
		Σ利润				649.22								
		Σ增值税				1408.99								
(四)	A11450	消防工程												
198	AXXX5001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管	m²	824.79	19.61	16174.11	5.96	8.40	0.65	0.32	1.90	0.77	1.62	
199	AXXX500102	消火栓系统管道及附件	m²	824.79	12.64	10425.62	5.08	3.38	0.56	0.32	1.61	0.65	1.04	
200	030901002001	消火栓镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN65 热浸镀锌钢管DN50 连接方式: 螺纹连接 压力等级: 1.6Mpa	m	73.48	87.61	6437.58	39.88	17.78	3.55	0.85	13.03	5.29	7.23	
201	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25 热浸镀锌钢管DN25 连接方式: 螺纹连接 压力等级: 1.6Mpa	m	4.98	65.09	324.15	29.84	14.22	1.64	0.41	9.68	3.93	5.37	
202	031201001010	管道刷调和漆第一遍	m²	14.60	6.10	89.06	3.28	1.10	0.10	0.00	0.82	0.30	0.50	
203	031201001011	管道刷调和漆第二遍	m²	14.60	5.70	83.22	3.16	0.90	0.10	0.00	0.79	0.28	0.47	
204	031301005002	给排水管道型钢支/吊架制作安装	kg	10.74	22.00	236.28	8.52	3.21	3.50	0.77	2.97	1.21	1.82	
205	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	10.74	0.73	7.84	0.30	0.10	0.03	0.10	0.10	0.04	0.06	
206	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	10.74	0.72	7.73	0.30	0.10	0.02	0.10	0.10	0.04	0.06	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第27页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
207	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	10.74	0.72	7.73	0.31	0.10	0.01	0.10	0.10	0.04	0.06
208	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	10.74	0.71	7.63	0.30	0.10	0.01	0.10	0.10	0.04	0.06
209	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 蝶阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2	375.95	751.90	25.07	297.95	10.61	0.00	8.02	3.26	31.04
210	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀 蝶阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2	129.56	259.12	25.07	71.90	10.61	0.00	8.02	3.26	10.70
211	040502009001	DN50法兰式水表安装 水表 DN50	个	1	250.08	250.08	15.00	204.00	3.98	0.00	4.35	2.10	20.65
212	031002001029	焊接法兰阀安装 DN50 止回阀 止回阀 DN50	个	1	428.66	428.66	49.07	253.56	57.09	7.91	18.23	7.41	35.39
213	030601002002	压力表、真空表(盘装) 压力表 DN50	块	1	165.14	165.14	63.12	57.96	0.77	0.86	20.47	8.32	13.64
214	031002001060	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	2	70.92	141.84	17.00	36.11	4.30	0.00	5.44	2.21	5.86
215	031301003058	过楼板钢管套管制作安装 DN50	个	2	86.49	172.98	41.69	5.60	11.37	1.33	13.77	5.59	7.14
216	030909001001	消火栓灭火系统控制装置调试	点	5	102.87	514.35	58.51	0.00	1.18	5.76	20.57	8.36	8.49
217	010102001002	挖一般土方 三、四类土 部位: 室外消防埋地管DN50	m³	24.90	12.32	306.77	6.71	0.00	0.00	3.10	1.11	0.38	1.02
(1)	010102001002-1	人工挖一般土方 三、四类土	m³	2.49			60.97	0.00	0.00	0.00	6.89	2.38	
(2)	010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m³	22.41			0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	
218	010102007002	回填土利用方 部位: 室外消防埋地管DN50	m³	24.90	9.38	233.56	4.36	0.00	0.40	2.77	0.80	0.28	0.77
(1)	010102007002-1	人工回填土夯填	m³	4.98			19.14	0.00	0.00	2.23	2.41	0.83	
(2)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	19.92			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
219	AXXX500103	室内消火栓	m ²	824.79	5.59	4610.65	0.80	3.88	0.08	0.00	0.26	0.10	0.46
220	030901010003	室内明装消火栓 单栓 DN65 带消防卷盘 消防软管卷盘箱内配置内径 ϕ 19mm的消防软管,长30m, ϕ 6mm的消防水枪,详见15S202第49页 尺寸:800X650X240mm	套	5	922.13	4610.65	131.52	640.50	13.90	0.61	42.28	17.18	76.14
221	AXXX500104	灭火器	m ²	824.79	1.38	1137.84	0.08	1.14	0.00	0.00	0.03	0.01	0.11
222	030910001002	放置式灭火器 磷酸铵盐干粉灭火器 ABC类,MF/ABC4(4kg, 2A)	具	12	94.82	1137.84	5.83	78.44	0.09	0.00	1.87	0.76	7.83
223	A1145007	火灾自动报警系统 设备:无 配管:焊接钢管、预定义电线管	m ²	824.79	70.77	58370.69	20.50	30.85	2.49	0.88	7.25	2.95	5.85
224	A114500702	火灾自动报警系统末端设备及消防组件	m ²	824.79	33.57	27684.80	7.49	17.89	0.43	0.72	3.03	1.23	2.77
225	030904001001	感烟探测器 编码型点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF5100	个	30	112.83	3384.90	37.58	44.69	3.53	0.55	12.20	4.96	9.32
226	030904003002	火灾报警按钮(带电话插孔) 编码型手动报警按钮(带电话插孔)	个	7	178.12	1246.84	76.62	50.06	2.15	0.07	24.54	9.97	14.71
227	030904004001	声光报警器 火灾声光报警器(编码型) JBF4372E2	个	7	166.29	1164.03	62.00	60.18	1.77	0.49	20.00	8.12	13.73
228	030904010001	楼层火灾显示器 火灾显示器 JBF4061	台	2	758.53	1517.06	110.06	259.73	12.63	20.66	208.23	84.59	62.63
229	030904006001	吸顶式扬声器 火灾警报扬声器 GRT3BM-01 额定功率不小于3W	个	12	128.45	1541.40	41.74	53.63	3.58	0.07	13.38	5.44	10.61

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
230	030904007005	单输入单输出模块 单输入/单输出模块 JBF5141	个	1	349.48	349.48	172.02	60.78	8.51	1.31	55.47	22.53	28.86
231	030904008001	模块箱 总线短路保护器 JBF4171	台	2	136.87	273.74	39.60	45.00	12.66	7.23	14.99	6.09	11.30
232	030904005001	电话分机 总线消防电话分机 HY5716B	部	1	151.89	151.89	27.79	94.75	3.59	0.49	9.05	3.68	12.54
233	030904007005	单输入单输出模块 总线消防广播模块JBF4143	个	1	342.67	342.67	172.02	54.54	8.51	1.31	55.47	22.53	28.29
234	030904008002	端子箱 接线端子箱 JBF-11A/X	台	1	179.10	179.10	43.88	78.00	12.20	7.23	16.36	6.64	14.79
235	030904009001	壁挂式区域报警控制器 点数≤64 点 含消防联动控制器(琴台式)、回路板、CRT通讯板、多线控制盘、总线操作盘、广播控制盘、广播功率放大器(输出功率:150W)、消防电话总机	台	1	8005.52	8005.52	506.30	6550.00	30.07	20.90	168.70	68.54	661.01
236	030904015001	火灾报警控制微机/图形显示/打印终端 消防控制室图形显示装置(琴台)	台	1	6142.06	6142.06	727.27	4550.00	1.80	19.71	239.03	97.11	507.14
237	030909003001	自动报警系统调试 点数≤64	系统	1	3386.11	3386.11	1632.31	0.00	65.01	465.28	671.23	272.69	279.59
238	A114500703	火灾自动报警系统线缆	m	824.79	26.56	21905.93	8.85	9.68	1.78	0.05	2.85	1.16	2.20
239	030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25	m	186.26	20.69	3853.72	8.85	4.47	1.62	0.04	2.84	1.16	1.71
240	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	503.19	18.61	9364.37	8.05	3.55	1.84	0.00	2.58	1.05	1.54
241	030409006002	钢管埋地敷设 SC32 预埋SC25	m	6.84	20.85	142.61	6.47	8.64	0.61	0.34	2.18	0.89	1.72
242	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	56.00	8.81	493.36	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润		
243	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	41.70	11.88	495.40	6.61	0.00	0.95	0.25	2.20	0.89	0.98	
244	030412004060	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.5mm2 Z-RVVP-2*1.5mm2	m	178.86	10.19	1822.58	0.95	7.70	0.23	0.03	0.31	0.13	0.84	
245	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2 ZC-RVS-2*1.5mm2	m	145.51	7.48	1088.41	1.09	5.25	0.03	0.00	0.35	0.14	0.62	
246	030412004075	管内穿多芯软导线 RVS-2×4mm2 ZN-RVS-2*4mm2	m	9.86	11.24	110.83	1.33	8.35	0.03	0.00	0.43	0.17	0.93	
247	030412004074	管内穿多芯软导线 RVS-2×2.5mm2 ZN-RVS-2*2.5mm2	m	9.83	9.77	96.04	1.20	7.19	0.03	0.00	0.38	0.16	0.81	
248	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2 ZN-RVS-2*1.5mm2	m	332.10	7.48	2484.11	1.09	5.25	0.03	0.00	0.35	0.14	0.62	
249	030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 N-BV2.5mm2	m	372.51	4.80	1788.05	0.76	3.09	0.21	0.00	0.24	0.10	0.40	
250	030412004016	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-4mm2 N-BV4.0mm2	m	26.59	6.26	166.45	0.72	4.49	0.21	0.00	0.23	0.09	0.52	
251	A114500901	电气火灾监控系统	套	1	5786.53	5786.53	2548.04	1368.58	179.26	45.36	830.05	337.21	478.03	
252	030907001001	电气火灾监控主机 电气火灾监控盘 JBF-6IS30	台	1	4136.02	4136.02	1896.14	895.00	91.22	40.61	619.76	251.78	341.51	
253	030907003001	测温式监控探测器 电气火灾(漏电+温度监测)监控模块	个	2	310.36	620.72	138.84	75.75	5.76	1.31	44.85	18.22	25.63	
254	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	36.60	18.61	681.13	8.05	3.55	1.84	0.00	2.58	1.05	1.54	
255	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.50	8.81	74.89	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73	
256	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2 N-RVS-2*1.5mm2	m	36.60	7.48	273.77	1.09	5.25	0.03	0.00	0.35	0.14	0.62	

注：一般计税法的增值稅为增值稅销項稅(各項費用的價格不包含增值稅進項稅額)，簡易計稅法的增值稅為應納增值稅(各項費用的價格包含增值稅進項稅額)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第31页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
257	A114501001	消防电源监控系统	套	1	2993.43	2993.43	885.82	1335.09	53.93	50.20	299.41	121.71	247.31
258	030908001001	壁挂式消防电源监控主机 消防电源监控盘 JBF-PWMS	台	1	2020.41	2020.41	610.48	875.00	28.29	44.90	209.72	85.20	166.82
259	030908004001	消防电源监控模块 交流电源监控模块	个	1	346.52	346.52	161.35	72.72	7.42	2.63	52.47	21.32	28.61
260	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2 ZN-RVS-2*1.5mm2	m	13.61	7.48	101.80	1.09	5.25	0.03	0.00	0.35	0.14	0.62
261	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2 N-RVSP-2*1.5mm2	m	13.58	12.06	163.77	1.09	9.45	0.03	0.00	0.35	0.14	1.00
262	030412004047	管内穿塑料护套线 RVV-2×2.5mm2 N-RVV-2*2.5mm2	m	13.58	10.10	137.16	0.95	7.62	0.23	0.03	0.31	0.13	0.83
263	030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 N-BV2.5mm2	m	27.22	4.80	130.66	0.76	3.09	0.21	0.00	0.24	0.10	0.40
264	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	4.50	8.81	39.65	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73
265	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	4.50	11.88	53.46	6.61	0.00	0.95	0.25	2.20	0.89	0.98
266	AXX5011	智能疏散及应急照明系统 配管:焊接钢管	m²	824.79	48.57	40062.70	12.84	21.51	2.34	0.48	5.27	2.15	4.00
267	A114501101	智能疏散及应急照明系统	m²	824.79	48.57	40062.70	12.84	21.51	2.34	0.48	5.27	2.15	4.00
268	030908001001	壁挂式消防电源监控主机 应急照明控制器（壁挂）	台	1	3878.86	3878.86	610.48	2580.00	28.29	44.90	209.72	85.20	320.27
269	030412001069	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	678.02	21.19	14367.24	8.15	5.97	1.56	0.06	2.63	1.07	1.75
270	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 通信干线：NH-PVSP-2*1.5mm2~ALE 应急配电箱	m	18.74	18.61	348.75	8.05	3.55	1.84	0.00	2.58	1.05	1.54

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第32页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
271	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ² WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1450.03	5.14	7453.15	0.76	3.41	0.21	0.00	0.24	0.10	0.42
272	030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm ² 通信干线: NH-RVSP-2×1.5mm ² ALE 应急配电箱	m	20.00	7.48	149.60	1.09	5.25	0.03	0.00	0.35	0.14	0.62
273	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	173.55	8.81	1528.98	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73
274	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 安全出口标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E II 1W-11B1 安装方式: 底边距门框0.15m壁装	套	2	94.93	189.86	23.96	49.16	3.00	0.13	7.71	3.13	7.84
275	030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式 标志、诱导装饰灯、应急灯 带楼层指示多信息复合标志灯【双面】【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-1RE II 1W-11B1Y 安装方式: 底距地2.5m吊装	套	4	105.65	422.60	27.25	49.16	7.95	0.21	8.79	3.57	8.72
276	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 单向【右】疏散指示灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-1LE II 1W-11B1Y 安装方式: 距地0.3m暗装	套	34	95.91	3260.94	23.96	50.06	3.00	0.13	7.71	3.13	7.92

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第33页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
277	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 楼层指示标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E I 1W-11B3 安装方式：底边距门框0.15m壁装	套	4	102.72	410.88	23.96	56.31	3.00	0.13	7.71	3.13	8.48
278	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 疏散出口标志灯【大型】 1W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-BLJC-10E II 1W-11B2 安装方式：底边距门框0.15m壁装	套	7	94.93	664.51	23.96	49.16	3.00	0.13	7.71	3.13	7.84
279	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 双头应急照明灯 10W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-ZFZC-E10W 光通量1200lm 安装方式：距地2.4米壁装	套	39	127.86	4986.54	23.96	79.37	3.00	0.13	7.71	3.13	10.56
280	030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯 双头应急照明灯（室外灯具防护等级IP67） 10W LED灯 DC36V A型消防灯具 J-ZFZC-E10W 光通量1200lm 安装方式：距地2.4米壁装	套	4	132.00	528.00	23.96	83.17	3.00	0.13	7.71	3.13	10.90

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
281	030909012001	智能应急照明及疏散指示系统工程 调试 分配电装置≤90台 采用集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,火灾时由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器,控制点亮应急照明灯及疏散指示灯	系统	1	1872.79	1872.79	100.03	0.00	35.23	253.71	945.20	383.99	154.63
		Σ人工费				32416.59							
		Σ辅材费				4514.06							
		Σ主材费				50109.33							
		Σ机械费				1390.12							
		Σ管理费				11883.58							
		Σ利润				4831.55							
		Σ增值税				9462.25							
(五)	A11460	通风与空调工程											
282	AXXX6001	空调风系统 设备:无 风管材质:其他	m²	824.79	1.07	884.24	0.18	0.70	0.02	0.00	0.06	0.02	0.09
283	AXXX600101	空调风系统设备	m²	824.79	1.07	884.24	0.18	0.70	0.02	0.00	0.06	0.02	0.09
284	030405015001	吊风扇 百叶窗排气扇 风量: 300m³/h 输入功率: 0.05KW 部位: 一层、二层卫生间 安装方式: 排气扇 V300 上平梁底	台	4	221.06	884.24	37.60	145.00	3.29	0.00	12.03	4.89	18.25
		Σ人工费				150.40							

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		Σ辅材费				13.16								
		Σ主材费				580.00								
		Σ机械费												
		Σ管理费				48.12								
		Σ利润				19.56								
		Σ增值税				73.00								
(六)	A11470	电气工程												
285	A1147002	动力配电系统	m²	824.79	40.41	33333.34	6.46	25.71	1.42	0.40	2.20	0.89	3.34	
286	A114700201	动力配电系统电气设备	m²	824.79	12.66	10440.28	1.62	8.70	0.27	0.20	0.58	0.24	1.05	
287	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长 ≤1.5m ALZ照明总配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	2013.16	2013.16	201.14	1486.00	33.11	24.95	72.35	29.39	166.22	
288	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长 ≤1.5m KTZ空调总配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	2573.42	2573.42	201.14	2000.00	33.11	24.95	72.35	29.39	212.48	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
289	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m KT1空调配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	960.22	960.22	201.14	520.00	33.11	24.95	72.35	29.39	79.28
290	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m KT2空调配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:2层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	960.22	960.22	201.14	520.00	33.11	24.95	72.35	29.39	79.28
291	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m XFK消防控制室配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:消防控制室,箱体中心距地1.5m明装	台	1	1319.92	1319.92	201.14	850.00	33.11	24.95	72.35	29.39	108.98
292	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m DTX普通电梯配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:屋面电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2355.42	2355.42	201.14	1800.00	33.11	24.95	72.35	29.39	194.48
293	030402011002	悬挂嵌入式配电箱 半周长≤0.5m AC电梯电控箱(仅计安装费) 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:屋面电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	257.92	257.92	131.17	0.00	28.11	12.63	46.02	18.69	21.30
294	A114700202	动力配电系统桥架、管线缆及其他	m²	824.79	27.76	22893.06	4.84	17.01	1.14	0.21	1.61	0.66	2.29

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第37页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
295	030412003003	钢制槽式桥架 400<宽+高(mm)≤600 金属桥架 CT 300*200	m	14.50	125.63	1821.64	44.60	45.29	2.42	1.98	14.91	6.06	10.37
296	031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	8.43	15.37	129.57	6.93	3.21	0.56	0.19	2.28	0.93	1.27
297	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	8.43	0.73	6.15	0.30	0.10	0.03	0.10	0.10	0.04	0.06
298	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	8.43	0.72	6.07	0.30	0.10	0.02	0.10	0.10	0.04	0.06
299	031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	8.43	0.72	6.07	0.31	0.10	0.01	0.10	0.10	0.04	0.06
300	031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	8.43	0.71	5.99	0.30	0.10	0.01	0.10	0.10	0.04	0.06
301	030409006007	钢管埋地敷设 SC100 电源引自厂区室外变压器至KTZ空 调总配电箱	m	28.31	67.66	1915.45	14.83	39.05	0.91	0.42	4.88	1.98	5.59
302	030412001024	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG50	m	11.96	27.82	332.73	12.83	5.13	1.57	0.15	4.15	1.69	2.30
303	030412001023	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG40	m	1.76	23.64	41.61	11.15	3.74	1.64	0.10	3.60	1.46	1.95
304	030412001073	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC50	m	28.71	47.36	1359.71	15.29	19.21	1.84	0.16	4.94	2.01	3.91
305	031301001005	管道凿槽及恢复 砖结构 DN50	m	3.50	14.50	50.75	8.26	0.00	0.96	0.25	2.72	1.11	1.20
306	031301001008	管道凿槽及恢复 砖结构 DN100	m	3.00	23.42	70.26	13.90	0.00	0.97	0.25	4.53	1.84	1.93
307	030409001012	四芯铜芯电力电缆敷设 16mm2 <电缆截面≤35mm2 WDZ-YJV-4x25mm2 部位:电源引自厂区室外变压器至 ALZ照明总配电箱	m	14.00	150.78	2110.92	6.04	128.62	0.48	0.32	2.04	0.83	12.45

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第38页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
308	030409001012	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 <电缆截面≤35mm2 WDZ-YJY-4x35mm2 部位:电源引自厂区室外变压器至KITZ空调配电箱	m	12.51	199.92	2501.00	6.04	173.70	0.48	0.32	2.04	0.83	16.51
309	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 <电缆截面≤16mm2 WDZ-YJY-5x16mm2	m	25.43	142.65	3627.59	5.56	122.05	0.47	0.20	1.84	0.75	11.78
310	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 <电缆截面≤16mm2 WDZN-YJY-5x16mm2	m	1.81	142.65	258.20	5.56	122.05	0.47	0.20	1.84	0.75	11.78
311	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm2 <电缆截面≤16mm2 NG-A-5*16mm2	m	30.01	128.15	3845.78	5.56	108.75	0.47	0.20	1.84	0.75	10.58
312	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆 截面≤10mm2 WDZ-YJY-5x10mm2	m	9.68	113.53	1098.97	5.06	96.10	0.44	0.20	1.68	0.68	9.37
313	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆 截面≤10mm2 NG-A-3*4mm2	m	4.13	38.97	160.95	3.51	30.15	0.31	0.14	1.17	0.47	3.22
314	030409003009	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆 头制作、安装 16mm2<截面≤ 35mm2 WDZ-YJY-4x25mm2电缆头	个	2	146.38	292.76	52.91	0.00	55.08	1.72	17.48	7.10	12.09
315	030409003009	1kV以下干包式 四芯铜芯电力电缆 头制作、安装 16mm2<截面≤ 35mm2 WDZ-YJY-4x35mm2电缆头	个	2	146.38	292.76	52.91	0.00	55.08	1.72	17.48	7.10	12.09

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第39页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税税 率9%
316	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm ² NG-A-1KV-5*16mm ² 电缆头	个	2	115.29	230.58	36.77	0.00	52.45	0.00	11.77	4.78	9.52
317	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm ² WDZN-YJV-5*16mm ² 电缆头	个	2	115.29	230.58	36.77	0.00	52.45	0.00	11.77	4.78	9.52
318	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 截面≤16mm ² WDZ-YJV-5*16mm ² 电缆头	个	6	115.29	691.74	36.77	0.00	52.45	0.00	11.77	4.78	9.52
319	030416006001	送配电装置系统调试 1KV以下交流 供电(综合)	系统	1	1805.23	1805.23	1051.50	0.00	4.18	87.80	364.58	148.11	149.06
320	AXXX7003	照明配电系统	m ²	824.79	58.76	48464.32	14.75	29.00	3.32	0.14	4.76	1.94	4.84
321	AXXX700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及 其他	m ²	824.79	6.85	5649.26	0.73	4.97	0.12	0.09	0.26	0.11	0.57
322	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长 ≤1.5m AL1照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	1537.92	1537.92	201.14	1050.00	33.11	24.95	72.35	29.39	126.98
323	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长 ≤1.5m AL2照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:2层电井,箱体中心距地 1.5m明装	台	1	1537.92	1537.92	201.14	1050.00	33.11	24.95	72.35	29.39	126.98

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
324	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m ALE应急照明配电箱 规格:非标定制,配置按系统图 安装方式:1层电井,箱体中心距地1.5m明装	台	1	2573.42	2573.42	201.14	2000.00	33.11	24.95	72.35	29.39	212.48
325	AXXX700302	照明配电系统支管线	m'	824.79	36.67	30242.62	10.30	16.20	2.47	0.03	3.30	1.35	3.02
326	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	738.88	18.61	13750.56	8.05	3.55	1.84	0.00	2.58	1.05	1.54
327	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	104.70	8.81	922.41	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73
328	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1913.53	5.14	9835.54	0.76	3.41	0.21	0.00	0.24	0.10	0.42
329	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	136.29	5.14	700.53	0.76	3.41	0.21	0.00	0.24	0.10	0.42
330	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	591.60	7.26	4295.02	0.72	5.41	0.21	0.00	0.23	0.09	0.60
331	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	101.73	7.26	738.56	- 0.72	5.41	0.21	0.00	0.23	0.09	0.60
332	A114700303	照明器具、开关插座	m'	824.79	15.24	12572.44	3.72	7.83	0.73	0.02	1.20	0.49	1.26
333	030413001009	一般单罩壁灯 壁灯(电井内) 规格:1x11W 3U电子节能灯 Ra>80 光通量1100lm 安装方式:距地2.6米壁装	套	3	57.73	173.19	21.60	18.69	2.77	0.13	6.95	2.82	4.77

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第41页 共46页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
334	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 带蓄电池型双管荧光灯 规格: 2x25W T5高效节能荧光灯 Ra>80 光通量5600lm 配高品质电子镇流器 供电持续时 间≥180min(消防控制室) 安装方式: 底边距地不低于3.0米 吊装	套	2	170.32	340.64	27.81	108.78	6.85	0.21	8.97	3.64	14.06
335	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 雷达感应式声光控LED灯 规格: 1x25W LED灯 ~220V Ra>80 光通量2500lm 开关与灯具一体化, 配感应节能开 关 安装方式: 吸顶安装	套	13	84.12	1093.56	25.36	36.91	3.19	0.21	8.18	3.32	6.95
336	030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯 双管荧光灯 规格: 2x25W T5高效节能荧光灯 Ra>80 光通量5600lm 配高品质电子镇流器 安装方式: 底边距地不低于3.0米 吊装	套	56	148.63	8323.28	27.81	88.88	6.85	0.21	8.97	3.64	12.27
337	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 吸顶灯(节能型)(防水型) 规格: 1x8W LED灯 ~220V Ra>80 光通量800lm 配高品质电子镇流器 安装方式: 吸顶安装	套	11	63.70	700.70	25.36	18.18	3.19	0.21	8.18	3.32	5.26

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
338	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 井道照明灯 在电梯井道内设置照明,且照度不应小于50lx,照明采用安全型照明灯具,在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关	套	3	65.90	197.70	25.36	20.20	3.19	0.21	8.18	3.32	5.44
339	030413013006	单控单联跷板暗开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	7	29.03	203.21	13.08	5.77	1.89	0.00	4.19	1.70	2.40
340	030413013012	双控单联跷板暗开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	3	32.18	96.54	13.39	8.21	1.90	0.00	4.28	1.74	2.66
341	030413013008	单控三联跷板暗开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	4	37.30	149.20	13.88	12.19	1.91	0.00	4.44	1.80	3.08
342	030413013009	单控四联跷板暗开关 规格:10A, 250V 安装方式:距地1.3m暗装	套	2	45.28	90.56	14.38	18.78	1.91	0.00	4.60	1.87	3.74
343	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 单相两孔、三孔插座 规格:10A 220V 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	26	38.35	997.10	15.59	10.02	2.55	0.00	4.99	2.03	3.17

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
344	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 单相两孔、三孔插座(电井内) 规格:10A 220V 安装方式:底边距地0.3m暗装(安全型 带安全门)	套	3	38.35	115.05	15.59	10.02	2.55	0.00	4.99	2.03	3.17
345	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 挂式分体空调 单相三孔插座(安全型 带安全门、开关) 规格:16A 220V 安装方式:底边距地2.5m, 暗装	套	1	44.74	44.74	19.61	9.92	2.69	0.00	6.28	2.55	3.69
346	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 单相三孔电源插座(IP54) 在电梯底坑设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座 安装高度为距坑底1.0m	套	1	46.97	46.97	19.61	11.96	2.69	0.00	6.28	2.55	3.88
347	A1147007	防雷及接地装置	m ²	824.79	14.51	11964.08	6.53	0.81	1.47	1.08	2.43	0.99	1.20
348	A114700701	防雷及接地装置	m ²	824.79	14.51	11964.08	6.53	0.81	1.47	1.08	2.43	0.99	1.20
349	030410002003	利用基础钢筋做接地母线 自然接地体:利用基础梁底两根不小于 ³ 12的钢筋沿图示路径焊接连通成环形做水平接地体,无梁的地下方暗埋两根 ³ 12铜质材料或不锈钢材料与梁内水平接地体连通	m	170.44	20.27	3454.82	10.10	0.00	1.32	1.82	3.81	1.55	1.67
350	030410002002	户外钢接地母线敷设 -40*4热镀锌扁钢 外引散流端子:采用铜质材料(不锈钢材料)伸向室外,埋深1米以下,并距外墙皮距离大于1米,以供增打人工接地及泻流之用(余同)	m	6.00	21.61	129.66	9.59	4.95	0.38	0.41	3.20	1.30	1.78

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	
351	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根≥Φ16主筋或四根10≤Φ<16主筋通长焊接、绑扎作为引下线	m	73.98	17.80	1316.84	7.97	0.00	0.62	2.86	3.47	1.41	1.47
352	030410003002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下 避雷引下线 (-40x4热镀锌扁钢) “C” 为强电竖井或弱电竖井接地端子板,距井顶0.5m及距井底0.5m安装,电井内由下至上沿墙敷设一根通长40x4热镀锌扁钢作强电或弱电专用接地干线	m	15.12	24.22	366.21	9.89	4.95	1.28	1.14	3.53	1.43	2.00
353	030410005001	避雷网 沿女儿墙敷设材质 10热镀锌圆钢,沿屋顶外沿,屋脊等敷设 部位:屋面层	m	128.05	32.92	4215.41	13.50	2.32	6.48	1.26	4.72	1.92	2.72
354	030410005003	避雷网 沿隔热板敷设材质 Φ10热镀锌圆钢,在隔热层下暗敷 部位:屋面层	m	11.33	16.95	192.04	8.07	2.32	0.67	0.59	2.77	1.13	1.40
355	030410007003	接地测试板	块	7	82.91	580.37	27.21	28.05	3.95	3.18	9.72	3.95	6.85
356	030410006033	避雷针在避雷网上 针长(m)≤1. 接闪短杆,在各阳角、屋脊等处设置Φ 20热镀锌圆钢 L=300mm接闪短杆	根	11	25.55	281.05	9.81	2.65	3.27	2.27	3.87	1.57	2.11
357	030410007001	总等电位端子联结箱 总等电位联结端子板,距地0.5米安装	台	1	221.55	221.55	116.60	17.07	14.49	1.82	37.89	15.39	18.29

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
358	030416027003	接地网调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	1206.13	630.90	0.00	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59
		Σ人工费				22879.96							
		Σ辅材费				5115.83							
		Σ主材费				45794.19							
		Σ机械费				1340.38							
		Σ管理费				7744.43							
		Σ利润				3151.16							
		Σ增值税				7735.77							
(七)	A11480	建筑智能化工程											
359	AXX8001	综合布线系统 设备:无	点位	2	954.44	1908.88	293.37	388.53	50.34	8.09	96.16	39.11	78.86
360	AXX800101	综合布线系统设备 安装接线箱(半周长)≤700mm	点位	2	261.23	522.46	70.88	101.33	35.25	0.21	22.75	9.24	21.57
361	030502001003	弱电箱(空箱) 安装方式:落地安装	个	2	261.23	522.46	70.88	101.33	35.25	0.21	22.75	9.24	21.57
362	AXX800102	综合布线系统管线及其他	点位	1	1386.42	1386.42	444.97	574.39	30.18	15.76	146.81	59.74	114.57
363	030412003002	钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤400 弱电金属桥架 CT 200*200	m	9.10	100.84	917.64	27.81	48.03	2.24	1.32	9.32	3.79	8.33
364	031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	5.29	15.37	81.31	6.93	3.21	0.56	0.19	2.28	0.93	1.27
365	031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	5.29	0.73	3.86	0.30	0.10	0.03	0.10	0.10	0.04	0.06
366	031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	5.29	0.72	3.81	0.30	0.10	0.02	0.10	0.10	0.04	0.06

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					增值税税率9%
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
一	A114	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目										
(一)	A11410	地下建筑工程										
1	A114012001	技术措施项目	项	1	3236.82	3236.82	224.36	197.88	2181.62	271.87	93.83	267.26
2	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项	1	3236.82	3236.82	224.36	197.88	2181.62	271.87	93.83	267.26
(1)	011601003001-23	履带式挖掘机进出场 斗容量>1m³	台次	1	1911.69	1911.69	112.18	119.19	1306.79	160.34	55.34	157.85
(2)	011601003001-39	履带式推土机进出场 功率≤90kW	台次	1	1325.13	1325.13	112.18	78.69	874.83	111.53	38.49	109.41
(二)	A11420	地上建筑装饰装修工程										
3	A114012001	技术措施项目	项	1	133415.23	133415.23	65095.35	31905.52	9114.66	12058.50	4225.27	11015.93
4	011601001001	脚手架	项	1	122850.68	122850.68	59595.35	31284.22	6464.66	11447.25	3915.57	10143.63
(1)	011601001001-9	扣件式钢管双排外脚手架使用 高度≤24m	m²·天	121622	0.14	17027.08	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.01
(2)	011601001001-3	扣件式钢管双排外脚手架搭拆 高度≤24m	m²	1351.36	41.68	56324.68	24.15	6.37	2.41	3.96	1.35	3.44
(3)	011601001001-17	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	41.16	8.57	352.74	4.87	0.67	0.27	1.53	0.52	0.71
(4)	011601001001-18	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m²	484.52	12.91	6255.15	7.09	1.42	0.35	2.22	0.76	1.07
(5)	011601001001-27	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m²	81.75	31.17	2548.15	20.41	1.99	1.77	3.30	1.13	2.57
(6)	011601001001-29	扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m	m²·天	2044	0.23	470.12	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02
(7)	011601001001-27	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m²	323.91	31.17	10096.27	20.41	1.99	1.77	3.30	1.13	2.57
(8)	011601001001-28	扣件式钢管满堂脚手架搭设 每增加一层高1.2m[实际高度=2]	m²	647.82	5.43	3517.66	1.61	1.51	1.28	0.43	0.15	0.45
(9)	011601001001-27	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m²	341.48	31.17	10643.93	20.41	1.99	1.77	3.30	1.13	2.57

注: 1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
一	A114	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目					87294.88
(一)	A11410	地下建筑工程					7894.39
1	A114012002	综合措施项目费	项	3258.89+3933.15+702.35+0	7242.56	651.83	7894.39
2	011602001001	安全生产费	项	(42705.10+6437.36+224.36+2181.62)*5.8%	2989.81	269.08	3258.89
3	011602002001	文明临设环保费	项	(42705.10+6437.36+224.36+2181.62)*7.00%	3608.39	324.76	3933.15
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(42705.10+6437.36+224.36+2181.62)*1.25%	644.36	57.99	702.35
(二)	A11420	地上建筑装饰装修工程					70363.76
1	A114012002	综合措施项目费	项	29046.96+35056.68+6260.12+0	64553.91	5809.85	70363.76
2	011602001001	安全生产费	项	(377382.25+7866.18+65095.35+9114.66)*5.8%	26648.59	2398.37	29046.96
3	011602002001	文明临设环保费	项	(377382.25+7866.18+65095.35+9114.66)*7.00%	32162.09	2894.59	35056.68
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(377382.25+7866.18+65095.35+9114.66)*1.25%	5743.23	516.89	6260.12
(三)	A11440	给排水工程					707.55
1	AXXX201001	综合措施项目费	项	217.71+272.13+217.71+0+0+0	649.12	58.43	707.55
2	031402001001	安全生产费	项	(4617.03+376.14+0+0)*4%	199.73	17.98	217.71
3	031402002001	文明临设环保费	项	(4617.03+376.14+0+0)*5.00%	249.66	22.47	272.13
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(4617.03+376.14+0+0)*4.00%	199.73	17.98	217.71
(四)	A11450	消防工程					4790.41
1	AXXX201001	综合措施项目费	项	1473.97+1842.47+1473.97+0+0+0	4394.88	395.53	4790.41
2	031402001001	安全生产费	项	(32416.59+1390.12+0+0)*4%	1352.27	121.70	1473.97
3	031402002001	文明临设环保费	项	(32416.59+1390.12+0+0)*5.00%	1690.34	152.13	1842.47
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(32416.59+1390.12+0+0)*4.00%	1352.27	121.70	1473.97
(五)	A11460	通风与空调工程					21.32
1	AXXX201001	综合措施项目费	项	6.56+8.20+6.56+0+0+0	19.56	1.76	21.32

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目				
(一)	地下建筑工程				
1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	265.49		0
2	干混地面砂浆 DS M20	t	265.49		±5
3	预拌防水混凝土 C30 P6 (含非泵送混凝土施工增加费)	m³	370.48		0
4	预拌普通混凝土C30 (含泵送)	m³	372.48		0
5	预拌普通混凝土C15 (含泵送)	m³	337.08		0
6	预拌普通混凝土C30 (含泵送)	m³	372.48		0
7	预拌P8防水混凝土C30 (含泵送)	m³	410.48		0
8	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内(综合)	t	3567.53		±5
9	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上(▶12~16)	t	3329.36		±5
10	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上(▶18~25)	t	3293.19		±5
11	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3575.02		±5
12	1.2mm厚湿铺高分子防水卷材	m²	23.01		±5
13	1.5厚预铺反粘高分子防水卷材	m²	39.82		±5
14	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	15.93		±5
(二)	地上建筑装饰装修工程				
1	圆钢HPB300 Φ6	t	3575.02		±5
2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	230.09		±5
3	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	238.94		0
4	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	265.49		0
5	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	274.34		0
6	干混地面砂浆 DS M15	t	256.64		±5
7	干混地面砂浆 DS M20	t	265.49		±5
8	预拌普通混凝土 C15	m³	307.08		0
9	预拌普通混凝土 C25	m³	324.78		0
10	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送混凝土浇筑增加费)	m³	324.78		±5
11	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m³	372.48		0
12	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m³	372.48		0
13	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送混凝土浇筑增加费)	m³	324.78		±5
14	预拌普通混凝土 C25 (含非泵送混凝土浇筑增加费)	m³	324.78		±5
15	细石混凝土 C25	m³	354.78		0
16	预拌普通混凝土C15 (含泵送)	m³	337.08		0

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
17	预拌普通混凝土C25 (含泵送)	m ³	354.78		0
18	预拌普通混凝土 C30 (含泵送)	m ³	372.48		0
19	多孔砖 240×115×90	千块	786.40		±5
20	多孔砖 240×180×90	千块	1044.25		±5
21	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内 (综合)	t	3567.53		±5
22	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上 (▶12~16)	t	3329.36		±5
23	热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上 (▶18~25)	t	3293.19		±5
24	圆钢 HPB300 φ10以内 (综合)	t	3575.02		±5
25	成品卫生间铝塑门 (成品含五金)	m ²	230.00		±5
26	乙级钢质防火门 (成品含五金)	m ²	477.35		±5
27	电动铝合金卷闸门 厚1mm (含五金)	m ²	170.00		±5
28	90系列铝合金推拉窗 (洞口面积>2m ²) 带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	368.71		±5
29	90系列铝合金推拉窗 (洞口面积>2m ²) 不带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	346.71		±5
30	90系列铝合金推拉窗 (洞口面积≤2m ²) 带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	396.20		±5
31	90系列铝合金推拉窗 (洞口面积≤2m ²) 不带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	374.20		±5
32	90系列铝合金上悬窗 (洞口面积≤2m ²) 不带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	423.71		±5
33	90系列铝合金固定窗 (洞口面积≤2m ²) 不带亮 (1.8mm厚) (含钢化玻璃及五金)	m ²	447.21		±5
34	1.2mm厚湿铺高分子防水卷材	m ²	23.01		±5
35	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	5.10		±5
36	聚合物水泥防水涂料	kg	15.93		±5
37	1.5厚高分子类 (聚合物水泥JS) 防水涂料	kg	15.93		±5
38	干混地面砂浆 DS M20	t	265.49		0
39	陶瓷防滑地砖 (规格800X800X10mm)	m ²	65.87		±5
40	陶瓷防滑地砖 (规格300X300X9mm)	m ²	31.27		±5
41	釉面砖 (规格200X300X5mm)	m ²	19.10		±5
42	陶瓷防滑地砖 (规格300X300X9mm)	m ²	31.27		±5
(三)	给排水工程				
1	内衬塑镀锌钢管 DN32	m	32.52		±5
2	内衬塑镀锌钢管 DN50	m	47.22		±5
3	PP-R给水管dn20	m	2.45		±5
4	PP-R给水管dn25	m	3.82		±5
5	PP-R给水管dn40	m	8.52		±5

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
6	PE给水管 dn63	m	21.94		±5
7	PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	6.34		±5
8	PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	12.72		±5
9	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	20.37		±5
10	PVC-U承插塑料排水管 dn200	m	76.18		±5
11	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	20.37		±5
12	闸阀 DN40	个	61.44		±5
13	闸阀 DN50	个	71.19		±5
14	闸阀 DN65	个	253.56		±5
15	止回阀 DN65	个	131.68		±5
(四)	消防工程				
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	10.03		±5
2	镀锌钢管 DN25	m	10.46		±5
3	热浸镀锌钢管DN50	m	22.88		0
4	预埋SC25	m	8.39		±5
5	薄壁钢管 JDG20	m	3.45		±5
6	薄壁钢管 JDG25	m	4.34		±5
7	N-BV2.5mm ²	m	2.86		±5
8	N-BV4.0mm ²	m	4.16		±5
9	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	3.16		±5
10	N-RVV-2*2.5mm ²	m	7.06		±5
11	Z-RVVP-2*1.5mm ²	m	7.13		±5
12	N-RVS-2*1.5mm ²	m	4.86		±5
13	ZC-RVS-2*1.5mm ²	m	4.86		±5
14	ZN-RVS-2*1.5mm ²	m	4.86		±5
15	N-RVSP-2*1.5mm ²	m	8.75		±5
16	NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	4.86		±5
17	ZN-RVS-2*4mm ²	m	7.73		±5
18	蝶阀 DN50	个	295.00		±5
19	闸阀 DN50	个	71.19		±5
20	止回阀 DN50	个	253.56		±5
21	酚醛调和漆(各色)	kg	10.03		±5
22	焊接钢管(综合)	kg	3.52		±5
(五)	通风与空调工程				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表 (适用于单价合同)

工程名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资 (与送审投资相比) (审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额 (元) 增减	
	基础工程											
	平整场地	m²	371.5	1.81	672.42	371.48	1.81	672.38	-0.02	0.00	-0.04	工程量重新计算
	挖基坑土方 三、四类土	m³	521.64	14.81	7725.49	498.96	14.81	7389.60	-22.68	0.00	-335.89	工程量重新计算
	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	52.16	94.25	4916.08	49.9	94.25	4703.08	-2.26	0.00	-213.00	工程量重新计算
	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	469.48	6.00	2816.88	449.06	6.00	2694.36	-20.42	0.00	-122.52	工程量重新计算
	挖沟槽土方 三、四类土	m³	109.68	14.81	1624.36	104.92	14.81	1553.87	-4.76	0.00	-70.49	工程量重新计算
	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	10.97	94.25	1033.92	10.49	94.25	988.68	-0.48	0.00	-45.24	工程量重新计算
	机械挖沟槽土方 三、四类土	m³	98.71	6.00	592.26	94.43	6.00	566.58	-4.28	0.00	-25.68	工程量重新计算
	回填土利用方	m³	462.25	5.02	2320.50	475.79	5.02	2388.47	13.54	0.00	67.97	工程量重新计算
	机械回填土碾压	m³	462.25	5.02	2320.50	475.79	5.02	2388.47	13.54	0.00	67.97	工程量重新计算
	土方外弃运	m³	169.07	12.54	2120.14	128.09	12.54	1606.25	-40.98	0.00	-513.89	工程量重新计算

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	机械挖一般土方 一、二类土	m³	169.07	4.23	715.17	128.09	4.23	541.82	-40.98	0.00	-173.35	工程量重新计算
	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	169.07	6.43	1087.12	128.09	6.43	823.62	-40.98	0.00	-263.50	工程量重新计算
	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m³·km	169.07	1.87	316.16	128.09	1.87	239.53	-40.98	0.00	-76.63	工程量重新计算
	混凝土垫层	m³	32.1	483.00	15504.30	32.1	486.79	15625.96	0.00	3.79	121.66	材料信息价调整
	混凝土垫层模板	m²	63.43	34.10	2162.96	63.43	34.10	2162.96	0.00	0.00	0.00	
	混凝土独立基础	m³	76.07	472.02	35906.56	76.07	475.84	36197.15	0.00	3.82	290.59	材料信息价调整
	独立基础模板	m²	94.94	60.27	5722.03	94.94	60.27	5722.03	0.00	0.00	0.00	
	混凝土条形基础	m³	17.31	471.05	8153.88	17.31	474.87	8220.00	0.00	3.82	66.12	材料信息价调整
	条形基础模板	m²	21.71	59.82	1298.69	21.71	59.82	1298.69	0.00	0.00	0.00	
	混凝土无梁式筏形基础	m³	3.61	505.67	1825.47	3.61	514.33	1856.73	0.00	8.66	31.26	材料信息价调整
	无梁式筏形基础模板	m²	1.5	55.18	82.77	1.5	55.18	82.77	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	混凝土矩形柱	m³	6.2	535.27	3318.67	6.2	539.08	3342.30	0.00	3.81	23.63	材料信息价调整
	矩形柱模板	m²	44.82	74.81	3352.98	44.82	74.81	3352.98	0.00	0.00	0.00	
	混凝土直形墙	m³	2.55	524.33	1337.04	2.55	532.99	1359.12	0.00	8.66	22.08	材料信息价调整
	直形墙模板	m²	21.85	72.50	1584.13	21.85	72.50	1584.13	0.00	0.00	0.00	
	混凝土基础梁	m³	31.23	469.45	14660.92	31.23	473.27	14780.22	0.00	3.82	119.30	材料信息价调整
	基础梁模板	m²	250.33	64.91	16248.92	250.33	64.91	16248.92	0.00	0.00	0.00	
	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内	t	0.149	5701.95	849.59	0.146	5701.95	832.48	-0.003	0.00	-17.11	工程量重新计算
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶ 10 以内	t	2.697	5769.71	15560.91	2.643	5769.71	15249.34	-0.05	0.00	-311.57	工程量重新计算
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶ 10以上	t	4.266	5263.18	22452.73	4.181	5263.18	22005.36	-0.09	0.00	-447.37	工程量重新计算
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶ 10以上	t	7.29	5221.98	38068.23	7.144	5221.98	37305.83	-0.15	0.00	-762.40	工程量重新计算
	墙面喷涂水泥砂浆	m²	16.67	38.71	645.30	16.67	38.71	645.30	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	墙面喷涂水泥砂浆 厚度：15mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰	m²	16.67	32.00	533.44	16.67	32.00	533.44	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	墙面喷涂水泥砂浆 喷涂每增减1mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰	m²	83.35	1.34	111.69	83.35	1.34	111.69	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料	m²	16.67	88.94	1482.63	16.67	88.94	1482.63	0.00	0.00	0.00	
	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层	m²	16.67	39.12	652.13	16.67	39.12	652.13	0.00	0.00	0.00	
	混凝土垫层	m³	1.55	549.25	851.34	1.55	523.56	811.52	0.00	-25.69	-39.82	材料信息价调整
	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层	m²	10.31	60.83	627.16	8.81	60.83	535.91	-1.50	0.00	-91.25	工程量重新计算
	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	12.11	61.79	748.28	10.59	61.79	654.36	-1.52	0.00	-93.92	工程量重新计算
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	10.31	29.26	301.67	8.81	29.26	257.78	-1.50	0.00	-43.89	工程量重新计算
	大型机械进出场及安拆（垂直运输机械除外）	项	1	3236.82	3236.82	1	3236.82	3236.82	0.00	0.00	0.00	
	履带式挖掘机进出场 斗容量>1m³	台次	1	1911.69	1911.69	1	1911.69	1911.69	0.00	0.00	0.00	
	履带式推土机进出场 功率≤90kW	台次	1	1325.13	1325.13	1	1325.13	1325.13	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）	增减	
	地上部分主体结构												
	混水砖墙多孔砖 直形墙 墙厚：180mm	m³	201.12	650.51	130830.57	201.12	650.51	130830.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	混水砖墙多孔砖 直形墙 墙厚：115mm	m³	3.45	771.44	2661.47	3.45	771.44	2661.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	零星砌体多孔砖	m³	0.25	837.11	209.28	0.25	837.11	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	混凝土矩形柱	m³	63.48	535.27	33978.94	63.48	539.08	34220.80	0.00	3.81	241.86	241.86	材料信息价调整
	矩形柱模板	m²	234.8	74.81	17565.39	234.8	74.81	17565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	柱模板支撑高度每增加 1m[实际支撑高度=2]	m²	469.6	6.20	2911.52	469.6	6.20	2911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	矩形柱模板	m²	159.05	74.81	11898.53	159.05	74.81	11898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	柱模板支撑高度每增加 1m[实际支撑高度=1]	m²	159.05	6.20	986.11	159.05	6.20	986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	矩形柱模板	m²	103.02	74.81	7706.93	103.02	74.81	7706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
	混凝土实心楼板有梁板	m³	156.97	472.86	74224.83	156.97	476.68	74824.46	0.00	3.82	599.63	599.63	材料信息价调整

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事務局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	有梁板模板	m²	621.98	79.97	49739.74	621.98	79.97	49739.74	0.00	0.00	0.00	
	板模板支撑高度每增加 1m[实际支撑高度=2]	m³	1243.96	12.83	15960.01	1243.96	12.83	15960.01	0.00	0.00	0.00	
	有梁板模板	m²	628.21	79.97	50237.95	628.21	79.97	50237.95	0.00	0.00	0.00	
	板模板支撑高度每增加 1m[实际支撑高度=1]	m³	628.21	12.83	8059.93	628.21	12.83	8059.93	0.00	0.00	0.00	
	有梁板模板	m²	148.04	79.97	11838.76	148.04	79.97	11838.76	0.00	0.00	0.00	
	混凝土实心楼板有梁板	m³	0.41	472.86	193.87	0.41	476.68	195.44	0.00	3.82	1.57	材料信息价调整
	直形悬挑板模板	m²	3.42	129.21	441.90	3.42	129.21	441.90	0.00	0.00	0.00	
	混凝土直形楼梯	m³	20.94	642.22	13448.09	20.94	646.03	13527.87	0.00	3.81	79.78	材料信息价调整
	直形楼梯模板	m²	83.49	227.03	18954.73	83.49	227.03	18954.73	0.00	0.00	0.00	
	混凝土构造柱	m³	12.13	527.45	6397.97	12.13	527.45	6397.97	0.00	0.00	0.00	
	混凝土过梁	m³	5.47	552.02	3019.55	5.47	552.02	3019.55	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资 (与送审投资相比) (审定-送审)				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额 (元)	增减	
	混凝土圈梁	m³	3.91	518.19	2026.12	3.91	518.19	2026.12	0.00	0.00	0.00		
	混凝土反边	m³	7.85	518.19	4067.79	7.85	518.19	4067.79	0.00	0.00	0.00		
	混凝土压顶、扶手	m³	2.27	673.51	1528.87	2.27	673.51	1528.87	0.00	0.00	0.00		
	混凝土垫层	m³	33.8	502.48	16983.82	33.8	506.28	17112.26	0.00	3.80	128.44		材料信息价调整
	混凝土垫层	m³	1.26	483.00	608.58	1.26	486.79	613.36	0.00	3.79	4.78		材料信息价调整
	混凝土垫层	m³	3.33	483.00	1608.39	3.33	453.77	1511.05	0.00	-29.23	-97.34		材料信息价调整
	构造柱模板	m²	158.96	82.81	13163.48	158.96	82.81	13163.48	0.00	0.00	0.00		
	过梁模板	m²	71.18	105.90	7537.96	71.18	105.90	7537.96	0.00	0.00	0.00		
	直形圈梁模板	m²	47.88	64.63	3094.48	47.88	64.63	3094.48	0.00	0.00	0.00		
	反边模板	m²	88.92	64.63	5746.90	88.92	64.63	5746.90	0.00	0.00	0.00		
	压顶、扶手模板	m	68.87	52.64	3625.32	68.87	52.64	3625.32	0.00	0.00	0.00		

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减		
	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内	t	0.307	5701.95	1750.50	0.301	5701.95	1716.29	-0.01	0.00	-34.21	工程量重新计算	
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶10 以内	t	16.556	5769.71	95523.32	16.225	5769.71	93613.54	-0.33	0.00	-1909.78	工程量重新计算	
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶10以上	t	6.168	5263.18	32463.29	6.045	5263.18	31815.92	-0.12	0.00	-647.37	工程量重新计算	
	现浇构件带肋钢筋制作安 装 HRB400 ▶10以上	t	15.424	5221.98	80543.82	15.116	5221.98	78935.45	-0.31	0.00	-1608.37	工程量重新计算	
	钢筋电渣压力焊接 φ14 < 钢筋直径≤φ20	个	20	4.44	88.80	20	4.44	88.80	0.00	0.00	0.00		
	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤φ32	个	26	17.63	458.38	26	17.63	458.38	0.00	0.00	0.00		
	砖砌体加固钢筋	t	1.297	9527.04	12356.57	1.271	9527.04	12108.87	-0.03	0.00	-247.70		
	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm	m²	309.7	31.92	9885.62	309.7	31.15	9647.16	0.00	-0.77	-238.46	材料信息价调整	
	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度 =20]	m²	6194	0.71	4397.74	6194	0.68	4211.92	0.00	-0.03	-185.82	材料信息价调整	
	钢筋网片制作安装间距 150mm×150mm	m²	309.7	11.62	3598.71	280.31	11.62	3257.20	-29.39	0.00	-341.51	工程量重新计算	
	屋面刚性层分隔缝 断面 尺寸：30mm×20mm	m	45	20.79	935.55	45	20.79	935.55	0.00	0.00	0.00		

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度：10mm	m²	309.7	19.29	5974.11	280.31	19.29	5407.18	-29.39	0.00	-566.93	工程量重新计算
	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 二层	m²	339.63	75.16	25526.59	339.63	75.16	25526.59	0.00	0.00	0.00	
	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	339.63	62.28	21152.16	339.63	62.28	21152.16	0.00	0.00	0.00	
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	309.7	28.91	8953.43	280.31	28.91	8103.76	-29.39	0.00	-849.67	工程量重新计算
	屋面刚性层防水砂浆(掺防水剂) 刚性层厚度：20mm	m²	112.02	37.43	4192.91	111.23	33.40	3715.08	-0.79	-4.03	-477.83	工程量重新计算，材料信息价调整
	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆	m²	115.44	10.24	1182.11	114.65	10.24	1174.02	-0.79	0.00	-8.09	工程量重新计算
	屋面刚性层聚合物水泥防水砂浆	m²	35.33	8.59	303.48	35.33	8.59	303.48	0.00	0.00	0.00	
	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	82.66	68.81	5687.83	82.66	68.81	5687.83	0.00	0.00	0.00	
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	23.34	28.91	674.76	23.11	28.91	668.11	-0.23	0.00	-6.65	工程量重新计算
	楼(地)面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴 一层	m²	31.18	26.76	834.38	30.94	26.76	827.95	-0.24	0.00	-6.43	工程量重新计算
	陶粒混凝土 隔热层 LC5 厚度 100mm	m²	23.34	71.49	1668.58	23.11	71.49	1652.13	-0.23	0.00	-16.45	工程量重新计算

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	23.34	28.91	674.76	23.11	28.91	668.11	-0.23	0.00	-6.65	工程量重新计算
	楼地面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm	m²	31.18	36.84	1148.67	30.94	36.84	1139.83	-0.24	0.00	-8.84	工程量重新计算
	地上部分室内装饰工程											
	成品套装木门安装 单扇门	m²	7.56	648.76	4904.63	7.56	648.76	4904.63	0.00	0.00	0.00	
	塑钢平开门安装	m²	5.6	357.42	2001.55	5.6	357.42	2001.55	0.00	0.00	0.00	
	钢质防火门安装	m²	24.84	602.61	14968.83	24.84	602.61	14968.83	0.00	0.00	0.00	
	金刚砂耐磨地面	m²	317.26	140.07	44438.61	314.08	140.07	43993.19	-3.18	0.00	-445.42	工程量重新计算
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	7.83	28.91	226.37	7.83	28.91	226.37	0.00	0.00	0.00	
	金刚砂耐磨地面	m²	293.03	70.45	20643.96	290.11	69.29	20101.72	-2.92	-1.16	-542.24	工程量重新计算，材料信息价调整
	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm	m²	41.62	28.91	1203.23	41.62	28.91	1203.23	0.00	0.00	0.00	
	陶瓷地面砖 0.36m2<面积≤0.64m2 砂浆粘贴	m²	38.83	145.05	5632.29	38.83	145.05	5632.29	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴	m²	23.34	108.65	2535.89	23.34	108.65	2535.89	0.00	0.00	0.00	
	陶瓷地面砖楼梯面层	m²	83.49	171.82	14345.25	83.49	171.82	14345.25	0.00	0.00	0.00	
	墙面挂钢丝网	m²	83.62	6.29	525.97	83.62	6.29	525.97	0.00	0.00	0.00	
	一般抹灰内墙	m²	101.06	37.89	3829.16	101.06	37.89	3829.16	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	一般抹灰内墙 分层厚 度：15+5mm 砂浆种类 及强度等级：15厚干混普	m²	101.06	37.89	3829.16	101.06	37.89	3829.16	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	墙面喷涂水泥砂浆	m²	106.63	32.29	3443.08	106.63	32.29	3443.08	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	墙面喷涂水泥砂浆 厚 度：15mm 砂浆种类及 强度等级：	m²	106.63	32.29	3443.08	106.63	32.29	3443.08	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m2 < 单块面积≤ 0.2m2	m²	83.38	112.41	9372.75	83.38	112.41	9372.75	0.00	0.00	0.00	
	墙面挂钢丝网	m²	999.19	6.29	6284.91	999.19	6.29	6284.91	0.00	0.00	0.00	
	一般抹灰内墙	m²	1598.62	37.89	60571.71	1598.62	37.89	60571.71	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	一般抹灰内墙 分层厚 度：15+5mm 砂浆种类 及强度等级：15厚干混普	m²	1598.62	37.89	60571.71	1598.62	37.89	60571.71	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	内墙刮腻子二遍	m²	1582.82	19.36	30643.40	1582.82	19.36	30643.40	0.00	0.00	0.00	
	一般抹灰矩形柱(梁)面	m²	38.83	46.47	1804.43	38.83	46.47	1804.43	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	独立柱(梁)面刮腻子二遍	m²	38.83	26.77	1039.48	38.83	26.77	1039.48	0.00	0.00	0.00	
	墙面喷涂水泥砂浆	m²	127.34	23.45	2986.12	127.34	23.45	2986.12	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	墙面喷涂水泥砂浆 厚度：15mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰	m²	127.34	31.16	3967.91	127.34	31.16	3967.91	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	墙面喷涂水泥砂浆 喷涂每增减1mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰	m²	-764.04	1.29	-985.61	-764.04	1.29	-985.61	0.00	0.00	0.00	材料信息价调整
	内墙刮腻子二遍	m²	129.41	19.88	2572.67	129.41	19.88	2572.67	0.00	0.00	0.00	
	聚氨酯涂料踢脚线	m²	40.95	61.49	2518.02	40.95	61.49	2518.02	0.00	0.00	0.00	
	天棚刮腻子二遍	m²	967.5	22.26	21536.55	957.83	22.26	21321.30	-9.67	0.00	-215.25	工程量重新计算
	天棚刮腻子二遍	m²	42.17	22.78	960.63	42.17	22.78	960.63	0.00	0.00	0.00	
	不锈钢管直线型栏杆 方管竖条式	m	44.44	243.72	10830.92	44.44	243.72	10830.92	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	建筑外立面装饰工程											
	钢质防火门安装	m²	8.46	602.61	5098.08	8.46	602.61	5098.08	0.00	0.00	0.00	
	铝合金卷帘(闸)门安装	m²	64	273.69	17516.16	64	273.69	17516.16	0.00	0.00	0.00	
	卷帘(闸)门电动装置安装	套	4	1594.69	6378.76	4	1420.65	5682.60	0.00	-174.04	-696.16	材料价询价调整
	普通铝合金推拉窗安装	m²	14.94	505.68	7554.86	14.94	505.68	7554.86	0.00	0.00	0.00	
	普通铝合金推拉窗安装	m²	87.04	482.80	42022.91	87.04	482.80	42022.91	0.00	0.00	0.00	
	普通铝合金推拉窗安装	m²	3.6	534.26	1923.34	3.6	534.26	1923.34	0.00	0.00	0.00	
	普通铝合金推拉窗安装	m²	11.7	511.40	5983.38	11.7	511.40	5983.38	0.00	0.00	0.00	
	普通铝合金固定窗安装	m²	7.2	585.38	4214.74	7.2	585.38	4214.74	0.00	0.00	0.00	
	普通铝合金上悬窗安装	m²	18.72	579.68	10851.61	18.72	579.68	10851.61	0.00	0.00	0.00	
	墙面喷涂水泥砂浆	m²	1116.59	32.00	35730.88	1116.59	32.00	35730.88	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	墙面喷涂水泥砂浆 厚度：15mm 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰	m²	1116.59	32.00	35730.88	1116.59	32.00	35730.88	0.00	0.00	0.00	
	真石漆外墙面	m²	1153.25	53.88	62137.11	1138.18	53.88	61325.14	-15.07	0.00	-811.97	工程量重新计算
	技术措施项目											
	脚手架	项			125941.71			120010.87	0.00	0.00	-5930.84	
	扣件式钢管双排外脚手架 使用 高度≤24m	m²·天	130759	0.14	18306.26	121622	0.14	17027.08	-9137.00	0.00	-1279.18	工程量重新计算
	扣件式钢管双排外脚手架 搭拆 高度≤24m	m²	1383.7	41.68	57672.62	1351.36	41.68	56324.68	-32.34	0.00	-1347.94	工程量重新计算
	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	19.7	8.57	168.83	41.16	8.57	352.74	21.46	0.00	183.91	工程量重新计算
	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m²	505.99	12.91	6532.33	484.52	12.91	6255.15	-21.47	0.00	-277.18	工程量重新计算
	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m²	81.75	31.17	2548.15	81.75	31.17	2548.15	0.00	0.00	0.00	
	扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m	m²·天	3270	0.23	752.10	2044	0.23	470.12	-1226.00	0.00	-281.98	工程量重新计算
	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m²	323.91	31.17	10096.27	323.91	31.17	10096.27	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-土建部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资 (与送审投资相比) (审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额 (元) 增减	
	扣件式钢管满堂脚手架搭 设 每增加一层高1.2m[实 际高度=2]	m ²	647.82	5.43	3517.66	647.82	5.43	3517.66	0.00	0.00	0.00	
	扣件式钢管满堂脚手架搭 设 基本层高3.6m	m ²	341.48	31.17	10643.93	341.48	31.17	10643.93	0.00	0.00	0.00	
	扣件式钢管满堂脚手架搭 设 每增加一层高1.2m[实 际高度=1]	m ²	341.48	5.43	1854.24	341.48	5.43	1854.24	0.00	0.00	0.00	
	电焊井架	m ³	144.72	46.58	6741.06	144.72	46.58	6741.06	0.00	0.00	0.00	
	现浇混凝土楼板运输道 框架、框剪、筒体结构 (泵送)	m ³	833.8	8.26	6887.19	824.79	8.26	6812.77	-9.01	0.00	-74.42	工程量重新计算
	垂直运输	项			10564.55			10564.55	0.00	0.00	0.00	
	卷扬机槽口高度 40m以 内	台· 月	1	10564.55	10564.55	1	10564.55	10564.55	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）	增减	
	给排水系统												
	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN50	m	1.25	118.69	148.36	1.25	118.69	148.36	0.00	0.00	0.00		
	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32	m	6.55	87.81	575.16	6.55	87.81	575.16	0.00	0.00	0.00		
	螺纹阀门 DN50 闸阀	个	1	129.56	129.56	1	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00		
	自动排气阀 DN15	个	1	70.92	70.92	1	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00		
	过楼板塑料套管制作安装 Dn32mm	个	1	44.61	44.61	1	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00		
	PE 塑料给水管(热熔连接)安装 dn63	m	11.19	62.93	704.19	11.19	62.93	704.19	0.00	0.00	0.00		
	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn40	m	4.66	41.94	195.44	4.66	41.94	195.44	0.00	0.00	0.00		
	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25	m	6.77	32.78	221.92	6.77	32.78	221.92	0.00	0.00	0.00		
	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20	m	1.12	31.02	34.74	1.12	31.02	34.74	0.00	0.00	0.00		
	DN80法兰式水表安装	个	1	368.76	368.76	1	227.42	227.42	0.00	-141.34	-141.34		材料询价调整

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	焊接法兰阀安装 DN65 闸阀	个	2	477.99	955.98	2	477.99	955.98	0.00	0.00	0.00	
	焊接法兰阀安装 DN65 止回阀	个	1	345.14	345.14	1	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	
	螺纹阀门 DN40 闸阀	个	2	115.58	231.16	2	115.58	231.16	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 安装 dn110	m	13.9	73.85	1026.52	13.9	73.85	1026.52	0.00	0.00	0.00	
	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	2	98.18	196.36	2	98.18	196.36	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 安装 dn200	m	3.04	157.96	480.20	3.04	157.96	480.20	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 安装 dn110	m	12.85	73.85	948.97	10.17	73.85	751.05	-2.68	0.00	-197.92	工程量重新计算
	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 安装 dn75	m	1.66	60.90	101.09	1.66	60.90	101.09	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 安装 dn50	m	3.68	41.40	152.35	3.68	41.40	152.35	0.00	0.00	0.00	
	地漏安装 DN50	个	2	77.61	155.22	2	77.61	155.22	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U塑料直通雨水管 (粘接连接) 安装 dn110	m	63.34	54.33	3441.26	58	54.33	3151.14	-5.34	0.00	-290.12	工程量重新计算

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事務局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减		
	一般雨水斗安装 DN100	个	8	95.59	764.72	8	95.59	764.72	0.00	0.00	0.00		
	止水节安装 DN150	个	6	78.22	469.32	6	78.22	469.32	0.00	0.00	0.00		
	蹲式大便器 自闭式冲洗 阀 DN25	套	4	382.07	1528.28	4	308.54	1234.16	0.00	-73.53	-294.12	材料询价调整	
	立式洗脸盆冷水 非感应 式	套	4	265.72	1062.88	4	265.72	1062.88	0.00	0.00	0.00		
	混凝土管管井	座	1	490.50	490.50	1	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00		
	玻璃钢化粪池安装 容量≤ 9m³	套	1	3575.76	3575.76	1	3139.76	3139.76	0.00	-436.00	-436.00	材料询价调整	
	消防栓灭火系统												
	消防栓镀锌钢管(螺纹连 接) 安装 DN65	m	79	87.63	6922.77	73.48	87.61	6437.58	-5.52	-0.02	-485.19	工程量重新计算，材料价调整	
	水喷淋镀锌钢管(螺纹连 接) 安装 DN25	m	4.98	65.09	324.15	4.98	65.09	324.15	0.00	0.00	0.00		
	管道刷调和漆第一遍	m²	15.41	6.10	94.00	14.6	6.10	89.06	-0.81	0.00	-4.94	工程量重新计算	
	管道刷调和漆第二遍	m²	15.41	5.70	87.84	14.6	5.70	83.22	-0.81	0.00	-4.62	工程量重新计算	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	给排水管道型钢/吊架 制作安装	kg	10.74	22.00	236.28	10.74	22.00	236.28	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	kg	10.74	0.73	7.84	10.74	0.73	7.84	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	kg	10.74	0.72	7.73	10.74	0.72	7.73	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷调和漆第一 遍	kg	10.74	0.72	7.73	10.74	0.72	7.73	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷调和漆第二 遍	kg	10.74	0.71	7.63	10.74	0.71	7.63	0.00	0.00	0.00	
	螺纹阀门 DN50 闸阀	个	2	375.95	751.90	2	375.95	751.90	0.00	0.00	0.00	
	螺纹阀门 DN50 闸阀	个	2	129.56	259.12	2	129.56	259.12	0.00	0.00	0.00	
	DN50法兰式水表安装	个	1	250.08	250.08	1	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	
	焊接法兰阀安装 DN50 止回阀	个	1	428.66	428.66	1	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	
	压力表、真空表(盘装)	块	1	165.14	165.14	1	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	
	自动排气阀 DN15	个	2	70.92	141.84	2	70.92	141.84	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)增减	
	过楼钢板套管制作安装 DN50	个	2	86.49	172.98	2	86.49	172.98	0.00	0.00	0.00	
	消火栓灭火系统控制装置 调试	点	5	102.87	514.35	5	102.87	514.35	0.00	0.00	0.00	
	挖一般土方三、四类土	m³	27.81	12.32	342.62	24.9	12.32	306.77	-2.91	0.00	-35.85	工程量重新计算
	人工挖一般土方三、四 类土	m³	2.78	76.56	212.84	2.49	76.56	190.63	-0.29	0.00	-22.21	工程量重新计算
	机械挖一般土方三、四 类土	m³	25.03	5.18	129.66	22.41	5.18	116.08	-2.62	0.00	-13.58	工程量重新计算
	回填土利用方	m³	27.81	9.38	260.86	24.9	9.38	233.56	-2.91	0.00	-27.30	工程量重新计算
	人工回填土夯填	m³	5.56	26.82	149.12	4.98	26.82	133.56	-0.58	0.00	-15.56	工程量重新计算
	机械回填土碾压	m³	22.25	5.02	111.70	19.92	5.02	100.00	-2.33	0.00	-11.70	工程量重新计算
	室内明装消火栓 单栓 DN65 带消防卷盘	套	5	922.13	4610.65	5	922.13	4610.65	0.00	0.00	0.00	
	放置式灭火器	具	12	94.82	1137.84	12	94.82	1137.84	0.00	0.00	0.00	
	火灾自动报警系统											

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北海市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	感烟探测器	个	30	114.89	3446.70	30	112.83	3384.90	0.00	-2.06	-61.80	材料价询价调整
	火灾报警按钮(带电话插孔)	个	7	178.12	1246.84	7	178.12	1246.84	0.00	0.00	0.00	
	声光报警器	个	7	166.29	1164.03	7	166.29	1164.03	0.00	0.00	0.00	
	楼层火灾显示器	台	2	758.53	1517.06	2	758.53	1517.06	0.00	0.00	0.00	
	吸顶式扬声器	个	12	128.45	1541.40	12	128.45	1541.40	0.00	0.00	0.00	
	单输入单输出模块	个	1	349.48	349.48	1	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	
	模块箱	台	2	136.87	273.74	2	136.87	273.74	0.00	0.00	0.00	
	电话分机	部	1	151.89	151.89	1	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	
	单输入单输出模块	个	1	342.67	342.67	1	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	
	端子箱	台	1	179.10	179.10	1	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	
	壁挂式区域报警控制器 点数≤64点	台	1	8005.52	8005.52	1	8005.52	8005.52	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审审定投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审核或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)增减	
	火灾报警控制微机/图形 显示/打印终端	台	1	6142.06	6142.06	1	6142.06	6142.06	0.00	0.00	0.00	
	自动报警系统调试 点数≤ 64	系统	1	3386.11	3386.11	1	3386.11	3386.11	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 薄 壁钢管 JDG25	m	186.26	20.69	3853.72	186.26	20.69	3853.72	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 薄 壁钢管 JDG20	m	503.19	18.61	9364.37	503.19	18.61	9364.37	0.00	0.00	0.00	
	钢管埋地敷设 SC32	m	6.84	20.85	142.61	6.84	20.85	142.61	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	56	8.81	493.36	56	8.81	493.36	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	41.7	11.88	495.40	41.7	11.88	495.40	0.00	0.00	0.00	
	管内穿塑料护套线 RWVP-2×1.5mm2	m	178.86	10.19	1822.58	178.86	10.19	1822.58	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS- 2×1.5mm2	m	145.51	7.48	1088.41	145.51	7.48	1088.41	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS- 2×4mm2	m	9.86	11.24	110.83	9.86	11.24	110.83	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS- 2×2.5mm2	m	9.83	9.77	96.04	9.83	9.77	96.04	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	332.1	7.48	2484.11	332.1	7.48	2484.11	0.00	0.00	0.00	
	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm2	m	372.51	4.80	1788.05	372.51	4.80	1788.05	0.00	0.00	0.00	
	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-4mm2	m	26.59	6.26	166.45	26.59	6.26	166.45	0.00	0.00	0.00	
	电气火灾监控主机	台	1	4136.02	4136.02	1	4136.02	4136.02	0.00	0.00	0.00	
	测温式监控探测器	个	2	310.36	620.72	2	310.36	620.72	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配薄壁钢管 JDG20	m	36.6	18.61	681.13	36.6	18.61	681.13	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.5	8.81	74.89	8.5	8.81	74.89	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	36.6	7.48	273.77	36.6	7.48	273.77	0.00	0.00	0.00	
	壁挂式消防电源监控主机	台	1	2020.41	2020.41	1	2020.41	2020.41	0.00	0.00	0.00	
	消防电源监控模块	个	1	346.52	346.52	1	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm2	m	13.61	7.48	101.80	13.61	7.48	101.80	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	管内穿多芯软导线 RVS- 2×1.5mm2	m	13.58	12.06	163.77	13.58	12.06	163.77	0.00	0.00	0.00	
	管内穿塑料护套线 RVV- 2×2.5mm2	m	13.58	10.10	137.16	13.58	10.10	137.16	0.00	0.00	0.00	
	管内穿阻燃铜芯线 ZR- BV-2.5mm2	m	27.22	4.80	130.66	27.22	4.80	130.66	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	4.5	8.81	39.65	4.5	8.81	39.65	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	4.5	11.88	53.46	4.5	11.88	53.46	0.00	0.00	0.00	
	智能疏散及应急照明系统											
	壁挂式消防电源监控主机	台	1	3878.86	3878.86	1	3878.86	3878.86	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 焊 接钢管 SC20	m	678.02	21.19	14367.24	678.02	21.19	14367.24	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 薄 壁钢管 JDG20	m				18.74	18.61	348.75	18.74	18.61	348.75	漏项
	管内穿低烟无卤阻燃铜芯 线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1450.03	5.14	7453.15	1450.03	5.14	7453.15	0.00	0.00	0.00	
	管内穿多芯软导线 RVS- 2×1.5mm2	m	20	7.48	149.60	20	7.48	149.60	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审核投资 (与送审投资相比) (审定-送审)			审核或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额 (元) 增减	
	管道断裂及恢复 砖结构 DN20	m	173.55	8.81	1528.98	173.55	8.81	1528.98	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	2	94.93	189.86	2	94.93	189.86	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	4	105.65	422.60	4	105.65	422.60	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	34	95.91	3260.94	34	95.91	3260.94	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	4	102.72	410.88	4	102.72	410.88	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	7	94.93	664.51	7	94.93	664.51	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	39	127.86	4986.54	39	127.86	4986.54	0.00	0.00	0.00	
	荧光艺术装饰灯具 墙壁式标志、诱导装饰灯、应急灯	套	4	132.00	528.00	4	132.00	528.00	0.00	0.00	0.00	
	智能应急照明及疏散指示系统工程调试 分配电装置≤90台	系统	1	1872.79	1872.79	1	1872.79	1872.79	0.00	0.00	0.00	
	空调风系统											
	吊风扇	台	4	221.06	884.24	4	221.06	884.24	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	动力配电系统											
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	2013.16	2013.16	1	2013.16	2013.16	0.00	0.00	0.00	
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	3281.92	3281.92	1	2573.42	2573.42	0.00	-708.50	-708.50	材料询价价调整
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	1134.62	1134.62	1	960.22	960.22	0.00	-174.40	-174.40	材料询价价调整
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	1134.62	1134.62	1	960.22	960.22	0.00	-174.40	-174.40	材料询价价调整
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	1537.92	1537.92	1	1319.92	1319.92	0.00	-218.00	-218.00	材料询价价调整
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m ＜半周长≤1.5m	台	1	3172.92	3172.92	1	2355.42	2355.42	0.00	-817.50	-817.50	材料询价价调整
	悬挂嵌入式配电箱 半周 长≤0.5m	台	1	257.92	257.92	1	257.92	257.92	0.00	0.00	0.00	
	钢制槽式桥架 400＜宽+ 高(mm)≤600	m	14.5	151.55	2197.48	14.5	125.63	1821.64	0.00	-25.92	-375.84	材料询价价调整
	电气型钢支/吊架制作安 装	kg	8.43	15.37	129.57	8.43	15.37	129.57	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	kg	8.43	0.73	6.15	8.43	0.73	6.15	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事務局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	8.43	0.72	6.07	8.43	0.72	6.07	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	8.43	0.72	6.07	8.43	0.72	6.07	0.00	0.00	0.00	
	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	8.43	0.71	5.99	8.43	0.71	5.99	0.00	0.00	0.00	
	钢管埋地敷设 SC100	m	28.71	67.66	1942.52	28.31	67.66	1915.45	-0.40	0.00	-27.07	工程量重新计算
	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG50	m	11.96	27.82	332.73	11.96	27.82	332.73	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG40	m	1.76	23.64	41.61	1.76	23.64	41.61	0.00	0.00	0.00	
	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC50	m	33.31	47.36	1577.56	28.71	47.36	1359.71	-4.60	0.00	-217.85	工程量重新计算
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN50	m	3.5	14.50	50.75	3.5	14.50	50.75	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN100	m	3	23.42	70.26	3	23.42	70.26	0.00	0.00	0.00	
	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 < 电缆截面≤ 35mm2	m	14.21	158.85	2257.26	14	150.78	2110.92	-0.21	-8.07	-146.34	工程量重新计算，材料价调整
	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 < 电缆截面≤ 35mm2	m	15.22	212.05	3227.40	12.51	199.92	2501.00	-2.71	-12.13	-726.40	工程量重新计算，材料价调整

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)	增减	
	五芯铜芯电力电缆普通敷 设 10mm2 < 电缆截面 ≤ 16mm2	m	25.43	142.65	3627.59	25.43	142.65	3627.59	0.00	0.00	0.00		
	五芯铜芯电力电缆普通敷 设 10mm2 < 电缆截面 ≤ 16mm2	m	1.81	142.65	258.20	1.81	142.65	258.20	0.00	0.00	0.00		
	五芯铜芯电力电缆普通敷 设 10mm2 < 电缆截面 ≤ 16mm2	m	30.01	128.15	3845.78	30.01	128.15	3845.78	0.00	0.00	0.00		
	五芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 ≤10mm2	m	9.68	113.53	1098.97	9.68	113.53	1098.97	0.00	0.00	0.00		
	三芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 ≤10mm2	m	4.13	38.97	160.95	4.13	38.97	160.95	0.00	0.00	0.00		
	1kV以下干包式 四芯铜芯 电力电缆头制作、安装 16mm2 < 截面 ≤35mm2	个	2	146.38	292.76	2	146.38	292.76	0.00	0.00	0.00		
	1kV以下干包式 四芯铜芯 电力电缆头制作、安装 16mm2 < 截面 ≤35mm2	个	2	146.38	292.76	2	146.38	292.76	0.00	0.00	0.00		
	1kV以下干包式 五芯铜芯 电力电缆头制作、安装 截面 ≤16mm2	个	2	115.29	230.58	2	115.29	230.58	0.00	0.00	0.00		
	1kV以下干包式 五芯铜芯 电力电缆头制作、安装 截面 ≤16mm2	个	2	115.29	230.58	2	115.29	230.58	0.00	0.00	0.00		
	1kV以下干包式 五芯铜芯 电力电缆头制作、安装 截面 ≤16mm2	个	6	115.29	691.74	6	115.29	691.74	0.00	0.00	0.00		
	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1	1805.23	1805.23	1	1805.23	1805.23	0.00	0.00	0.00		

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)增减	
	照明配电系统											
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m <半周长≤1.5m	台	1	1537.92	1537.92	1	1537.92	1537.92	0.00	0.00	0.00	
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m <半周长≤1.5m	台	1	1537.92	1537.92	1	1537.92	1537.92	0.00	0.00	0.00	
	悬挂嵌入式配电箱 1.0m <半周长≤1.5m	台	1	3390.92	3390.92	1	2573.42	2573.42	0.00	-817.50	-817.50	材料询价调整
	砖、混凝土结构暗配 薄 壁钢管 JDG20	m	738.88	18.61	13750.56	738.88	18.61	13750.56	0.00	0.00	0.00	
	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	104.7	8.81	922.41	104.7	8.81	922.41	0.00	0.00	0.00	
	管内穿低烟无卤阻燃铜芯 线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1913.53	5.14	9835.54	1913.53	5.14	9835.54	0.00	0.00	0.00	
	管内穿低烟无卤阻燃铜芯 线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	136.29	5.14	700.53	136.29	5.14	700.53	0.00	0.00	0.00	
	管内穿低烟无卤阻燃铜芯 线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	591.6	7.26	4295.02	591.6	7.26	4295.02	0.00	0.00	0.00	
	管内穿低烟无卤阻燃铜芯 线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	101.73	7.26	738.56	101.73	7.26	738.56	0.00	0.00	0.00	
	一般单罩壁灯	套	3	57.73	173.19	3	57.73	173.19	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事務局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)	增减	
	吊链式、吊管式 双管荧光灯	套	2	170.32	340.64	2	170.32	340.64	0.00	0.00	0.00		
	吸顶灯具 灯罩周长(mm) ≤2000mm	套	13	85.72	1114.36	13	84.12	1093.56	0.00	-1.60	-20.80		材料询价调整
	吊链式、吊管式 双管荧光灯	套	56	153.04	8570.24	56	148.63	8323.28	0.00	-4.41	-246.96		材料询价调整
	吸顶灯具 灯罩周长(mm) ≤2000mm	套	11	63.70	700.70	11	63.70	700.70	0.00	0.00	0.00		
	吸顶灯具 灯罩周长(mm) ≤2000mm	套	3	65.90	197.70	3	65.90	197.70	0.00	0.00	0.00		
	单控单联跷板暗开关	套	7	29.03	203.21	7	29.03	203.21	0.00	0.00	0.00		
	双控单联跷板暗开关	套	3	32.18	96.54	3	32.18	96.54	0.00	0.00	0.00		
	单控三联跷板暗开关	套	4	37.30	149.20	4	37.30	149.20	0.00	0.00	0.00		
	单控四联跷板暗开关	套	2	45.28	90.56	2	45.28	90.56	0.00	0.00	0.00		
	单相暗插座 10A 5孔	套	26	38.35	997.10	26	38.35	997.10	0.00	0.00	0.00		
	单相暗插座 10A 5孔	套	3	38.35	115.05	3	38.35	115.05	0.00	0.00	0.00		

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六塘镇六塘村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
 建设单位名称:北流市民族宗教事務局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额(元)增减	
	单相暗插座 16A 3孔	套	1	44.74	44.74	1	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	
	单相暗插座 16A 3孔	套	1	46.97	46.97	1	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	
	防雷及接地装置											
	利用基础钢筋做接地母线	m	171.48	20.27	3475.90	170.44	20.27	3454.82	-1.04	0.00	-21.08	工程量重新计算
	户外钢接地母线敷设	m	6	21.61	129.66	6	21.61	129.66	0.00	0.00	0.00	
	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	80.73	17.80	1436.99	73.98	17.80	1316.84	-6.75	0.00	-120.15	工程量重新计算
	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	m	15.12	24.22	366.21	15.12	24.22	366.21	0.00	0.00	0.00	
	避雷网 沿女儿墙敷设材质	m	140.98	32.92	4641.06	128.05	32.92	4215.41	-12.93	0.00	-425.65	工程量重新计算
	避雷网 沿隔热板敷设材质	m	11.33	16.95	192.04	11.33	16.95	192.04	0.00	0.00	0.00	
	接地测试板	块	7	82.91	580.37	7	82.91	580.37	0.00	0.00	0.00	
	避雷针在避雷网上针长(m)≤1	根	11	25.55	281.05	11	25.55	281.05	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表-安装部分

建设项目名称:六靖镇六靖村产业园标准化沉香加工厂房建设项目
建设单位名称:北流市民族宗教事务局

序号	项目名称及 项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	总等电位端子联结箱	台	1	221.55	221.55	1	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	
	接地网调试	系统	1	1206.13	1206.13	1	1206.13	1206.13	0.00	0.00	0.00	
	综合布线系统				1908.88			1908.88			0.00	无核减

