

岑溪市岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园
建设项目

工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安

审核人：_____ 周晓理

复 核 人：_____ 韦金燕

送审时间： 2026年7月8日

审核时间： 2026年7月21日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第1页 共1页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	1020.63			
2	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	303.54			
3	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	119.95			
4	010103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方来源:原土回填	m ³	334.65			
5	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:废弃土 (2)运距:3km	m ³	88.85			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)墙体厚度:200mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 中砂 M5 (4)部位:砖砌护栏及砖基础	m ³	44.65			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	17.72			
8	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	5.51			
9	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	32.56			
10	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	6.61			
11	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	14.50			
12	010507001001	散水 (1)60厚C25细石混凝土 (2)50厚碎石找平层 (3)素土夯实	m ²	92.43			
13	010507001002	混凝土坡道 (1)80厚C25混凝土 (2)50厚碎石找平层 (3)素土夯实	m ²	3.60			
14	010401014001	砖地沟、明沟 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)沟截面尺寸:300*300	m	185.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	2.505			
16	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.248			
17	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	0.091			
18	010516002001	预埋铁件	t	0.739			
	0106	金属结构工程					
19	010603002001	空腹钢柱 (1)柱类型:H型钢柱 (2)钢材品种:热镀锌 (3)构件运距:3km以内	t	4.388			
20	010603003001	钢管柱 (1)柱类型:矩形钢管柱 (2)钢材品种:Q235B (3)构件运距:3km以内	t	0.741			
21	010604001001	钢梁 (1)钢材品种、规格:槽钢 (2)构件运距:3km以内	t	11.162			
22	010602001001	钢屋架 (1)钢材类型:矩形钢管 (2)钢材品种:Q235B (3)构件运距:3km以内	t	3.171			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条 (1)钢材类型:圆形钢管 (2)钢材品种:Q235B (3)构件运距:3km以内	t	0.916			
	0108	门窗工程					
24	010802001001	成品镀锌铁门	m ²	7.20			
	0109	屋面及防水工程					
25	010901005001	膜结构屋面 (1)抗风绳:塑封钢绞线,设置位置同拱架位置 (2)毛毡,表层喷涂1:3水泥砂浆 (3)13丝PEP利得膜,200厚2K玻璃丝棉(单侧带铝箔)分2层搭接 (4)8丝无滴膜(阻燃膜)/PEP利得膜 (5)纵向拉杆XG:Φ25X2.0圆管(用卡簧与GL1固定) 拱杆GL1:1根75X30X2.0椭圆管	m ²	1140.93			
	0111	楼地面装饰工程					
26	011101003001	混凝土楼地面 (1)50厚C25混凝土地面 (2)50厚碎石垫层 (3)素土夯实 (4)适用部位:1层地面	m ²	948.83			
27	011101003002	混凝土楼地面 (1)90厚C25混凝土地面 (2)1.0mm厚压型钢板(YX51-305-915(1)-1.0) (3)适用部位:2层楼面	m ²	959.12			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
28	桂010803003001	PE布卷帘	m ²	393.02			
29	桂010803003002	电动装置安装	套	4			
	0115	其他装饰工程					
30	011503001001	镀锌钢丝护栏 (1)尺寸：1m高	m	341.76			
31	010606008001	成品钢梯	座	1			
32	01B001	成品自动养殖饲料料线 1. 含设备及其他配套	套	1			
33	01B002	自动饮水线 1. 含设备及其他配套	套	1			
		业务用房					
34	011101003003	混凝土楼地面 (1)200厚C25混凝土地面，内配Φ8@200钢筋网 (2)100厚碎石垫层 (3)素土夯实 (4)适用部位：业务用房地面	m ²	88.00			
35	01B003	成品集装箱业务用房 3*6*2.8m	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	52.30			
37	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	108.17			
38	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	36.72			
39	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	73.44			
40	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	146.15			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
41	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
42	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	237.49			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

第4页 共4页

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表一

总价措施项目费用表

工程名称: 岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑城镇寮田村标准化肉鸡养殖示范园建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11