

田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1994608.22元

(大写): 壹佰玖拾玖万肆仟陆佰零捌元贰角贰分

招 标 人: 百色市田阳区百育镇人民政府

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:




(签字或盖章)

造 价
咨 询 人: 中城恒业设计集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

评审单位: 百色市田阳区财政投资评审中心

评审时间: 2026年8月

编制说明

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

一、工程概况

田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目,包含:百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目,百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目,百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目,百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目,百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目,百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目,百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目,百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目,百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目,百色市田阳区百育镇百育村村部篮球场扩建主席台、观众席项目等建设工程。

二、编制依据

- 1、田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目主要建设内容等相关资料;
- 2、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号);
- 3、广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 4、《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 5、《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 6、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 7、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 8、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 9、桂建标[2019]10号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 10、相关的标准、规范、技术资料。
- 11、建筑材料预算价格:按2026年第6期《百色市建设工程造价信息》发布的田阳区除税信息价及右江区除税信息价及进行调整,信息价上没有的按市场询价进行调整。

三、其他需要说明的问题

- 1、水泥、钢材、砂石材料预算价已包含从采购地点到工地的增运费;
- 2、本最高投标限价采用一般计税法计价;
- 3、管理费及利润按中值计算。

建设项目概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☒ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☒ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☒ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	1994608.22
编制时间	2026年08月20日
计价依据	1、田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目主要建设内容等相关资料； 2、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)； 3、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号)； 4、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)； 5、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号)； 6、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价； 7、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价； 8、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价； 9、桂建标[2019]10号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 10、相关的标准、规范、技术资料。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目(B005)
工程内容	☐道路工程 ☐给水管网 ☐雨污管网工程 ☐交通工程 ☐绿化工程 ☒路灯工程
工程费用(元)	33829.29
每公里工程费用(元/km)	125293.67
道路等级	☐快速路工程 ☐主干路工程 ☐次干路工程 ☐支路工程 ☒里巷道路
设计道路长度(m)	270
路宽(m)	/
土石方总量(m³)	2.88
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量(座)	/
其他	/

注：1. 路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2

2. 建设项目含多条道路时，每条道路应分别填写道路工程概况表。

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目
 第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目(P001)
工程内容	☐道路工程 ☐给水管网 ☐雨污管网工程 ☒交通工程 ☐绿化工程 ☐路灯工程
工程费用（元）	127303.79
每公里工程费用（元/km）	446.68
道路等级	☐快速路工程 ☐主干路工程 ☐次干路工程 ☐支路工程 ☒里巷道路
设计道路长度（m）	285
路宽（m）	/
土石方总量（m³）	/
地基处理面积（m²）	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量（座）	/
其他	/

注：1. 路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
 2. 建设项目含多条道路时，每条道路应分别填写道路工程概况表。

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目(B005)
工程内容	☒ 道路工程 ☐ 给水管网 ☐ 雨污管网工程 ☐ 交通工程 ☐ 绿化工程 ☒ 路灯工程
工程费用(元)	86934.53
每公里工程费用(元/km)	869345.30
道路等级	☐ 快速路工程 ☐ 主干路工程 ☐ 次干路工程 ☐ 支路工程 ☒ 里巷道路
设计道路长度(m)	100
路宽(m)	3
土石方总量(m³)	51.57
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	15cm厚水泥混凝土面层+5cm厚碎石垫层
公交车站数量(座)	/
其他	/

注：1. 路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
2. 建设项目含多条道路时，每条道路应分别填写道路工程概况表。

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目(B005)
工程内容	☐ 道路工程 ☐ 给水管网 ☐ 雨污管网工程 ☐ 交通工程 ☐ 绿化工程 ☒ 路灯工程
工程费用(元)	412707.96
每公里工程费用(元/km)	98263.80
道路等级	☐ 快速路工程 ☐ 主干路工程 ☐ 次干路工程 ☐ 支路工程 ☒ 里巷道路
设计道路长度(m)	420
路宽(m)	/
土石方总量(m³)	40.32
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量(座)	/
其他	/

注: 1. 路宽填写参考格式: 机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
 2. 建设项目含多条道路时, 每条道路应分别填写道路工程概况表。

表-03

单项工程概况表

工程名称: 田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目(B005)
工程费用(元)	288463.52
每公里工程费用(元/km)	759114.53
专业类型	☐ 雨水管网 ☒ 污水管网 ☐ 给水管网 ☐ 燃气管网
雨水管网总长度(m)	/
雨水管网管道材质	/
雨水管网管径范围(mm)	/
污水管网总长度(m)	380
污水管网管道材质	HDPE增强中空壁缠绕管/硬聚氯乙烯管PVC-U管
污水管网管径范围(mm)	DN110~DN400
给水管网总长度(m)	/
给水管网管道材质	/
给水管网管径范围(mm)	/
燃气管网总长度(m)	/
燃气管网管道材质	/
燃气管网管径范围(mm)	/
管道沟槽开挖方式	☐ 支撑下开挖 ☐ 顶管 ☐ 地下定向钻孔 ☒ 其他
土石方总量(m³)	270.6
其他	/

注: 管网工程和道路工程一起设计或施工时纳入道路工程概况表考虑, 无需单独列概况表。

表-03

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目(B005)
工程内容	☒ 道路工程 ☐ 给水管网 ☒ 雨污管网工程 ☐ 交通工程 ☐ 绿化工程 ☒ 路灯工程
工程费用(元)	183798.61
每公里工程费用(元/km)	635981.35
道路等级	☐ 快速路工程 ☐ 主干路工程 ☐ 次干路工程 ☐ 支路工程 ☒ 里巷道路
设计道路长度(m)	289
路宽(m)	3
土石方总量(m³)	48.89
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	15cm厚水泥混凝土面层+5cm厚碎石垫层
公交车站数量(座)	/
其他	/

注: 1. 路宽填写参考格式: 机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
2. 建设项目含多条道路时, 每条道路应分别填写道路工程概况表。

表-03

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目(B005)
工程内容	☒ 道路工程 ☐ 给水管网 ☐ 雨污管网工程 ☐ 交通工程 ☐ 绿化工程 ☐ 路灯工程
工程费用(元)	203075.39
每公里工程费用(元/km)	376763.25
道路等级	☐ 快速路工程 ☐ 主干路工程 ☐ 次干路工程 ☐ 支路工程 ☒ 里巷道路
设计道路长度(m)	539
路宽(m)	3.5
土石方总量(m³)	128.25
地基处理面积(m²)	/
主要路面结构形式	15cm厚水泥混凝土路面+5cm厚碎石垫层
公交车站数量(座)	/
其他	/

注: 1. 路宽填写参考格式: 机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2
2. 建设项目含多条道路时, 每条道路应分别填写道路工程概况表。

表-03

单项工程概况表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	百色市田阳区百育镇百育村村部篮球场扩建主席台、观众台项目(B055)
工程费用(元)	79592.87
每公里工程费用(元/km)	39796.44
专业类型	☒ 雨水管网 ☐ 污水管网 ☐ 给水管网 ☐ 燃气管网
雨水管网总长度(m)	30
雨水管网管道材质	混凝土管dn300(II级)
雨水管网管径范围(mm)	dn300
污水管网总长度(m)	/
污水管网管道材质	/
污水管网管径范围(mm)	/
给水管网总长度(m)	/
给水管网管道材质	/
给水管网管径范围(mm)	/
燃气管网总长度(m)	/
燃气管网管道材质	/
燃气管网管径范围(mm)	/
管道沟槽开挖方式	☐ 支撑下开挖 ☐ 顶管 ☐ 地下定向钻孔 ☒ 其他
土石方总量(m³)	35.72
其他	观众台浆砌水泥砖65m、钢筋主席台10m、不锈钢栏杆36.36m

注：管网工程和道路工程一起设计或施工时纳入道路工程概况表考虑，无需单独列概况表。

表-03

建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目	33829.29	362.20		
1	分部分项工程费	32277.03			
2	综合措施项目费	1552.26			
二	百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目	223712.23	2333.56		
1	分部分项工程费	213711.27			
2	综合措施项目费	10000.96			
三	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目	355190.03	3802.80		
1	分部分项工程费	338892.31			
2	综合措施项目费	16297.72			
四	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目	127303.79	2806.79		
1	分部分项工程费	120549.95			
2	综合措施项目费	6753.84			
五	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目	86934.53	946.73		
1	分部分项工程费	81846.37			
2	技术措施项目费	1030.78			
3	综合措施项目费	4057.38			
六	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目	412707.96	4418.61		
1	分部分项工程费	393771.06			
2	综合措施项目费	18936.90			
七	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目	288463.52	2235.35		
1	分部分项工程费	279277.79			
2	技术措施项目费	1030.78			
3	综合措施项目费	8154.95			
八	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目	183798.61	1759.85		
1	分部分项工程费	175225.62			
2	技术措施项目费	1030.78			
3	综合措施项目费	7542.21			
九	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目	203075.39	1946.94		
1	分部分项工程费	193700.60			
2	技术措施项目费	1030.78			
3	综合措施项目费	8344.01			

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目	33829.29	
(一)	百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目	33829.29	
1	分部分项工程费	32277.03	
2	综合措施项目费	1552.26	
二	百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目	223712.23	
(一)	百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯基础照明项目	135305.81	
1	分部分项工程费	129097.39	
2	综合措施项目费	6208.42	
(二)	百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化工程	88406.42	
1	分部分项工程费	84613.88	
2	综合措施项目费	3792.54	
三	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目	355190.03	
(一)	百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目	355190.03	
1	分部分项工程费	338892.31	
2	综合措施项目费	16297.72	
四	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目	127303.79	
(一)	百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目	127303.79	
1	分部分项工程费	120549.95	
2	综合措施项目费	6753.84	
五	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目	86934.53	
(一)	百育镇百育村百鸾屯公共基础照明项目	50744.45	
1	分部分项工程费	48416.04	
2	综合措施项目费	2328.41	
(二)	百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化工程	36190.08	
1	分部分项工程费	33430.33	
2	技术措施项目费	1030.78	
3	综合措施项目费	1728.97	
六	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目	412707.96	
(一)	百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目	412707.96	
1	分部分项工程费	393771.06	
2	综合措施项目费	18936.90	

建筑安装工程费明细表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
七	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目	288463.52	
(一)	百育镇六联村新村屯一直埋管设工程	216482.03	
1	分部分项工程费	210606.06	
2	技术措施项目费	1030.78	
3	综合措施项目费	4845.19	
(二)	百育镇六联村新村屯文化活动场地项目	46293.23	
1	分部分项工程费	44808.00	
2	综合措施项目费	1485.23	
(三)	百育镇六联村新村屯-16m化粪池	25688.26	
1	分部分项工程费	23863.73	
2	综合措施项目费	1824.53	
八	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目	183798.61	
(一)	百育镇四那村峒忙屯一直埋管设工程	17303.34	
1	分部分项工程费	15759.09	
2	技术措施项目费	1030.78	
3	综合措施项目费	513.47	
(二)	百育镇四那村峒忙屯--新建排水沟	8162.69	
1	分部分项工程费	7619.43	
2	综合措施项目费	543.26	
(三)	百育镇四那村峒忙屯公共基础照明项目	67659.32	
1	分部分项工程费	64554.74	
2	综合措施项目费	3104.58	
(四)	百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化工程	90673.26	
1	分部分项工程费	87292.36	
2	综合措施项目费	3380.90	
九	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目	203075.39	
(一)	百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目	203075.39	
1	分部分项工程费	193700.60	
2	技术措施项目费	1030.78	
3	综合措施项目费	8344.01	
十	百色市田阳区百育镇百育村村部篮球场扩建主席台、观众台项目	79592.87	
(一)	百育镇百育村村部篮球场__原有花池拆除	1318.01	

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
—	B005	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目				32277.03				
(一)	B005	百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目				32277.03				
1	B00530	道路路灯工程	Km	0.27	119544.56	32277.03				
2	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	2.88	49.62	142.91				
3	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	2.88	49.62	142.91				
4	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	10	3213.41	32134.12				
5	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	2.88	973.93	2804.92	C20混凝土基础	m³	1.000	274.34
6	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装≤φ10	t	0.009	5859.36	52.73	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3363.53
7	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装>φ10	t	0.051	5142.10	262.25	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3275.04
8	040901009002	一般铁件预埋	t	0.074	13702.94	1014.02	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49
9	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆, 上口径60, 下口径132, 厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH(含控制器) 功率: 50W, LED光源功率	套	10	28000.02	28000.20	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42
		Σ人工费				4990.38				
		Σ辅材费				1232.61				
		Σ主材费				14596.47				
		Σ机械费				4503.56				

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编号	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
		Σ管理费				3044.76					
		Σ利润				1244.19					
		Σ增值税				2665.05					
二	B005	百色市田阳区百育镇新民村黎虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目				213711.27					
(一)	B005	百色市田阳区百育镇新民村黎虞上屯基础照明项目				129097.39					
10	B00530	道路路灯工程	Km	1.17	110339.65	129097.39					
11	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	11.52	49.62	571.62					
12	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	11.52	49.62	571.62					
13	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	40	3213.14	128525.77					
14	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	11.52	973.93	11219.67	C20混凝土基础	m³	1.000	274.34	
15	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装≤φ10	t	0.038	5865.92	222.90	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3369.43	
16	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装>φ10	t	0.202	5148.66	1040.03	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3280.94	
17	040901009002	一般铁件预埋	t	0.295	13702.94	4042.37	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49	
18	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆,上口径60,下口径132,厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH(含控制器)功率: 50W, LED光源功率	套	40	2800.02	112000.80	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
		Σ人工费				19958.11					
		Σ辅材费				4930.25					
		Σ主材费				58381.96					
		Σ机械费				18013.85					
		Σ管理费				12177.79					
		Σ利润				4976.14					
		Σ增值税				10659.31					
(二)	B005	百育镇新民村黎虞上屯屯内道路硬化工程				84613.88					
19	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	836.00	101.21	84613.88					
20	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	836.00	91.97	76886.92					
21	040202017001	路床整形	m²	836.00	3.93	3285.48					
22	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:5cm	m³	836.00	18.43	15407.48					
23	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	836.00	69.61	58193.96	预拌普通混凝土 C25	m³	0.152	283.19	
24	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	78.75	98.12	7726.96					
25	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	78.75	82.02	6459.08					
26	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	78.75	16.10	1267.88					
		Σ人工费				12044.81					
		Σ辅材费				8635.88					
		Σ主材费				36048.32					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	项目编号	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ机械费				11151.11				
		Σ管理费				6578.90				
		Σ利润				3171.75				
		Σ增值税				6983.12				
三	B005	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目				338892.31				
(一)	B005	百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目				338892.31				
27	B00530	道路路灯工程	Km	3.12	108619.33	338892.31				
28	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	30.24	49.62	1500.51				
29	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	30.24	49.62	1500.51				
30	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	105	3213.26	337391.80				
31	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	30.24	973.93	29451.64	C20混凝土基础	m³	1.000	274.34
32	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装≤φ10	t	0.100	5862.36	586.24	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3366.23
33	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装>φ10	t	0.531	5145.09	2732.04	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3277.74
34	040901009002	一般铁件预埋	t	0.775	13702.94	10619.78	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49
35	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器)功率：50W，LED光源功率	套	105	2800.02	294002.10	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ人工费				52393.64				
		Σ辅材费				12942.12				
		Σ主材费				153257.39				
		Σ机械费				47286.62				
		Σ管理费				31967.96				
		Σ利润				13062.92				
		Σ增值税				27981.69				
四	P001	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目				120549.95				
(一)	P001	百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目				120549.95				
36	A00122	池塘防护栏	m	285.00	422.98	120549.95				
37	A001011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	570.00	202.28	115299.60				
38	011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式 栏杆材料种类: 304不锈钢材质 材料尺寸: φ60×2、φ50×2、 φ32×1.5、φ20×0.8 (详见设计 大样图) 高1200mm	m	285.00	295.10	84103.50	304不锈钢管 φ20×0.8	m	6.333	8.48
							304不锈钢管 φ50×1.5	m	1.238	39.22
							不锈钢管 φ32×1.5	m	1.955	22.03
							不锈钢管304材质 φ60×2.0	m	0.112	62.75
39	011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60*2	m	285.00	109.46	31196.10	不锈钢管直形扶手(含弯头)	m	0.939	62.75
40	B055090111	预埋铁件	t	0.440	11932.61	5250.35				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
41	020414004001	预埋铁件 预埋铁件参11ZJ411第46页M-3	t	0.440	11932.62	5250.35	预埋铁件	t	1.010	5490.00	
		Σ人工费				29474.83					
		Σ辅材费				5155.65					
		Σ主材费				62651.71					
		Σ机械费				2713.20					
		Σ管理费				7866.04					
		Σ利润				2733.17					
		Σ增值税				9955.36					
五	B005	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目				81846.37					
(一)	B005	百育镇百育村百鸾屯公共基础照明项目				48416.04					
42	B00530	道路路灯工程	Km	0.42	115276.29	48416.04					
43	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	4.32	49.62	214.36					
44	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	4.32	49.62	214.36					
45	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	15	3213.45	48201.68					
46	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	4.32	973.93	4207.38	C20混凝土基础	m³	1.000	274.34	
47	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制 作安装≤φ10	t	0.014	5860.92	82.05	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3364.93	
48	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制 作安装>φ10	t	0.076	5143.66	390.92	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3276.44	
49	040901009002	一般铁件预埋	t	0.111	13702.94	1521.03	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49	

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
50	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷涂防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板（尺寸为900×670mm） 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH（含控制器） 功率：50W，LED光源功率	套	15	2800.02	42000.30	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42
		Σ人工费				7485.76				
		Σ辅材费				1848.94				
		Σ主材费				21894.87				
		Σ机械费				6755.34				
		Σ管理费				4567.22				
		Σ利润				1866.32				
		Σ增值税				3997.62				
(二)	B005	百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化工程				33430.33				
51	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	315.00	106.13	33430.33				
52	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	315.00	91.41	28794.15				
53	040202017001	路床整形	m²	315.00	3.93	1237.95				
54	040202010002	道路碎石（砾石）基层摊铺 其他厚度:5cm	m³	315.00	17.87	5629.05				
55	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土C25 其他厚度:15cm	m²	315.00	69.61	21927.15	预拌普通混凝土 C25	m³	0.152	283.19

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
56	B005100102	拆除水泥混凝土面	m ³	47.25	98.12	4636.18				
57	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m ³	47.25	82.02	3875.45				
58	040103005001	拆除工程废料外弃	m ³	47.25	16.10	760.73				
		Σ人工费				4618.22				
		Σ辅材费				3090.15				
		Σ主材费				13582.80				
		Σ机械费				5263.18				
		Σ管理费				2777.36				
		Σ利润				1337.65				
		Σ增值税				2760.97				
六	B005	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目				393771.06				
(一)	B005	百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目				393771.06				
59	B00530	道路路灯工程	Km	4.20	93755.01	393771.06				
60	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m ³	35.14	49.62	1743.65				
61	031301006002	挖沟槽 三类土	m ³	35.14	49.62	1743.65				
62	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	122	3213.34	392027.41				
63	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m ³	35.14	973.93	34223.90	C20混凝土基础	m ³	1.000	274.34
64	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装≤φ10	t	0.116	5862.59	680.06	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3366.43
65	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土安装>φ10	t	0.617	5145.32	3174.66	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3277.94

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编号	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
66	040901009002	一般铁件预埋	t	0.901	13702.94	12346.35	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49
67	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷涂防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器)功率：50W，LED光源功率	套	122	2800.02	341602.44	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42
		Σ人工费				60878.95				
		Σ辅材费				15039.01				
		Σ主材费				178074.08				
		Σ机械费				54943.03				
		Σ管理费				37144.73				
		Σ利润				15178.33				
		Σ增值税				32512.92				
七	B005	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污水、文化活动场地项目				279277.79				
(一)	B005	百育镇六联村新村屯一直埋管建设工程				210606.06				
68	B03121	污水管道工程	m	380.00	554.23	210606.06				
69	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	344.70	13.40	4618.98				
70	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	344.70	4.36	1502.89				
71	040103003001	土方外弃	m³	344.70	9.04	3116.09				

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
72	B031100102	拆除水泥混凝土面	m ²	60.60	98.12	5946.07				
73	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m ²	60.60	82.02	4970.41				
74	040103005001	拆除工程废料外弃	m ³	60.60	16.10	975.66				
75	B031100104	拆除基层	m ²	30.30	23.61	715.38				
76	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m ³	30.30	7.51	227.55				
77	040103005001	拆除工程废料外弃	m ³	30.30	16.10	487.83				
78	B0310501021	新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内	m	327.20	464.97	152139.07				
79	040103001003	沟槽回填中粗砂	m ³	245.51	239.92	58902.76	中砂	m ³	0.638	167.79
							粗砂	m ³	0.638	148.37
80	040501027001	管沟管道粗砂垫层	m ³	60.09	293.14	17614.78	粗砂	m ³	1.275	148.37
81	040501005033	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装DN300 电热熔带接口 刚度等级：SN8 抗压能力≥8KN/m	m	89.20	154.64	13793.89	HDPE增强中空壁缠绕排水管DN300	m	1.010	121.24
82	040501005034	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装DN400 电热熔带接口 刚度等级：SN8 抗压能力≥8KN/m	m	238.00	259.78	61827.64	HDPE增强中空壁缠绕排水管DN400	m	1.010	208.85
83	B0310501069	PE管安装 dn110	m	50.00	42.29	2114.50				
84	040501005046	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110 连接形式：黏贴连接 铺设深度：明敷或浅埋 管道检验及试验要求：闭水试验	m	50.00	42.29	2114.50	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110	m	1.000	18.58
85	B031020201	机动车、非机动车道垫层	m ²	298.52	116.05	34643.25				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
86	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25	m²	298.52	89.79	26804.11	预拌普通混凝土 C25	m³	0.204	283.19
87	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	298.52	26.26	7839.14				
88	B031050423	圆形砼检查井 φ 700	座	7	1489.83	10428.81				
89	040504003001	圆形砖砌检查井 φ 700 做法详见图集06MS201-3,第18页 井盖选用球墨铸铁重型φ700井盖 预拌普通混凝土 C20	座	7	1489.83	10428.81	预拌普通混凝土 C15	m³	0.133	265.49
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.030	292.04
		Σ人工费				17874.84				
		Σ辅材费				13241.40				
		Σ主材费				140498.30				
		Σ机械费				11066.01				
		Σ管理费				7145.85				
		Σ利润				3389.82				
		Σ增值税				17389.87				
(二)	B005	百育镇六联村新村屯文化活动现场 地项目				44808.00				
90	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m²	600.00	74.68	44808.00				
91	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	600.00	74.68	44808.00				
92	040202017001	路床整形	m²	600.00	3.93	2358.00				
93	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	600.00	26.26	15756.00				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
94	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	600.00	44.49	26694.00	预拌普通混凝土 C25	m³	0.112	283.19
		Σ人工费				4704.00				
		Σ辅材费				9162.00				
		Σ主材费				18972.00				
		Σ机械费				4380.00				
		Σ管理费				2628.00				
		Σ利润				1266.00				
		Σ增值税				3696.00				
(三)	B00530	百育镇六联村新村屯-16m化粪池				23863.73				
95	A14131	构筑物	座	1	23863.73	23863.73				
96	A141011501	化粪池	座	1	23863.73	23863.73				
97	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	118.47	17.76	2104.03				
98	010102007002	回填土利用方	m³	87.97	5.02	441.61				
99	010103002001	土方外运	m³	17.30	6.43	111.24				
100	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	1.73	282.08	488.00	碎石	m³	1.102	104.68
101	010502028105	混凝土检查井、化粪池底板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混 凝土 C15	m³	2.25	365.36	822.06	预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	265.49
102	010502028106	混凝土检查井、化粪池侧壁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混 凝土 C25	m³	7.12	430.91	3068.08	预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	283.19

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
103	010502028107	混凝土检查井、化粪池顶板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	1.62	431.83	699.56	预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	283.19	
104	010505001001	混凝土垫层模板	m²	3.00	34.10	102.30					
105	010505005001	直形墙模板	m²	72.36	72.50	5246.10					
106	010505007003	平板模板	m²	6.25	68.77	429.81					
107	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.069	5523.23	381.10	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内 (综合)	t	1.020	3345.83	
108	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.812	5110.58	4149.79	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上 (综合)	t	1.045	3195.39	
109	040504011006	各类井 井内侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2	m²	39.00	60.33	2352.87	水泥砂浆 1:2	m²	0.022	500.00	
110	040504011024	预制混凝土井筒 Φ700mm	m	2.40	844.94	2027.86					
111	040504011027	Φ700球墨铸铁井盖井座 材质:球墨铸铁 型号、规格:重型 Φ700mm	套	2	650.74	1301.48	水泥砂浆 1:2	m³	0.028	408.57	
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.067	292.04	
							铸铁井盖井座 重型 Φ700	套	1.000	460.18	
112	01B001	通风管DN100	根	2	68.92	137.84	通风管DN100 主材费	元	1.000	45.00	
		Σ人工费				7578.09					
		Σ辅材费				2697.60					
		Σ主材费				7779.02					
		Σ机械费				1117.40					
		Σ管理费				1989.91					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
		Σ利润				731.05					
		Σ增值税				1970.68					
八	B005	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目				175225.62					
(一)	B031	百育镇四那村峒忙屯一直埋管建设工程				15759.09					
113	B03121	污水管道工程	m	52.00	303.06	15759.09					
114	B031100102	拆除水泥混凝土路面	m³	4.48	98.12	439.58					
115	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	4.48	82.02	367.45					
116	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	4.48	16.10	72.13					
117	B031100104	拆除基层	m³	2.24	23.61	52.88					
118	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	2.24	7.51	16.82					
119	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	2.24	16.10	36.06					
120	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	20.16	13.40	270.15					
121	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	20.16	4.36	87.90					
122	040103003001	土方外弃	m³	20.16	9.04	182.25					
123	B031020201	机动车、非机动车道垫层	m²	22.40	116.22	2603.33					
124	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C25	m²	22.40	89.79	2011.30	预拌普通混凝土 C25	m³	0.204	283.19	
125	040202010002	道路碎石（砾石）基层摊铺 其他厚度：10cm	m²	22.40	26.43	592.03					
126	B0310501021	新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内	m	32.00	314.30	10057.52					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
127	040103001003	沟槽回填中粗砂	m³	15.68	241.60	3788.29	中砂	m³	0.638	168.99	
							粗砂	m³	0.638	149.57	
128	040501027001	管沟管道粗砂垫层	m³	4.48	294.81	1320.75	粗砂	m³	1.275	149.57	
129	040501005033	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装 DN300 电热熔带接口 刚度等级: SN8 抗压能力≥8KN/m	m	32.00	154.64	4948.48	HDPE增强中空壁缠绕排水管 DN300	m	1.010	121.24	
130	B0310501069	PE管安装 dn110	m	20.00	42.29	845.80					
131	040501005046	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110 连接形式:黏贴连接 铺设深度:明敷或浅埋 管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.00	42.29	845.80	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110	m	1.000	18.58	
132	B031050423	圆形检查井 φ700	座	1	1489.83	1489.83					
133	040504003001	圆形砖砌检查井 φ700 做法详见图集06MS201-3,第18页 井盖选用球墨铸铁重型φ700井盖 预拌普通混凝土 C20	座	1	1489.83	1489.83	预拌普通混凝土 C15	m³	0.133	265.49	
		Σ人工费				1750.72	预拌普通混凝土 C30	m³	0.030	292.04	
		Σ辅材费				1409.20					
		Σ主材费				9669.42					
		Σ机械费				696.47					
		Σ管理费				631.13					
		Σ利润				300.99					
		Σ增值税				1301.16					
(二)	B055	百育镇四那村响忙屯--新建排水沟				7619.43					

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
134	B05584	混凝土方沟	m³	3.64	2093.25	7619.43				
135	B0550501118	混凝土方沟	m	28.00	272.12	7619.43				
136	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	17.25	4.36	75.21				
137	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	9.41	23.71	223.11				
138	040103003001	土方外弃	m³	6.43	6.95	44.69				
139	040402005001	混凝土沟槽 混凝土强度等级：预拌普通混凝土 C20	m³	3.64	385.32	1402.56	预拌普通混凝土 C20	m³	1.010	274.34
140	040501020004	渠道渠壁模板	m²	44.80	77.76	3483.65				
141	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	5.60	70.98	397.49				
142	050201012002	预制混凝土盖板制作安装 材料种类、规格：预拌普通混凝土 C25	m³	0.84	1269.46	1066.35	预拌普通混凝土 C25	m³	1.051	283.19
143	040501020005	渠道渠顶模板	m²	6.72	74.65	501.65				
144	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	0.080	5308.99	424.72	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.040	3345.63
		Σ人工费				3120.06				
		Σ辅材费				776.70				
		Σ主材费				1536.94				
		Σ机械费				202.59				
		Σ管理费				918.12				
		Σ利润				435.93				
		Σ增值税				629.10				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
(三)	B005	百育镇四那村峒忙屯公共基础照明项目				64554.74				
145	B00530	道路路灯工程	Km	0.57	113253.93	64554.74				
146	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	5.76	49.62	285.81				
147	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	5.76	49.62	285.81				
148	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	20	3213.45	64268.93				
149	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	5.76	973.93	5609.84	C20混凝土基础	m³	1.000	274.34
150	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土作安装≤φ10	t	0.019	5859.14	111.32	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	3363.33
151	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋混凝土作安装>φ10	t	0.101	5141.88	519.33	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.020	3274.84
152	040901009002	一般铁件预埋	t	0.148	13702.94	2028.04	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49
153	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷涂防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板（尺寸为900×670mm） 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH（含控制器） 功率：50W，LED光源功率	套	20	2800.02	56000.40	成品太阳能路灯	套	1.010	1306.42
		Σ人工费				9981.14				
		Σ辅材费				2465.26				
		Σ主材费				29193.00				
		Σ机械费				9007.09				
		Σ管理费				6089.65				

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ利润				2488.43				
		Σ增值税				5330.16				
(四)	B005	百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化工程				87292.36				
154	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	956.00	91.31	87292.36				
155	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	956.00	91.31	87292.36				
156	040202017001	路床整形	m²	956.00	3.93	3757.08				
157	040202010002	道路碎石（砾石）基层摊铺 其他厚度:5cm	m²	956.00	17.77	16988.12				
158	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C25 其他厚度:15cm	m³	956.00	69.61	66547.16	预拌普通混凝土 C25	m³	0.152	283.19
		Σ人工费				13364.88				
		Σ辅材费				9292.32				
		Σ主材费				41222.72				
		Σ机械费				7313.40				
		Σ管理费				5994.12				
		Σ利润				2896.68				
		Σ增值税				7208.24				
九	B005	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目				193700.60				
(一)	B005	百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目				193700.60				

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
159	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	2006.50	96.54	193700.60					
160	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	2006.50	91.31	183213.53					
161	040202017001	路床整形	m²	2006.50	3.93	7885.55					
162	040202010002	道路碎石（砾石）基层摊铺 其他厚度:5cm	m²	2006.50	17.77	35655.51					
163	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	2006.50	69.61	139672.47	预拌普通混凝土 C25	m³	0.152	283.19	
164	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	106.88	98.12	10487.07					
165	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	106.88	82.02	8766.30					
166	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	106.88	16.10	1720.77					
		Σ人工费				28536.12					
		Σ辅材费				19503.19					
		Σ主材费				86520.28					
		Σ机械费				21804.22					
		Σ管理费				14395.58					
		Σ利润				6946.51					
		Σ增值税				15994.75					
十	B055	百色市田阳区百育镇百育村村部 篮球场扩建主席台、观众台项目				75050.02					
(一)	B055	百育镇百育村村部篮球场__原有 花池拆除				1188.56					
167	H00102	建筑物分项拆除工程	m²	76.80	15.48	1188.56					

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
168	H001040301	构筑物分项拆除 砌体	m³	14.75	80.58	1188.56					
169	041001007001	拆除砖砌体构筑物 花池拆除长48米，高0.4米，宽1.6米	m³	14.75	64.48	951.08					
170	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	14.75	16.10	237.48					
		Σ人工费				55.02					
		Σ辅材费									
		Σ主材费									
		Σ机械费				736.76					
		Σ管理费				202.37					
		Σ利润				96.32					
		Σ增值税				98.09					
(二)	B055	百育镇百育村村部篮球场__新建 主席台、观众台				63147.13					
171	A05531	构筑物 新建主席台、观众台	座	5	12629.43	63147.13					
172	A055010410	其他砌体	m³	70.40	134.17	9445.57					
173	040305005008	小型空心砌块砌台阶	m³	70.40	134.17	9445.57	空心砌块 390×190×190	块	12.364	2.57	
174	A055010501	现浇混凝土垫层	m³	20.32	417.72	8488.07					
175	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 部位：观众台基础	m³	20.32	417.72	8488.07	预拌普通混凝土 C20	m³	1.010	274.34	
176	A055010508	现浇混凝土柱	m³	0.96	1080.43	1037.21					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料				
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)	
177	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20 部位：主席台	m ³	0.96	430.51	413.29	预拌普通混凝土 C20	m ³	1.015	274.34	
178	010505004001	矩形柱模板	m ²	8.34	74.81	623.92					
179	A055010512	现浇混凝土其他板	m ³	0.56	1103.98	618.23					
180	010502013003	混凝土实心楼板平板 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20 部位：主席台	m ³	0.56	381.89	213.86	预拌普通混凝土 C20	m ³	1.015	274.34	
181	010505007003	平板模板	m ²	5.88	68.77	404.37					
182	A055011103	块料面层楼地面	m ²	113.74	166.30	18914.54					
183	011107004001	陶瓷地面砖台阶 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平 面层种类及规格：抛光砖 500×500	m ²	101.60	164.92	16755.87	抛光砖 500×500×10	m ²	1.569	39.82	
							水泥砂浆 1：3	m ³	0.030	360.85	
184	011203003035	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 [换：水泥砂浆 1：3] 面砖品种及规格：陶瓷墙面砖 500×500 砂浆种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	5.04	191.40	964.66	水泥砂浆 1：3	m ³	0.023	360.85	
185	011204002003	零星项目 面砖 砂浆粘贴 勾缝 [换：水泥砂浆 1：3] 面层品种及规格：陶瓷墙面砖 500×500 砂浆种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.10	168.17	1194.01	水泥砂浆 1：3	m ³	0.023	360.85	
186	A055011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	120.00	202.28	24273.60					

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
187	011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式 栏杆材料种类：304不锈钢材质 材料尺寸：φ60×2、φ50×2、 φ32×1.5、φ20×0.8（详见设计 大样图） 高1200mm	m	60.00	295.10	17706.00	304不锈钢管 φ20×0.8	m	6.333	8.48
							304不锈钢管 φ50×1.5	m	1.238	39.22
							不锈钢管 φ32×1.5	m	1.955	22.03
							不锈钢管304材质 φ60×2.0	m	0.112	62.75
188	011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60*2	m	60.00	109.46	6567.60	不锈钢管直形扶手(含弯头)	m	0.939	62.75
189	B055090111	预埋铁件	t	0.031	11932.58	369.91				
190	020414004001	预埋铁件 预埋铁件参11ZJ411第46页M-3	t	0.031	11932.62	369.91	预埋铁件	t	1.010	5490.00
		Σ人工费				18310.43				
		Σ辅材费				3697.41				
		Σ主材费				28687.99				
		Σ机械费				635.02				
		Σ管理费				4813.55				
		Σ利润				1787.96				
		Σ增值税				5214.78				
(三)	B055	百育村村部篮球场—混凝土管埋 设工程				10714.33				
191	B05501	钢筋混凝土管 D400以内	m	30.00	357.14	10714.33				
192	B0550501001	钢筋混凝土管D400以内	m	30.00	291.13	8733.90				
193	040501001075	D300平接（企口）式混凝土管安装 全包混凝土管道基础 混凝土排水管 基础图集：06MS201 混凝土管级别：I1级	m	30.00	291.13	8733.90	预拌普通混凝土 C20	m³	0.082	274.34
							预拌普通混凝土 C15	m³	0.178	265.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
—	B005	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目											
(一)	B005	百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目											
1	B00530	道路路灯工程	Km	0.27	119544.56	32277.03	18482.89	54061.00	4565.22	16679.85	11276.89	4608.11	9870.56
2	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	2.88	49.62	142.91	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
3	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	2.88	49.62	142.91	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
4	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	10	3213.41	32134.12	493.87	1459.65	123.26	446.49	301.58	123.24	265.32
5	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	2.88	973.93	2804.92	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42
6	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.009	5859.36	52.73	1274.06	3430.80	50.07	32.62	418.14	169.87	483.80
7	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.051	5142.10	262.25	887.21	3340.54	16.70	50.91	300.20	121.96	424.58
8	040901009002	一般铁件预埋	t	0.074	13702.94	1014.02	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44
9	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆,上口径60,下口径132,厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷涂防腐处理 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH (含控制器) 功率: 50W, LED光源功率	套	10	2800.02	28000.20	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19
		Σ人工费				4990.38							
		Σ辅材费				1232.61							

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ主材费				14596.47							
		Σ机械费				4503.56							
		Σ管理费				3044.76							
		Σ利润				1244.19							
		Σ增值税				2665.05							
二	B005	百色市田阳区百育镇新民村象虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目											
(一)	B005	百色市田阳区百育镇新民村象虞上屯基础照明项目											
10	B00530	道路路灯工程	Km	1.17	110339.65	129097.39	17058.21	49899.11	4213.89	15396.45	10408.37	4253.11	9110.52
11	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	11.52	49.62	571.62	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
12	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	11.52	49.62	571.62	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
13	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	40	3213.14	128525.77	493.78	1459.55	123.26	446.48	301.55	123.23	265.30
14	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	11.52	973.93	11219.67	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42
15	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.038	5865.92	222.90	1274.06	3436.82	50.07	32.62	418.14	169.87	484.34
16	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.202	5148.66	1040.03	887.21	3346.56	16.70	50.91	300.20	121.96	425.12
17	040901009002	一般软件预埋	t	0.295	13702.94	4042.37	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编号	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
18	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆,上口径60,下口径132,厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH (含控制器)功率: 50W, LED光源功率	套	40	2800.02	112000.80	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19
		Σ人工费				19958.11							
		Σ辅材费				4930.25							
		Σ主材费				58381.96							
		Σ机械费				18013.85							
		Σ管理费				12177.79							
		Σ利润				4976.14							
		Σ增值税				10659.31							
(二)	B005	百育镇新民村豪虞上屯屯内道路硬化工程											
19	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	836.00	101.21	84613.88	14.41	43.12	10.33	13.34	7.87	3.79	8.35
20	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	836.00	91.97	76886.92	13.98	43.12	10.33	7.65	6.27	3.03	7.59
21	040202017001	路床整形	m²	836.00	3.93	3285.48	0.36	0.00	0.00	2.17	0.73	0.35	0.32
22	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:5cm	m²	836.00	18.43	15407.48	1.39	0.00	7.64	5.09	1.88	0.91	1.52

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
23	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	836.00	69.61	58193.96	12.23	43.12	2.69	0.39	3.66	1.77	5.75
24	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	78.75	98.12	7726.96	4.54	0.00	0.00	60.39	16.98	8.11	8.10
25	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	78.75	82.02	6459.08	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
26	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	78.75	16.10	1267.88	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	78.75			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
		Σ人工费				12044.81							
		Σ辅材费				8635.88							
		Σ主材费				36048.32							
		Σ机械费				11151.11							
		Σ管理费				6578.90							
		Σ利润				3171.75							
		Σ增值税				6983.12							
三	B005	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目											
(一)	B005	百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目											
27	B00530	道路路灯工程	Km	3.12	108619.33	338892.31	16792.83	49120.96	4148.12	15155.97	10246.14	4186.83	8968.49
28	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	30.24	49.62	1500.51	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
29	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	30.24	49.62	1500.51	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
30	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	105	3213.26	337391.80	493.81	1459.59	123.26	446.48	301.56	123.23	265.31
31	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	30.24	973.93	29451.64	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42
32	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.100	5862.36	586.24	1274.06	3433.55	50.07	32.62	418.14	169.87	484.05
33	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.531	5145.09	2732.04	887.21	3343.29	16.70	50.91	300.20	121.96	424.82
34	040901009002	一般铁件预埋	t	0.775	13702.94	10619.78	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44
35	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷涂防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器) 功率：50W，LED光源功率	套	105	2800.02	294002.10	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19
		Σ人工费				52393.64							
		Σ辅材费				12942.12							
		Σ主材费				153257.39							
		Σ机械费				47286.62							
		Σ管理费				31967.96							
		Σ利润				13062.92							
		Σ增值税				27981.69							
四	P001	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目											

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税	税率9%
(一)	P001	百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目												
36	A00122	池塘防护栏	m	285.00	422.98	120549.95	103.42	219.83	18.09	9.52	27.60	9.59	34.93	
37	A001011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	570.00	202.28	115299.60	48.71	105.64	9.05	4.76	12.99	4.44	16.71	
38	011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式栏杆材料种类：304不锈钢材质材料尺寸：φ60×2、φ50×2、φ32×1.5、φ20×0.8（详见设计大样图） 高1200mm	m	285.00	295.10	84103.50	73.10	152.35	16.43	3.79	18.68	6.38	24.37	
39	011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60*2	m	285.00	109.46	31196.10	24.32	58.92	1.66	5.73	7.30	2.49	9.04	
40	B055090111	预埋铁件	t	0.440	11932.61	5250.35	3886.66	5544.91	0.00	0.00	1049.41	466.41	985.25	
41	020414004001	预埋铁件参11ZJ411第46页M-3	t	0.440	11932.62	5250.35	3886.66	5544.90	0.00	0.00	1049.40	466.40	985.26	
		Σ人工费				29474.83								
		Σ辅材费				5155.65								
		Σ主材费				62651.71								
		Σ机械费				2713.20								
		Σ管理费				7866.04								
		Σ利润				2733.17								
		Σ增值税				9955.36								
五	B005	百色市田阳区百育镇百育村百尧屯屯内道路硬化、公共基础照明项目												

注：---设计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目 第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(一)	B005	百育镇百育村百鸾屯公共基础照明项目											
42	B00530	道路路灯工程	Km	0.42	115276.29	48416.04	17823.24	52130.64	4402.24	16084.14	10874.33	4443.62	9518.14
43	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	4.32	49.62	214.36	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
44	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	4.32	49.62	214.36	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
45	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	15	3213.45	48201.68	493.88	1459.66	123.26	446.49	301.59	123.25	265.33
46	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	4.32	973.93	4207.38	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42
47	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.014	5860.92	82.05	1274.06	3432.23	50.07	32.62	418.14	169.87	483.93
48	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.076	5143.66	390.92	887.21	3341.97	16.70	50.91	300.20	121.96	424.71
49	040901009002	一般铁件预埋	t	0.111	13702.94	1521.03	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44
50	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器)功率：50W，LED光源功率	套	15	2800.02	42000.30	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19
		Σ人工费				7485.76							
		Σ辅材费				1848.94							
		Σ主材费				21894.87							
		Σ机械费				6755.34							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		Σ管理费				4567.22								
		Σ利润				1866.32								
		Σ增值税				3997.62								
(二)	B005	百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化工程												
51	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	315.00	106.13	33430.33	14.66	43.12	9.81	16.71	8.82	4.25	8.76	
52	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	315.00	91.41	28794.15	13.98	43.12	9.81	7.65	6.27	3.03	7.55	
53	040202017001	路床整形	m²	315.00	3.93	1237.95	0.36	0.00	0.00	2.17	0.73	0.35	0.32	
54	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:5cm	m²	315.00	17.87	5629.05	1.39	0.00	7.12	5.09	1.88	0.91	1.48	
55	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m³	315.00	69.61	21927.15	12.23	43.12	2.69	0.39	3.66	1.77	5.75	
56	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	47.25	98.12	4636.18	4.54	0.00	0.00	60.39	16.98	8.11	8.10	
57	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	47.25	82.02	3875.45	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77	
58	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	47.25	16.10	760.73	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33	
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	47.25			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74		
		Σ人工费				4618.22								
		Σ辅材费				3090.15								
		Σ主材费				13582.80								
		Σ机械费				5263.18								
		Σ管理费				2777.36								

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		乙利润				1337.65								
		乙增值税				2760.97								
六	B005	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础设施照明项目												
(一)	B005	百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础设施照明项目												
59	B00530	道路路灯工程	Km	4.20	93755.01	393771.06	14494.99	42398.59	3580.72	13081.67	8843.98	3613.89	7741.17	
60	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	35.14	49.62	1743.65	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10	
61	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	35.14	49.62	1743.65	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10	
62	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	122	3213.34	392027.41	493.83	1459.62	123.27	446.48	301.57	123.24	265.32	
63	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	35.14	973.93	34223.90	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42	
64	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤Φ10	t	0.116	5862.59	680.06	1274.06	3433.76	50.07	32.62	418.14	169.87	484.07	
65	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>Φ10	t	0.617	5145.32	3174.66	887.21	3343.50	16.70	50.91	300.20	121.96	424.84	
66	040901009002	一般铁件预埋	t	0.901	13702.94	12346.35	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44	
67	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为900×670mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器) 功率：50W，LED光源功率	套	122	2800.02	341602.44	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ人工费				60878.95							
		Σ辅材费				15039.01							
		Σ主材费				178074.08							
		Σ机械费				54943.03							
		Σ管理费				37144.73							
		Σ利润				15178.33							
		Σ增值税				32512.92							
七	B005	百色市田阳区百育镇六联村新村屯内排污排水、文化活动现场项目											
(一)	B005	百育镇六联村新村屯一直埋管建设工程											
68	B03121	污水管道工程	m	380.00	554.23	210606.06	47.04	369.73	34.85	29.12	18.80	8.92	45.76
69	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	344.70	13.40	4618.98	0.40	0.00	0.05	9.79	1.43	0.62	1.11
70	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	344.70	4.36	1502.89	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
71	040103003001	土方外弃	m³	344.70	9.04	3116.09	0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	0.75
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	344.70			0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	
72	B031100102	拆除水泥混凝土路面	m³	60.60	98.12	5946.07	4.54	0.00	0.00	60.39	16.98	8.11	8.10
73	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	60.60	82.02	4970.41	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
74	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	60.60	16.10	975.66	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	60.60			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
75	B031100104	拆除基层	m³	30.30	23.61	715.38	1.52	0.00	0.00	15.61	3.12	1.41	1.95

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
76	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	30.30	7.51	227.55	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62	
77	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	30.30	16.10	487.83	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33	
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	30.30			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74		
78	B0310501021	新型改性聚乙烯双波纹管DN400以内	m	327.20	464.97	152139.07	32.37	372.91	2.03	5.56	9.31	4.41	38.39	
79	040103001003	沟槽回填中粗砂	m³	245.51	239.92	58902.76	12.60	201.71	0.35	2.44	2.11	0.90	19.81	
80	040501027001	管沟管道粗砂垫层	m³	60.09	293.14	17614.78	51.99	189.17	2.76	1.86	15.62	7.54	24.20	
81	040501005033	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装DN300 电热熔带接口 刚度等级: SN8 抗压能力≥8KN/m	m	89.20	154.64	13793.89	12.19	122.45	1.26	0.51	3.68	1.78	12.77	
82	040501005034	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装DN400 电热熔带接口 刚度等级: SN8 抗压能力≥8KN/m	m	238.00	259.78	61827.64	13.81	210.94	1.26	4.46	5.30	2.56	21.45	
83	B0310501069	PE管安装 dn110	m	50.00	42.29	2114.50	12.85	18.58	1.84	0.00	3.73	1.80	3.49	
84	040501005046	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110 连接形式:黏贴连接 铺设深度:明敷或浅埋 管道检验及试验要求:闭水试验	m	50.00	42.29	2114.50	12.85	18.58	1.84	0.00	3.73	1.80	3.49	
85	B031020201	机动车、非机动车道垫层	m²	298.52	116.05	34643.25	11.94	57.77	23.29	5.83	5.15	2.49	9.58	
86	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25	m²	298.52	89.79	26804.11	9.94	57.77	9.33	0.74	3.10	1.50	7.41	
87	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	298.52	26.26	7839.14	2.00	0.00	13.96	5.09	2.05	0.99	2.17	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税	税率9%
88	B031050423	圆形砼检查井 Φ700	座	7	1489.83	10428.81	373.90	44.07	787.94	0.09	108.46	52.36	123.01	
89	040504003001	圆形砖砌检查井 Φ700 做法详见图集06MS201-3,第18页 井盖选用球墨铸铁重型Φ700井盖 预拌普通混凝土 C20	座	7	1489.83	10428.81	373.90	44.07	787.94	0.09	108.46	52.36	123.01	
		Σ人工费				17874.84								
		Σ辅材费				13241.40								
		Σ主材费				140498.30								
		Σ机械费				11066.01								
		Σ管理费				7145.85								
		Σ利润				3389.82								
		Σ增值税				17389.87								
(二)	B005	百育镇六联村新村屯文化活动场地项目												
90	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m²	600.00	74.68	44808.00	7.84	31.62	15.27	7.30	4.38	2.11	6.16	
91	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	600.00	74.68	44808.00	7.84	31.62	15.27	7.30	4.38	2.11	6.16	
92	040202017001	路床整形	m²	600.00	3.93	2358.00	0.36	0.00	0.00	2.17	0.73	0.35	0.32	
93	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:10cm	m²	600.00	26.26	15756.00	2.00	0.00	13.96	5.09	2.05	0.99	2.17	
94	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	600.00	44.49	26694.00	5.48	31.62	1.31	0.04	1.60	0.77	3.67	
		Σ人工费				4704.00								

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%
		∑辅材费				9162.00							
		∑主材费				18972.00							
		∑机械费				4380.00							
		∑管理费				2628.00							
		∑利润				1266.00							
		∑增值税				3696.00							
(三)	B00530	百育镇六联村新村屯-16m化粪池											
95	A14131	构筑物	座	1	23863.73	23863.73	7578.09	7779.02	2697.60	1117.40	1989.91	731.05	1970.68
96	A141011501	化粪池	座	1	23863.73	23863.73	7578.09	7779.02	2697.60	1117.40	1989.91	731.05	1970.68
97	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	118.47	17.76	2104.03	10.81	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.47
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	11.85			101.97	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	106.62			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
98	010102007002	回填土利用方	m³	87.97	5.02	441.61	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	87.97			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
99	010103002001	土方外运	m³	17.30	6.43	111.24	0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	0.53
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	17.30			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
100	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	1.73	282.08	488.00	75.38	115.36	42.66	0.61	18.47	6.31	23.29
101	010502028105	混凝土检查井、化粪池底板 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C15	m³	2.25	365.36	822.06	41.84	269.47	6.04	0.79	12.70	4.35	30.17

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
102	010502028106	混凝土检查井、化粪池侧壁 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C25	m³	7.12	430.91	3068.08	69.89	288.85	5.79	2.03	21.43	7.34	35.58	
103	010502028107	混凝土检查井、化粪池顶板 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C25	m³	1.62	431.83	699.56	70.22	288.85	6.13	2.06	21.54	7.37	35.66	
104	010505001001	混凝土垫层模板	m²	3.00	34.10	102.30	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82	
105	010505005001	直形墙模板	m²	72.36	72.50	5246.10	38.87	0.00	10.84	0.89	11.85	4.06	5.99	
106	010505007003	平板模板	m²	6.25	68.77	429.81	35.92	0.00	10.93	1.34	11.10	3.80	5.68	
107	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.069	5523.23	381.10	1140.14	3412.75	26.96	22.34	346.42	118.57	456.05	
108	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.812	5110.58	4149.79	863.84	3339.18	64.63	53.87	273.48	93.61	421.97	
109	040504011006	各类井 井内侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2	m²	39.00	60.33	2352.87	30.57	11.00	0.55	0.06	8.88	4.29	4.98	
110	040504011024	预制混凝土井筒 Φ700mm	m	2.40	844.94	2027.86	90.00	0.00	606.21	78.96	0.00	0.00	69.77	
(1)	C5-1017	预制混凝土井筒制作 井筒内径 (mm) 700	m	2.40			90.00	0.00	606.21	78.96	0.00	0.00		
111	040504011027	Φ700球墨铸铁井盖井座 材质:球墨铸铁 型号、规格:重型 Φ700mm	套	2	650.74	1301.48	58.13	491.35	47.53	0.00	0.00	0.00	53.73	
(1)	C5-1004	非定型井井盖(算) 安装 井盖、 井圈安装 检查井 铸铁井 盖、座 {预拌普通混凝土 C30}	10套	0.2			581.30	4913.50	475.30	0.00	0.00	0.00		
112	01B001	通气管DN100	根	2	68.92	137.84	10.00	45.00	0.00	3.00	3.90	1.33	5.69	
		Σ人工费				7578.09								

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		∑辅材费				2697.60							
		∑主材费				7779.02							
		∑机械费				1117.40							
		∑管理费				1989.91							
		∑利润				731.05							
		∑增值税				1970.68							
八	B005	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目											
(一)	B031	百育镇四那村峒忙屯一直埋管设工程											
113	B03121	污水管道工程	m	52.00	303.06	15759.09	33.67	185.95	27.10	13.39	12.14	5.79	25.02
114	B031100102	拆除水泥混凝土面	m³	4.48	98.12	439.58	4.54	0.00	0.00	60.39	16.98	8.11	8.10
115	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	4.48	82.02	367.45	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
116	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	4.48	16.10	72.13	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	4.48			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
117	B031100104	拆除基层	m³	2.24	23.61	52.88	1.52	0.00	0.00	15.61	3.12	1.41	1.95
118	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	2.24	7.51	16.82	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62
119	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	2.24	16.10	36.06	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	2.24			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
120	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	20.16	13.40	270.15	0.40	0.00	0.05	9.79	1.43	0.62	1.11

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
121	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	20.16	4.36	87.90	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
122	040103003001	土方外弃	m³	20.16	9.04	182.25	0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	0.75
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	20.16			0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	
123	B031020201	机动车、非机动车道垫层	m²	22.40	116.22	2603.33	11.94	57.77	23.45	5.83	5.15	2.49	9.59
124	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C25	m²	22.40	89.79	2011.30	9.94	57.77	9.33	0.74	3.10	1.50	7.41
125	040202010002	道路碎石（砾石）基层摊铺 其他厚度：10cm	m²	22.40	26.43	592.03	2.00	0.00	14.12	5.09	2.05	0.99	2.18
126	B0310501021	新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400 以内	m	32.00	314.30	10057.52	25.64	248.74	1.82	1.97	6.90	3.28	25.95
127	040103001003	沟槽回填中粗砂	m³	15.68	241.60	3788.29	12.60	203.25	0.35	2.44	2.11	0.90	19.95
128	040501027001	管沟管道粗砂垫层	m³	4.48	294.81	1320.75	51.99	190.70	2.76	1.86	15.62	7.54	24.34
129	040501005033	HDPE增强中空壁缠绕排水管安装 DN300 电热熔带接口 刚度等级：SN8 抗压能力≥8KN/m	m	32.00	154.64	4948.48	12.19	122.45	1.26	0.51	3.68	1.78	12.77
130	B0310501069	PE管安装 dn110	m	20.00	42.29	845.80	12.85	18.58	1.84	0.00	3.73	1.80	3.49
131	040501005046	硬聚氯乙烯管PVC-U排水管 De110 连接形式：黏贴连接 铺设深度：明敷或浅埋 管道检验及试验要求：闭水试验	m	20.00	42.29	845.80	12.85	18.58	1.84	0.00	3.73	1.80	3.49
132	B031050423	圆形检查井 φ 700	座	1	1489.83	1489.83	373.90	44.07	787.94	0.09	108.46	52.36	123.01

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
133	040504003001	圆形砖砌检查井 φ700 做法详见图集06MS201-3,第18页 井盖选用球墨铸铁重型φ700井盖 预拌普通混凝土 C20	座	1	1489.83	1489.83	373.90	44.07	787.94	0.09	108.46	52.36	123.01
		Σ人工费				1750.72							
		Σ辅材费				1409.20							
		Σ主材费				9669.42							
		Σ机械费				696.47							
		Σ管理费				631.13							
		Σ利润				300.99							
		Σ增值税				1301.16							
(二)	B055	百育镇四那村响忙屯--新建排水沟											
134	B05584	混凝土方沟	m³	3.64	2093.25	7619.43	857.16	422.24	213.38	55.66	252.23	119.76	172.83
135	B0550501118	混凝土方沟	m	28.00	272.12	7619.43	111.43	54.89	27.74	7.24	32.79	15.57	22.47
136	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	17.25	4.36	75.21	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
137	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	9.41	23.71	223.11	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
138	040103003001	土方外弃	m³	6.43	6.95	44.69	0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	0.57
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	6.43			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
139	040402005001	混凝土沟槽 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20	m³	3.64	385.32	1402.56	50.00	277.08	4.92	0.00	14.50	7.00	31.82

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税
140	040501020004	渠道渠壁模板	m²	44.80	77.76	3483.65	39.60	0.00	12.50	1.55	11.93	5.76	6.42
141	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	5.60	70.98	397.49	36.50	0.00	11.09	1.28	10.96	5.29	5.86
142	050201012002	预制混凝土盖板制作安装 材料种类、规格：预拌普通混凝土C25	m³	0.84	1269.46	1066.35	577.87	297.63	63.76	0.00	156.03	69.35	104.82
143	040501020005	渠道渠顶模板	m²	6.72	74.65	501.65	38.60	0.00	11.33	1.37	11.59	5.60	6.16
144	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	0.080	5308.99	424.72	820.00	3479.46	74.77	57.60	298.38	140.42	438.36
		Σ人工费				3120.06							
		Σ辅材费				776.70							
		Σ主材费				1536.94							
		Σ机械费				202.59							
		Σ管理费				918.12							
		Σ利润				435.93							
		Σ增值税				629.10							
(三)	B005	百育镇四那村响忙屯公共基础照明项目											
145	B00530	道路路灯工程	Km	0.57	113253.93	64554.74	17510.77	51215.79	4325.02	15801.91	10683.60	4365.67	9351.16
146	B005010103	挖沟槽、基坑土方	m³	5.76	49.62	285.81	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
147	031301006002	挖沟槽 三类土	m³	5.76	49.62	285.81	17.96	0.00	0.00	13.43	10.05	4.08	4.10
148	B005080104	路灯及其它照明灯具	套	20	3213.45	64268.93	493.88	1459.65	123.26	446.49	301.59	123.25	265.33
149	030415003006	路灯现浇混凝土基础	m³	5.76	973.93	5609.84	126.23	274.34	345.66	62.40	60.36	24.52	80.42

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
150	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.019	5859.14	111.32	1274.06	3430.60	50.07	32.62	418.14	169.87	483.78
151	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.101	5141.88	519.33	887.21	3340.34	16.70	50.91	300.20	121.96	424.56
152	040901009002	一般铁件预埋	t	0.148	13702.94	2028.04	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44
153	030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板（尺寸为900×670mm） 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH（含控制器） 功率：50W，LED光源功率	套	20	2800.02	56000.40	421.00	1319.48	21.62	425.71	270.95	110.07	231.19
		Σ人工费			9981.14								
		Σ辅材费			2465.26								
		Σ主材费			29193.00								
		Σ机械费			9007.09								
		Σ管理费			6089.65								
		Σ利润			2488.43								
		Σ增值税			5330.16								
(四)	B005	百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化工程											
154	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m³	956.00	91.31	87292.36	13.98	43.12	9.72	7.65	6.27	3.03	7.54
155	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	956.00	91.31	87292.36	13.98	43.12	9.72	7.65	6.27	3.03	7.54

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
156	040202017001	路床整形	m³	956.00	3.93	3757.08	0.36	0.00	0.00	2.17	0.73	0.35	0.32	
157	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:5cm	m³	956.00	17.77	16988.12	1.39	0.00	7.03	5.09	1.88	0.91	1.47	
158	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	956.00	69.61	66547.16	12.23	43.12	2.69	0.39	3.66	1.77	5.75	
		Σ人工费				13364.88								
		Σ辅材费				9292.32								
		Σ主材费				41222.72								
		Σ机械费				7313.40								
		Σ管理费				5994.12								
		Σ利润				2896.68								
		Σ增值税				7208.24								
九	B005	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目												
(一)	B005	百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目												
159	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m²	2006.50	96.54	193700.60	14.22	43.12	9.72	10.87	7.17	3.46	7.97	
160	B005020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	2006.50	91.31	183213.53	13.98	43.12	9.72	7.65	6.27	3.03	7.54	
161	040202017001	路床整形	m²	2006.50	3.93	7885.55	0.36	0.00	0.00	2.17	0.73	0.35	0.32	
162	040202010002	道路碎石(砾石)基层摊铺 其他厚度:5cm	m³	2006.50	17.77	35655.51	1.39	0.00	7.03	5.09	1.88	0.91	1.47	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
163	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 其他厚度:15cm	m²	2006.50	69.61	139672.47	12.23	43.12	2.69	0.39	3.66	1.77	5.75
164	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	106.88	98.12	10487.07	4.54	0.00	0.00	60.39	16.98	8.11	8.10
165	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	106.88	82.02	8766.30	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
166	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	106.88	16.10	1720.77	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	106.88			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
		Σ人工费				28536.12							
		Σ辅材费				19503.19							
		Σ主材费				86520.28							
		Σ机械费				21804.22							
		Σ管理费				14395.58							
		Σ利润				6946.51							
		Σ增值税				15994.75							
十	B055	百色市田阳区百育镇百育村村部篮球场扩建主席台、观众台项目											
(一)	B055	百育镇百育村村部篮球场__原有花池拆除											
167	H00102	建筑物分项拆除工程	m²	76.80	15.48	1188.56	0.72	0.00	0.00	9.59	2.64	1.25	1.28
168	H001040301	构筑物分项拆除 砌体	m³	14.75	80.58	1188.56	3.73	0.00	0.00	49.95	13.72	6.53	6.65

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
169	041001007001	拆除砖砌体构筑物 花池拆除长48米，高0.4米，宽1.6米	m³	14.75	64.48	951.08	2.97	0.00	0.00	38.40	12.00	5.79	5.32
170	040103005001	拆除工程废料外弃	m³	14.75	16.10	237.48	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	14.75			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
		Σ人工费				55.02							
		Σ辅材费											
		Σ主材费											
		Σ机械费				736.76							
		Σ管理费				202.37							
		Σ利润				96.32							
		Σ增值税				98.09							
(二)	B055	百育镇百育村村部篮球场_新建主席台、观众台											
171	A05531	构筑物 新建主席台、观众台	座	5	12629.43	63147.13	3662.09	5737.60	739.48	127.00	962.71	357.59	1042.96
172	A055010410	其他砌体	m³	70.40	134.17	9445.57	48.60	31.78	21.62	0.14	14.13	6.82	11.08
173	040305005008	小型空心砌块砌台阶	m³	70.40	134.17	9445.57	48.60	31.78	21.62	0.14	14.13	6.82	11.08
174	A055010501	现浇混凝土垫层	m³	20.32	417.72	8488.07	73.52	277.08	2.10	0.80	22.15	7.58	34.49
175	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20 部位: 观众台基础	m³	20.32	417.72	8488.07	73.52	277.08	2.10	0.80	22.15	7.58	34.49
176	A055010508	现浇混凝土柱	m³	0.96	1080.43	1037.21	441.69	278.46	81.34	9.31	134.40	45.98	89.24

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)							
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
177	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 部位: 主席台	m ³	0.96	430.51	413.29	81.50	278.46	0.55	1.32	24.68	8.45	35.55	
178	010505004001	矩形柱模板	m ²	8.34	74.81	623.92	41.46	0.00	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18	
179	A055010512	现浇混凝土其他板	m ³	0.56	1103.98	618.23	425.54	278.46	117.05	15.43	131.38	44.96	91.18	
180	010502013003	混凝土实心楼板平板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20 部位: 主席台	m ³	0.56	381.89	213.86	48.38	278.46	2.28	1.35	14.82	5.07	31.53	
181	010505007003	平板模板	m ²	5.88	68.77	404.37	35.92	0.00	10.93	1.34	11.10	3.80	5.68	
182	A055011103	块料面层楼地面	m ²	113.74	166.30	18914.54	59.50	66.37	7.94	0.18	13.85	4.73	13.73	
183	011107004001	陶瓷地面砖台阶 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平 面层种类及规格:抛光砖 500×500	m ²	101.60	164.92	16755.87	57.89	73.31	1.89	0.18	13.44	4.59	13.62	
184	011203003035	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝(换:水泥砂浆 1:3) 面砖品种及规格:陶瓷墙面板 500×500 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	5.04	191.40	964.66	81.45	8.30	59.80	0.15	19.31	6.59	15.80	
185	011204002003	零星项目 面砖 砂浆粘贴 勾缝(换:水泥砂浆 1:3) 面层品种及规格:陶瓷墙面板 500×500 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.10	168.17	1194.01	66.89	8.30	57.78	0.15	15.77	5.39	13.89	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
186	A055011402	扶手、栏杆、栏板装饰	m	120.00	202.28	24273.60	48.71	105.64	9.05	4.76	12.99	4.44	16.71
187	011503002019	不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式 栏杆材料种类：304不锈钢材质 材料尺寸：φ60×2、φ50×2、 φ32×1.5、φ20×0.8（详见设计 大样图） 高1200mm	m	60.00	295.10	17706.00	73.10	152.35	16.43	3.79	18.68	6.38	24.37
188	011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60*2	m	60.00	109.46	6567.60	24.32	58.92	1.66	5.73	7.30	2.49	9.04
189	B055090111	预埋铁件	t	0.031	11932.58	369.91	3886.77	5544.84	0.00	0.00	1049.35	466.45	985.16
190	020414004001	预埋铁件参11ZJ411第46页M-3	t	0.031	11932.62	369.91	3886.66	5544.90	0.00	0.00	1049.40	466.40	985.26
		Σ人工费				18310.43							
		Σ辅材费				3697.41							
		Σ主材费				28687.99							
		Σ机械费				635.02							
		Σ管理费				4813.55							
		Σ利润				1787.96							
		Σ增值税				5214.78							
(三)	B055	百育村村部篮球场一混凝土管埋设工程											
191	B05501	钢筋混凝土管 D400以内	m	30.00	357.14	10714.33	73.68	157.04	43.34	15.65	25.60	12.35	29.49
192	B0550501001	钢筋混凝土管D400以内	m	30.00	291.13	8733.90	60.46	155.57	17.08	5.58	19.15	9.25	24.04

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	B005	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目					
二	B005	百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目					
三	B005	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目					
四	P001	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目					
五	B005	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目		1030.78			
(二)	B005	百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化工程		1030.78			
1	B005140101	技术措施项目	项	1030.78	100.00	593.32	
2	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1030.78	100.00	593.32	
六	B005	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目					
七	B005	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化场地项目		1030.78			
(一)	B005	百育镇六联村新村屯一直埋管建设工程		1030.78			
3	B005140101	技术措施项目	项	1030.78	100.00	593.32	
4	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1030.78	100.00	593.32	
八	B005	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目		1030.78			
(一)	B031	百育镇四那村峒忙屯一直埋管建设工程		1030.78			
5	B005140101	技术措施项目	项	1030.78	100.00	593.32	
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1030.78	100.00	593.32	
九	B005	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目		1030.78			

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
一	B005	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础设施照明项目											
二	B005	百色市田阳区百育镇新民村篆虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目											
三	B005	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目											
四	P001	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目											
五	B005	百色市田阳区百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化、公共基础照明项目											
(二)	B005	百育镇百育村百鸾屯屯内道路硬化工程											
1	B005140101	技术措施项目	项	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
2	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
(1)	041201012001-35	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以内	台次	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
六	B005	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目											
七	B005	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目											
(一)	B005	百育镇六联村新村屯一直埋管设工程											
3	B005140101	技术措施项目	项	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
4	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
(1)	041201012001-35	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以内	台次	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11	
八	B005	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目											

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%,元)	含税金额 (元)
—	B005	百色市田阳区百育镇六联村晚屯公共基础照明项目					1552.26
(一)	B005	百育镇六联村晚屯公共基础照明项目					1552.26
1	BXXX140102	综合措施项目费	项	362.20+879.61+310.45+0	1424.09	128.17	1552.26
2	041202001001	安全生产费	项	(4990.38+4503.56+0+0)*3.5%	332.29	29.91	362.20
3	041202002001	文明临设环保费	项	(4990.38+4503.56+0+0)*8.50%	806.98	72.63	879.61
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(4990.38+4503.56+0+0)*3.00%	284.82	25.63	310.45
二	B005	百色市田阳区百育镇新民村象虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目					10000.96
(一)	B005	百色市田阳区百育镇新民村象虞上屯基础照明项目					6208.42
1	B005140102	综合措施项目费	项	1448.63+3518.11+1241.68+0	5695.80	512.62	6208.42
2	041202001001	安全生产费	项	(19958.11+1801.3.85+0+0)*3.5%	1329.02	119.61	1448.63
3	041202002001	文明临设环保费	项	(19958.11+1801.3.85+0+0)*8.50%	3227.62	290.49	3518.11
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(19958.11+1801.3.85+0+0)*3.00%	1139.16	102.52	1241.68
(二)	B005	百育镇新民村象虞上屯屯内道路硬化工程					3792.54
1	B005140102	综合措施项目费	项	884.93+2149.10+758.51+0	3479.39	313.15	3792.54
2	041202001001	安全生产费	项	(12044.81+11151.11+0+0)*3.5%	811.86	73.07	884.93
3	041202002001	文明临设环保费	项	(12044.81+11151.11+0+0)*8.50%	1971.65	177.45	2149.10
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(12044.81+11151.11+0+0)*3.00%	695.88	62.63	758.51
三	B005	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目					16297.72
(一)	B005	百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目					16297.72
1	B005140102	综合措施项目费	项	3802.80+9235.37+3259.55+0	14952.04	1345.68	16297.72
2	041202001001	安全生产费	项	(52393.64+47286.62+0+0)*3.5%	3488.81	313.99	3802.80

表-13

综合措施项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%,元)	含税金额 (元)
3	041202002001	文明临设环保费	项	(52393.64+4728 6.62+0+0)*8.50	8472.82	762.55	9235.37
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(52393.64+4728 6.62+0+0)*3.00	2990.41	269.14	3259.55
四	P001	百色市田阳区百育镇百 育村东干屯池塘防护栏 项目					6753.84
(一)	P001	百育镇百育村东干屯池 塘防护栏项目					6753.84
1	AXXX012002	综合措施项目费	项	2806.79+3508.4 9+438.56+0	6196.19	557.65	6753.84
2	011602001001	安全生产费	项	(29474.83+2713 .20+0+0)*8%	2575.04	231.75	2806.79
3	011602002001	文明临设环保费	项	(29474.83+2713 .20+0+0)*10.00	3218.80	289.69	3508.49
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(29474.83+2713 .20+0+0)*1.25%	402.35	36.21	438.56
五	B005	百色市田阳区百育镇百 育村百尧屯屯内道路硬 化、公共基础照明项目					4057.38
(一)	B005	百育镇百育村百尧屯公 共基础照明项目					2328.41
1	B005140102	综合措施项目费	项	543.30+1319.43 +465.68+0	2136.16	192.25	2328.41
2	041202001001	安全生产费	项	(7485.76+6755. 34+0+0)*3.5%	498.44	44.86	543.30
3	041202002001	文明临设环保费	项	(7485.76+6755. 34+0+0)*8.50%	1210.49	108.94	1319.43
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(7485.76+6755. 34+0+0)*3.00%	427.23	38.45	465.68
(二)	B005	百育镇百育村百尧屯屯 内道路硬化工程					1728.97
1	B005140102	综合措施项目费	项	403.43+979.75+ 345.79+0	1586.21	142.76	1728.97
2	041202001001	安全生产费	项	(4618.22+5263. 18+100.00+593. 32)*3.5%	370.12	33.31	403.43
3	041202002001	文明临设环保费	项	(4618.22+5263. 18+100.00+593. 32)*8.50%	898.85	80.90	979.75
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(4618.22+5263. 18+100.00+593. 32)*3.00%	317.24	28.55	345.79
六	B005	百色市田阳区百育镇九 合村坡林屯、那兰屯、 绿浓屯公共基础照明项 目					18936.90
(一)	B005	百育镇九合村坡林屯、 那兰屯、绿浓屯公共基 础照明项目					18936.90

综合措施项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%,元)	含税金额 (元)
1	BXXX140102	综合措施项目费	项	4418.61+10730.91+3787.38+0	17373.30	1563.60	18936.90
2	041202001001	安全生产费	项	(60878.95+54943.03+0)*3.5%	4053.77	364.84	4418.61
3	041202002001	文明临设环保费	项	(60878.95+54943.03+0)*8.50%	9844.87	886.04	10730.91
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(60878.95+54943.03+0)*3.00%	3474.66	312.72	3787.38
七	B005	百色市田阳区百育镇六联村新村屯内排污排水、文化场地项目					8154.95
(一)	B005	百育镇六联村新村屯一直埋管设工程					4845.19
1	Z006140102	综合措施项目费	项	1130.55+2745.60+969.04+0	4445.13	400.06	4845.19
2	041202001001	安全生产费	项	(17874.84+11066.01+100.00+593.32)*3.5%	1037.20	93.35	1130.55
3	041202002001	文明临设环保费	项	(17874.84+11066.01+100.00+593.32)*8.50%	2518.90	226.70	2745.60
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(17874.84+11066.01+100.00+593.32)*3.00%	889.03	80.01	969.04
(二)	B005	百育镇六联村新村屯文化活动场地项目					1485.23
1	B005140102	综合措施项目费	项	346.55+841.63+297.05+0	1362.60	122.63	1485.23
2	041202001001	安全生产费	项	(4704.00+4380.00+0+0)*3.5%	317.94	28.61	346.55
3	041202002001	文明临设环保费	项	(4704.00+4380.00+0+0)*8.50%	772.14	69.49	841.63
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(4704.00+4380.00+0+0)*3.00%	272.52	24.53	297.05
(三)	B00530	百育镇六联村新村屯-16m化粪池					1824.53
1	B005012002	综合措施项目费	项	758.25+947.81+118.47+0	1673.88	150.65	1824.53
2	011602001001	安全生产费	项	(7578.09+1117.40+0+0)*8%	695.64	62.61	758.25
3	011602002001	文明临设环保费	项	(7578.09+1117.40+0+0)*10.00%	869.55	78.26	947.81
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(7578.09+1117.40+0+0)*1.25%	108.69	9.78	118.47
八	B005	百色市田阳区百育镇四那村响忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目					7542.21
(一)	B031	百育镇四那村响忙屯一直埋管设工程					513.47

综合措施项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%,元)	含税金额 (元)
1	Z006140102	综合措施项目费	项	119.81+290.96+ 102.70+0	471.08	42.39	513.47
2	041202001001	安全生产费	项	(1750.72+696.4 7+100.00+593.3 2)*3.5%	109.92	9.89	119.81
3	041202002001	文明临设环保费	项	(1750.72+696.4 7+100.00+593.3 2)*8.50%	266.94	24.02	290.96
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(1750.72+696.4 7+100.00+593.3 2)*3.00%	94.22	8.48	102.70
(二) B055		百育镇四那村响忙屯--新建排水沟					543.26
1	P001140102	综合措施项目费	项	126.76+307.85+ 108.65+0	498.40	44.86	543.26
2	041202001001	安全生产费	项	(3120.06+202.5 9+0+0)*3.5%	116.29	10.47	126.76
3	041202002001	文明临设环保费	项	(3120.06+202.5 9+0+0)*8.50%	282.43	25.42	307.85
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(3120.06+202.5 9+0+0)*3.00%	99.68	8.97	108.65
(三) B005		百育镇四那村响忙屯公共基础照明项目					3104.58
1	BXXX140102	综合措施项目费	项	724.40+1759.26 +620.92+0	2848.24	256.34	3104.58
2	041202001001	安全生产费	项	(9981.14+9007. 09+0+0)*3.5%	664.59	59.81	724.40
3	041202002001	文明临设环保费	项	(9981.14+9007. 09+0+0)*8.50%	1614.00	145.26	1759.26
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(9981.14+9007. 09+0+0)*3.00%	569.65	51.27	620.92
(四) B005		百育镇四那村响忙屯进村入户道路硬化工程					3380.90
1	B005140102	综合措施项目费	项	788.88+1915.84 +676.18+0	3101.74	279.16	3380.90
2	041202001001	安全生产费	项	(13364.88+7313 .40+0+0)*3.5%	723.74	65.14	788.88
3	041202002001	文明临设环保费	项	(13364.88+7313 .40+0+0)*8.50%	1757.65	158.19	1915.84
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(13364.88+7313 .40+0+0)*3.00%	620.35	55.83	676.18
九		百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目					8344.01
(一) B005		百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目					8344.01
1	B005140102	综合措施项目费	项	1946.94+4728.2 7+1668.80+0	7655.05	688.96	8344.01

综合措施项目清单计价表

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%,元)	含税金额 (元)
2	041202001001	安全生产费	项	(28536.12+2180 4.22+100.00+59 3.32)*3.5%	1786.18	160.76	1946.94
3	041202002001	文明临设环保费	项	(28536.12+2180 4.22+100.00+59 3.32)*8.50%	4337.86	390.41	4728.27
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(28536.12+2180 4.22+100.00+59 3.32)*3.00%	1531.01	137.79	1668.80
+	B055	百色市田阳区百育镇百 育村村部篮球场扩建主 席台、观众台项目					4542.85
(一)	B055	百育镇百育村村部篮球 场_原有花池拆除					129.45
1	A141140102	综合措施项目费	项	30.20+73.36+25 .89+0	118.76	10.69	129.45
2	041202001001	安全生产费	项	(55.02+736.76+ 0+0)*3.5%	27.71	2.49	30.20
3	041202002001	文明临设环保费	项	(55.02+736.76+ 0+0)*8.50%	67.30	6.06	73.36
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(55.02+736.76+ 0+0)*3.00%	23.75	2.14	25.89
(二)	B055	百育镇百育村村部篮球 场_新建主席台、观众 台					3975.24
1	A141012002	综合措施项目费	项	1652.05+2065.0 6+258.13+0	3647.01	328.23	3975.24
2	011602001001	安全生产费	项	(18310.43+635. 02+0+0)*8%	1515.64	136.41	1652.05
3	011602002001	文明临设环保费	项	(18310.43+635. 02+0+0)*10.00%	1894.55	170.51	2065.06
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(18310.43+635. 02+0+0)*1.25%	236.82	21.31	258.13
(三)	B055	百育村村部篮球场—混 凝土管理建设工程					438.16
1	Z006140102	综合措施项目费	项	102.23+248.29+ 87.64+0	401.98	36.18	438.16
2	041202001001	安全生产费	项	(2210.40+469.4 4+0+0)*3.5%	93.79	8.44	102.23
3	041202002001	文明临设环保费	项	(2210.40+469.4 4+0+0)*8.50%	227.79	20.50	248.29
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(2210.40+469.4 4+0+0)*3.00%	80.40	7.24	87.64
		合计					86183.08

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称:田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	百色市田阳区百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目				
(一)	百育镇六联村晚老屯公共基础照明项目				
1	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	3363.53		
2	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	3275.04		
3	成品太阳能路灯	套	1306.42		
4	C20混凝土基础	m³	274.34		
二	百色市田阳区百育镇新民村蒙虞上屯屯内道路硬化、基础照明项目				
(一)	百色市田阳区百育镇新民村蒙虞上屯屯基础照明项目				
1	成品太阳能路灯	套	1306.42		
(二)	百育镇新民村蒙虞上屯屯内道路硬化工程				
三	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目				
(一)	百育镇百育村百灵屯、巴僚屯公共基础照明项目				
1	成品太阳能路灯	套	1306.42		
四	百色市田阳区百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目				
(一)	百育镇百育村东干屯池塘防护栏项目				
1	304不锈钢管 Φ50×1.5	m	39.22		
2	304不锈钢管 Φ20×0.8	m	8.48		
3	不锈钢管 Φ32×1.5	m	22.03		
五	百色市田阳区百育镇百育村百灵屯屯内道路硬化、公共基础照明项目				
(一)	百育镇百育村百灵屯公共基础照明项目				
1	成品太阳能路灯	套	1306.42		
(二)	百育镇百育村百灵屯屯内道路硬化工程				
1	预拌普通混凝土 C25	m³	283.19		
六	百色市田阳区百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目				
(一)	百育镇九合村坡林屯、那兰屯、绿浓屯公共基础照明项目				
1	成品太阳能路灯	套	1306.42		
七	百色市田阳区百育镇六联村新村屯屯内排污排水、文化活动场地项目				
(一)	百育镇六联村新村屯一直埋管设工程				
1	预拌普通混凝土 C30	m³	292.04		
(二)	百育镇六联村新村屯文化活动场地项目				
1	预拌普通混凝土 C25	m³	283.19		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称：田阳区百育镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
(三)	百育镇六联村新村屯-16m化粪池	m³	265.49		
1	预拌普通混凝土 C15	m³	265.49		
2	预拌普通混凝土 C25	m³	283.19		
3	预拌普通混凝土 C30	m³	292.04		
4	碎石	m³	104.68		
5	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	3345.83		
6	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	3195.39		
八	百色市田阳区百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化、排水排污、基础照明项目				
(一)	百育镇四那村峒忙屯一直埋管设工程				
1	预拌普通混凝土 C30	m³	292.04		
2	中砂	m³	168.99		
(二)	百育镇四那村峒忙屯--新建排水沟				
(三)	百育镇四那村峒忙屯公共基础照明项目				
1	成品太阳能路灯	套	1306.42		
(四)	百育镇四那村峒忙屯进村入户道路硬化工程				
1	预拌普通混凝土 C25	m³	283.19		
九	百色市田阳区百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目				
(一)	百育镇四那村塘平屯、绿江屯10组屯内道路硬化项目				
1	预拌普通混凝土 C25	m³	283.19		
+	百色市田阳区百育镇百育村村部篮球场扩建主席台、观众台项目				
(一)	百育镇百育村村部篮球场—原有花池拆除				
(二)	百育镇百育村村部篮球场—新建主席台、观众台				
1	预拌普通混凝土 C20	m³	274.34		
(三)	百育村村部篮球场—混凝土管埋设工程				
1	预拌普通混凝土 C15	m³	265.46		
2	预拌普通混凝土 C30	m³	292.04		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。