龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

2026年10月09日

龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字及盖章）　　复　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖执业章）

编制时间：2026年10月09日　　复核时间：2026年11月12日

编 制 说 明

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地

一、工程概况：

1、本工程位于龙胜县龙脊镇；

2、工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地；

3、建设内容：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地，具体按有关材料。

二、编制依据：

1、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；

2、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)；

3、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕；

4、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；

5、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发的桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

7、《自治区住宅城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文。

三、其他需要说明的问题：

1、信息价选用《桂林市建设工程造价信息（龙胜县）》2026年第08期，龙胜县信息价没有的按同期的桂林市信息价，工地至县城计14公里超运距，超运距每公里超运费为：钢材2.21元/t，水泥0.8元/t，砂、石0.58元/m³，标准砖2.91元/千块；

2、安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取；

建设项目概况表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地

名称		内容
工程名称		龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地
项目所在地		广西桂林市龙胜县
建设性质		☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容		☑建筑工程 ☑装饰工程 ☑给排水工程 ☑消防工程 ☐通风与空调工程 ☑电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☑拆除工程
资金来源		☑国有资金 ☐非国有资金
造价类型		☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价 ☐结算
地质条件		拟建场地处于相对稳定的区域地质构造部位，无区域性大断裂及地裂通过，场地内无滑坡、岩溶地面塌陷等地质灾害，区域稳定性好，勘探施工过程中未发现埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(㎡)		325.95
其中	地上建筑面积(㎡)	325.95
	地下建筑面积(㎡)	
单方投资(元/㎡)		
编制时间		2026-11-12
计价依据		1、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)； 2、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号)； 3、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕； 4、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价；

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地

名称		内容
单项工程名称（类型编码）		教育建筑-学校食堂（A061）
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	325.95
	地下	
	其中:人防地下	
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		
建筑总高度(m)		5.65
地上层高(m)	标准层	5.65
地下室	地下总高	
层数	地上层数	一层
	地下层数	
结构类型		☐混合结构 ☑框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型		☐条形基础 ☑独立基础 ☐筏型基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式		☑无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他
装配率(%)		
抗震等级		☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☑三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级		☑基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级		☐一级 ☑二级 ☐三级 ☐四级
装修类型		☑粗装修 ☐精装修 ☐其他
装饰工程概况		重要组成部分：一般抹灰、装饰抹灰、门窗及幕墙、吊顶、饰面板（砖）、楼地面、涂料、刷浆、裱糊等。
安装工程概况		1、项目名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地； 2、建设单位：龙胜各族自治县教育局； 3、建设地点：广西桂林龙市龙胜县； 4、本工程的总建筑面积325.95㎡。建筑层数为：地上一层；建筑高度：檐口高度3.75m（室外设计地坪至屋面檐口高度），屋脊高度5.65m（按室外设计地坪至屋脊高度），消防高度：4.7m（建筑高度应为室外设计地面地坪至檐口与屋脊的平均高度）； 5、主要结构形式：框架结构；抗震设防烈度：6度。本建筑火灾延续时间要求≥2.0h； 6、安装配套范围：电气照明、消防、给排水等。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	教育建筑-学校食堂				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

建筑安装工程费明细表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	教育建筑-学校食堂		
(一)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
(二)	给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(四)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(五)	拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A061	教育建筑-学校食堂								
(一)	A06120	地上建筑工程								
1	A06111	基础工程								
2	A061010102	基础土方开挖								
3	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m^3	111.36						
4	A061010105	基础土石方回填								
5	010102007002	回填土利用方	m^3	103.86						
6	010103002001	土方外运 实际运距:暂定1km按实际结算记取	m^3	7.50						
7	010103002004	土石方消纳	m^3	7.50			渣土消纳费	元	1.000	
8	A061010101	平整场地								
9	010103001001	平整场地	m^2	325.95						
10	A061010501	现浇混凝土垫层								
11	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m^3	1.72			混凝土 C15	m^3	1.010	
12	010505001001	混凝土垫层模板	m^2	5.76						
13	A061010502	现浇混凝土独立基础								
14	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	4.90			混凝土 C30	m^3	1.015	
15	010505002005	独立基础模板	m^2	19.80						
16	A06112	地下部分主体结构								
17	A061010508	现浇混凝土柱								
18	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	3.16			混凝土 C30	m^3	1.015	
19	010505004001	矩形柱模板	m^2	31.60						
20	A061010510	现浇混凝土梁								
21	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	13.08			混凝土 C30	m^3	1.015	
22	010505003001	基础 梁模板	m^2	137.33						
23	A061010518	现浇构件钢筋制作及安装								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
24	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以内	t	0.760			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
25	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	2.970			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
26	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	58			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	
27	A06121	地上部分主体结构								
28	A061010405	砌块墙								
29	010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m^3	33.80			干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.278	
							多孔页岩砖 240×180×90	千块	0.227	
30	A061010508	现浇混凝土柱								
31	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	8.89			混凝土 C30	m^3	1.015	
32	010505004001	矩形柱模板	m^2	86.76						
33	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m^3	1.33			混凝土 C25	m^3	1.015	
34	010505011001	构造柱模板	m^2	19.48						
35	A061010511	现浇混凝土有梁板								
36	010502017002	混凝土实心楼板 有梁斜板 30°≤坡度＜60° 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	69.42			混凝土 C30	m^3	1.015	
37	010505007006	有梁斜板模板 30°≤坡度＜60°	m^2	597.26						
38	A061010512	现浇混凝土其他板								
39	010502019003	混凝土悬挑板 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	0.63			混凝土 C30	m^3	1.015	
40	010505008003	直形悬挑板模板	m^2	4.08						
41	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^3	1.13			混凝土 C30	m^3	1.015	
42	010505013001	过梁模板	m^2	19.07						
43	010502029004	混凝土散水 厚度60mm随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	m^2	24.66			混凝土 C30	m^3	0.069	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
44	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	㎡	24.66						
45	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	㎥	0.57			混凝土 C25	㎥	1.015	
46	010505012001	直形圈梁模板	㎡	6.10						
47	A061010518	现浇构件钢筋制作及安装								
48	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.282			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
49	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.270			圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	1.045	
50	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以内	t	5.436			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
51	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	4.654			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
52	010506007002	钢筋电渣压力焊接 Φ14＜钢筋直径≤Φ20	个	776						
53	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	64			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	
54	010506011002	钢筋网片制作安装 间距150mm×150mm 部位：坡屋面	㎡	411.04			冷拔低碳钢丝 4	t	0.001	
55	A061010803	金属门								
56	010802001002	铝合金平开门安装 门框规格:铝合金70系列平开门 2.2 洞口面积＞2㎡ 五金种类规格:铝合金	㎡	28.56			铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃含五金)	㎡	0.960	
57	A061010813	金属窗								
58	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格:5+6A+5中空玻璃 窗框型号:铝合金90系列推拉窗 1.8 洞口面积＞2㎡ 五金种类规格:铝合金	㎡	53.40			普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)	㎡	0.954	
59	A061010901	瓦屋面								
60	010901001003	小青瓦屋面椽子上铺设 瓦规格:灰色树脂瓦	㎡	411.04			灰色树脂瓦	千块	0.056	
61	A061011001	屋面保温隔热								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
62	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm(实际厚度:50mm 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	㎡	411.04			混凝土 C30	㎥	0.030	
63	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C30	㎡	8220.80			混凝土 C30	㎥	0.001	
64	020605001021	挤塑聚苯板厚度105mm	㎡	411.04			挤塑聚苯板105mm	㎡	1.020	
65	A061010906	屋面防水及其他								
66	010902001007	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 卷材种类及厚度:1.5mm厚高聚物改性沥青自粘卷材	㎡	416.70			高聚物改性沥青自粘卷材 1.5mm厚	㎡	1.185	
67	010902002008	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm	㎡	416.70			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
68	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20	㎡	416.70			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
69	010901007005	屋面彩钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:0.8mm厚彩钢板	m	54.80			彩钢板 0.8mm	㎡	0.720	
70	A061010907	墙面防水及其他								
71	010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜涂膜 厚度1.5mm	㎡	27.40			聚氨酯甲乙料	kg	2.213	
							二甲苯	kg	0.078	
72	A06122	地上部分室内装饰工程								
73	A061010908	楼（地）面防水及其他								
74	010902008001	土工布过滤层 规格:无纺布 100g/㎡ 部位：室外楼面	㎡	43.64			无纺布 100g/㎡	㎡	1.115	
75	010904001007	楼（地）面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 卷材种类及厚度:1.5mm厚高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一道 部位：室外楼面	㎡	43.64			自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm厚	㎡	1.185	
76	010904002008	楼（地）面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm 部位：室外楼面	㎡	43.64			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
77	010904002015	楼（地）面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	㎡	309.95			水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790	
78	010903002015	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.5mm 部位：室内楼地面四周上翻	㎡	22.22			水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.934	
79	A061011003	墙柱面保温隔热								
80	011001003002	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm	㎡	294.08			气凝胶复合保温涂料	㎥	0.035	
81	011001003029	保温隔热墙面 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm	㎡	294.08			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	㎡	1.170	
82	A061011101	整体面层楼地面								
83	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 部位：室外地面	㎡	43.64			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
84	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 部位：室外地面	㎡	43.64			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
85	A061011103	块料面层楼地面								
86	011102003002	陶瓷地面砖 0.1㎡＜面积≤0.36㎡ 砂浆粘贴结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干混地面砂浆 DS M15 面层种类及规格:防滑地砖 600*600*10	㎡	309.95			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
							防滑地砖 600×600×11	㎡	1.030	
87	A061011201	抹灰墙柱面								
88	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:10+5mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	㎡	269.25			干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.031	
89	011201001004	一般抹灰矩形柱（梁）面 分层厚度:10mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	㎡	24.83			干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.040	
90	A061011204	油漆、涂料面层墙柱面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
91	011404001037	喷刷涂料 墙、柱、梁抹灰面喷大白浆三遍 部位：内墙	㎡	294.08			大白粉	kg	0.385	
92	A061011302	油漆、涂料面层天棚								
93	011301001001	天棚素水泥浆一遍 有建筑胶	㎡	468.82						
94	011403003011	天棚刮腻子三遍 做法：满刮耐水腻子	㎡	468.82			耐水腻子	kg	2.980	
95	011404002019	天棚喷刷涂料 抹灰面喷大白浆三遍	㎡	468.82			大白粉	kg	0.385	
96	**A06123**	**建筑外立面装饰工程**								
97	A061010907	墙面防水及其他								
98	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	㎡	240.39			聚合物水泥防水涂料 JS-11	kg	3.395	
99	010904003007	楼（地）面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：10mm 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆	㎡	52.81			干混聚合物水泥防水砂浆 DWS	t	0.019	
100	A061011003	墙柱面保温隔热								
101	011001003029	保温隔热墙面 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm 部位：涂料外墙面	㎡	187.58			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	㎡	1.170	
102	A061011201	抹灰墙柱面								
103	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5mm厚 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	㎡	240.39			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
104	A061011203	块料面层墙柱面								
105	011203003005	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝5mm以内 单块面积≤0.01㎡ 面砖品种及规格:5mm厚240×60浅灰色面砖	㎡	52.81			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.027	
							陶瓷墙面砖 240×60	㎡	0.930	
							干粉型粘结剂	kg	4.620	
106	A061011204	油漆、涂料面层墙柱面								
107	011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆 含腻子找平两道	㎡	187.58			真石漆	㎡	1.000	
108	A061011401	空调机罩								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
109	011510001010	铝合金方管空调机罩	㎡	10.80			铝合金方管空调机罩	㎡	1.010	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(二)	A06140	给排水工程								
110	A0614001	给排水系统								
111	A061400108	雨水管道及附件								
112	031001008067	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接） 安装 dn110 以实际发生工程量签证结算	m	54.40			PVC-U塑料排水通气立管 dn110	m	0.703	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.000	
113	031003014023	一般雨水斗安装 DN150	个	4			雨水斗 DN150	个	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(三)	A06150	消防工程								
114	A0615001	消火栓灭火系统								
115	A061500102	消火栓系统管道及附件								
116	030901011003	室外地上式消火栓 DN100 型号、规格：SS100/65-1.0	套	1			地上式消火栓 DN100	套	1.000	
117	030901002003	消火栓镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN100 以实际发生工程量签证结算	m	15.00			镀锌钢管 DN100	m	1.020	
							镀锌钢管管件 DN100	个	0.580	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
118	A061500104	灭火器								
119	030910001002	放置式灭火器 型号、规格：A类：MF/ABC2,1A	具	6			灭火器	具	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(四)	A06170	电气工程								
120	A0617003	照明配电系统								
121	A061700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
122	030402011007	电表箱 4个＜电表≤8个 电子元件详系统图 安装方式：距地1.5m明装	台	1			成套电表箱	台	1.000	
123	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m 电子元件详系统图 安装方式：距地1.5m明装	台	1			应急照明配电箱	台	1.000	
124	030410007001	总等电位端子联结箱 电子元件详系统图 安装方式：距地1.5m明装	台	1			总等电位端子箱	个	1.010	
125	030402011009	柜式空调开关箱 电子元件详系统图 安装方式：距地0.5m明装	台	4			柜式空调开关箱	台	1.000	
126	030503003008	电视分线箱 安装方式：距地1.5m明装	个	1			电视分线箱	个	1.000	
127	030503003008	宽带分线箱 安装方式：距地1.5m明装	个	1			宽带分线箱	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
128	030413002088	双面多信息复合标志灯（非集中控制、A型、大型灯具） 规格：1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪 安装方式：吊装	套	4			双面多信息复合标志灯	套	1.010	
129	030413002089	方向标志灯（非集中控制、A型、大型灯具） 规格：1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪 安装方式：距地2.5m明装	套	4			方向标志灯	套	1.010	
130	030413002089	应急照明灯（非集中控制、自带蓄电池） 规格：6W，LED光源，720lm，应急照明、巡检、开灯、灭灯 安装方式：距地2.5m明装	套	8			应急照明灯	套	1.010	
131	030413002089	应急照明灯（非集中控制、自带蓄电池、IP67） 规格：6W，LED光源，720lm，应急照明、巡检、开灯、灭灯 安装方式：距地2.5m明装	套	4			应急照明灯F	套	1.010	
132	030413002089	安全出口标志灯（非集中控制、A型、大型灯具） 规格：1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪 安装方式：门孔上方0.2m明装	套	4			安全出口标志灯	套	1.010	
133	030405015001	吊风扇	台	10			风扇	台	1.000	
134	030413003002	壁装式、吸顶式 双管荧光灯 规格：2*28W，LED光源，FL=5800lm	套	24			壁装式、吸顶式 双管荧光灯	套	1.010	
135	030413013007	单控双联跷板暗开关 安装方式：距地1.0m暗装	套	4			单控双联跷板暗开关	套	1.020	
136	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 安装方式：距地1.8m暗装	套	15			单相暗插座 10A 5孔	套	1.020	
137	030413014002	单相明插座 10A 5孔 安装方式：距地0.3m明装	套	10			单相明插座 10A 5孔	套	1.020	
138	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	686.49			铜芯线WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.080	
139	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	641.79			铜芯线WDZ-BYJ-4mm²	m	1.080	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
140	030412004033	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16m㎡	m	50.00			铜芯线WDZ-BYJ-16m㎡	m	1.050	
141	030412004110	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m㎡	m	187.00			铜芯线WDZN-BYJ-2.5m㎡	m	1.020	
142	030502005001	管内穿放光缆 光缆≤12芯 规格及型号：G.657A 蝶形光缆-PC20 WW CC	m	124.14			G.657A 蝶形光缆-PC20 WW CC	m	1.050	
143	030406001031	太阳能光伏组件 单个组串容量≤2000wp 材质：多晶硅组件 型号：2108*1048*35 功率：450Wp	组串	4			太阳能光伏组件	组串	1.000	
144	030406006001	光伏逆变器 额定交流输出功率≤10kW 功率：2kW	台	1			光伏逆变器 2kw	台	1.000	
145	030406003030	并网柜（低压柜） 包含基础的防孤岛保护和计量功能	台	1			并网柜（低压柜）	台	1.000	
146	030406003006	太阳能电池钢架 在墙面、屋面上	㎡	8.79						
147	A061700701	防雷及接地装置								
148	030410002003	利用基础钢筋做接地母线	m	97.68						
149	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	36.00						
150	030410005003	避雷网 沿隔热板敷设 Φ10热镀锌圆钢材质	m	144.60			Φ10热镀锌圆钢避雷网	m	1.050	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(五)	H001	拆除工程								
151	H00101	建筑物整体拆除工程								
152	H001010401	建筑物整体拆除钢结构								
153	01B001	钢屋架拆除 构件名称:钢屋架 弃渣运距:10公里	t	3.414						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
154	01B002	钢柱拆除 构件名称:钢柱 檩条 弃渣运距:暂定1km按实际结算记取	t	4.618						
155	H001020501	建筑物分项拆除屋面层								
156	01B003	钢屋面拆除 弃渣运距:暂定1km按实际结算记取	㎡	587.40						
		Σ人工费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额（元）		综合单价分析（元）						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

技术措施项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A061	教育建筑-学校食堂					
(一)	A06120	地上建筑工程					
1	A061012001	技术措施项目					
2	011601001001	脚手架	项				
3	011601002001	垂直运输	项				
4	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

表-12

综合措施项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率，元）	含税金额（元）
一	A061	教育建筑-学校食堂					
(一)	A06120	地上建筑工程					
1	A061012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A06140	给排水工程					
1	A061201001	给排水综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A06150	消防工程					
1	A061201001	给排水综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A06170	电气工程					
1	A061201001	给排水综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	H001	拆除工程					
1	A061012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
		合计					

其他项目清单计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	教育建筑-学校食堂			21800.00
(一)	地上建筑工程			21800.00
2	暂列金额	20000.00	1800.00	21800.00
	合计			21800.00

表-14

材料暂估价明细表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	计量单位	数量	不含税金额(元)	
				单价	合价
	合计				
	其中：甲供材				

专业工程暂估价明细表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目名称	工程内容	不含税金额(元)	备注
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注
一	教育建筑-学校食堂		20000.00	
(一)	地上建筑工程		20000.00	
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-14-3

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	不含税金额(元)
	合计		

发包人提供材料一览表

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	交货地点	备注
	合计							

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一	教育建筑-学校食堂				
(一)	地上建筑工程				
1	多孔页岩砖 240×180×90	千块	707.96		5
2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	208.85		5
3	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	222.12		5
4	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	233.63		5
5	干混地面砂浆 DS M15	t	222.12		5
6	干混地面砂浆 DS M20	t	233.63		5
7	干混聚合物水泥防水砂浆 DWS	t	752.21		5
8	陶瓷墙面砖 240×60	㎡	49.56		5
9	防滑地砖 600×600×11	㎡	57.52		5
10	耐水腻子	kg	2.21		5
11	混凝土 C30	㎥	459.29		5
12	混凝土 C15	㎥	395.58		5
13	混凝土 C25	㎥	440.71		5
14	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	2963.58		5
15	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	3140.57		5
16	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3078.62		5
17	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	3078.62		5
18	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃含五金)	㎡	495.58		5
19	普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)	㎡	345.13		5
20	灰色树脂瓦	千块	309.73		5
21	彩钢板 0.8mm	㎡	32.81		5
22	高聚物改性沥青自粘卷材 1.5mm厚	㎡	23.01		5
23	聚氨酯甲乙料	kg	11.50		5
24	聚合物水泥防水涂料 JS-11	kg	14.16		5
25	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	10.62		5
26	气凝胶复合保温涂料	㎥	23.01		5
27	抗裂砂浆	kg	0.84		5
28	耐碱玻璃纤维网格布	㎡	1.77		5
29	真石漆	㎡	23.00		5
30	铝合金方管空调机罩	㎡	58.41		5
31	自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm厚	㎡	23.01		5
32	挤塑聚苯板105mm	㎡	33.98		5
(二)	给排水工程				
1	PVC-U塑料排水通气立管 dn110	m	38.28		5
2	雨水斗 DN150	个	38.85		5
(三)	消防工程				
1	镀锌钢管 DN100	m	49.84		5
2	灭火器	具	79.65		5
3	地上式消火栓 DN100	套	495.58		5
(四)	电气工程				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：龙胜各族自治县龙脊镇小学新建学生餐厅及活动场地　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
1	风扇	台	84.00		5
2	太阳能光伏组件	组串	309.73		5
3	并网柜（低压柜）	台	4734.51		5
4	光伏逆变器 2kw	台	513.27		5
5	应急照明配电箱	台	858.41		5
6	成套电表箱	台	929.20		5
7	柜式空调开关箱	台	88.50		5
8	Φ10热镀锌圆钢避雷网	m	1.88		5
9	总等电位端子箱	个	707.96		5
10	铜芯线WDZ-BYJ-2.5m㎡	m	2.50		5
11	铜芯线WDZ-BYJ-4m㎡	m	3.96		5
12	铜芯线WDZ-BYJ-16m㎡	m	16.14		5
13	铜芯线WDZN-BYJ-2.5m㎡	m	2.79		5
14	壁装式、吸顶式 双管荧光灯	套	48.67		5
15	双面多信息复合标志灯	套	115.04		5
16	方向标志灯	套	97.35		5
17	应急照明灯	套	101.77		5
18	应急照明灯F	套	106.19		5
19	安全出口标志灯	套	122.12		5
20	G.657A 蝶形光缆-PC20 WW CC	m	2.39		5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。