

西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化
项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 838934.06

(大写): 捌拾叁万捌仟玖佰叁拾肆点零陆元

招 标 人:

西林县那劳镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人:

中物联规划设计研究
院有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

江王
印海
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

苏庆奔
(造价人员签字)

复 核 人:

陈华生
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位:

西林县财政投资审计中心
(单位盖章)

编 制 时 间: 2026年8月13日

复 核 时 间: 2026年8月13日

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.05	838934.06	409236.13	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km	2.05	136148.76	66414.03	16.23	
LJ01	场地清理	km	2.05	1793.05	874.66	0.21	
LJ0101	机械整修路拱	km	2.05	1793.05	874.66	0.21	
LJ010101	机械整修路拱	m2	9389.85	1793.05	0.19	0.21	
LJ02	路基挖方	m3	9978.25	134355.71	13.46	16.02	
LJ0201	挖土方	m3	9978.25	134355.71	13.46	16.02	
103	路面工程	km	2.05	671569.88	327595.06	80.05	
LM02	水泥混凝土路面	m2	7893.85	654593.81	82.92	78.03	
LM0201	路面垫层	m2	7893.85	173793.97	22.02	20.72	
LM020101	级配碎石垫层	m2	7893.85	173793.97	22.02	20.72	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5922.55	480799.84	81.18	57.31	
LM020501	水泥混凝土	m2	5922.55	480799.84	81.18	57.31	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	461.8	16976.07	36.76	2.02	
LM0402	路肩	m3	461.8	16976.07	36.76	2.02	
LM040201	培路肩	m3	461.8	16976.07	36.76	2.02	
104	桥梁涵洞工程	km	2.05	18817.38	9179.21	2.24	
10401	涵洞工程	m/道	18/3	18817.38	1045.41/6272.46	2.24	
HD01	管涵	m/道	18/3	18817.38	1045.41/6272.46	2.24	
110	专项费用	元	2.05	12398.04	6047.82	1.48	
11002	安全生产费	元	2.05	12398.04	6047.82	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目														第 1 页	共 3 页	02表
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程								辅助生产	%
1001001	人工	工日	101.25	649.2	30.93	587.1	31.17									
1051001	机械工	工日	101.25	271.86	143.42	126.01	2.43									
2001001	HPB300钢筋	t	4350	0.02		0.02										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	4500	0.01		0.01										
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	7500	0			0									
2009013	螺栓（混合规格）	kg	10	0.25			0.25									
2009028	铁件（铁件）	kg	8	0.15			0.15									
3001001	石油沥青	t	6500	0.53		0.53										
3003002	汽油（92号）	kg	8.29	17.95			17.95									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.4	9025.08	7167.26	1830.45	27.38									
3005001	煤	t	561.95	0.12		0.12										
3005002	电	kW·h	0.89	5817.57		5751.75	65.82									
3005004	水	m³	2.56	165.68		153.92	11.76									
4003002	锯材（中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格）	m³	1504.42	0.36		0.36										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m³	120	529.47		521.72	7.76									
5505005	片石（码方）	m³	110	14.08			14.08									
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m³	115	0.35			0.35									
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m³	115	916.82		913.16	3.66									
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m³	115	1209.85		1209.85										
5509001	32.5级水泥	t	390	343.43		340.52	2.91									
7801001	其他材料费	元	1	1534.79		1525.58	9.2									
7901001	设备摊销费	元	1	18.15		18.15										

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯道路硬化项目

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯道路硬化项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程						辅助生产	%	数量
B01	Φ 1000钢筋混凝土管	m	500	6			6								
B02	Φ 600钢筋混凝土管	m	320	12			12								
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	858.34	0.24			0.24								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1256.86	19.76	19.76										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	627.78	0.1			0.1								
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1258.61	2.57	0.75	1.81									
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	701.96	1.74		1.74									
8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）	台班	413.73	1.22	1.22										
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	620.46	0.95		0.95									
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	804.73	6.31		6.31									
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾（YZS06B）	台班	162.65	9.7		9.7									
8001095	蛙式夯土机（200～620N•m）（HW-280）	台班	30.57	3.57			3.57								
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨400m）	台班	1372.02	2.19		2.19									
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	261.28	42.74		42.74									
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）（SLF）	台班	206.01	14.81		14.81									
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机（JS750）	台班	347.83	21.32		21.32									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	133.62	0.18			0.18								
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	808.07	101.41	101.18		0.23								

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

第 1 页 共 3 页																			03表	
建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目																				
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目																				
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	102	路基工程	km	2.05	105106.88		3132.52		108060.92	111193.44				5914.75	7798.93	11241.64	136148.76	66414.03		
2	LJ01	场地清理	km	2.05	1376.95				1450.47	1450.47				92.36	102.17	148.05	1793.05	874.66		
3	LJ0101	机械整修路拱	km	2.05	1376.95				1450.47	1450.47				92.36	102.17	148.05	1793.05	874.66		
4	LJ010101	机械整修路拱	m2	9389.85	1376.95				1450.47	1450.47				92.36	102.17	148.05	1793.05	0.19		
5	LJ02	路基挖方	m3	9978.25	103729.93		3132.52		106610.45	109742.97				5822.39	7696.76	11093.59	134355.71	13.46		
6	LJ0201	挖土方	m3	9978.25	103729.93		3132.52		106610.45	109742.97				5822.39	7696.76	11093.59	134355.71	13.46		
7	103	路面工程	km	2.05	441092.18		59443.93	445558.09	54199.28	559201.3				24188.82	32729.04	55450.72	671569.88	327595.06		
8	LM02	水泥混凝土路面	m2	7893.85	429429.36		49854.52	445558.09	52621.23	548033.84				20647.28	31863.66	54049.03	654593.81	82.92		
9	LM0201	路面垫层	m2	7893.85	102791.47		1597.73	139151.2	10077.74	150826.67				990.21	7627.13	14349.96	173793.97	22.02		

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

第 2 页 共 3 页																			03表
建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯屯道路硬化项目																			
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯屯道路硬化项目																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管 理 费	规费	税金 (元)		金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	LM020101	级配碎石垫层	m2	7893.85	102791.47		1597.73	139151.2	10077.74	150826.67				990.21	7627.13	14349.96	173793.97	22.02	
11	LM0205	水泥混凝土面层	m2	5922.55	326637.89		48256.79	306406.89	42543.49	397207.17				19657.07	24236.53	39699.07	480799.84	81.18	
12	LM020501	水泥混凝土	m2	5922.55	326637.89		48256.79	306406.89	42543.49	397207.17				19657.07	24236.53	39699.07	480799.84	81.18	
13	LM04	路槽、路肩及中 央分隔带	m3	461.8	11662.82		9589.41		1578.05	11167.46				3541.54	865.38	1401.69	16976.07	36.76	
14	LM0402	路肩	m3	461.8	11662.82		9589.41		1578.05	11167.46				3541.54	865.38	1401.69	16976.07	36.76	
15	LM040201	培路肩	m3	461.8	11662.82		9589.41		1578.05	11167.46				3541.54	865.38	1401.69	16976.07	36.76	
16	104	桥梁涵洞工程	km	2.05	13975.64		3110.61	10961.33	1031.43	15103.37				1123.29	1036.99	1553.73	18817.38	9179.21	
17	10401	涵洞工程	m/道	18	13975.64		3110.61	10961.33	1031.43	15103.37				1123.29	1036.99	1553.73	18817.38	1045.41	
18	HD01	管涵	m/道	18	13975.64		3110.61	10961.33	1031.43	15103.37				1123.29	1036.99	1553.73	18817.38	1045.41	

复核：

编制：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通电道路硬化项目
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通电道路硬化项目

序号	工程类别	措施费 (%)												企业管理费 (%)						规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜 季 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III（一般）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III（室内）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III（桥梁）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III（设备安装）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）																		16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	第 1 页	共 1 页	08表

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

序号		名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工		工日	1001001	101.25		19	设备摊销费	元	7901001	1	
2	机械工		工日	1051001	101.25		20	Φ1000钢筋混凝土管	m	B01	500	
3	螺栓混合规格		kg	2009013	10		21	Φ600钢筋混凝土管	m	B02	320	
4	铁件铁件		kg	2009028	8		22	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机WY60液 压	台班	8001025	858.34	
5	石油沥青		t	3001001	6500		23	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	8001027	1256.86	
6	汽油92号		kg	3003002	8.29		24	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	627.78	
7	柴油0号，-10号，-20号		kg	3003003	8.4		25	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1258.61	
8	煤		t	3005001	561.95		26	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	701.96	
9	电		kW·h	3005002	0.89		27	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y- 8/10	台班	8001079	413.73	
10	水		m³	3005004	2.56		28	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	620.46	
11	锯材中板 δ=19~35mm，中方混合规格		m³	4003002	1504.42		29	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	804.73	
12	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m³	5503005	120		30	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	162.65	
13	片石码方		m³	5505005	110		31	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	30.57	
14	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方		m³	5505012	115		32	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土 摊铺机HTG4500含模板400mm	台班	8003077	1372.02	
15	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方		m³	5505013	115		33	混凝土电动刻纹机RQP180	台班	8003083	261.28	
16	碎石未筛分碎石统料堆方		m³	5505016	115		34	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	206.01	
17	32.5级水泥		t	5509001	390		35	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机JS750	台班	8005005	347.83	
18	其他材料费		元	7801001	1		36	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	133.62	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

分项目编号/定额 代号/工料机代号		项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项目价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1		第一部分建筑安装工程费	公路公里		2.05	409236.13	838934.06		
102		路基工程	km		2.05	66414.03	136148.76		
LJ01		场地清理	km		2.05	874.66	1793.05		
LJ0101		机械整修路拱	km		2.05	874.66	1793.05		
LJ010101		机械整修路拱	m2		9389.85	0.19	1793.05		
1-1-20-1		机械整修路拱	1000m2		9.39	190.95	1793.05	01.土方	
LJ02		路基挖方	m3		9978.25	13.46	134355.71		
LJ0201		挖土方	m3		9978.25	13.46	134355.71		
1-1-9-5		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		9.98	3533.72	35266.48	01.土方	
1-1-11-5换		装载质量10t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		9.98	9928.78	99089.23	03.运输	实际运距(km): 3km;
103		路面工程	km		2.05	327595.06	671569.88		
LM02		水泥混凝土路面	m2		7893.85	82.92	654593.81		
LM0201		路面垫层	m2		7893.85	22.02	173793.97		
LM020101		级配碎石垫层	m2		7893.85	22.02	173793.97		
2-2-2-8换		机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和,压实厚度10cm)	1000m2		7.89	22027.12	173793.97	04.路面	实际厚度(cm): 10cm;
LM0205		水泥混凝土面层	m2		5922.55	81.18	480799.84		
LM020501		水泥混凝土	m2		5922.55	81.18	480799.84		
2-2-17-3换		摊铺机铺设混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面		5.92	75214.61	445270.48	04.路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4; 普C30-42.5-4 换 普C25-32.5-4; 普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-4; [5509001] 量 57.52; [5505013] 量 154.25;
4-11-11-4		容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		106.61	244.75	26092.4	06.构造物 I	
2-2-19-7换		12t以内自卸汽车运输水泥混凝土2km	1000m3路面实体		1.07	8819.59	9436.96	03.运输	实际运距(km): 2km;

编制:

复核:

校验码:

标准定额库版本号:

第 1 页

共 3 页

21-1表

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目
编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

分项编号/定额 代号/工料机代号		项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
LM04		路槽、路肩及中央分隔带	m3		461.8	36.76	16976.07		
LM0402		路肩	m3		461.8	36.76	16976.07		
LM040201		培路肩	m3		461.8	36.76	16976.07		
2-3-2-5		培路肩	100m3		4.62	3674.47	16976.07	04. 路面	
104		桥梁涵洞工程	km		2.05	9179.21	18817.38		
10401		涵洞工程	m	道	18	1045.41	18817.38		
HD01		管涵	m	道	18	1045.41	18817.38		
4-1-3-2		斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.07	20932.71	1465.29	01. 土方	
1-1-7-2		夯土机夯实填土	1000m3压 实方		0.05	10126.2	506.31	01. 土方	
1-1-11-5换		装载质量10t以内自卸汽车运土3km	1000m3天 然密实方		0.02	9929	198.58	03. 运输	实际运距(km)：3km；
4-5-2-1		进出水口M7.5浆砌石	10m3		1.22	3515.82	4289.3	07. 构造物II	
4-11-5-6换		基础混凝土垫层	10m3实体		0.43	4025.12	1730.8	07. 构造物II	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4；
4-6-3-1换		混凝土压顶	10m3实体		0.04	7177.5	287.1	07. 构造物II	普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-2；
4-7-5-1		人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体		0.57	1964.19	1119.59	06. 构造物I	
4-7-5-3		起重機安裝圓管涵管徑1.0m以內	10m3实体		0.65	1864.02	1211.61	06. 构造物I	
110		专项费用	元		2.05	6047.82	12398.04		
11002		安全生产费	元		2.05	6047.82	12398.04		
2		第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分工程建设其他费	公路公里						
4		第四部分预备费	公路公里						
401		基本预备费	元						
402		价差预备费	元						
5		第一至四部分合计	公路公里				838934.06		
6		建设期贷款利息	公路公里						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目											
分项编号：LJ0201											
工程名称：挖土方											
单位：m3		数量：		9978.25		单价：		13.46			
第 2 页共 12 页		21-2表									
代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方				合 计	
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土3km					
	定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量		9.98			9.98					
	定 额 表 号		1~1~9~5			1~1~11~5改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	30.93	3131.92				30.93	3131.92
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1256.86	1.98	19.76	24831.7				19.76	24831.7
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	808.07				10.14	101.18	81760.08	101.18	81760.08
9999001	定额基价	元	1	2696	26897	26897	7698	76814	76814	103712	103712
	直接费	元				27968.55			81774.42		109742.97
	措施费	I		26897.25			76814.43				
		II		26901.99			76827.94				
	企业管理费	元		26901.99			76827.94				
	规费	元		7134	33.5%	2389.89	10246.27	33.5%	3432.5		5822.39
	利润	元		26902.02	7.42%	1996.13	76827.9	7.42%	5700.63		7696.76
	税金	元		32354.56	9%	2911.91	90907.56	9%	8181.68		11093.59
	金额合计	元				35266.48			99089.23		134355.71
编制：											

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目										第 3 页共 12 页										21-2表					
分项编号：LM020101										工程名称：级配碎石基层										单位：m2		数量：7893.85		单价：22.02	
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面																					
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度10cm)																					
	定 额 单 位			1000m2																					
	工 程 数 量			7.89																					
	定 额 表 号			2~2~2~8改																					
1001001	人工	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	115	153.34	1209.85	139133.05										15.78	1597.73							
7901001	设备摊销费		元	1	2.3	18.15	18.15										1209.85	139133.05							
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1258.61	0.23	1.81	2284										18.15	18.15							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班	701.96	0.22	1.74	1218.46										1.81	2284							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	620.46	0.12	0.95	587.45										1.74	1218.46							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班	804.73	0.8	6.31	5079.46										0.95	587.45							
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1151.29	0.1	0.79	908.37										6.31	5079.46							
9999001	定额基价		元	1	13028	102791	102791										0.79	908.37							
	直接费		元				150826.67										102791	102791							
	措施费	I	元		11151.16														150826.67						
		II	元		102791.47																				
	企业管理费		元		102791.47																				
	规费		元		2955.85	33.5%	990.21												990.21						
	利润		元		102791.51	7.42%	7627.13												7627.13						
	税金		元		159444	9%	14349.96												14349.96						
	金额合计		元				173793.97												173793.97						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯屯道路硬化项目 分项编号：LM040201				工程名称：培路肩				挖路槽、培路肩、修筑泄水槽				单位：m3				数量：461.8		单价：36.76		第 6 页共 12 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			培路肩										合 计									
	工 程 细 目																						
	定 额 单 位			100m3																			
	工 程 数 量			4.62																			
	定 额 表 号			2~3~2~5																			
1001001	人 工	单 位	工 日	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台 班		162.65	2.1	9.7	1578.03																
9999001	定额基价	元	1	2524	11663	11663																	
	直接费		元				11167.46															11167.46	
	措施费	I	元		11662.83																		
		II	元		11662.82																		
	企业管理费		元		11662.82																		
	规费		元		10571.76	33.5%	3541.54															3541.54	
	利润		元		11662.8	7.42%	865.38															865.38	
	税金		元		15574.33	9%	1401.69															1401.69	
	金额合计		元				16976.07															16976.07	

编制：

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平屯屯道路硬化项目 分项编号：HD01										工程名称：管涵				单位：m/道		数量：18	单价：	1045.41	第 7 页共 12 页	21-2表
代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			夯实填土			自卸汽车运土、石方			浆砌片石							
	工 程 细 目			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			夯土机夯实填土			装载质量10t以内自卸汽车运土3km			进出水口M7.5浆砌石							
	定 额 单 位			1000m3			1000m3压实方			1000m3天然密实方			10m3							
	工 程 数 量			0.07			0.05			0.02			1.22							
	定 额 表 号			4~1~3~2			1~1~7~2			1~1~11~5改			4~5~2~1							
1001001	人 工	工 日	101.25	111.8	8.16	826.57	48.8	2.47	250.36			6.6	8.08	817.94						
3005004	水	m3	2.56									4	4.9	12.53						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用 堆方	m3	120									3.82	4.68	561.08						
5505005	片石码方	m3	110									11.5	14.08	1548.36						
5509001	32.5级水泥	t	390									0.93	1.14	443.94						
7801001	其他材料费	元	1									1.2	1.47	1.47						
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	858.34	3.25	0.24	203.7														
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	627.78									0.08	0.1	61.47						
8001095	蛙式夯土机（200~620N·m） HW-280	台班	30.57				70.42	3.57	109.08											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌 机UJ325	台班	133.62																	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	808.07							10.14	0.23	183.13	0.15	24.53						
9999001	定额基价	元	1	14588	1065	1065	7291	369	369	7698	172	2127	2603	2603						

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平屯通屯道路硬化项目 分项编号：HD01										工程名称：管涵		单位：m/道	数量：18	单价：1045.41	第 8 页共 12 页	21-2表
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			夯实填土		自卸汽车运土、石方			浆砌片石					
	工 程 细 目		斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			夯土机夯实填土			装载质量10t以内自卸汽车运土3km			进出水口M7.5浆砌石				
	定 额 单 位		1000m3			1000m3压实方			1000m3天然密实方			10m3				
	工 程 数 量		0.07			0.05			0.02			1.22				
	定 额 表 号		4~1~3~2			1~1~7~2			1~1~11~5改			4~5~2~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费	元				987.65			354.69			163.88			3459.99	
		I	元	1065.18			369.42			172.05			941.18			
	措施费	II	元	1021.13			364.53			153.96			2594.61			
		企业管理费	元	1021.13			364.53			153.96			2594.61			
	规费	元	838.45	33.5%	280.88	247.04	33.5%	82.76	20.54	33.5%	6.88	843.67	33.5%	282.63		
	利润	元	1021.16	7.42%	75.77	364.56	7.42%	27.05	153.91	7.42%	11.42	2594.61	7.42%	192.52		
	税金	元	1344.33	9%	120.99	464.56	9%	41.81	182.22	9%	16.4	3935.11	9%	354.16		
	金额合计	元			1465.29			506.31	198.58					4289.3		

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目

分项编号：HD01

工程名称：管涵

单位：m/道

数量：18

单价：1045.41

第 9 页 共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		基础垫层				混凝土				安装圆管涵				安装圆管涵			
	工 程 细 目		基础混凝土垫层				混凝土压顶				人工安装圆管涵管径0.75m以内				起重机安装圆管涵管径1.0m以内			
	定 额 单 位		10m3实体				10m3实体				10m3实体				10m3实体			
	工 程 数 量		0.43				0.04				0.57				0.65			
	定 额 表 号		4~11~5~6改				4~6~3~1改				4~7~5~1				4~7~5~3			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.1	2.18	220.49	12.4	0.53	53.99	11	6.32	639.98	5.3	3.42	346.5			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7500				0.05	0	16.13									
2009013	螺栓混合规格	kg	10				5.91	0.25	2.54									
2009028	铁件铁件	kg	8				3.48	0.15	1.2									
3005004	水	m3	2.56	12	5.12	13.12	12	0.52	1.32	1	0.57	1.47	1	0.65	1.65			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	2.13	256.2	4.9	0.21	25.28	0.74	0.43	51.03	0.48	0.31	37.19			
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	115				8.16	0.35	40.35									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	115	8.57	3.66	420.83												
5509001	32.5级水泥	t	390	3.04	1.3	506.25	3.75	0.16	62.89	0.31	0.18	69.47	0.2	0.13	50.37			
7801001	其他材料费	元	1	2	0.85	0.85	86.2	3.71	3.71	2.6	1.49	1.49	2.6	1.68	1.68			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	627.79										1.08	0.7	437.8			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1387.22				0.66	0.03	39.37									
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	0.49	0.49	1.2	0.69	0.69	0.7	0.45	0.45			
9999001	定额基价	元	1	2689	1148	1148	4970	214	214	1337	768	768	1362	879	879			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通电道路硬化项目 分项编号：HD01				工程名称：管涵				单位：m/道		数量：18		单价：1045.41		第 10 页共 12 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			基础垫层			混凝土			安装圆管涵			安装圆管涵				
	工 程 细 目			基础混凝土垫层			混凝土压顶			人工安装圆管涵管径0.75m以内			起重机安装圆管涵管径1.0m以内				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3实体				
	工 程 数 量			0.43			0.04			0.57			0.65				
	定 额 表 号			4~11~5~6改			4~6~3~1改			4~7~5~1			4~7~5~3				
工、料、机名称				单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接费				元				1427.7			230.01			757.99			881.46
措施费				I		231.45			95.65			672.47			808.55		
				II		1156.48			198.98			761.31			884.64		
企业管理费				元		1156.48			198.98			761.31			884.64		
规费				元		222.03	33.5%	74.38	55.58	33.5%	18.62	634.84	33.5%	212.67	490.96	33.5%	164.47
利润				元		1156.47	7.42%	85.81	198.92	7.42%	14.76	761.32	7.42%	56.49	884.64	7.42%	65.64
税金				元		1587.89	9%	142.91	263.44	9%	23.71	1027.11	9%	92.44	1111.56	9%	100.04
金额合计				元				1730.8			287.1			1119.59			1211.61

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通电道路硬化项目											
分项编号：HD01											
工程名称：管涵											
单位：m/道 数量：18 单价：1045.41 第 11 页共 12 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		Φ 1000钢筋混凝土管				Φ 600钢筋混凝土管				
	工 程 细 目		Φ 1000钢筋混凝土管				Φ 600钢筋混凝土管				
	定 额 单 位		m				m				
	工 程 数 量		6				12				
	定 额 表 号		B01				B02				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25							31.17	3155.83
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	7500							0	15.8
2009013	螺栓混合规格	kg	10							0.25	2.54
2009028	铁件铁件	kg	8							0.15	1.2
3005004	水	m3	2.56							11.76	30.1
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120							7.76	930.66
5505005	片石码方	m3	110							14.08	1548.36
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	115							0.35	40.35
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	115							3.66	420.73
5509001	32.5级水泥	t	390							2.91	1134.79
7801001	其他材料费	元	1							9.2	9.2
B01	Φ 1000钢筋混凝土管	m	500	1	6	3000				6	3000
B02	Φ 600钢筋混凝土管	m	320				1	12	3840	12	3840
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	858.34							0.24	203.7
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	627.78							0.1	61.47
编制： 复核：											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县那劳镇顶蚌村平丰屯通屯道路硬化项目															
分项编号：HD01															
工程名称：管涵															
工 程 项 目				φ 1000钢筋混凝土管				φ 600钢筋混凝土管		单位：m/道	数量：18	单价：1045.41	第 12 页 共 12 页	21-2表	
代 号	工 程 细 目				φ 1000钢筋混凝土管				φ 600钢筋混凝土管				合 计		
	定 额 单 位				m				m						
	工 程 数 量				6				12						
	定 额 表 号				B01				B02						
	工、料、机名称				单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)			HW-280	台班	30.57								3.57	109.08
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌			机LJ325	台班	133.62								0.18	24.53
8007015	装载质量10t以内自卸汽车				台班	808.07								0.23	183.13
8009025	提升质量5t以内汽车式起重			机QY5	台班	627.79								0.7	437.8
8009030	提升质量25t以内汽车式起重			机LQY25	台班	1387.22								0.03	39.37
8099001	小型机具使用费				元	1								1.63	1.63
9999001	定额基价				元	1	500	6	3000	320	12	3840	14059	14059	
	直接费				元				3000			3840			15103.37
	措施费			I	元										
				II	元										
	企业管理费				元										
	规费				元										
	利润				元		3000	7.42%	222.6	3840.03	7.42%	284.93			1123.29
	税金				元		3222.56	9%	290.03	4124.89	9%	371.24			1036.99
	金额合计				元				3512.63			4496.17			1553.73
															18817.38
编制：															复核：

编制：

复核：