

吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目 工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 719629.86元

(大写): 柒拾壹万玖仟陆佰贰拾玖元捌角陆分

招 标 人: 吞盘乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价师签字盖执业章)

复 核 人: _____
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目,建设地点位于吞盘乡弄乃村古就屯。本次预算编制范围包括:污水管网工程、污水管道安装工程、污水处理池、巷道破除及恢复工程。

二、编制依据:

1. 施工设计图纸;
2. 《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》(2023)及其配套的费用定额;
4. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022)及其配套的费用定额;
5. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023)及其配套的费用定额;
7. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
8. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
9. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标(2023)7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
10. 自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023]6号)。

三、其他需要说明的问题:

1. 主要材料价格参考《靖西市建设工程造价信息》2026年第6期、《百色建设工程造价信息》2026年第6期,没有的材料价格参考市场询价或周边其他地市信息价;
2. 土方外运暂按1公里计列。
3. 本工程计价软件使用博奥云多层级计价。

建设项目概况表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目
项目所在地		广西
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		719629.86
总建筑面积(m²)		1855
其中	地上建筑面积(m²)	0
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		387.94
编制时间		/
计价依据		/

单项工程概况表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	污水管网(B031)
工程费用(元)	719629.86
每公里工程费用(元/km)	387.94
专业类型	☐ 雨水管网 ☒ 污水管网 ☐ 给水管网 ☐ 燃气管网
雨水管网总长度(m)	/
雨水管网管道材质	/
雨水管网管径范围(mm)	/
污水管网总长度(m)	/
污水管网管道材质	/
污水管网管径范围(mm)	/
给水管网总长度(m)	/
给水管网管道材质	/
给水管网管径范围(mm)	/
燃气管网总长度(m)	/
燃气管网管道材质	/
燃气管网管径范围(mm)	/
管道沟槽开挖方式	☐ 支撑下开挖 ☐ 顶管 ☐ 地下定向钻孔 ☒ 其他
土石方总量(m³)	/
其他	/

注：管网工程和道路工程一起设计或施工时纳入道路工程概况表考虑，无需单独列概况表。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B031	污水管网				689157.99				
(一)	B031	管网工程				625837.14				
1	B031109	塑料管 dn110	m	445.00	57.01	25369.42				
2	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	84.15	4.71	396.29				
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	84.15	4.36	366.89				
4	040103003001	土方外弃 1.运距:暂按1km	m³	4.23	6.95	29.40				
5	B031010107	土方回填	m³	55.18	23.71	1308.32				
6	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	55.18	23.71	1308.32				
7	B031010108	中粗砂回填	m³	24.74	178.42	4414.11				
8	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	24.74	178.42	4414.11	中粗砂	m³	1.275	113.95
9	B0310501148	塑料管 dn110	m	445.00	43.26	19250.70				
10	040501005046	DN110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 1.入户管,暂定长度,结算以实际安装长度调整	m	445.00	43.26	19250.70	dn110塑料管	m	1.000	19.47
11	B031114	塑料管 dn315	m	730.00	269.92	197041.79				
12	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	357.70	5.35	1914.72				
13	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	357.70	4.36	1559.57				
14	040103003001	土方外弃 1.运距:暂按1km	m³	51.10	6.95	355.15				
15	B031010106	挖沟槽、基坑石方	m³	153.30	175.47	26899.55				
16	040102002011	沟槽、基坑机械破碎 较硬岩	m³	153.30	165.67	25397.21				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
17	040103003002	石方外弃 1. 运距：暂按1km	m³	153.30	9.80	1502.34				
18	B031010107	土方回填	m³	306.60	23.71	7269.49				
19	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	306.60	23.71	7269.49				
20	B031010108	中粗砂回填	m³	152.83	178.42	27267.93				
21	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	152.83	178.42	27267.93	中粗砂	m³	1.275	113.95
22	B0310501153	塑料管 dn315	m	730.00	113.72	83015.60				
23	040501005033	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口 1. DHPE增强中空壁缠绕管DN300 8KN/m²	m	730.00	113.72	83015.60	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管	m	1.010	84.07
24	B034050458	预制成品钢筋混凝土检查井	座	30	1689.15	50674.50				
25	040504003001	Φ700圆形成品混凝土污水检查井 1. 规格:井径（700mm），适用管径（≤400mm），井深（1.3m以内） 2. 材质:成品混凝土检查井 3. 采用球墨铸铁井盖，井座重型D700 4. 设防坠网 5. 含运输、安装等费用	座	30	1689.15	50674.50	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m³	0.200	236.97
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.067	291.98
26	B031116	塑料管 dn400	m	680.00	324.67	220775.75				
27	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	418.88	6.52	2732.62				
28	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	418.88	4.36	1826.32				
29	040103003001	土方外弃 1. 运距：暂按1km	m³	92.48	9.80	906.30				
30	B031010106	挖沟槽、基坑石方	m³	179.52	175.47	31500.38				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
31	040102002011	沟槽、基坑机械破碎 较硬岩	m³	179.52	165.67	29741.08				
32	040103003002	石方外弃 1.运距：暂按1km	m³	179.52	9.80	1759.30				
33	B031010107	土方回填	m³	326.40	23.71	7738.94				
34	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	326.40	23.71	7738.94				
35	B031010108	中粗砂回填	m³	180.31	178.42	32170.91				
36	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	180.31	178.42	32170.91	中粗砂	m³	1.275	113.95
37	B0310501155	塑料管 dn400	m	680.00	180.86	122984.80				
38	040501005034	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口 1. DHPE增强中空壁缠绕管DN400 8KN/m²	m	680.00	180.86	122984.80	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管	m	1.010	137.17
39	B034050458	预制成品钢筋混凝土检查井	座	14	1689.15	23648.10				
40	040504003001	Φ700圆形成品混凝土污水检查井 1.规格:井径(700mm),适用管径(≤400mm),井深(1.3m以内) 2.材质:成品混凝土检查井 3.采用球墨铸铁井盖,井座重型D700 4.设防坠网 5.含运输、安装等费用	座	14	1689.15	23648.10	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m³	0.200	236.97
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.067	291.98
41	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m²	1055.00	172.65	182148.78				
42	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	166.19	283.59	47129.88				
43	04B001	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	m	2458.00	12.54	30823.32				
44	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m³	166.19	82.02	13630.90				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
45	040103005001	拆除工程废料外弃 1.运距:暂按1km	m³	166.19	16.10	2675.66				
46	B004020201	级配碎石垫层	m²	1055.00	26.03	27461.65				
47	040202010004	级配碎石摊铺 1.其他厚度:10cm	m²	1055.00	26.03	27461.65				
48	B004020204	水泥混凝土路面	m²	1055.00	101.95	107557.25				
49	040203007006	水泥混凝土路面 1.混凝土种类及强度:C25 2.其他厚度:18cm 3.路面刻纹	m²	1055.00	101.95	107557.25	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	0.183	363.26
50	B00540	标牌、标线、隔离设施等	座	1						
51	040204006001	项目竣工牌	座	1	501.40	501.40				
52	011108007002	标志牌安装(立式) 1.样式、材质、规格:	个		501.40					
		Σ人工费				85621.36				
		Σ辅材费				70613.93				
		Σ主材费				289818.18				
		Σ机械费				74876.90				
		Σ管理费				36242.01				
		Σ利润				16977.85				
		Σ增值税				51686.91				
(二)	B031	污水截留井				2232.92				
53	B03402	污水截留井	座	1	2232.92	2232.92				
54	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	4.93	4.36	21.49				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
55	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三类土	m³	4.93	4.36	21.49				
56	B034010107	土方回填	m³	3.03	27.04	81.92				
57	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	3.03	23.71	71.84				
58	040103003001	土方外弃 1.运距:暂按1km	m³	1.45	6.95	10.08				
59	B034060103	混凝土垫层	m³	0.35	361.09	126.38				
60	040601003001	沉井混凝土底板 厚度≤50cm 1.混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m³	0.35	361.08	126.38	碎石 GD10 中砂水泥 42.5 C10	m³	1.020	259.52
61	B034060106	现浇混凝土池底	m³	0.42	597.00	250.74				
62	040601006001	现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm 1.混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.42	371.62	156.08	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.020	269.27
63	040601034006	现浇平池底模板	m²	1.02	92.80	94.66				
64	B034060121	预制混凝土池盖板	m³	0.10	930.90	93.09				
65	040601021002	预制混凝土穿孔板 平孔 板厚≤12cm 1.混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.10	522.07	52.21	碎石 GD10 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.015	282.30
66	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	0.43	95.06	40.88				
67	B034060116	砌筑导流壁、筒	m³	0.73	699.16	510.39				
68	040601016003	砌筑导流墙 厚度>240mm	m³	0.73	699.17	510.39	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.538	495.15
69	B034090101	现浇构件钢筋	t	0.131	5401.15	707.55				
70	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	0.131	5401.11	707.55	圆钢HPB300 Φ10以内	t	1.020	3365.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
71	B034090111	预埋铁件	t	0.017	13702.94	232.95				
72	040901009002	一般铁件预埋 1. 池壁预埋5mm钢板	t	0.017	13702.94	232.95	铁件(综合)	kg	1010.000	5.49
73	B034060131	柔性防水	m²	8.40	22.09	185.56				
74	040601031001	柔性防水 1. 其他装饰:水池底板面层计所有池壁内外批20厚1；2防水砂浆	m²	8.40	22.09	185.56	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³	0.021	396.17
							素水泥浆	m³	0.001	454.99
75	B034060132	井、池渗漏试验	m³	2.16	10.58	22.85				
76	040601033001	井、池渗漏试验 池(井)容量≤500m³	m³	2.16	10.58	22.85				
		Σ人工费				566.64				
		Σ辅材费				127.32				
		Σ主材费				1047.10				
		Σ机械费				47.29				
		Σ管理费				176.48				
		Σ利润				83.77				
		Σ增值税				184.32				
(三)	B031	格栅池、沉砂池、厌氧池				57186.73				
77	B03402	格栅池、沉砂池、厌氧池	座	1	57186.73	57186.73				
78	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	186.12	4.36	811.48				
79	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三类土	m³	186.12	4.36	811.48				
80	B034010107	土方回填	m³	138.72	26.80	3717.55				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
81	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	138.72	23.71	3289.05				
82	040103003001	土方外弃 1.运距:暂按1km	m³	47.40	9.04	428.50				
83	B034060103	混凝土垫层	m³	1.80	409.43	736.97				
84	040601003001	沉井混凝土底板 厚度≤50cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.80	409.43	736.97	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	303.00
85	B034060106	现浇混凝土池底	m³	4.08	495.38	2021.13				
86	040601006001	现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	4.08	402.12	1640.65	碎石 GD10 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	296.71
87	040601034006	现浇平池底模板	m²	4.10	92.80	380.48				
88	B034060107	现浇混凝土池壁(隔墙)	m³	21.71	1104.44	23977.39				
89	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 20cm<厚度≤30cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	21.71	487.32	10579.72	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	363.26
90	040601034008	现浇矩形池壁模板	m²	161.71	79.72	12891.52				
91	040601034010	现浇池壁钢支撑 支模高度超过3.6m 每增1m[实际高度=1] 支模高度:4.5m	m²	161.71	3.13	506.15				
92	B034060110	现浇混凝土池盖板	m³	0.69	681.33	470.12				
93	040601010001	现浇混凝土池盖 无梁池盖 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	0.69	485.65	335.10	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	363.26
94	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	1.27	95.06	120.73				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
95	040601034016	现浇池盖钢支撑 支模高度超过3.6m 每增1m[实际高度=1]	m²	1.27	11.25	14.29				
96	B034060121	预制混凝土池盖板	m³	0.21	958.90	201.37				
97	040601021002	预制混凝土穿孔板 平孔 板厚≤ 12cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂 水泥 42.5 C20	m³	0.21	506.24	106.31	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.015	267.99
98	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	1.00	95.06	95.06				
99	B034090101	现浇构件钢筋	t	3.770	5182.44	19537.81				
100	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 钢筋种类:圆钢HPB300 Φ10以上	t	0.607	5401.11	3278.47	圆钢 Φ10以内	t	1.020	3365.13
101	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 钢筋种类:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	3.163	5140.48	16259.34	螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.040	3196.99
102	B034060201	格栅间设备及安装工程	套	1	436.00	436.00				
103	040602001001	格栅安装 碳钢 3#角铁边框,两侧首条圆钢与角铁 间距20mm,其余间距Φ10均布,间 距20mm 格栅长790mm*高450mm	套	1	436.00	436.00	格栅挂件	套	1.000	400.00
104	B034060216	钢梯	t	0.230	3334.74	766.99				
105	010607006003	爬式钢楼梯 Φ20螺纹钢@300	t	0.230	3334.74	766.99	钢楼梯(爬式)	t	1.000	
106	B034060131	柔性防水	m²	179.27	22.08	3958.28				
107	040601031001	柔性防水 其他装饰:水池底板面层计所有池壁 内外批20厚1; 2防水砂浆	m²	179.27	22.08	3958.28	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:	m³	0.021	396.17
							素水泥浆	m³	0.001	454.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
108	B034060132	井、池渗漏试验	m³	52.14	10.58	551.64				
109	040601033001	井、池渗漏试验 池(井)容量≤500 m³	m³	52.14	10.58	551.64				
		Σ人工费				14971.89				
		Σ辅材费				3860.95				
		Σ主材费				24686.27				
		Σ机械费				2081.52				
		Σ管理费				4659.29				
		Σ利润				2205.36				
		Σ增值税				4721.48				
(四)	B03140	管道安装				3901.20				
110	B031111	塑料管安装	m	76.00	51.33	3901.20				
111	B0310501146	塑料管 dn80	m	24.00	32.05	769.20				
112	040501005076	DN80 PVC塑料给水管安装 粘接	m	24.00	32.05	769.20	DN80 UPVC塑料给水管	m	1.000	12.83
113	B0310501148	塑料管 dn100	m	32.00	42.24	1351.68				
114	040501005077	DN100 PVC塑料给水管安装 粘接	m	32.00	42.24	1351.68	DN100 UPVC塑料给水管	m	1.000	18.58
115	B0310501150	塑料管 dn150	m	20.00	52.29	1045.80				
116	040501005062	dn150塑料给水管安装 对接熔接	m	20.00	52.29	1045.80	dn150塑料给水管	m	1.010	27.43
117	B031050206	阀门安装 DN150	个	2	205.66	411.32				
118	040502005006	DN150焊接法兰阀门安装 法兰连接	个	2	205.66	411.32	法兰阀门 DN150	个	1.000	
119	B031050204	阀门安装 DN100	个	2	161.60	323.20				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第10页 共10页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B031	污水管网											
(一)	B031	管网工程											
1	B031109	塑料管 dn110	m	445.00	57.01	25369.42	15.50	27.55	1.87	1.10	4.26	2.02	4.71
2	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	84.15	4.71	396.29	0.40	0.00	0.00	3.20	0.51	0.22	0.39
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	84.15	4.36	366.89	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
4	040103003001	土方外弃 1.运距: 暂按1km	m³	4.23	6.95	29.40	0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	0.57
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	4.23			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
5	B031010107	土方回填	m³	55.18	23.71	1308.32	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
6	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	55.18	23.71	1308.32	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
7	B031010108	中粗砂回填	m³	24.74	178.42	4414.11	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
8	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	24.74	178.42	4414.11	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
9	B0310501148	塑料管 dn110	m	445.00	43.26	19250.70	12.85	19.47	1.84	0.00	3.73	1.80	3.57
10	040501005046	DN110 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 1. 入户管, 暂定长度, 结算以实际安装长度调整	m	445.00	43.26	19250.70	12.85	19.47	1.84	0.00	3.73	1.80	3.57
11	B031114	塑料管 dn315	m	730.00	269.92	197041.79	34.87	118.08	37.45	36.11	14.45	6.67	22.29
12	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	357.70	5.35	1914.72	0.40	0.00	0.01	3.68	0.58	0.25	0.44
13	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	357.70	4.36	1559.57	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
14	040103003001	土方外弃 1.运距: 暂按1km	m³	51.10	6.95	355.15	0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	0.57

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	51.10			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
15	B031010106	挖沟槽、基坑石方	m³	153.30	175.47	26899.55	1.12	0.00	0.12	132.93	18.77	8.04	14.49
16	040102002011	沟槽、基坑机械破碎 较硬岩	m³	153.30	165.67	25397.21	1.12	0.00	0.12	125.44	17.72	7.59	13.68
17	040103003002	石方外弃 1. 运距: 暂按1km	m³	153.30	9.80	1502.34	0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	0.81
(1)	040103003002-1	石方外弃 运距1km内	m³	153.30			0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	
18	B031010107	土方回填	m³	306.60	23.71	7269.49	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
19	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	306.60	23.71	7269.49	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
20	B031010108	中粗砂回填	m³	152.83	178.42	27267.93	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
21	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	152.83	178.42	27267.93	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
22	B0310501153	塑料管 dn315	m	730.00	113.72	83015.60	12.19	84.91	1.26	0.51	3.68	1.78	9.39
23	040501005033	DN300高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口 1. DHPE增强中空壁缠绕管DN300 8KN/m²	m	730.00	113.72	83015.60	12.19	84.91	1.26	0.51	3.68	1.78	9.39
24	B034050458	预制成品钢筋混凝土检查井	座	30	1689.15	50674.50	322.60	66.95	877.43	100.69	122.75	59.26	139.47
25	040504003001	Φ700圆形成品混凝土污水检查井 1. 规格:井径(700mm), 适用管径(≤400mm), 井深(1.3m以内) 2. 材质:成品混凝土检查井 3. 采用球墨铸铁井盖, 井座重型D700 4. 设防坠网 5. 含运输、安装等费用	座	30	1689.15	50674.50	322.60	66.95	877.43	100.69	122.75	59.26	139.47

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
26	B031116	塑料管 dn400	m	680.00	324.67	220775.75	31.59	178.44	19.49	46.51	14.99	6.84	26.81
27	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	418.88	6.52	2732.62	0.40	0.00	0.00	4.58	0.70	0.30	0.54
28	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	418.88	4.36	1826.32	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
29	040103003001	土方外弃 1.运距: 暂按1km	m³	92.48	9.80	906.30	0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	0.81
(1)	040103003002-1	石方外弃 运距1km内	m³	92.48			0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	
30	B031010106	挖沟槽、基坑石方	m³	179.52	175.47	31500.38	1.12	0.00	0.12	132.93	18.77	8.04	14.49
31	040102002011	沟槽、基坑机械破碎 较硬岩	m³	179.52	165.67	29741.08	1.12	0.00	0.12	125.44	17.72	7.59	13.68
32	040103003002	石方外弃 1.运距: 暂按1km	m³	179.52	9.80	1759.30	0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	0.81
(1)	040103003002-1	石方外弃 运距1km内	m³	179.52			0.00	0.00	0.00	7.49	1.05	0.45	
33	B031010107	土方回填	m³	326.40	23.71	7738.94	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
34	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	326.40	23.71	7738.94	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
35	B031010108	中粗砂回填	m³	180.31	178.42	32170.91	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
36	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂	m³	180.31	178.42	32170.91	12.60	145.29	0.35	2.44	2.11	0.90	14.73
37	B0310501155	塑料管 dn400	m	680.00	180.86	122984.80	13.81	138.54	1.26	4.46	5.30	2.56	14.93
38	040501005034	DN400高密度聚乙烯缠绕排水管安装 电热熔带接口 1. DHPE增强中空壁缠绕管DN400 8KN/m²	m	680.00	180.86	122984.80	13.81	138.54	1.26	4.46	5.30	2.56	14.93
39	B034050458	预制成品钢筋混凝土检查井	座	14	1689.15	23648.10	322.60	66.95	877.43	100.69	122.75	59.26	139.47

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
40	040504003001	Φ700圆形成品混凝土污水检查井 1. 规格:井径(700mm), 适用管径(≤400mm), 井深(1.3m以内) 2. 材质:成品混凝土检查井 3. 采用球墨铸铁井盖, 井座重型D700 4. 设防坠网 5. 含运输、安装等费用	座	14	1689.15	23648.10	322.60	66.95	877.43	100.69	122.75	59.26	139.47
41	B00501	里巷道路 水泥混凝土	m²	1055.00	172.65	182148.78	29.96	66.37	27.40	15.54	12.90	6.21	14.27
42	B005100102	拆除水泥混凝土面	m³	166.19	283.59	47129.88	84.11	0.00	48.07	66.16	41.68	20.09	23.48
43	04B001	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	m	2458.00	12.54	30823.32	5.38	0.00	3.25	0.39	1.67	0.81	1.04
44	041001001002	拆除水泥混凝土路面	m²	166.19	82.02	13630.90	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
45	040103005001	拆除工程废料外弃 1. 运距: 暂按1km	m³	166.19	16.10	2675.66	0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	1.33
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	166.19			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
46	B004020201	级配碎石垫层	m²	1055.00	26.03	27461.65	1.63	0.00	14.75	4.76	1.85	0.89	2.15
47	040202010004	级配碎石摊铺 1. 其他厚度:10cm	m²	1055.00	26.03	27461.65	1.63	0.00	14.75	4.76	1.85	0.89	2.15
48	B004020204	水泥混凝土路面	m²	1055.00	101.95	107557.25	15.08	66.37	5.08	0.36	4.48	2.16	8.42
49	040203007006	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类及强度:C25 2. 其他厚度:18cm 3. 路面刻纹	m²	1055.00	101.95	107557.25	15.08	66.37	5.08	0.36	4.48	2.16	8.42
50	B00540	标牌、标线、隔离设施等	座	1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	040204006001	项目竣工牌	座	1	501.40	501.40	180.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	41.40

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
52	011108007002	标志牌安装(立式) 1. 样式、材质、规格:	个		501.40		180.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	41.40
		Σ 人工费				85621.36							
		Σ 辅材费				70613.93							
		Σ 主材费				289818.18							
		Σ 机械费				74876.90							
		Σ 管理费				36242.01							
		Σ 利润				16977.85							
		Σ 增值税				51686.91							
(二)	B031	污水截留井											
53	B03402	污水截留井	座	1	2232.92	2232.92	566.64	1047.10	127.32	47.29	176.48	83.77	184.32
54	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	4.93	4.36	21.49	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
55	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三类土	m³	4.93	4.36	21.49	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
56	B034010107	土方回填	m³	3.03	27.04	81.92	15.12	0.00	0.10	5.47	2.88	1.23	2.23
57	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	3.03	23.71	71.84	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
58	040103003001	土方外弃 1. 运距: 暂按1km	m³	1.45	6.95	10.08	0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	0.57
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	1.45			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
59	B034060103	混凝土垫层	m³	0.35	361.09	126.38	42.77	264.71	4.71	0.49	12.54	6.06	29.80
60	040601003001	沉井混凝土底板 厚度≤50cm 1. 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m³	0.35	361.08	126.38	42.77	264.71	4.71	0.48	12.54	6.06	29.81

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
61	B034060106	现浇混凝土池底	m³	0.42	597.00	250.74	160.38	274.67	34.31	6.60	48.40	23.36	49.29
62	040601006001	现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm 1. 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.42	371.62	156.08	41.73	274.66	5.91	0.49	12.24	5.91	30.68
63	040601034006	现浇平池底模板	m²	1.02	92.80	94.66	48.85	0.00	11.70	2.51	14.89	7.19	7.66
64	B034060121	预制混凝土池盖板	m³	0.10	930.90	93.09	315.30	286.50	85.10	22.00	97.80	47.30	76.90
65	040601021002	预制混凝土穿孔板 平孔 板厚≤12cm 1. 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.10	522.07	52.21	130.60	286.53	4.97	0.49	38.02	18.35	43.11
66	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	0.43	95.06	40.88	42.95	0.00	18.63	5.01	13.91	6.71	7.85
67	B034060116	砌筑导流壁、筒	m³	0.73	699.16	510.39	196.25	266.38	93.55	0.62	57.10	27.56	57.73
68	040601016003	砌筑导流墙 厚度>240mm	m³	0.73	699.17	510.39	196.24	266.39	93.55	0.61	57.09	27.56	57.73
69	B034090101	现浇构件钢筋	t	0.131	5401.15	707.55	950.00	3432.44	51.22	30.99	333.51	156.95	445.95
70	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	0.131	5401.11	707.55	950.00	3432.43	51.21	31.01	333.54	156.96	445.96
71	B034090111	预埋铁件	t	0.017	13702.94	232.95	4167.65	5544.71	265.29	340.00	1532.35	721.18	1131.18
72	040901009002	一般铁件预埋 1. 池壁预埋5mm钢板	t	0.017	13702.94	232.95	4167.50	5544.90	265.00	340.23	1532.63	721.24	1131.44
73	B034060131	柔性防水	m²	8.40	22.09	185.56	6.85	8.58	1.82	0.05	2.00	0.97	1.82
74	040601031001	柔性防水 1. 其他装饰:水池底板面层计所有池壁内外批20厚1; 2防水砂浆	m²	8.40	22.09	185.56	6.85	8.58	1.82	0.05	2.00	0.97	1.82
75	B034060132	井、池渗漏试验	m³	2.16	10.58	22.85	4.12	0.00	3.54	0.20	1.25	0.60	0.87

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
76	040601033001	井、池渗漏试验 池(井)容量≤500m³	m³	2.16	10.58	22.85	4.12	0.00	3.54	0.20	1.25	0.60	0.87
		Σ人工费				566.64							
		Σ辅材费				127.32							
		Σ主材费				1047.10							
		Σ机械费				47.29							
		Σ管理费				176.48							
		Σ利润				83.77							
		Σ增值税				184.32							
(三)	B031	格栅池、沉砂池、厌氧池											
77	B03402	格栅池、沉砂池、厌氧池	座	1	57186.73	57186.73	14971.89	24686.27	3860.95	2081.52	4659.29	2205.36	4721.48
78	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	186.12	4.36	811.48	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
79	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三类土	m³	186.12	4.36	811.48	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
80	B034010107	土方回填	m³	138.72	26.80	3717.55	15.12	0.00	0.10	5.28	2.86	1.22	2.22
81	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	m³	138.72	23.71	3289.05	15.12	0.00	0.08	2.94	2.53	1.08	1.96
82	040103003001	土方外弃 1.运距: 暂按1km	m³	47.40	9.04	428.50	0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	0.75
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	47.40			0.00	0.00	0.05	6.86	0.96	0.42	
83	B034060103	混凝土垫层	m³	1.80	409.43	736.97	42.77	309.06	4.71	0.48	12.54	6.06	33.81

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
84	040601003001	沉井混凝土底板 厚度≤50cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.80	409.43	736.97	42.77	309.06	4.71	0.48	12.54	6.06	33.81
85	B034060106	现浇混凝土池底	m³	4.08	495.38	2021.13	90.82	302.64	17.67	3.01	27.20	13.13	40.90
86	040601006001	现浇混凝土池板 半地下室 平池底 厚度≤50cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	4.08	402.12	1640.65	41.73	302.64	5.91	0.49	12.24	5.91	33.20
87	040601034006	现浇平池底模板	m²	4.10	92.80	380.48	48.85	0.00	11.70	2.51	14.89	7.19	7.66
88	B034060107	现浇混凝土池壁(隔墙)	m³	21.71	1104.44	23977.39	335.39	370.53	130.80	22.60	103.79	50.14	91.19
89	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 20cm<厚度≤30cm 混凝土种类及强度: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	21.71	487.32	10579.72	52.79	370.53	0.37	0.48	15.45	7.46	40.24
90	040601034008	现浇矩形池壁模板	m²	161.71	79.72	12891.52	36.07	0.00	17.41	2.90	11.30	5.46	6.58
91	040601034010	现浇池壁钢支撑 支模高度超过 3.6m每增1m[实际高度=1] 支模高度: 4.5m	m²	161.71	3.13	506.15	1.87	0.00	0.10	0.07	0.56	0.27	0.26
92	B034060110	现浇混凝土池盖板	m³	0.69	681.33	470.12	135.88	370.54	45.28	10.46	42.45	20.48	56.26
93	040601010001	现浇混凝土池盖 无梁池盖 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	0.69	485.65	335.10	44.95	370.53	10.04	0.49	13.18	6.36	40.10
94	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	1.27	95.06	120.73	42.95	0.00	18.63	5.01	13.91	6.71	7.85
95	040601034016	现浇池盖钢支撑 支模高度超过 3.6m每增1m[实际高度=1]	m²	1.27	11.25	14.29	6.45	0.00	0.51	0.41	1.99	0.96	0.93
96	B034060121	预制混凝土池盖板	m³	0.21	958.90	201.37	335.14	272.00	93.67	24.33	104.24	50.29	79.19

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
97	040601021002	预制混凝土穿孔板 平孔 板厚≤12cm 混凝土种类及强度:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.21	506.24	106.31	130.60	272.01	4.97	0.49	38.02	18.35	41.80
98	040601034012	现浇无梁池盖模板	m²	1.00	95.06	95.06	42.95	0.00	18.63	5.01	13.91	6.71	7.85
99	B034090101	现浇构件钢筋	t	3.770	5182.44	19537.81	840.93	3342.19	70.98	53.32	304.04	143.08	427.90
100	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 钢筋种类:圆钢HPB300 Φ10以上	t	0.607	5401.11	3278.47	950.00	3432.43	51.21	31.01	333.54	156.96	445.96
101	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 钢筋种类:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	3.163	5140.48	16259.34	820.00	3324.87	74.77	57.60	298.38	140.42	424.44
102	B034060201	格栅间设备及安装工程	套	1	436.00	436.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
103	040602001001	格栅安装 碳钢 3#角铁边框,两侧首条圆钢与角铁间距20mm,其余间距Φ10均布,间距20mm 格栅长790mm*高450mm	套	1	436.00	436.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
104	B034060216	钢梯	t	0.230	3334.74	766.99	1285.30	0.00	426.13	289.61	727.61	330.74	275.35
105	010607006003	爬式钢楼梯 Φ20螺纹钢@300	t	0.230	3334.74	766.99	1285.30	0.00	426.14	289.61	727.61	330.73	275.35
106	B034060131	柔性防水	m²	179.27	22.08	3958.28	6.84	8.58	1.82	0.05	2.00	0.97	1.82
107	040601031001	柔性防水 其他装饰:水池底板面层计所有池壁内外批20厚1:2防水砂浆	m²	179.27	22.08	3958.28	6.84	8.58	1.82	0.05	2.00	0.97	1.82
108	B034060132	井、池渗漏试验	m³	52.14	10.58	551.64	4.12	0.00	3.54	0.20	1.25	0.60	0.87
109	040601033001	井、池渗漏试验 池(井)容量≤500m³	m³	52.14	10.58	551.64	4.12	0.00	3.54	0.20	1.25	0.60	0.87

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ人工费				14971.89							
		Σ辅材费				3860.95							
		Σ主材费				24686.27							
		Σ机械费				2081.52							
		Σ管理费				4659.29							
		Σ利润				2205.36							
		Σ增值税				4721.48							
(四)	B03140	管道安装											
110	B031111	塑料管安装	m	76.00	51.33	3901.20	15.60	19.16	5.18	0.30	4.61	2.23	4.24
111	B0310501146	塑料管 dn80	m	24.00	32.05	769.20	10.91	12.83	0.85	0.08	3.19	1.54	2.65
112	040501005076	DN80 PVC塑料给水管安装 粘接	m	24.00	32.05	769.20	10.91	12.83	0.85	0.08	3.19	1.54	2.65
113	B0310501148	塑料管 dn100	m	32.00	42.24	1351.68	13.41	18.58	0.88	0.08	3.91	1.89	3.49
114	040501005077	DN100 PVC塑料给水管安装 粘接	m	32.00	42.24	1351.68	13.41	18.58	0.88	0.08	3.91	1.89	3.49
115	B0310501150	塑料管 dn150	m	20.00	52.29	1045.80	12.81	27.70	1.40	0.38	3.83	1.85	4.32
116	040501005062	dn150塑料给水管安装 对接熔接	m	20.00	52.29	1045.80	12.81	27.70	1.40	0.38	3.83	1.85	4.32
117	B031050206	阀门安装 DN150	个	2	205.66	411.32	67.50	0.00	87.39	3.33	20.54	9.92	16.98
118	040502005006	DN150焊接法兰阀门安装 法兰连接	个	2	205.66	411.32	67.50	0.00	87.39	3.33	20.54	9.92	16.98
119	B031050204	阀门安装 DN100	个	2	161.60	323.20	51.80	0.00	71.08	2.17	15.65	7.56	13.34
120	040502005004	DN100焊接法兰阀门安装 法兰连接	个	2	161.60	323.20	51.80	0.00	71.08	2.17	15.65	7.56	13.34
		Σ人工费				1185.76							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ 辅材费				393. 50							
		Σ 主材费				1456. 48							
		Σ 机械费				23. 08							
		Σ 管理费				350. 66							
		Σ 利润				169. 40							
		Σ 增值税				322. 32							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称: 吞盘乡弄乃村古就屯污水处理项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
一	B031	污水管网					29441.09
(一)	B031	管网工程					26354.83
1	B031140102	综合措施项目费	项	6149.46+14934.40+5270.97+0	24178.74	2176.09	26354.83
2	041202001001	安全生产费	项	(85621.36+74876.90+100.00+593.32)*3.5%	5641.71	507.75	6149.46
3	041202002001	文明临设环保费	项	(85621.36+74876.90+100.00+593.32)*8.50%	13701.28	1233.12	14934.40
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(85621.36+74876.90+100.00+593.32)*3.00%	4835.75	435.22	5270.97
(二)	B031	污水截留井					100.38
1	B031140102	综合措施项目费	项	23.42+56.88+20.08+0	92.09	8.29	100.38
2	041202001001	安全生产费	项	(566.64+47.29+0+0)*3.5%	21.49	1.93	23.42
3	041202002001	文明临设环保费	项	(566.64+47.29+0+0)*8.50%	52.18	4.70	56.88
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(566.64+47.29+0+0)*3.00%	18.42	1.66	20.08
(三)	B031	格栅池、沉砂池、厌氧池					2788.23
1	B031140102	综合措施项目费	项	650.59+1580.00+557.64+0	2558.01	230.22	2788.23
2	041202001001	安全生产费	项	(14971.89+2081.52+0+0)*3.5%	596.87	53.72	650.59
3	041202002001	文明临设环保费	项	(14971.89+2081.52+0+0)*8.50%	1449.54	130.46	1580.00
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(14971.89+2081.52+0+0)*3.00%	511.60	46.04	557.64
(四)	B03140	管道安装					197.65
1	B031140102	综合措施项目费	项	46.12+112.00+39.53+0	181.33	16.32	197.65
2	041202001001	安全生产费	项	(1185.76+23.08+0+0)*3.5%	42.31	3.81	46.12
3	041202002001	文明临设环保费	项	(1185.76+23.08+0+0)*8.50%	102.75	9.25	112.00
4	041202003001	雨季施工增加费	项	(1185.76+23.08+0+0)*3.00%	36.27	3.26	39.53
		合计					29441.09