

工 程 预 算 书

工程名称:平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

建设单位:平果市新安镇人民政府

工程造价: 949913.00元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西华壹建筑设计有限公司

单方造价:

审核单位:

编制日期:

编制人:韦东霞

编制人证号: B11214500001688

审核人:张雪

审核人证号:

软件名称及版本号:博奥云计价软件



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	2.662	949913	356841.85	100.00	
100	清单 第100章 总 则			56706		5.97	
102	工程管理			13398		1.41	
102-3	安全生产费	总额	1	13398	13398	1.41	
104	施工场地建设费			43308		4.56	
104-1	施工场地建设费	总额	1	43308	43308	4.56	
200	清单 第200章 路 基			20922		2.20	
202	场地清理			15609		1.64	
202-1	清理与掘除			15609		1.64	
-a	拆除旧路面	m3	42.12	4312	102.37	0.45	
-b	路基碾压	m2	6846.6	11297	1.65	1.19	
203	挖方路基			5313		0.56	
203-1	路基挖方			5313		0.56	
-b	挖土方（装车）	m3	365.16	5313	14.55	0.56	
300	清单 第300章 路 面			871700		91.77	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			139576		14.69	
306-3	级配碎石基层8cm厚			139576		14.69	
-a	级配碎石基层厚80mm	m2	8063.3	139576	17.31	14.69	
312	18cm水泥混凝土面层			732124		77.07	
312-1	18cm水泥混凝土面层			732124		77.07	
-a	18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1527.804	732124	479.2	77.07	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			585		0.06	
604	道路交通标志			585		0.06	
604-8	大理石路碑100*60*5cm	个	1	585	585	0.06	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			949913		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			949913		100.00	

编制:

复核:

工程量清单表

合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层8cm厚				
-a	级配碎石基层厚80mm	m ²	8063.3	17.31	139576
312	18cm水泥混凝土面层				
312-1	18cm水泥混凝土面层				
-a	18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4MPa）	m ³	1527.804	479.2	732124
清单 第300章 合计 人民币 871700 元					

清单	第300章	合计	人民币	871700 元
----	-------	----	-----	----------

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															56706	
2	102	工程管理															13398	
3	102~3	安全生产费	总额	1													13398	13398
4	104	施工场地建设															43308	
5	104~1	施工场地建设	总额	1													43308	43308
6	200	清单 第200章 路 基			15873.61		1724.73		13957.33	15682.06		266.36	494.51	1523.95	1234.28	1728.1	20922	
7	202	场地清理			11699.54		1610.16		9922.97	11533.13		208.4	394.57	1277.46	912.84	1289.38	15609	
8	202~1	清理与掘除			11699.54		1610.16		9922.97	11533.13		208.4	394.57	1277.46	912.84	1289.38	15609	
9	~a	拆除旧路面	m3	42.12	3044.96		1124.88		1833.21	2958.09		59.97	92.18	608.61	237.23	356.05	4312	102.37
10	~b	路基碾压	m2	6846.6	8654.54		485.28		8089.76	8575.04		148.43	302.39	668.86	675.62	933.33	11297	1.65
11	203	挖方路基			4174.1		114.56		4034.37	4148.93		57.96	99.94	246.49	321.43	438.73	5313	
12	203~1	路基挖方			4174.1		114.56		4034.37	4148.93		57.96	99.94	246.49	321.43	438.73	5313	
13	~b	挖土方(装运)	m3	365.16	4174.1		114.56		4034.37	4148.93		57.96	99.94	246.49	321.43	438.73	5313	14.55
14	300	清单 第300章 路 面			610767.73		78850.2	548774.14	65215.26	692839.6		7048.3	20253.95	32226.27	47344.79	71974.16	871700	
15	306	级配碎(砾)石底基层			85960.58		1469.48	105929.75	9459.05	116858.29		847.53	2736.99	951.73	6644.25	11523.49	139576	
16	306~3	级配碎石基层8cm厚			85960.58		1469.48	105929.75	9459.05	116858.29		847.53	2736.99	951.73	6644.25	11523.49	139576	
17	~a	级配碎石基层80mm厚	m2	8063.3	85960.58		1469.48	105929.75	9459.05	116858.29		847.53	2736.99	951.73	6644.25	11523.49	139576	17.31
18	312	18cm水泥混凝土面层			524807.15		77380.72	442844.38	55756.21	575981.31		6200.77	17516.96	31274.54	40700.55	60450.67	732124	
19	312~1	18cm水泥混凝土面层			524807.15		77380.72	442844.38	55756.21	575981.31		6200.77	17516.96	31274.54	40700.55	60450.67	732124	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	~a	18cm水泥混凝土面层(抗压强度C30抗弯拉强度≥)	m3	1527.804	524807.15		77380.72	442844.38	55756.21	575981.31		6200.77	17516.96	31274.54	40700.55	60450.67	732124	479.2
21	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			500			500		500					37.1	48.34	585	
22	604	道路交通标志			500			500		500					37.1	48.34	585	
23	604~8	大理石路碑 100*60*5cm	个	1	500			500		500					37.1	48.34	585	585
合计				2.605	627141.34		80574.93	549274.14	79172.6	709021.66		7314.66	20748.45	33750.23	48616.17	73750.61	949913	364649.9

编制:

复核:

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.93						0.52	0.25	1.19	0.52	2.74	0.28	0.19		0.27	3.49	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.87						0.47	0.19	1.06	0.47	2.79	0.26	0.20		0.25	3.51	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.95						0.15	0.17	1.13	0.15	1.37	0.28	0.13		0.26	2.05	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94						0.81	0.36	1.30	0.81	2.42	0.19	0.15		0.40	3.18	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.19	0.29	0.29	1.19	3.56	0.22	0.26		0.51	4.57	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.62						1.20	0.29	0.92	1.20	3.58	0.25	0.27		0.46	4.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.62						1.20	0.29	0.92	1.20	3.58	0.25	0.27		0.46	4.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.74						1.53	0.37	1.12	1.53	4.72	0.29	0.34		0.54	5.91	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.49						2.72	0.71	2.20	2.72	5.97	0.52	0.55		1.09	8.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)								2.72	0.71	0.71	2.72	5.97	0.52	0.55		1.09	8.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49						2.72	0.71	2.20	2.72	5.97	0.52	0.55		1.09	8.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72	0.71	0.71	2.72	5.97	0.52	0.55		1.09	8.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.90						1.67	0.44	1.35	1.67	4.14	0.24	0.20		0.63	5.23	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56	0.4	0.4	0.56	2.24	0.24	0.16		0.65	3.30	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56	0.4	0.4	0.56	2.24	0.24	0.16		0.65	3.30	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56	0.4	0.4	0.56	2.24	0.24	0.16		0.65	3.30	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	拆除旧路面		28.6 2						21.3 2	10.0 3	38.6 5	21.3 2	69.5 3	6.43	4.78		11.4 4	92.1 8	290. 68	9.08	136. 26	18.1 7	154. 42	608. 61
2	路基碾压		81.2 7						45.0 9	22.0 7	103. 34	45.0 9	237. 74	24.5 8	16.6 2		23.4 5	302. 39	319. 45	9.98	149. 74	19.9 7	169. 71	668. 86
3	挖土方（装车）		39.8 3						10.0 4	8.09	47.9 3	10.0 4	70.8 6	11.8 9	6.1		11.0 9	99.9 4	117. 73	3.68	55.1 9	7.36	62.5 4	246. 49
4	级配碎石基层厚80mm		103. 83						703. 16	40.5 4	144. 37	703. 16	2086 .26	166. 76	136. 68		347. 28	2736 .99	454. 56	14.2 1	213. 08	28.4 1	241. 49	951. 73
5	18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa）		1236 .96						4470 .19	493. 62	1730 .58	4470 .19	1340 7.68	1059 .89	895. 35		2154 .04	1751 6.96	1493 7.09	466. 79	7001 .76	933. 57	7935 .33	3127 4.54
6	大理石路碑100*60*5cm																							
7	合计：		1490 .51						5249 .8	574. 35	2064 .86	5249 .8	1587 2.07	1269 .55	1059 .53		2547 .3	2074 8.45	1611 9.51	503. 74	7556 .02	1007 .47	8563 .49	3375 0.23

编制：

复核：

单价分析表（08表格式）

项目编号：202-1-a
项目名称：拆除旧路面
单位： m3 数量： 42.120 单价： 102.37 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目			破碎机挖清水混凝土面层			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量8t以内自卸汽车运石3km					
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			4.212			0.042			0.042					
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~9~11			1~1~11~17改					
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.6	10.951	1108.81	3.78	0.159	16.07				11.110	1124.88
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1187.20				2.51	0.105	125.15				0.105	125.15
8003101	机动破路机LPR300		台班	207.34	1.41	5.939	1231.38							5.939	1231.38
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	677.23							16.27	0.683	462.78	0.683	462.78
8099001	小型机具使用费		元	1.00	3.3	13.900	13.9							13.900	13.9
9999001	定额基价		元	1.00	579	2437.000	2437	3401	143.000	143	11067	465.000	465	3045.000	3045
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		2437.32	1.31 %	31.86	142.85	1.07 %	1.52	464.79	1.13 %	5.27		38.65
		措施费 II	元		2437.32	0.82 %	19.94	142.85	0.47 %	0.67	464.79	0.15 %	0.72		21.32
	企业管理费		元		2437.32	3.18 %	77.6	142.85	3.52 %	5.02	464.79	2.06 %	9.55		92.18
	规费		元		1710.13	33.5 %	572.89	37.42	33.5 %	12.54	69.19	33.5 %	23.18		608.61
	利润		元		2566.72	7.42 %	190.45	150.07	7.42 %	11.14	480.33	7.42 %	35.64		237.23
	税金		元		3246.82	9 %	292.21	172.12	9 %	15.49	537.14	9 %	48.34		356.05
	合计		元				3539.04			187.61			585.48		4312.12
	单位单价		元				840.23			4466.81			13939.93		19246.97
	每 m3 单价		元				84.02			4.45			13.9		102.38

单价分析表（08表格式）

项目编号：202-1-b

项目名称：路基碾压

单位：m2

数量：6846.600

单价：1.65

元

摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			零填及挖方路基									合 计	
	工 程 细 目			三级、四级公路零填及挖方路基碾压										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			6.847										
	定 额 表 号			1~1~18~28										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.7	4.793	485.25							4.793	485.25
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.23	0.44	3.013	3561.47							3.013	3561.47
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	508.71	1.3	8.901	4527.81							8.901	4527.81
9999001	定额基价	元	1.00	1264	8654.000	8654							8654.000	8654
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		8654.04	1.19 %	103.34							103.34
		措施费 II	元		8654.54	0.52 %	45.09							45.09
	企业管理费	元			8654.54	3.49 %	302.39							302.39
	规费	元			1996.59	33.5 %	668.86							668.86
	利润	元			9105.36	7.42 %	675.62							675.62
	税金	元			10370.33	9 %	933.33							933.33
	合计	元					11303.66							11303.66
	单位单价	元					1650.89							1650.89
	每 m2 单价	元					1.65							1.65

单价分析表（08表格式）

项目编号: 203-1-b

项目名称: 挖土方(装车)

单位: m³

数量: 365,160

单价: 14.55

元 摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计				
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量8t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.365			0.365							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3改							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	1.132	114.61							1.132	114.61
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1187.20	1.98	0.723	858.37							0.723	858.37
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	677.23				12.85	4.692	3177.77				4.692	3177.77
9999001	定额基价	元	1.00	2696	984.000	984	8740	3192.000	3192				4176.000	4176
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	984.32	1.19 %	11.75	3191.61	1.13 %	36.18					47.93
		措施费 II	元	983.89	0.52 %	5.13	3190.21	0.15 %	4.91					10.04
	企业管理费	元		983.89	3.49 %	34.38	3190.21	2.06 %	65.56					99.94
	规费	元		260.91	33.5 %	87.41	474.89	33.5 %	159.09					246.49
	利润	元		1035.14	7.42 %	76.81	3296.86	7.42 %	244.63					321.43
	税金	元		1188.02	9 %	106.92	3686.74	9 %	331.81					438.73
	合计	元				1294.94			4018.55					5313.49
	单位单价	元				3547.77			11009.72					14557.49
	每 m3 单价	元				3.55			11					14.55

单价分析表（08表格式）

项目编号: 306-3-a

项目名称：级配碎石基层厚80mm

单位: m²

数量: 8063.300

单价: 17.31

元 摊消费:

元

标表4-3

[illegible]

单价分析表（08表格式）

项目编号：306-3-a
项目名称：级配碎石基层厚80mm 单位： m2 数量： 8063.300 单价： 17.31 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度8cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			8.063										
	定 额 表 号			2~2~2~8										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		11046.51	1.31 %	144.37							144.37
		措施费 II	元		85960.58	0.82 %	703.16							703.16
	企业管理费		元		85960.58	3.18 %	2736.99							2736.99
	规费		元		2841	33.5 %	951.73							951.73
	利润		元		89545.1	7.42 %	6644.25							6644.25
	税金		元		128038.78	9 %	11523.49							11523.49
	合计		元				139562.28							139562.28
	单位单价		元				17308.98							17308.98
	每 m2 单价		元				17.31							17.31

单价分析表（08表格式）

项目编号：312-1-a
项目名称：18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa） 单位： m3 数量： 1527.804 单价： 479.20 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量350L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			8.488			155.836			1.558				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~2			2~2~19~5				
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	62.5	530.488	53711.86	1.5	233.754	23667.59				764.242	77379.45
2001001	HPB300钢筋	t	3449.38	0.003	0.025	87.83							0.025	87.83
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3422.83	0.001	0.008	29.05							0.008	29.05
3001001	石油沥青	t	4070.00	0.091	0.772	3143.63							0.772	3143.63
3005001	煤	t	561.95	0.018	0.153	85.85							0.153	85.85
3005004	水	m3	3.84	26	220.683	847.42							220.683	847.42
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42	0.06	0.509	766.15							0.509	766.15
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	124.50	84.456	716.846	89247.28							716.846	89247.28
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	107.09	154.224	1309.022	140183.2							1309.022	140183.22
5509002	42.5级水泥	t	372.83	65.178	553.218	206256.2							553.218	206256.2
7801001	其他材料费	元	1.00	257.7	2187.306	2187.31							2187.306	2187.31
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模板400mm	台班	1327.38	0.37	3.140	4168.62							3.140	4168.62
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	255.22	7.22	61.282	15640.37							61.282	15640.37
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.501	21.228	4308.64							21.228	4308.64
8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机JD350	台班	200.55				0.26	40.517	8125.76				40.517	8125.76
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	756.62							8.2	12.779	9668.51	12.779	9668.51
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS1N	台班	1102.19	1.48	12.562	13845.65							12.562	13845.65

单价分析表（08表格式）

项目编号：312-1-a
项目名称：18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa） 单位： m3 数量： 1527.804 单价： 479.20 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计		
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量350L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km					
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体					
	工 程 数 量			8.488			155.836			1.558					
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~2			2~2~19~5					
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	56727	481485.00	481485	216	33612.000	33612	6225	9701.000	9701	524798.000	524798
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元		95162.29	1.31 %	1243.8	33612.14	1.12 %	376.79	9701.35	1.13 %	109.99		1730.58
		措施费 II	元		481495.9	0.82 %	3938.64	33612.14	1.54 %	516.62	9699.11	0.15 %	14.94		4470.19
	企业管理费		元		481495.9	3.18 %	15330.83	33612.14	5.91 %	1986.81	9699.11	2.06 %	199.32		17516.96
	规费		元		64293.32	33.5 %	21538.26	27769.98	33.5 %	9302.94	1293.53	33.5 %	433.33		31274.54
	利润		元		502009.17	7.42 %	37249.08	36492.37	7.42 %	2707.73	10023.35	7.42 %	743.73		40700.55
	税金		元		613822.29	9 %	55244.01	46684.25	9 %	4201.58	11167.58	9 %	1005.08		60450.67
	合计		元				669066.3			50885.83			12172.66		732124.8
	单位单价		元				78824.97			326.54			7813.01		86964.51
	每 m3 单价		元				437.93			33.31			7.97		479.2

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-8
项目名称：大理石路碑100*60*5cm 单位： 个 数量： 1.000 单价： 585.00 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			大理石路碑100*60*5cm									合 计		
	工 程 细 目			大理石路碑100*60*5cm											
	定 额 单 位			个											
	工 程 数 量			1.000											
	定 额 表 号														
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	500	1.000	500							500.000	500
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费	措施费 I	元												
		措施费 II	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元			7.42 %	37.1								37.1
	税金		元		537.1	9 %	48.34								48.34
	合计		元				585.44								585.44
	单位单价		元				585.44								585.44
	每 个 单 价		元				585.44								585.44

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	651.49	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	508.71	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3449.38		21	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	583.26	
4	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3422.83		22	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	749.67	
5	石油沥青	t	3001001	4070		23	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1327.38	
6	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.47		24	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
7	煤	t	3005001	561.95		25	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
8	电	kW·h	3005002	0.73		26	机动破路机LPR300	台班	8003101	207.34	
9	水	m3	3005004	3.84		27	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机JD350	台班	8005003	200.55	
10	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1504.42		28	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	677.23	
11	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	124.5		29	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	756.62	
12	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	107.09		30	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1102.19	
13	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	107.09		31	小型机具使用费	元	8099001	1	
14	42.5级水泥	t	5509002	372.83							
15	其他材料费	元	7801001	1							
16	设备摊销费	元	7901001	1							
17	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1187.2							
18	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1182.23							

编制：

复核：