

樟木林镇2026年第二批衔接资金项目（水  
利工程）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 编制说明

## 1、工程概况

(1) 项目名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠, 主要建设内容主要有：山根片建设灌排渠3条，总长度840m，拟浇筑总长度为736m；利谭片建设灌排渠2条，总长度874m，拟浇筑总长度为803m；

## 2、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水建设[2025]26号。
- (3) 缺项子目套用相关行业预算定额。

## 3、编制方法

- (1) 人工单价为10.44元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期取定。本工程材料价格均按工地价计取。风、水、电价格分别为0.15元/m<sup>3</sup>、0.5元/m<sup>3</sup>、0.96元/kW·h进入直接费。
- (3) 其他直接费计算基础为直接费。
- (4) 现场经费按直接费的百分率计算：按文件要求。
- (5) 管理费按直接工程费的百分率计算：土方工程3%、石方工程5%、土石填筑工程5%、混凝土工程3%、模板工程5%、钻孔灌浆及锚固工程6%、疏浚工程4%、植物措施3%、其他工程4%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (6) 社会保障及企业计提费率按人工费的32.8%。
- (7) 企业利润 = (直接工程费+间接工程费) × 7%。
- (8) 税金：本工程建设地点在县城外，税金按建安工作量乘以税率计算，列入相应的工程项目中，税金费率按9%计取。
- (9) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。

## 4、其他说明：

- (1) 本工程未明确的均按常规做法。
- (2) 本工程材料价格均按《贺州市建设工程进价信息》2026年第6期的价格计取，材料价均按工地价计取。
- (3) 本项目采用营改增一般计税法。

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第1页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                          | 计量单位                | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 1        |              | 山根片渠道工程                                       |                     |         |         |       |          |    |
| 1.1      |              | 1#渠道，长596m                                    |                     |         |         |       |          |    |
| 1.1.1    | 500101003001 | 挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放                             | m <sup>3</sup>      | 142.17  |         |       |          |    |
| 1.1.2    | 500103001001 | 回填土石方，机械填土石，挖掘机压（利用开挖土）                       | m <sup>3</sup>      | 142.17  |         |       |          |    |
| 1.1.3    | 500101003002 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑） | m <sup>3</sup>      | 329.94  |         |       |          |    |
| 1.1.4    | 500109010001 | 机械拆除砼渠道，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑）                   | m <sup>3</sup>      | 59.16   |         |       |          |    |
| 1.1.5    | 500109001001 | C20自拌砼底板，板厚100mm（其中K0+436~K0+660板厚120mm）      | m <sup>3</sup>      | 86.09   |         |       |          |    |
| 1.1.6    | 500109001002 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm（其中K0+295~K0+335右侧墙厚200mm）    | m <sup>3</sup>      | 232.04  |         |       |          |    |
| 1.1.7    | 500103007001 | 机械铺筑级配碎石垫层，厚度100mm                            | m <sup>3</sup>      | 85.8    |         |       |          |    |
| 1.1.8    | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板（厚20mm）                          | m <sup>2</sup>      | 28.61   |         |       |          |    |
| 1.1.9    | 500110001001 | 木模板制作与安装拆除                                    | m <sup>2</sup>      | 1673.33 |         |       |          |    |
| 1.1.10   |              | 双胶轮二次搬运平均100m（减完定额包含的50m）                     |                     |         |         |       |          |    |
| 1.1.10.1 | 500114002001 | 人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m                             | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 186.77  |         |       |          |    |
| 1.1.10.2 | 500114002002 | 人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m                            | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 362.92  |         |       |          |    |
| 1.1.10.3 | 500114002003 | 双胶轮车运水泥，装运卸50m                                | t                   | 93.06   |         |       |          |    |
| 1.2      |              | 2#渠道，长65m                                     |                     |         |         |       |          |    |
| 1.2.1    | 500101003003 | 挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放                             | m <sup>3</sup>      | 62.4    |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第2页 共6页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位 | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.2.2  | 500103001002 | 回填土石方，机械填土石，挖掘机压（利用开挖土）           | m³   | 62.4   |         |       |          |    |
| 1.2.3  | 500101003004 | 1m³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑） | m³   | 14.04  |         |       |          |    |
| 1.2.4  | 500109001003 | C20自拌砼底板，板厚120mm                  | m³   | 11.57  |         |       |          |    |
| 1.2.5  | 500109001004 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm                  | m³   | 30.43  |         |       |          |    |
| 1.2.6  | 500103007002 | 机械铺筑级配碎石垫层，厚度100mm                | m³   | 10.4   |         |       |          |    |
| 1.2.7  | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板（厚20mm）              | m²   | 3.63   |         |       |          |    |
| 1.2.8  | 500110001002 | 木模板制作与安装拆除                        | m²   | 218.1  |         |       |          |    |
| 1.3    |              | 3#渠道，长115m                        |      |        |         |       |          |    |
| 1.3.1  | 500101003005 | 挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放                 | m³   | 36.8   |         |       |          |    |
| 1.3.2  | 500103001003 | 回填土石方，机械填土石，挖掘机压（利用开挖土）           | m³   | 36.8   |         |       |          |    |
| 1.3.3  | 500101003006 | 1m³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑） | m³   | 135.93 |         |       |          |    |
| 1.3.4  | 500109010002 | 机械拆除砼渠道，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑）       | m³   | 12.65  |         |       |          |    |
| 1.3.5  | 500109001005 | C20自拌砼底板，板厚120mm                  | m³   | 20.57  |         |       |          |    |
| 1.3.6  | 500109001006 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm                  | m³   | 54.43  |         |       |          |    |
| 1.3.7  | 500103007003 | 机械铺筑级配碎石垫层，厚度100mm                | m³   | 18.4   |         |       |          |    |
| 1.3.8  | 500109009003 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板（厚20mm）              | m²   | 6.93   |         |       |          |    |
| 1.3.9  | 500110001003 | 木模板制作与安装拆除                        | m²   | 390.1  |         |       |          |    |
| 1.3.10 |              | 双胶轮二次搬运平均100m（减完定额包含的50m）         |      |        |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第3页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位                | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-------------------------|---------------------|------|---------|-------|----------|----|
| 1.3.10.1 | 500114002004 | 人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m       | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0    |         |       |          |    |
| 1.3.10.2 | 500114002005 | 人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m      | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0    |         |       |          |    |
| 1.3.10.3 | 500114002006 | 双胶轮车运水泥，装运卸50m          | t                   | 0    |         |       |          |    |
| 1.4      |              | 渠道附属建筑物                 |                     |      |         |       |          |    |
| 1.4.1    |              | 1000×1200人行盖板8块         |                     |      |         |       |          |    |
| 1.4.1.1  | 500109001007 | C25自拌砼盖板，板厚100mm        | m <sup>3</sup>      | 0.96 |         |       |          |    |
| 1.4.1.2  | 500110001004 | 人行盖板木模板制作与安装拆除          | m <sup>2</sup>      | 8.32 |         |       |          |    |
| 1.4.1.3  | 500111001001 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安           | t                   | 0.13 |         |       |          |    |
| 1.4.2    |              | 1000×1400人行盖板6块         |                     |      |         |       |          |    |
| 1.4.2.1  | 500109001008 | C25自拌砼盖板，板厚100mm        | m <sup>3</sup>      | 0.84 |         |       |          |    |
| 1.4.2.2  | 500110001005 | 木模板制作与安装拆除              | m <sup>2</sup>      | 7.68 |         |       |          |    |
| 1.4.2.3  | 500111001002 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安           | t                   | 0.12 |         |       |          |    |
| 1.4.3    |              | 0.6m高步级（4座）             |                     |      |         |       |          |    |
| 1.4.3.1  | 500109001009 | C20自拌砼步级                | m <sup>3</sup>      | 2.66 |         |       |          |    |
| 1.4.3.2  | 500110001006 | 普通标准钢模板制作与安装拆除          | m <sup>2</sup>      | 9.52 |         |       |          |    |
| 1.4.4    |              | 0.8m高步级（10座）            |                     |      |         |       |          |    |
| 1.4.4.1  | 500109001010 | C20自拌砼步级                | m <sup>3</sup>      | 6.69 |         |       |          |    |
| 1.4.4.2  | 500110001007 | 普通标准钢模板制作与安装拆除          | m <sup>2</sup>      | 54   |         |       |          |    |
| 2        |              | 利谭片渠道工程                 |                     |      |         |       |          |    |
| 2.1      |              | 1#渠道，长380m              |                     |      |         |       |          |    |
| 2.1.1    | 500101003007 | 挖掘机挖渠道，I～II类土，就近堆放      | m <sup>3</sup>      | 51.6 |         |       |          |    |
| 2.1.2    | 500103001004 | 回填土石方，机械填土石，挖掘机压（利用开挖土） | m <sup>3</sup>      | 51.6 |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第4页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位    | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.1.3    | 500101003008 | 1m³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑） | m³      | 187    |         |       |          |    |
| 2.1.4    | 500109001011 | C25自拌砼底板，板厚100mm                  | m³      | 9.8    |         |       |          |    |
| 2.1.5    | 500109001012 | C25自拌砼边墙，墙厚100mm                  | m³      | 16.8   |         |       |          |    |
| 2.1.6    | 500111001003 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安                     | t       | 3.24   |         |       |          |    |
| 2.1.7    | 500109001013 | C20自拌砼底板，板厚100mm                  | m³      | 30.78  |         |       |          |    |
| 2.1.8    | 500109001014 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm                  | m³      | 85.25  |         |       |          |    |
| 2.1.9    | 500109009004 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板（厚20mm）              | m²      | 13.55  |         |       |          |    |
| 2.1.10   | 500110001008 | 木模板制作与安装拆除                        | m²      | 979.68 |         |       |          |    |
| 2.1.11   |              | 双脚轮二次搬运平均100m（减完定额包含的50m）         |         |        |         |       |          |    |
| 2.1.11.1 | 500114002007 | 人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m                 | m³ 成品堆方 | 68.12  |         |       |          |    |
| 2.1.11.2 | 500114002008 | 人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m                | m³ 成品堆方 | 99.19  |         |       |          |    |
| 2.1.11.3 | 500114002009 | 双胶轮车运水泥装运卸50m                     | t       | 33.94  |         |       |          |    |
| 2.2      |              | 2#渠道，长423m                        |         |        |         |       |          |    |
| 2.2.1    | 500101003009 | 挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土，就近堆放                 | m³      | 160.44 |         |       |          |    |
| 2.2.2    | 500103001005 | 回填土石方，机械填土石，挖掘机压（利用开挖土）           | m³      | 160.44 |         |       |          |    |
| 2.2.3    | 500101003010 | 1m³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车外运（运距：由投标人自行考虑） | m³      | 187.15 |         |       |          |    |
| 2.2.4    | 500109001015 | C20外包自拌砼，壁厚200mm                  | m³      | 13.49  |         |       |          |    |
| 2.2.5    | 500109001016 | C20自拌砼底板，板厚100mm                  | m³      | 30.3   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第5页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                      | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.6    | 500109001017 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm          | m <sup>3</sup>      | 78.05  |         |       |          |    |
| 2.2.7    | 500103007004 | 机械铺筑级配碎石垫层，厚度100mm        | m <sup>3</sup>      | 30.8   |         |       |          |    |
| 2.2.8    | 500109001018 | C20自拌砼底板，板厚100mm          | m <sup>3</sup>      | 16.83  |         |       |          |    |
| 2.2.9    | 500109001019 | C20自拌砼边墙，墙厚300mm          | m <sup>3</sup>      | 29.92  |         |       |          |    |
| 2.2.10   | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板（厚20mm）      | m <sup>2</sup>      | 14.72  |         |       |          |    |
| 2.2.11   | 500110001009 | 木模板制作与安装拆除                | m <sup>2</sup>      | 939.32 |         |       |          |    |
| 2.2.12   |              | 双脚轮二次搬运平均150m（减完定额包含的50m） |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.12.1 | 500114002010 | 人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m        | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 71.53  |         |       |          |    |
| 2.2.12.2 | 500114002011 | 人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m       | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 136.81 |         |       |          |    |
| 2.2.12.3 | 500114002012 | 双胶轮车运水泥装运卸100m            | t                   | 35.64  |         |       |          |    |
| 2.3      |              | 渠道附属建筑物                   |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1    |              | 1000×1200人行盖板8块           |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1.1  | 500109001020 | C25砼桥板厚100                | m <sup>3</sup>      | 0.96   |         |       |          |    |
| 2.3.1.2  | 500110001010 | 人行盖板木模板制作与安装拆除            | m <sup>2</sup>      | 8.32   |         |       |          |    |
| 2.3.1.3  | 500111001004 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安             | t                   | 0.13   |         |       |          |    |
| 2.3.2    |              | 0.6m高步级（8座）               |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.2.1  | 500109001021 | C20砼步级                    | m <sup>3</sup>      | 5.31   |         |       |          |    |
| 2.3.2.2  | 500110001011 | 木模板制作与安装拆除                | m <sup>2</sup>      | 19.04  |         |       |          |    |
| 3        |              | 附属工程                      |                     |        |         |       |          |    |
| 3.1      | 500114001001 | 大理石项目标志牌（500*500*20）      | 块                   | 1      |         |       |          |    |
|          |              |                           |                     |        |         |       |          |    |
|          |              |                           |                     |        |         |       |          |    |
|          |              |                           |                     |        |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第6页 共6页

[illegible]

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第1页 共1页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇潮江村山根屯三面光水渠

第1页 共1页

[illegible]

# 编制说明

## 1、工程概况

(1) 项目名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝，主要建设内容主要有：新建C20混凝土坝体2座及附属工程；

## 2、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水建设[2025]26号。
- (3) 缺项子目套用相关行业预算定额。

## 3、编制方法

- (1) 人工单价为10.44元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期取定。本工程材料价格均按工地价计取。风、水、电价格分别为0.15元/m<sup>3</sup>、0.5元/m<sup>3</sup>、0.96元/kW·h进入直接费。
- (3) 其他直接费计算基础为直接费。
- (4) 现场经费按直接费的百分率计算：按文件要求。
- (5) 管理费按直接工程费的百分率计算：土方工程3%、石方工程5%、土石填筑工程5%、混凝土工程3%、模板工程5%、钻孔灌浆及锚固工程6%、疏浚工程4%、植物措施3%、其他工程4%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (6) 社会保障及企业计提费率按人工费的32.8%。
- (7) 企业利润 = (直接工程费+间接工程费) × 7%。
- (8) 税金：本工程建设地点在县城外，税金按建安工作量乘以税率计算，列入相应的工程项目中，税金费率按9%计取。
- (9) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。

## 4、其他说明：

- (1) 本工程未明确的均按常规做法。
- (2) 本工程材料价格均按《贺州市建设工程进价信息》2026年第6期的价格计取，材料价均按工地价计取。
- (3) 本项目采用营改增一般计税法。

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第1页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                   | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1        |              | 1#坝                    |                |        |         |       |          |    |
| 1.1      |              | 1#拦水坝                  |                |        |         |       |          |    |
| 1.1.1    | 500101002001 | 挖掘机挖III类土，就近堆放         | m <sup>3</sup> | 12.04  |         |       |          |    |
| 1.1.2    | 500101004001 | 机械砂卵石开挖（沟槽开挖，就近堆放）     | m <sup>3</sup> | 57.75  |         |       |          |    |
| 1.1.3    | 500103001001 | 机械砂卵石回填压实（利用开挖料）       | m <sup>3</sup> | 20.54  |         |       |          |    |
| 1.1.4    | 500103008001 | 坝体下游块石回填               | m <sup>3</sup> | 10.78  |         |       |          |    |
| 1.1.5    | 500109001001 | C20自拌砼坝体               | m <sup>3</sup> | 35.41  |         |       |          |    |
| 1.1.6    | 500110001001 | 木模板制作与安装拆除             | m <sup>2</sup> | 40.46  |         |       |          |    |
| 1.1.7    | 500110001002 | 曲面木模板制安                | m <sup>2</sup> | 2.81   |         |       |          |    |
| 1.1.8    | 500114001001 | 松木板闸（厚10cm）            | m <sup>2</sup> | 0.36   |         |       |          |    |
| 1.1.9    | 500114001002 | 松木板闸（厚5cm）             | m <sup>2</sup> | 0.3    |         |       |          |    |
| 1.2      |              | 1#坝护坡                  |                |        |         |       |          |    |
| 1.2.1    |              | 右岸护坡（1#护坡5m、2#护坡22.5m） |                |        |         |       |          |    |
| 1.2.1.1  | 500101002002 | 机械土方开挖（就近堆放）           | m <sup>3</sup> | 77     |         |       |          |    |
| 1.2.1.2  | 500101004002 | 机械砂卵石开挖（沟槽开挖，就近堆放）     | m <sup>3</sup> | 59.68  |         |       |          |    |
| 1.2.1.3  | 500103001002 | 机械砂卵石回填压实（就近取土）        | m <sup>3</sup> | 79.48  |         |       |          |    |
| 1.2.1.4  | 500109001002 | C20自拌砼护坡基础（厚0.5m）      | m <sup>3</sup> | 19.94  |         |       |          |    |
| 1.2.1.5  | 500109001003 | C20自拌砼护坡墙身（均厚0.425m）   | m <sup>3</sup> | 25.78  |         |       |          |    |
| 1.2.1.6  | 500103008002 | 块石压脚                   | m <sup>3</sup> | 19.25  |         |       |          |    |
| 1.2.1.7  | 500110001003 | 木模板制作与安装拆除             | m <sup>2</sup> | 111.65 |         |       |          |    |
| 1.2.1.8  | 500107013001 | Φ50PVC排水管（间距1m）        | m              | 14.4   |         |       |          |    |
| 1.2.1.9  | 500103005001 | 碎石反滤包（300×300×300mm）   | m <sup>3</sup> | 0.65   |         |       |          |    |
| 1.2.1.10 | 500103014001 | 两层土工布包裹                | m <sup>2</sup> | 1.3    |         |       |          |    |
| 1.2.2    |              | 1#坝左岸护坡（3#护坡24m）       |                |        |         |       |          |    |
| 1.2.2.1  | 500101002003 | 机械土方开挖（就近堆放）           | m <sup>3</sup> | 33     |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第2页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------|------|-------|---------|-------|----------|----|
| 1.2.2.2  | 500101004003 | 机械砂卵石开挖（沟槽开挖，就近堆放）         | m³   | 60.98 |         |       |          |    |
| 1.2.2.3  | 500103001003 | 机械砂卵石回填压实（就近取土）            | m³   | 42.91 |         |       |          |    |
| 1.2.2.4  | 500109001004 | C20自拌砼护坡基础（厚0.5m）          | m³   | 17.4  |         |       |          |    |
| 1.2.2.5  | 500109001005 | C20自拌砼护坡墙身（均厚0.425m）       | m³   | 22.62 |         |       |          |    |
| 1.2.2.6  | 500103008003 | 块石压脚                       | m³   | 16.56 |         |       |          |    |
| 1.2.2.7  | 500110001004 | 木模板制作与安装拆除                 | m²   | 99    |         |       |          |    |
| 1.2.2.8  | 500107013002 | Φ50PVC排水管（间距1m）            | m    | 12.6  |         |       |          |    |
| 1.2.2.9  | 500103005002 | 碎石反滤包（300×300×300mm）       | m³   | 0.57  |         |       |          |    |
| 1.2.2.10 | 500103014002 | 两层土工布包裹                    | m²   | 1.13  |         |       |          |    |
| 1.3      |              | 1#坝渡槽10.5m（含4#护坡8m、5#护坡6m） |      |       |         |       |          |    |
| 1.3.1    | 500101002004 | 机械土方开挖（就近堆放）               | m³   | 67.4  |         |       |          |    |
| 1.3.2    | 500101004004 | 机械砂卵石开挖（沟槽开挖，就近堆放）         | m³   | 32.28 |         |       |          |    |
| 1.3.3    | 500103001004 | 机械回填开挖混合料压实（就近取土）          | m³   | 77.2  |         |       |          |    |
| 1.3.4    | 500109001006 | C20自拌砼护坡基础（厚0.8m）          | m³   | 22.4  |         |       |          |    |
| 1.3.5    | 500109001007 | C20自拌砼护坡墙身（均厚1m）           | m³   | 38.61 |         |       |          |    |
| 1.3.6    | 500109001008 | C25自拌砼边墙，墙厚150mm           | m³   | 1.68  |         |       |          |    |
| 1.3.7    | 500109001009 | C25自拌砼底板，板厚200mm           | m³   | 1.47  |         |       |          |    |
| 1.3.8    | 500110001005 | 木模板制作与安装拆除                 | m²   | 121.8 |         |       |          |    |
| 1.3.9    | 500111001001 | 钢筋制作安装，一般钢筋制安              | t    | 0.54  |         |       |          |    |
| 1.3.10   | 500114002001 | 满堂钢管脚手架（H=2.5m）            | m²   | 12.75 |         |       |          |    |
| 1.3.11   | 500107013003 | Φ50PVC排水管（间距1m）            | m    | 20    |         |       |          |    |
| 1.3.12   | 500103005003 | 碎石反滤包（300×300×300mm）       | m³   | 0.54  |         |       |          |    |
| 1.3.13   | 500103014003 | 两层土工布包裹                    | m²   | 0.93  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第3页 共6页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                       | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1.4     |              | 1#坝渠道                      |                |        |         |       |          |    |
| 1.4.1   |              | 渠道23m (0.4*0.4)            |                |        |         |       |          |    |
| 1.4.1.1 | 500101003001 | 挖掘机挖渠道, III类土, 就近堆放        | m <sup>3</sup> | 8.51   |         |       |          |    |
| 1.4.1.2 | 500103001005 | 回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压 (利用开挖土) | m <sup>3</sup> | 2.76   |         |       |          |    |
| 1.4.1.3 | 500109001010 | C20自拌砼边墙, 墙厚200mm          | m <sup>3</sup> | 3.68   |         |       |          |    |
| 1.4.1.4 | 500109001011 | C20自拌砼底板, 板厚100mm          | m <sup>3</sup> | 1.17   |         |       |          |    |
| 1.4.1.5 | 500109001012 | C25自拌砼底板, 板厚100mm          | m <sup>3</sup> | 0.9    |         |       |          |    |
| 1.4.1.6 | 500110001006 | 木模板制作与安装拆除                 | m <sup>2</sup> | 41.4   |         |       |          |    |
| 1.4.1.7 | 500111001002 | 钢筋制作安装, 一般钢筋制安             | t              | 0.07   |         |       |          |    |
| 1.4.1.8 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (厚20mm)     | m <sup>2</sup> | 0.75   |         |       |          |    |
| 2       |              | 2#坝                        |                |        |         |       |          |    |
| 2.1     |              | 2#拦水坝                      |                |        |         |       |          |    |
| 2.1.1   | 500101002005 | 机械土方开挖 (就近堆放)              | m <sup>3</sup> | 16.88  |         |       |          |    |
| 2.1.2   | 500101004005 | 机械砂卵石开挖 (沟槽开挖, 就近堆放)       | m <sup>3</sup> | 109.32 |         |       |          |    |
| 2.1.3   | 500103001006 | 机械砂卵石回填压实 (就近取土)           | m <sup>3</sup> | 32     |         |       |          |    |
| 2.1.4   | 500103008004 | 坝体下游块石回填                   | m <sup>3</sup> | 20.96  |         |       |          |    |
| 2.1.5   | 500109001013 | C20自拌砼坝体                   | m <sup>3</sup> | 51.95  |         |       |          |    |
| 2.1.6   | 500110001007 | 木模板制作与安装拆除                 | m <sup>2</sup> | 51.1   |         |       |          |    |
| 2.1.7   | 500110001008 | 曲面木模板制安                    | m <sup>2</sup> | 5.46   |         |       |          |    |
| 2.1.8   | 500114001003 | 松木板闸 (厚10cm)               | m <sup>2</sup> | 0.48   |         |       |          |    |
| 2.2     |              | 2#坝护坡                      |                |        |         |       |          |    |
| 2.2.1   |              | 右岸护坡 (长6m)                 |                |        |         |       |          |    |
| 2.2.1.1 | 500101002006 | 机械土方开挖 (就近堆放)              | m <sup>3</sup> | 16.8   |         |       |          |    |
| 2.2.1.2 | 500101004006 | 机械砂卵石开挖 (沟槽开挖, 就近堆放)       | m <sup>3</sup> | 15.6   |         |       |          |    |
| 2.2.1.3 | 500103001007 | 机械砂卵石回填压实 (就近取土)           | m <sup>3</sup> | 17.34  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第4页 共6页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位           | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|----------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.1.4  | 500109001014 | C20自拌砼护坡基础(厚0.5m)    | m <sup>3</sup> | 4.35  |         |       |          |    |
| 2.2.1.5  | 500109001015 | C20自拌砼护坡墙身(均厚0.425m) | m <sup>3</sup> | 5.63  |         |       |          |    |
| 2.2.1.6  | 500103008005 | 块石压脚                 | m <sup>3</sup> | 4.62  |         |       |          |    |
| 2.2.1.7  | 500110001009 | 木模板制作与安装拆除           | m <sup>2</sup> | 24.36 |         |       |          |    |
| 2.2.1.8  | 500107013004 | Φ50PVC排水管            | m              | 2.4   |         |       |          |    |
| 2.2.1.9  | 500103005004 | 碎石反滤包(300×300×300mm) | m <sup>3</sup> | 0.11  |         |       |          |    |
| 2.2.1.10 | 500103014004 | 两层土工布包裹              | m <sup>2</sup> | 0.22  |         |       |          |    |
| 2.2.2    |              | 2#坝左岸护坡(长7m)         |                |       |         |       |          |    |
| 2.2.2.1  | 500101002007 | 机械土方开挖(就近堆放)         | m <sup>3</sup> | 9.31  |         |       |          |    |
| 2.2.2.2  | 500101004007 | 机械砂卵石开挖(沟槽开挖,就近堆放)   | m <sup>3</sup> | 12.25 |         |       |          |    |
| 2.2.2.3  | 500103001008 | 机械砂卵石回填压实(就近取土)      | m <sup>3</sup> | 12.11 |         |       |          |    |
| 2.2.2.4  | 500109001016 | C20自拌砼护坡基础(厚0.5m)    | m <sup>3</sup> | 5.08  |         |       |          |    |
| 2.2.2.5  | 500109001017 | C20自拌砼护坡墙身(均厚0.425m) | m <sup>3</sup> | 6.43  |         |       |          |    |
| 2.2.2.6  | 500103008006 | 块石压脚                 | m <sup>3</sup> | 5.39  |         |       |          |    |
| 2.2.2.7  | 500110001010 | 木模板制作与安装拆除           | m <sup>2</sup> | 28.42 |         |       |          |    |
| 2.2.2.8  | 500107013005 | Φ50PVC排水管(间距1m)      | m              | 1.2   |         |       |          |    |
| 2.2.2.9  | 500103005005 | 碎石反滤包(300×300×300mm) | m <sup>3</sup> | 0.05  |         |       |          |    |
| 2.2.2.10 | 500103014005 | 两层土工布包裹              | m <sup>2</sup> | 0.1   |         |       |          |    |
| 2.2.2.11 | 500114001004 | 松木板闸(厚5cm)           | m <sup>2</sup> | 0.48  |         |       |          |    |
| 2.3      |              | 2#坝渠道                |                |       |         |       |          |    |
| 2.3.1    |              | 渠道5m(0.4*0.4)        |                |       |         |       |          |    |
| 2.3.1.1  | 500101003002 | 机械挖土方(就近堆放)          | m <sup>3</sup> | 1.85  |         |       |          |    |
| 2.3.1.2  | 500103001009 | 回填土方夯实               | m <sup>3</sup> | 0.26  |         |       |          |    |
| 2.3.1.3  | 500109001018 | C20自拌砼边墙,墙厚200mm     | m <sup>3</sup> | 0.8   |         |       |          |    |
| 2.3.1.4  | 500109001019 | C20自拌砼底板,板厚100mm     | m <sup>3</sup> | 0.45  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第5页 共6页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第6页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|---------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 3     |              | 1#坝临时工程       |                |      |         |       |          |    |
| 3.1   |              | 围堰            |                |      |         |       |          |    |
| 3.1.1 | 500103001010 | 编织袋围堰填筑（就近取土） | m <sup>3</sup> | 26   |         |       |          |    |
| 3.1.2 | 500101002008 | 围堰拆除          | m <sup>3</sup> | 26   |         |       |          |    |
| 3.2   |              | 导流渠           |                |      |         |       |          |    |
| 3.2.1 | 500101002009 | 土方开挖          | m <sup>3</sup> | 15   |         |       |          |    |
| 3.2.2 | 500103001011 | 土方回填利用开挖土     | m <sup>3</sup> | 15   |         |       |          |    |
| 3.2.3 | 500114002002 | 土渠开挖面铺彩条布排水   | m <sup>2</sup> | 45   |         |       |          |    |
| 3.3   |              | 临时道路          |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.1 | 500114002003 | 临时施工道路（宽3m）   | km             | 0.1  |         |       |          |    |
| 4     |              | 2#坝临时工程       |                |      |         |       |          |    |
| 4.1   |              | 围堰            |                |      |         |       |          |    |
| 4.1.1 | 500103001012 | 编织袋围堰填筑（就近取土） | m <sup>3</sup> | 20   |         |       |          |    |
| 4.1.2 | 500101002010 | 围堰拆除          | m <sup>3</sup> | 20   |         |       |          |    |
| 4.2   |              | 导流渠           |                |      |         |       |          |    |
| 4.2.1 | 500101002011 | 土方开挖          | m <sup>3</sup> | 20   |         |       |          |    |
| 4.2.2 | 500103001013 | 土方回填利用开挖土     | m <sup>3</sup> | 20   |         |       |          |    |
| 4.2.3 | 500114002004 | 土渠开挖面铺彩条布排水   | m <sup>2</sup> | 60.5 |         |       |          |    |
| 4.3   |              | 临时道路          |                |      |         |       |          |    |
| 4.3.1 | 500114002005 | 临时施工道路（宽3m）   | km             | 0.1  |         |       |          |    |
| 5     | 500114002006 | 其他临时工程        | %              | 1    |         |       |          |    |
| 6     | 500114002007 | 安全生产措施费       | %              | 2.5  |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |
|       |              |               |                |      |         |       |          |    |

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第1页 共1页

[illegible]

### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝

第1页 共1页

[illegible]