

昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘
山塘维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

1、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水基2025年颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》。
- (3) 缺项子目套用相关行业预算定额。

2、编制方法

- (1) 人工单价为10.44元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期的市场参考价格并结合当地情况市场调查信息价计取材料，材料价均为至施工现场价格。风、水、电价格分别为0.15元/m³、0.6元/m³、0.96元/kW·h进入直接费。
- (3) 税金：本工程采用一般计税法，税金费率按9%计取。
- (4) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。
- (5) 临时工程
其他临时工程按2%计列、施工安全生产费按2.5%计列。

3、 信息价：采用《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期信息价。

4、 本项目采用机制砂。

5、 预算表

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		巩桥村雀仔塘山塘维修改造-大坝加固工程						
1.1		大坝加固工程						
1.1.1		大坝坝顶改造						
1.1.1.1	500101002001	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	85.00				
1.1.1.2	500109001001	C25砼防浪墙(厚40cm)	m ³	40.33				
1.1.1.3	500109001002	C20砼路肩(厚40cm)	m ³	25.10				
1.1.1.4	500109009001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	272.67				
1.1.1.5	500109009002	沥青木板分缝	m ²	6.08				
1.1.1.6	500109009003	沥青砂浆分缝	m ²	7.88				
1.1.1.7	500109008001	橡胶止水 300mm×10mm(宽×厚)	m	7.00				
1.1.1.8	500111001001	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	1.86				
1.1.1.9	500103007001	级配碎石厚15cm	m ²	294.81				
1.1.1.10	500109001003	C20砼路面厚20cm	m ²	294.81				
1.1.2		大坝上游坝坡改造						
1.1.2.1	500101002002	清理表土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	121.68				
1.1.2.2	500101002003	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土)(用于围堰)	m ³	292.76				
1.1.2.3	500103001001	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	232.00				
1.1.2.4	500103001002	土方回填 三类土	m ³	232.00				
1.1.2.5	500109001004	C20砼护坡(厚10cm)	m ³	39.59				
1.1.2.6	500103007002	人工铺粗砂垫层厚20cm	m ³	79.18				
1.1.2.7	500109001005	C25砼挡墙基础	m ³	20.02				
1.1.2.8	500109001006	C25砼挡墙墙身(平均厚90cm)	m ³	31.12				
1.1.2.9	500109001007	C20砼挡墙基础	m ³	44.33				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.10	500109001008	C20砼挡墙墙身（平均厚90cm）	m ³	68.91				
1.1.2.11	500103014001	二布一膜（300g/m ² 短丝土工+500g/m ² 布土工膜+300g/m ² 短丝土工布）	m ²	539.64				
1.1.2.12	500109009004	齿墙分缝，沥青木板分缝10米一分	m ²	7.00				
1.1.2.13	500109009005	上游坝坡分缝，按3.0m×3.0m分块采用沥青木板分缝	m ²	27.68				
1.1.2.14	500109001009	C20砼上游步级	m ³	4.00				
1.1.2.15	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	281.39				
1.1.3		大坝下游坝坡改造						
1.1.3.1	500101002004	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	40.74				
1.1.3.2	500101002005	土方回填 三类土	m ³	8.68				
1.1.3.3	500103001003	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	8.68				
1.1.3.4	500101002006	清理表土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	72.81				
1.1.3.5	500114001001	草皮护坡	m ²	214.66				
1.1.3.6	500109001010	C20砼排水沟	m ³	9.86				
1.1.3.7	500109001011	C20砼下游步级	m ³	5.47				
1.1.3.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	54.63				
1.1.3.9	500109009006	沥青木板分缝	m ²	1.00				
1.1.3.10	500105001001	500mm厚干砌石	m ³	58.16				
1.1.3.11	500113005001	150mm厚碎石（2.5～12mm）	m ³	14.24				
1.1.3.12	500113004001	150mm厚砂砾（0.5～3mm）	m ³	15.73				
1.1.3.13	500113004002	150mm厚厚砂（0.1～0.7mm）	m ³	17.21				
1.2	500114001002	人工砍伐小树	m ²	383.00				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3		库区清淤						
1.3.1	500101002007	淤泥开挖(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	2205.00				
1.4		新建溢洪道工程						
1.4.1	500101002008	土方开挖 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	319.39				
1.4.2	500101002009	土方开挖 三类土(利用回填)	m ³	419.64				
1.4.3	500101002010	砂岩开挖(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	47.02				
1.4.4	500109010001	现状旧砼水渠拆除(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	3.00				
1.4.5	500103001004	土方回填 三类土	m ³	419.64				
1.4.6	500109001012	C25砼挡墙基础	m ³	111.46				
1.4.7	500109001013	C25砼挡墙墙身(平均厚90cm)	m ³	87.82				
1.4.8	500109001014	C25砼挡墙, 平均厚120cm	m ³	126.78				
1.4.9	500109001015	C25砼齿墙, 厚50cm	m ³	3.20				
1.4.10	500110001003	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	549.38				
1.4.11	500109009007	沥青木板分缝厚20mm	m ²	34.21				
1.4.12	500109001016	C25砼底板厚35cm	m ³	51.07				
1.4.13	500109001017	C25钢筋砼底板厚50cm	m ³	17.91				
1.4.14	500109001018	C25钢筋砼预制盖板厚25cm	m ³	1.69				
1.4.15	500113005002	碎石垫层厚10cm	m ³	14.82				
1.4.16	500201034001	DN50PVC排水管	m	82.35				
1.4.17	500103005001	砂砾石反滤包	m ³	0.23				
1.4.18	500109008002	橡胶止水 300mm×10mm (宽×厚)	m	65.00				
1.4.19	500111001002	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.39				
1.4.20	500109004001	草皮护坡	m ²	189.55				
1.4.21	500109001019	C20砼渠道	m ³	5.64				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.22	500114001003	Φ100mm镀锌钢管栏杆	m	9.00				
1.5		新建放水设施工程						
1.5.1		新建放水涵管						
1.5.1.1	500101002011	土方开挖（利用回填）	m ³	431.00				
1.5.1.2	500103001005	土方回填 三类土	m ³	407.00				
1.5.1.3	500114001004	预制钢筋砼Ⅱ级管，DN400，壁厚45mm	m	21.00				
1.5.1.4	500109001020	C25钢筋砼截水环(50cm)	m ³	3.98				
1.5.1.5	500109001021	C25砼包管	m ³	20.99				
1.5.1.6	500109008003	橡胶止水	m	4.00				
1.5.1.7	500111001003	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	0.08				
1.5.2		新建梯级窠						
1.5.2.1	500101002012	土方开挖 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	21.00				
1.5.2.2	500101002013	土方开挖（利用回填）	m ³	4.00				
1.5.2.3	500103001006	土方回填 三类土	m ³	3.00				
1.5.2.4	500109001022	C25消力井砼(厚30cm)	m ³	5.01				
1.5.2.5	500109001023	C25梯级窠砼(厚30cm)	m ³	7.92				
1.5.2.6	500109001024	C20砼垫层，厚10cm	m ³	1.14				
1.5.2.7	500109008004	橡胶止水 300mm×10mm（宽×厚）	m	2.00				
1.5.2.8	500111001004	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	1.29				
1.5.2.9	500110001004	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	48.00				
1.5.2.10	500109001025	C25预制砼放水盖板	m ³	0.04				
1.5.2.11	500201034002	PVC-U DN200 进水管	m	2.40				
1.5.2.12	500201034003	PVC-U DN315 放水管	m	3.00				
1.5.2.13	500109009008	沥青砂浆分缝	m ²	1.00				
1.6		新建安全监测设施						
1.6.1		安全警示牌						
1.6.1.1	500101002014	土方开挖（利用回填）	m ³	0.50				
1.6.1.2	500103001007	土方回填 三类土	m ³	0.25				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.1.3	500109001026	C20砼底座 (500mm×500mm×500mm)	m ³	0.25				
1.6.1.4	500114001005	Φ76mm ³ 04不锈钢管 1.4m/根	根	2.00				
1.6.1.5	500114001006	304不锈钢板 (600mm×800mm)	片	2.00				
1.6.1.6	500110001005	一般钢模板制作、安拆	m ²	2.00				
1.6.2		水位尺(2把)						
1.6.2.1	500101002015	土方开挖(利用回填)	m ³	3.72				
1.6.2.2	500103001008	土方回填 三类土	m ³	2.63				
1.6.2.3	500109001027	C25砼底座 (500mm×500mm×500mm)	m ³	0.29				
1.6.2.4	500114001007	Φ133×1.9mm厚不锈钢管 2m/根	m	2.00				
1.6.2.5	500109001028	C20混凝土填芯	m ³	0.17				
1.6.2.6	500110001006	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	1.73				
1.6.3		视频监控基础						
1.6.3.1	500101002016	土方开挖(利用回填)	m ³	1.73				
1.6.3.2	500103001009	土方回填 三类土	m ³	1.73				
1.6.3.3	500109001029	立杆基础, 砼C25F200W4 (长800mm×宽800mm×高1200mm)	m ³	0.77				
1.6.3.4	500111001005	地笼 Φ16	t	0.01				
2		界塘村架桥冲山塘维修改造-大坝加固工程						
2.1		大坝加固工程						
2.1.1		大坝冲毁处修复						
2.1.1.1	500101002017	清理表土(含挖、运)(运距: 投标人自行考虑)	m ³	44.77				
2.1.1.2	500101002018	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距: 投标人自行考虑)	m ³	56.42				
2.1.1.3	500101002019	土方开挖(利用回填)	m ³	145.22				
2.1.1.4	500103001010	土方回填 三类土	m ³	767.15				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5	500103001011	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	591.22				
2.1.2		旧涵管封堵						
2.1.2.1	500101002020	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	7.15				
2.1.2.2	500101002021	土方开挖(利用回填)	m ³	4.85				
2.1.2.3	500103001012	土方回填 三类土	m ³	12.00				
2.1.2.4	500103001013	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	7.15				
2.1.2.5	500102001001	旧放水梯级拆除(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	0.62				
2.1.2.6	500109001030	C20砼堵头	m ³	0.39				
2.1.2.7	500201034004	预埋Φ100mmPVC灌浆管	m	10.00				
2.1.2.8	500109001031	C20细石砼	m ³	1.87				
2.1.3		大坝坝顶改造						
2.1.3.1	500103007003	级配碎石厚15cm	m ²	55.00				
2.1.3.2	500114001008	C20砼路面厚20cm	m ²	55.00				
2.1.3.3	500109001032	C25砼防浪墙(厚40cm)	m ³	9.69				
2.1.3.4	500109001033	C20砼路肩(厚40cm)	m ³	5.00				
2.1.3.5	500110001007	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	71.03				
2.1.3.6	500109009009	路面沥青木板分缝	m ²	0.70				
2.1.3.7	500109009010	防浪墙沥青木板分缝	m ²	2.90				
2.1.3.8	500109008005	橡胶止水 300mm×10mm(宽×厚)	m	2.00				
2.1.4		大坝上游坝坡改造						
2.1.4.1	500101002022	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	58.05				
2.1.4.2	500101002023	土方开挖(利用回填)	m ³	8.37				
2.1.4.3	500103001014	土方回填 三类土	m ³	152.94				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.4	500103001015	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	144.57				
2.1.4.5	500109001034	C20砼护坡(厚10cm)	m ³	23.22				
2.1.4.6	500103007004	人工铺粗砂垫层厚20cm	m ³	46.43				
2.1.4.7	500109001035	C20砼，齿墙（厚40cm）	m ³	18.66				
2.1.4.8	500103014002	二布一膜（300g/m ² 短丝土工+500g/m ² 布土工膜+300g/m ² 短丝土工布）	m ²	309.10				
2.1.4.9	500109009011	齿墙分缝，沥青木板分缝10米一分	m ²	2.00				
2.1.4.10	500109009012	上游坝坡分缝，按3.0m×3.0m分块采用沥青木板分缝	m ²	23.00				
2.1.4.11	500109001036	C20砼上游步级	m ³	12.52				
2.1.4.12	500110001008	一般钢模板制作、安拆	m ²	106.26				
2.1.5		大坝下游坝坡改造						
2.1.5.1	500101002024	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	187.23				
2.1.5.2	500101002025	土方开挖（利用回填）	m ³	135.23				
2.1.5.3	500103001016	土方回填 三类土	m ³	447.96				
2.1.5.4	500103001017	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	451.97				
2.1.5.5	500114001009	草皮护坡	m ²	161.82				
2.1.5.6	500109001037	C20砼排水沟	m ³	10.32				
2.1.5.7	500201034005	DN100PVC排水管	m	1.19				
2.1.5.8	500103014003	土工格栅	m ²	15.17				
2.1.5.9	500103014004	土工布	m ²	15.17				
2.1.5.10	500109001038	C20砼下游步级	m ³	15.45				
2.1.5.11	500110001009	上游坝坡分缝，按3.0m×3.0m分块采用沥青木板分缝	m ²	71.00				
2.1.5.12	500109009013	排水沟分缝，沥青木板分缝10米一分	m ²	1.00				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5.13	500105001002	500mm厚干砌石	m ³	37.46				
2.1.5.14	500103007005	150mm厚碎石(2.5~12mm)	m ³	11.94				
2.1.5.15	500103007006	150mm厚砂砾(0.5~3mm)	m ³	12.68				
2.1.5.16	500103007007	150mm厚厚砂(0.1~0.7mm)	m ³	13.42				
2.2		库区清淤						
2.2.1	500101002026	淤泥开挖(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	943.36				
2.2.2	500101002027	土方开挖 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	30.71				
2.3		新建溢洪道工程						
2.3.1	500101002028	砂岩开挖(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	14.52				
2.3.2	500101002029	土方开挖(利用回填)	m ³	184.92				
2.3.3	500103001018	土方回填 三类土	m ³	184.92				
2.3.4	500109001039	C20砼挡墙基础	m ³	30.81				
2.3.5	500109001040	C20砼挡墙，平均厚70cm	m ³	47.12				
2.3.6	500109001041	C25砼刺墙，厚40cm	m ³	0.88				
2.3.7	500110001010	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	193.84				
2.3.8	500109009014	沥青木板分缝厚20mm	m ²	13.00				
2.3.9	500109001042	C25钢筋砼底板厚50cm	m ³	53.27				
2.3.10	500109001043	C25预制砼放水盖板	m ³	3.00				
2.3.11	500103007008	碎石垫层厚10cm	m ³	8.14				
2.3.12	500202009001	DN50PVC排水管	m	3.00				
2.3.13	500109008006	橡胶止水 300mm×10mm (宽×厚)	m	8.00				
2.3.14	500111001006	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	1.54				
2.3.15	500114001010	Φ100mm栏杆安装，不锈钢管栏杆 高1.1m	m	4.00				
2.4		新建放水设施工程						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.1		新建放水涵管						
2.4.1.1	500101002030	土方开挖 四类土(挖碎石粉质黏土利用围堰回填)	m ³	93.00				
2.4.1.2	500101002031	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	21.88				
2.4.1.3	500103001019	外借土回填 三类土(含挖、运)(运距：投标人自行考虑)	m ³	76.86				
2.4.1.4	500114001011	预制钢筋砼Ⅱ级管，DN400,壁厚45mm	m	32.00				
2.4.1.5	500109001044	C25钢筋砼截水环(50cm)	m ³	1.59				
2.4.1.6	500109001045	C25砼包管	m ³	21.94				
2.4.1.7	500109001046	C20砼出水口	m ³	0.38				
2.4.1.8	500110001011	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	71.56				
2.4.2		新建梯级窠						
2.4.2.1	500109001047	C25消力井砼(厚30cm)	m ³	5.41				
2.4.2.2	500109001048	C25梯级窠砼(厚30cm)	m ³	7.01				
2.4.2.3	500109001049	C20砼垫层，厚10cm	m ³	1.64				
2.4.2.4	500109008007	橡胶止水 300mm×10mm(宽×厚)	m	0.54				
2.4.2.5	500111001007	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	1.59				
2.4.2.6	500110001012	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	36.70				
2.4.2.7	500109001050	C25预制砼放水盖板	m ³	0.06				
2.4.2.8	500201034006	PVC-U DN200 进水管	m	4.20				
2.4.2.9	500201034007	PVC-U DN315 放水管	m	7.49				
2.4.2.10	500109009015	沥青砂浆分缝	m ²	1.00				
2.5		新建安全监测设施						
2.5.1		安全警示牌						
2.5.1.1	500101002032	土方开挖(利用回填)	m ³	1.00				
2.5.1.2	500103001020	土方回填 三类土	m ³	0.25				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1.3	500109001051	C20砼底座 (500mm×500mm×500mm)	m ³	0.25				
2.5.1.4	500114001012	Φ76mm ³ 04不锈钢管 1.4m/根	根	2.00				
2.5.1.5	500114001013	304不锈钢板 (600mm×800mm)	片	5.00				
2.5.1.6	500110001013	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	2.00				
2.5.2		水位尺(5把)						
2.5.2.1	500101002033	土方开挖(利用回填)	m ³	9.31				
2.5.2.2	500103001021	土方回填 三类土	m ³	6.58				
2.5.2.3	500109001052	C25砼底座 (500mm×500mm×500mm)	m ³	0.72				
2.5.2.4	500114001014	Φ133×1.9mm厚304不锈钢管 2m/根	m	10.00				
2.5.2.5	500109001053	C20混凝土填芯	m ³	0.42				
2.5.2.6	500110001014	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	5.75				
2.5.3		视频监控基础						
2.5.3.1	500101002034	土方开挖(利用回填)	m ³	1.73				
2.5.3.2	500103001022	土方回填 三类土	m ³	1.73				
2.5.3.3	500109001054	立杆基础, 砼C25F200W4 (长800mm×宽800mm×高1200mm)	m ³	0.77				
2.5.3.4	500111001008	地笼 Φ16	t	0.01				
2.6		新建防汛道路工程						
2.6.1	500101002035	土方开挖 四类土(含碎石粉质黏土挖、运挖、运)(运距: 投标人自行考虑)	m ³	1319.19				
2.6.2	500101002036	土方开挖(利用回填)	m ³	193.53				
2.6.3	500103001023	土方回填 三类土	m ³	193.53				
2.6.4	500101002037	砂岩开挖(利用回填)	m ³	869.44				
2.6.5	500103016001	泥结碎石公路路面, 压实厚度15cm	m ²	939.84				
2.6.6	500109001055	C20砼排水沟	m ³	15.15				
2.6.7	500109009016	排水沟沥青木木板分缝	m ²	1.52				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第11页 共14页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		巩桥村雀仔山塘维修改造-视频监控									
3.1		视频监控									
3.1.1	500201034008	不锈钢避雷针，高度1000（mm），保护角30（度）	根	1.00							
3.1.2	500201034009	球机，400万球机超清摄像头（A0V模式、4G监控、防护等级IP65、全彩夜视、H.265、智能追踪、移动识别、智能追踪、手机推送、声音报警、4G终身免流量、512内存卡(电池容量80WH、太阳能板18.6W/11.97V/1.55A)）	套	1.00							
3.1.3	500201034010	横臂，Φ80（mm）镀锌钢管，壁厚2mm，长度L（mm）	m	1.00							
3.1.4	500201034011	设备箱（长500mm×宽280mm×高600mm）	套	1.00							
3.1.5	500201034012	扁钢支架（宽40mm×厚4mm）	套	1.00							
3.1.6	500201034013	立杆，Φ140×3.5mm厚镀锌钢管	m	4.00							
3.1.7	500201034014	防雷接地系统，镀锌扁铁（50×450×4mm）、Φ16镀锌圆钢	t	0.08							
4		界塘村架桥冲山塘维修改造-视频监控									
4.1		视频监控									
4.1.1	500201034015	不锈钢避雷针，高度1000（mm），保护角30（度）	根	1.00							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2	500201034016	球机，400万球机超清摄像头（AOV模式、4G监控、防护等级IP65、全彩夜视、H.265、智能追踪、移动识别、智能追踪、手机推送、声音报警、4G终身免流量、512内存卡(电池容量80WH、太阳能板18.6W/11.97V/1.55A)）	套	1.00							
4.1.3	500201034017	横臂，Φ80（mm）镀锌钢管，壁厚2mm，长度L（mm）	m	1.00							
4.1.4	500201034018	设备箱（长500mm×宽280mm×高600mm）	套	1.00							
4.1.5	500201034019	扁钢支架（宽40mm×厚4mm）	套	1.00							
4.1.6	500201034020	立杆，Φ140×3.5mm厚镀锌钢管	m	4.00							
4.1.7	500201034021	防雷接地系统，镀锌扁铁（50×450×4mm）、Φ16镀锌圆钢	t	0.08							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第14页 共14页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 昭平县黄姚镇界塘村架桥冲、巩桥村雀仔塘山塘维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]