

贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

招标工程量清单

招标人: 

法定代表人
或其授权人: 

(单位盖章)

(签字或盖章)

编制单位: 

法定代表人
或其授权人: 

(单位盖章)

(签字或盖章)

评审单位: 

贺州市财政局

评审日期: 2026年8月5日

总 说 明

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共1页

一、工程概况： 1、工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 2、建设地址：贺州市职业教育发展中心 3、编制范围：施工图内容。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则； 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则（修订版）； 3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 4、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）； 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字【2023】7号）； 7、《关于调整除税价计算适用增值税率的通知》（桂造价（2019）10号）； 8、地方计价相关规定； 9、工程费用计算方法：本工程采用一般计税法计算，按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，管理费和利润按中值计取； 10、材料价格：按《贺州市建设工程造价信息》2026年第5期信息价计价，贺州市信息价没有的采用南宁市同期信息价，南宁市信息价没有的采用广西其他地市同期信息价，其他地级市信息价也没有的，则按市场询价； 11、本项目设计图纸、施工现场情况及相关资料； 12、与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 三、其他说明 1、本项目砂均采用机制砂。 2、本项目混凝土采用商品混凝土。 3、本项目砂浆采用商品砂浆。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市职业教育发展中心(医学系)供电线路改造

第1页 共1页

[illegible]

表-0.1

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
		室外配套工程					
1	桂030413013001	沟槽土方开挖 (1)挖土深底:箱变基础1.65m, 小型手孔井1.8m	m ³	60.87			
2	桂030413014001	土方回填 (1)填方来源、要求:原合格土回填	m ³	32.26			
3	桂030413014002	土方弃置 (1)运距:由投标人自行考虑 (2)使用新型环保渣土车	m ³	23.77			
4	桂030413009001	C15混凝土垫层 (1)商品混凝土	m ³	1.30			
5	桂030413011001	C25混凝土基础 (1)商品混凝土	m ³	14.24			
6	桂030413011002	C25砼预制块 (1)商品混凝土	m ³	0.07			
7	桂030413011003	基础地面抹灰 (1)基础底面抹防水干混地面砂浆M15, 厚度20mm	m ²	11.52			
8	桂030413011004	基础墙面抹灰 (1)基础侧墙内外面抹防水干混抹灰砂浆M20, 厚度20mm	m ²	47.72			
9	桂030413011005	现浇基础 钢筋制作安装≤φ10	t	0.007			
10	桂030413011006	现浇基础 钢筋制作安装>φ10	t	0.118			
11	030413001001	预埋铁件 (1)预埋槽钢[10	t	0.136			
12	桂030413017001	不锈钢通风网 (1)内封不锈钢网8*8 (2)不锈钢框20*20*1.0	m ²	0.24			
13	030402018001	组合型成套箱式变电站 (1)SCB11-800kVA (全铜), 10±2×2.5%/0.4kV, D/yn 11, 带风机、温显温控告警跳闸一体化装置 (2)其余参数详见系统图	台	1			
14	030413001002	变电站围栏 (1)φ150*5镀锌钢管, 外贴3mm红白相间反光膜 (2)□50*25*3镀锌方钢 (3)4mm厚50*50镀锌钢丝网 (4)安全标识:标识牌采用哑光不锈钢, 广告螺钉固定;背面用2.0厚镀锌钢板条L(长)*30(宽) (5)C25预制清水砼底座	m ³	53.90			
15	桂030408012001	地下定向钻孔敷管 (1)顶管敷设-FC-0.8米 (2)材质、规格:电力电缆管 MPP160*12mm (3)含安装、调试拆卸和牵拉等 (4)含泥浆运输, 运距由投标人自行考虑	m	374.28			
16	030411001001	配管 镀锌钢管SC100	m	15.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市职业教育发展中心(医学系) 供电线路改造

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030411001002	配管 MPP160*12mm	m	5.00			
18	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm ² 室内引上	m	22.70			
19	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm ² 室外埋地	m	414.50			
20	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-4×150+70mm ²	个	4			
21	030413005001	砖砌小型手孔井 (1) 1.1米高侧墙采用MU20烧结普通砖和M5干混砌筑砂浆砌筑 (2) 井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm (3) 200厚C25混凝土底板 (4) 预制120厚C30混凝土盖板, HRB335钢筋(JB-0912), 含制作安装 (5) 铸铁井盖井座 轻型Φ700 (6) 做法: 详见图集07SD101-8第120页	个	1			
22	030413005002	混凝土小型手孔井 (1) 1.08米高侧墙采用MU10混凝土模块, Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑, 灌芯混凝土强度等级为C25(60块240*450*170M-J45, 24块240*490*170M-J49) (2) 井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm (3) 200厚C25混凝土底板 (4) 预制120厚C30混凝土盖板, HRB335钢筋(JB-1215), 含制作安装 (5) 铸铁井盖井座 轻型Φ700 (6) 做法: 详见图集07SD101-8第124页	个	1			
23	030414001001	组合式成套箱式变电站调试 变压器容量(≤1000kV·A)	座	1			
		教室空调线路改造工程					
24	030404017001	空调配电总箱KTZ (1) 安装方式: 距地1.8m明装	台	1			
25	030404017002	楼层配电箱1~6KT (1) 安装方式: 距地1.8m明装	台	6			
26	030404017003	楼层配电箱4~6KT2 (1) 安装方式: 距地1.8m明装	台	3			
27	030404017004	教室空调JSK配电箱 (1) 安装方式: 距地1.8m明装	台	51			
28	030404019001	柜式空调空气开关 ~250V 20A (1) 安装方式: 距地0.5m明装	个	72			
29	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-5×16mm ² (1) 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	75.06			
30	030408006002	电力电缆头WDZ-YJY-5×16mm ²	个	12			
31	030411004001	线槽配线WDZ-BYJ-6mm ²	m	4129.71			
32	030411004002	管内配线WDZ-BYJ-6mm ²	m	430.31			
33	030411004003	管内配线WDZ-BYJ-4mm ²	m	6204.79			
34	030411003001	镀锌桥架CT-200*150*1.5mm	m	26.50			
35	030411003002	镀锌桥架CT-150*75*1.5mm	m	464.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市职业教育发展中心(医学系)供电线路改造

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市职业教育发展中心(医学系)供电线路改造

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.38					
2	砂(综合)	m³		5.00	97.35					
3	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	327.43					
4	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		5.00	393.81					
5	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	353.98					
6	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	367.26					
7	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	331.86					
8	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	349.56					
9	周转板枋材	m³		5.00	1017.70					
10	刚性阻燃塑料管PC25	m		5.00	3.16					
11	MPP160*12mm	m		5.00	60.00					
12	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管DN50	m		5.00	4.52					
13	柜式空调空气开关 ~250V 20A	个		5.00	35.00					
14	空调配电总箱KTZ	台		5.00	1600.00					
15	楼层配电箱1~6KT	台		5.00	720.00					
16	楼层配电箱4~6KT2	台		5.00	720.00					
17	教室空调JSK配电箱	台		5.00	300.00					
18	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.55					
19	镀锌钢管SC100	m		5.00	33.13					
20	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6mm2	m		5.00	9.54					
21	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2	m		5.00	5.97					
22	电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2	m		5.00	606.35					
23	电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2	m		5.00	87.12					
24	镀锌桥架CT-200*150*1.5mm	m		5.00	84.03					
25	镀锌桥架CT-150*75*1.5mm	m		5.00	42.10					
26	塑料线槽PR20×15	m		5.00	1.13					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税, 在简易计税法中包进进项税, 但不含建筑服务增值税。