

贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

## 招标控制价

招标控制价(小写): 990667.48元

(大写): 玖拾玖万零陆佰陆拾柒元肆角捌分

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

## 招标控制价

招标控制价(小写): 990667.48元

(大写): 玖拾玖万零陆佰陆拾柒元肆角捌分

招 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      造价咨询人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      复 核 人: \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_      复 核 时 间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共1页

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造
- 2、建设地址：贺州市职业教育发展中心
- 3、编制范围：施工图内容。

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则；
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则（修订版）；
- 3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- 4、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；
- 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字【2023】7号）；
- 7、《关于调整除税价计算适用增值税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
- 8、地方计价相关规定；
- 9、工程费用计算方法：本工程采用一般计税法计算，按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，管理费和利润按中值计取；
- 10、材料价格：按《贺州市建设工程造价信息》2026年第5期信息价计价，贺州市信息价没有的采用南宁市同期信息价，南宁市信息价没有的采用广西其他地市同期信息价，其他地级市信息价也没有的，则按市场询价；
- 11、本项目设计图纸、施工现场情况及相关资料；
- 12、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

## 三、其他说明

- 1、本项目砂均采用机制砂。
- 2、本项目混凝土采用商品混凝土。
- 3、本项目砂浆采用商品砂浆。

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共1页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)     |           |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价      | 合价        | 其中：暂估价 |
|    |               | 分部分项工程                                                                                                                                               |      |        |           | 965857.94 |        |
|    |               | 室外配套工程                                                                                                                                               |      |        |           | 717118.97 |        |
| 1  | 桂030413013001 | 沟槽土方开挖<br>(1)挖土深底:箱变基础1.65m, 小型手孔井1.8m                                                                                                               | m³   | 60.87  | 28.41     | 1729.32   |        |
| 2  | 桂030413014001 | 土方回填<br>(1)填方来源、要求:原合格土回填                                                                                                                            | m³   | 32.26  | 7.75      | 250.02    |        |
| 3  | 桂030413014002 | 土方弃置<br>(1)运距: 由投标人自行考虑<br>(2)使用新型环保渣土车                                                                                                              | m³   | 23.77  | 46.24     | 1099.12   |        |
| 4  | 桂030413009001 | C15混凝土垫层<br>(1)商品混凝土                                                                                                                                 | m³   | 1.30   | 573.14    | 745.08    |        |
| 5  | 桂030413011001 | C25箱变混凝土基础<br>(1)商品混凝土                                                                                                                               | m³   | 14.24  | 597.63    | 8510.25   |        |
| 6  | 桂030413011002 | C25砼预制块<br>(1)商品混凝土                                                                                                                                  | m³   | 0.07   | 469.28    | 32.85     |        |
| 7  | 桂030413011003 | 基础地面抹灰<br>(1)基础底面抹防水干混地面砂浆M15, 厚度20mm                                                                                                                | m²   | 11.52  | 27.42     | 315.88    |        |
| 8  | 桂030413011004 | 基础墙面抹灰<br>(1)基础侧墙内外面抹防水干混抹灰砂浆M20, 厚度20mm                                                                                                             | m²   | 47.72  | 28.98     | 1382.93   |        |
| 9  | 桂030413011005 | 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10                                                                                                                                      | t    | 0.007  | 5888.57   | 41.22     |        |
| 10 | 桂030413011006 | 现浇基础 钢筋制作安装>φ10                                                                                                                                      | t    | 0.118  | 5360.43   | 632.53    |        |
| 11 | 030413001001  | 预埋铁件<br>(1)预埋槽钢[10                                                                                                                                   | t    | 0.136  | 11725.29  | 1594.64   |        |
| 12 | 桂030413017001 | 不锈钢通风网<br>(1)内封不锈钢网8*8<br>(2)不锈钢框20*20*1.0                                                                                                           | m²   | 0.24   | 366.57    | 87.98     |        |
| 13 | 030402018001  | 组合型成套箱式变电站<br>(1)SCB11-800kVA (全铜), 10±2×2.5%/0.4kV, D/yn 11, 带风机、温显温控告警跳闸一体化装置<br>(2)其余参数详见系统图                                                      | 台    | 1      | 240642.93 | 240642.93 |        |
| 14 | 030413001002  | 变电站围栏<br>(1)φ150*5镀锌钢管, 外贴3mm红白相间反光膜<br>(2)□50*25*3镀锌方钢<br>(3)4mm厚50*50镀锌钢丝网<br>(4)安全标识: 标识牌采用哑光不锈钢, 广告螺钉固定; 背面用2.0厚镀锌钢板条L(长)*30(宽)<br>(5)C25预制清水砼底座 | m²   | 53.90  | 427.99    | 23068.66  |        |
| 15 | 桂030408012001 | 地下定向钻孔敷管<br>(1)顶管敷设-FC-0.8米<br>(2)材质、规格:电力电缆管 MPP160*12mm<br>(3)含安装、调试拆卸和牵拉等<br>(4)含泥浆运输, 运距由投标人自行考虑                                                 | m    | 374.28 | 310.19    | 116097.91 |        |
| 16 | 030411001001  | 配管 镀锌钢管SC100                                                                                                                                         | m    | 15.00  | 108.34    | 1625.10   |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)   |                  |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价    | 合价               | 其中：<br>暂估价 |
| 17 | 030411001002 | 配管 MPP160*12mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 5.00    | 87.56   | 437.80           |            |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm <sup>2</sup> 室内引上                                                                                                                                                                                                                      | m    | 22.70   | 707.52  | 16060.70         |            |
| 19 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm <sup>2</sup> 室外埋地                                                                                                                                                                                                                      | m    | 414.50  | 704.45  | 291994.53        |            |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头WDZ-YJY-4×150+70mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 个    | 4       | 366.29  | 1465.16          |            |
| 21 | 030413005001 | 砖砌小型手孔井<br>(1) 1.1米高侧墙采用MU20烧结普通砖和M5干混砌筑砂浆砌筑<br>(2) 井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm<br>(3) 200厚C25混凝土底板<br>(4) 预制120厚C30混凝土盖板，HRB335钢筋（JB-0912），含制作安装<br>(5) 铸铁井盖井座 轻型 Φ700<br>(6) 做法：详见图集07SD101-8第120页                                                                | 个    | 1       | 2416.88 | 2416.88          |            |
| 22 | 030413005002 | 混凝土小型手孔井<br>(1) 1.08米高侧墙采用MU10混凝土模块，Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑，灌芯混凝土轻度等级为Cb25（60块240*450*170M-J45，24块240*490*170M-J49）<br>(2) 井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm<br>(3) 200厚C25混凝土底板<br>(4) 预制120厚C30混凝土盖板，HRB335钢筋（JB-1215），含制作安装<br>(5) 铸铁井盖井座 轻型 Φ700<br>(6) 做法：详见图集07SD101-8第124页 | 个    | 1       | 2967.31 | 2967.31          |            |
| 23 | 030414001001 | 组合式成套箱式变电站调试 变压器容量(≤1000kV·A)                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 1       | 3920.17 | 3920.17          |            |
|    |              | <b>教室空调线路改造工程</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |         | <b>248738.97</b> |            |
| 24 | 030404017001 | 空调配电总箱KTZ<br>(1) 安装方式：距地1.8m明装                                                                                                                                                                                                                                | 台    | 1       | 2116.70 | 2116.70          |            |
| 25 | 030404017002 | 楼层配电箱1~6KT<br>(1) 安装方式：距地1.8m明装                                                                                                                                                                                                                               | 台    | 6       | 1080.27 | 6481.62          |            |
| 26 | 030404017003 | 楼层配电箱4~6KT2<br>(1) 安装方式：距地1.8m明装                                                                                                                                                                                                                              | 台    | 3       | 1080.27 | 3240.81          |            |
| 27 | 030404017004 | 教室空调JSK配电箱<br>(1) 安装方式：距地1.8m明装                                                                                                                                                                                                                               | 台    | 51      | 571.45  | 29143.95         |            |
| 28 | 030404019001 | 柜式空调空气开关 ~250V 20A<br>(1) 安装方式：距地0.5m明装                                                                                                                                                                                                                       | 个    | 72      | 68.23   | 4912.56          |            |
| 29 | 030408001003 | 电力电缆WDZ-YJY-5×16mm <sup>2</sup><br>(1) 敷设方式、部位：桥架敷设                                                                                                                                                                                                           | m    | 75.06   | 119.15  | 8943.40          |            |
| 30 | 030408006002 | 电力电缆头WDZ-YJY-5×16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 个    | 12      | 111.69  | 1340.28          |            |
| 31 | 030411004001 | 线槽配线WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4129.71 | 12.61   | 52075.64         |            |
| 32 | 030411004002 | 管内配线WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 430.31  | 12.43   | 5348.75          |            |
| 33 | 030411004003 | 管内配线WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 6204.79 | 8.26    | 51251.57         |            |
| 34 | 030411003001 | 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 26.50   | 138.16  | 3661.24          |            |
| 35 | 030411003002 | 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 464.94  | 91.99   | 42769.83         |            |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

**工程名称:** 贺州市职业教育发展中心(医学系)供电线路改造

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共8页

| 序号     | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                              | 单位     | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价   |         |          |         |         |             |            |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------|---------|----------|---------|---------|-------------|------------|
|        |               |                                                          |        |         |             | 人工费    | 材料费     | 机械费      | 管理费     | 利润      | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
| 分部分项工程 |               |                                                          |        |         |             |        |         |          |         |         |             |            |
|        |               | 室外配套工程                                                   |        |         |             |        |         |          |         |         |             |            |
| 1      | 桂030413013001 | 沟槽土方开挖<br>(1)挖土深底:箱变基础1.65m, 小型手<br>孔井1.8m               | m³     | 60.87   | 28.41       | 11.35  |         | 6.62     | 5.75    | 2.34    | 2.35        |            |
|        | B4-2079       | 人工挖沟槽 一般土                                                | 10m³   | 1.217   | 854.99      | 540.96 |         |          | 173.11  | 70.32   | 70.60       |            |
|        | B4-2085       | 小型机械挖沟槽 一般土                                              | 10m³   | 4.870   | 141.36      | 6.72   |         | 82.72    | 28.62   | 11.63   | 11.67       |            |
| 2      | 桂030413014001 | 土方回填<br>(1)填方来源、要求:原合格土回填                                | m³     | 32.26   | 7.75        | 1.11   |         | 3.79     | 1.57    | 0.64    | 0.64        |            |
|        | B4-2088       | 机械回填沟槽 土方                                                | 10m³   | 3.226   | 77.48       | 11.08  |         | 37.94    | 15.69   | 6.37    | 6.40        |            |
| 3      | 桂030413014002 | 土方弃置<br>(1)运距:由投标人自行考虑<br>(2)使用新型环保渣土车                   | m³     | 23.77   | 46.24       | 0.44   |         | 28.82    | 9.36    | 3.80    | 3.82        |            |
|        | B4-2091换      | 装载机装土(斗容量1m³) 自卸汽车运土<br>方 运距≤1km(实际距离:5km)(施工中使用<br>洒水车) | 1000m³ | 0.02377 | 46241.27    | 437.16 | 4.20    | 28817.31 | 9361.43 | 3803.08 | 3818.09     |            |
| 4      | 桂030413009001 | C15混凝土垫层<br>(1)商品混凝土                                     | m³     | 1.30    | 573.14      | 83.64  | 330.96  | 50.75    | 43.00   | 17.47   | 47.32       |            |
|        | B4-2107换      | 现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝土)<br>[碎石 GD20 商品普通砼 C15]            | m³     | 1.30    | 573.14      | 83.64  | 330.96  | 50.75    | 43.00   | 17.47   | 47.32       |            |
| 5      | 桂030413011001 | C25箱变混凝土基础<br>(1)商品混凝土                                   | m³     | 14.24   | 597.63      | 83.64  | 353.42  | 50.75    | 43.00   | 17.47   | 49.35       |            |
|        | B4-2107换      | 现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝土)<br>[碎石 GD20 商品普通砼 C25]            | m³     | 14.24   | 597.63      | 83.64  | 353.42  | 50.75    | 43.00   | 17.47   | 49.35       |            |
| 6      | 桂030413011002 | C25砼预制块<br>(1)商品混凝土                                      | m³     | 0.07    | 469.28      | 45.00  | 339.29  | 15.86    | 20.71   | 9.71    | 38.71       |            |
|        | C3-0209换      | 预制混凝土板 空心板 混凝土 [预拌普<br>通混凝土 C25]                         | 10m³   | 0.007   | 4694.15     | 450.00 | 3392.94 | 159.08   | 207.09  | 97.45   | 387.59      |            |
| 7      | 桂030413011003 | 基础地面抹灰                                                   | m²     | 11.52   | 27.42       | 6.84   | 15.29   | 0.06     | 2.00    | 0.97    | 2.26        |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                            | 单位                | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |           |         |         |        |             |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                                        |                   |        |             | 人工费     | 材料费       | 机械费     | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    |               | (1)基础底面抹防水干混地面砂浆M15,厚度20mm                                                                             |                   |        |             |         |           |         |         |        |             |            |
|    | C9-0078换      | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚                                                                                   | 100m <sup>2</sup> | 0.1152 | 2743.20     | 684.50  | 1528.83   | 6.32    | 200.34  | 96.71  | 226.50      |            |
| 8  | 桂030413011004 | 基础墙面抹灰<br>(1)基础侧墙内外面抹防水干混抹灰砂浆M20,厚度20mm                                                                | m <sup>2</sup>    | 47.72  | 28.98       | 6.84    | 16.72     | 0.06    | 2.00    | 0.97   | 2.39        |            |
|    | C9-0078换      | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚                                                                                   | 100m <sup>2</sup> | 0.4772 | 2898.97     | 684.50  | 1671.74   | 6.32    | 200.34  | 96.71  | 239.36      |            |
| 9  | 桂030413011005 | 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10                                                                                        | t                 | 0.007  | 5888.57     | 1274.29 | 3497.14   | 40.00   | 420.00  | 171.43 | 485.71      |            |
|    | B4-2108       | 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10                                                                                        | t                 | 0.007  | 5889.08     | 1274.06 | 3497.57   | 39.91   | 420.47  | 170.82 | 486.25      |            |
| 10 | 桂030413011006 | 现浇基础 钢筋制作安装>φ10                                                                                        | t                 | 0.118  | 5360.43     | 887.20  | 3521.87   | 75.51   | 308.05  | 125.17 | 442.63      |            |
|    | B4-2109       | 现浇基础 钢筋制作安装>φ10                                                                                        | t                 | 0.118  | 5360.34     | 887.21  | 3521.81   | 75.50   | 308.07  | 125.15 | 442.60      |            |
| 11 | 030413001001  | 预埋铁件<br>(1)预埋槽钢[10                                                                                     | t                 | 0.136  | 11725.29    | 4167.50 | 3792.13   | 475.81  | 1578.75 | 742.94 | 968.16      |            |
|    | C3-0357换      | 铁件预埋 一般铁件预埋                                                                                            | t                 | 0.136  | 11725.27    | 4167.50 | 3792.14   | 475.83  | 1578.73 | 742.93 | 968.14      |            |
| 12 | 桂030413017001 | 不锈钢通风网<br>(1)内封不锈钢网8*8<br>(2)不锈钢框20*20*1.0                                                             | m <sup>2</sup>    | 0.24   | 366.57      | 177.33  | 53.83     | 17.50   | 62.33   | 25.33  | 30.25       |            |
|    | B4-2014换      | 网门、保护网制作、安装                                                                                            | m <sup>2</sup>    | 0.24   | 366.60      | 177.35  | 53.82     | 17.48   | 62.35   | 25.33  | 30.27       |            |
| 13 | 030402018001  | 组合型成套箱式变电站<br>(1)SCB11-800kVA (全铜),<br>10±2×2.5%/0.4kV, D/yn 11, 带风机、<br>温显温控告警跳闸一体化装置<br>(2)其余参数详见系统图 | 台                 | 1      | 240642.93   | 1734.11 | 216570.97 | 1164.07 | 927.42  | 376.76 | 19869.60    |            |
|    | B4-0102换      | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量≤1000kVA)                                                                     | 台                 | 1      | 240642.93   | 1734.11 | 216570.97 | 1164.07 | 927.42  | 376.76 | 19869.60    |            |
| 14 | 030413001002  | 变电站围栏<br>(1)φ150*5镀锌钢管,外贴3mm红白相间反光膜                                                                    | m <sup>3</sup>    | 53.90  | 427.99      | 177.43  | 110.03    | 17.48   | 62.37   | 25.34  | 35.34       |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

# 综合单价分析表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                           | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |         |         |        |             |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|------------|
|    |               |                                                                                                                       |      |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    |               | (2) □50*25*3镀锌方钢<br>(3) 4mm厚50*50镀锌钢丝网<br>(4) 安全标识：标识牌采用哑光不锈钢，<br>广告螺钉固定；背面用2.0厚镀锌钢板条<br>L(长)*30(宽)<br>(5) C25预制清水砼底座 |      |        |             |         |         |         |         |        |             |            |
|    | B4-2014换      | 网门、保护网制作、安装                                                                                                           | m²   | 53.90  | 400.04      | 177.35  | 84.50   | 17.48   | 62.35   | 25.33  | 33.03       |            |
|    | B-            | Φ150*5镀锌钢管                                                                                                            | m    | 10.20  | 85.68       |         | 78.61   |         |         |        | 7.07        |            |
|    | B-            | 3mm红白相间反光膜                                                                                                            | m²   | 4.52   | 127.53      |         | 117.00  |         |         |        | 10.53       |            |
|    | B-            | 安全标识牌                                                                                                                 | 块    | 1      | 30.52       |         | 28.00   |         |         |        | 2.52        |            |
|    | C6-0110换      | 预制混凝土支墩 制作 [预拌普通混凝土<br>C25]                                                                                           | 10m³ | 0.005  | 5019.37     | 835.10  | 3403.01 | 5.40    | 243.75  | 117.67 | 414.44      |            |
| 15 | 桂030408012001 | 地下定向钻孔敷管<br>(1) 顶管敷设-FC-0.8米<br>(2) 材质、规格：电力电缆管<br>MPP160*12mm<br>(3) 含安装、调试拆卸和牵拉等<br>(4) 含泥浆运输，运距由投标人自行考虑            | m    | 374.28 | 310.19      | 61.25   | 102.78  | 65.88   | 36.87   | 17.80  | 25.61       |            |
|    | C5-1372       | 钻机移机、安装、调试及拆卸 钻机回拖力<br>30(t)以内                                                                                        | 座    | 1      | 6729.13     | 1946.00 | 811.83  | 1803.43 | 1087.33 | 524.92 | 555.62      |            |
|    | C5-1375       | 导向孔钻进 钻机回拖力 30(t)以内                                                                                                   | 10m  | 37.428 | 1157.85     | 192.70  | 311.36  | 332.40  | 152.28  | 73.51  | 95.60       |            |
|    | C5-1379       | 扩孔牵拉管 公称外径225(mm以内)                                                                                                   | 10m  | 37.428 | 758.35      | 252.30  | 55.80   | 195.20  | 129.78  | 62.65  | 62.62       |            |
|    | C5-1390       | 管线回拖牵拉管 公称外径225(mm以<br>内)                                                                                             | 10m  | 37.428 | 270.03      | 102.30  | 38.96   | 43.69   | 42.34   | 20.44  | 22.30       |            |
|    | B-换           | MPP160*12mm                                                                                                           | m    | 374.28 | 65.40       |         | 60.00   |         |         |        | 5.40        |            |
|    | C5-1399换      | 地下定向钻泥浆外运 泥浆运输 运距1Km<br>内 (实际运距:5km)                                                                                  | 10m³ | 1.175  | 2608.77     | 421.10  |         | 1252.58 | 485.37  | 234.32 | 215.40      |            |
| 16 | 030411001001  | 配管 镀锌钢管SC100                                                                                                          | m    | 15.00  | 108.34      | 39.87   | 40.98   | 0.41    | 12.89   | 5.24   | 8.95        |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 单位   | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |          |        |         |        |             |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|----------|--------|---------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                               |      |        |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费     | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    | B4-1377换     | 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤100mm)                                                                                                                                                                      | 100m | 0.1500 | 10834.17    | 3987.19 | 4098.27  | 41.32  | 1289.12 | 523.71 | 894.56      |            |
| 17 | 030411001002 | 配管 MPP160*12mm                                                                                                                                                                                | m    | 5.00   | 87.56       | 9.22    | 66.87    | 0.06   | 2.97    | 1.21   | 7.23        |            |
|    | B4-1452换     | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤65mm)                                                                                                                                                                  | 100m | 0.0500 | 8756.74     | 922.27  | 6687.43  | 6.20   | 297.11  | 120.70 | 723.03      |            |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室内引上                                                                                                                                                                  | m    | 22.70  | 707.52      | 21.53   | 613.20   | 3.23   | 7.92    | 3.22   | 58.42       |            |
|    | B4-0920换     | 铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤150mm²)（五芯电力电缆及电缆头制作安装）                                                                                                                                                        | 100m | 0.2270 | 70752.42    | 2153.28 | 61320.19 | 322.78 | 792.34  | 321.89 | 5841.94     |            |
| 19 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室外埋地                                                                                                                                                                  | m    | 414.50 | 704.45      | 19.88   | 613.14   | 2.98   | 7.31    | 2.97   | 58.17       |            |
|    | B4-0920换     | 铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤150mm²)（五芯电力电缆及电缆头制作安装）（室外埋地的电力电缆敷）                                                                                                                                            | 100m | 4.1450 | 70444.78    | 1987.64 | 61314.13 | 297.95 | 731.39  | 297.13 | 5816.54     |            |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头WDZ-YJY-4×150+70mm2                                                                                                                                                                      | 个    | 4      | 366.29      | 105.07  | 180.01   | 2.54   | 34.44   | 13.99  | 30.24       |            |
|    | B4-1022换     | 电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤150mm²)（五芯电力电缆及电缆头制作安装）                                                                                                                                            | 个    | 4      | 366.29      | 105.07  | 180.01   | 2.54   | 34.44   | 13.99  | 30.24       |            |
| 21 | 030413005001 | 砖砌小型手孔井<br>(1) 1.1米高侧墙采用MU20烧结普通砖和M5干混砌筑砂浆砌筑<br>(2) 井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm<br>(3) 200厚C25混凝土底板<br>(4) 预制120厚C30混凝土盖板，HRB335钢筋（JB-0912），含制作安装<br>(5) 铸铁井盖井座 轻型Φ700<br>(6) 做法：详见图集07SD101-8第120页 | 个    | 1      | 2416.88     | 564.59  | 1314.81  | 57.53  | 199.24  | 81.14  | 199.57      |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                             | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |        |        |        |             |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    | B4-2107换     | 现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝土)[碎石 GD20 商品普通砼 C25]                                                                                                                                                                                                               | m³    | 0.74   | 597.63      | 83.64   | 353.42  | 50.75  | 43.00  | 17.47  | 49.35       |            |
|    | B4-2102换     | 砌筑式基础 矩形砖砌                                                                                                                                                                                                                                              | 10m³  | 0.136  | 7649.60     | 1737.35 | 4323.06 | 121.22 | 594.74 | 241.61 | 631.62      |            |
|    | B4-2103换     | 砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm[干混外墙抹灰砂浆 GMw20]                                                                                                                                                                                                                  | 100m² | 0.1135 | 2509.09     | 1070.20 | 750.13  |        | 342.46 | 139.13 | 207.17      |            |
|    | C3-0207      | 预制混凝土板 矩形板 混凝土 [预拌普通混凝土 C30]                                                                                                                                                                                                                            | 10m³  | 0.016  | 4781.34     | 398.00  | 3572.05 | 145.00 | 184.62 | 86.88  | 394.79      |            |
|    | B4-2108      | 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 0.001  | 5889.08     | 1274.06 | 3497.57 | 39.91  | 420.47 | 170.82 | 486.25      |            |
|    | B4-2108换     | 现浇基础 钢筋制作安装≤ <u>Φ</u> 10                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0.011  | 5918.61     | 1274.06 | 3524.66 | 39.91  | 420.47 | 170.82 | 488.69      |            |
|    | B4-2109换     | 现浇基础 钢筋制作安装> <u>Φ</u> 10                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0.009  | 5222.58     | 887.21  | 3395.43 | 75.50  | 308.07 | 125.15 | 431.22      |            |
|    | B4-2106换     | 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装                                                                                                                                                                                                                                         | 套     | 1      | 109.12      | 55.39   | 19.80   |        | 17.72  | 7.20   | 9.01        |            |
|    | B4-2105换     | 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装                                                                                                                                                                                                                                          | 套     | 1      | 345.88      | 59.93   | 230.42  |        | 19.18  | 7.79   | 28.56       |            |
| 22 | 030413005002 | 混凝土小型手孔井<br>(1)1.08米高侧墙采用MU10混凝土模块，Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑，灌芯混凝土轻度等级为Cb25（60块240*450*170M-J45, 24块240*490*170M-J49）<br>(2)井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚10mm<br>(3)200厚C25混凝土底板<br>(4)预制120厚C30混凝土盖板，HRB335钢筋（JB-1215），含制作安装<br>(5)铸铁井盖井座 轻型φ700<br>(6)做法：详见图集07SD101-8第124页 | 个     | 1      | 2967.31     | 938.41  | 1288.85 | 57.21  | 302.52 | 135.31 | 245.01      |            |
|    | B4-2107换     | 现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝土)[碎石 GD20 商品普通砼 C25]                                                                                                                                                                                                               | m³    | 1.01   | 597.63      | 83.64   | 353.42  | 50.75  | 43.00  | 17.47  | 49.35       |            |
|    | C5-1019换     | 非定型井 混凝土模块式检查井砌筑 井壁厚240（mm）[预拌普通混凝土 C25]                                                                                                                                                                                                                | 10m³  | 0.167  | 7579.13     | 3262.00 | 2284.54 | 2.89   | 946.82 | 457.08 | 625.80      |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                            | 单位    | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |         |        |        |             |            |
|----|--------------|----------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                        |       |        |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    | B4-2103换     | 砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚20mm[干混外墙抹灰砂浆 GMw20] | 100m² | 0.1421 | 2509.09     | 1070.20 | 750.13  |         | 342.46 | 139.13 | 207.17      |            |
|    | C3-0207      | 预制混凝土板 矩形板 混凝土 [预拌普通混凝土 C30]           | 10m³  | 0.027  | 4781.34     | 398.00  | 3572.05 | 145.00  | 184.62 | 86.88  | 394.79      |            |
|    | B4-2108      | 现浇基础 钢筋制作安装≤Φ10                        | t     | 0.001  | 5889.08     | 1274.06 | 3497.57 | 39.91   | 420.47 | 170.82 | 486.25      |            |
|    | B4-2108换     | 现浇基础 钢筋制作安装≤Φ10                        | t     | 0.015  | 5918.61     | 1274.06 | 3524.66 | 39.91   | 420.47 | 170.82 | 488.69      |            |
|    | B4-2109换     | 现浇基础 钢筋制作安装>Φ10                        | t     | 0.012  | 5222.58     | 887.21  | 3395.43 | 75.50   | 308.07 | 125.15 | 431.22      |            |
|    | B4-2106换     | 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装                        | 套     | 1      | 109.12      | 55.39   | 19.80   |         | 17.72  | 7.20   | 9.01        |            |
|    | B4-2105换     | 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装                         | 套     | 1      | 345.88      | 59.93   | 230.42  |         | 19.18  | 7.79   | 28.56       |            |
| 23 | 030414001001 | 组合式成套箱式变电站调试 变压器容量(≤1000kV·A)          | 座     | 1      | 3920.17     | 1024.06 | 12.19   | 1447.87 | 791.02 | 321.35 | 323.68      |            |
|    | B4-2164      | 组合式成套箱式变电站调试 变压器容量(≤1000kV·A)          | 座     | 1      | 3920.17     | 1024.06 | 12.19   | 1447.87 | 791.02 | 321.35 | 323.68      |            |
|    |              | 教室空调线路改造工程                             |       |        |             |         |         |         |        |        |             |            |
| 24 | 030404017001 | 空调配电总箱KTZ<br>(1) 安装方式:距地1.8m明装         | 台     | 1      | 2116.70     | 187.98  | 1633.02 | 25.06   | 68.17  | 27.70  | 174.77      |            |
|    | B4-0090换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)                 | 台     | 1      | 2116.70     | 187.98  | 1633.02 | 25.06   | 68.17  | 27.70  | 174.77      |            |
| 25 | 030404017002 | 楼层配电箱1~6KT<br>(1) 安装方式:距地1.8m明装        | 台     | 6      | 1080.27     | 147.11  | 750.36  | 18.90   | 53.12  | 21.58  | 89.20       |            |
|    | B4-0089换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m)                 | 台     | 6      | 1080.27     | 147.11  | 750.36  | 18.90   | 53.12  | 21.58  | 89.20       |            |
| 26 | 030404017003 | 楼层配电箱4~6KT2<br>(1) 安装方式:距地1.8m明装       | 台     | 3      | 1080.27     | 147.11  | 750.36  | 18.90   | 53.12  | 21.58  | 89.20       |            |
|    | B4-0089换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m)                 | 台     | 3      | 1080.27     | 147.11  | 750.36  | 18.90   | 53.12  | 21.58  | 89.20       |            |
| 27 | 030404017004 | 教室空调JSK配电箱<br>(1) 安装方式:距地1.8m明装        | 台     | 51     | 571.45      | 122.59  | 328.04  | 12.74   | 43.31  | 17.59  | 47.18       |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                        | 单位         | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |       |        |        |             |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                                    |            |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    | B4-0088换     | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)                             | 台          | 51      | 571.45      | 122.59  | 328.04  | 12.74 | 43.31  | 17.59  | 47.18       |            |
| 28 | 030404019001 | 柜式空调空气开关 ~250V 20A<br>(1)安装方式:距地0.5m明装             | 个          | 72      | 68.23       | 17.25   | 37.59   |       | 5.52   | 2.24   | 5.63        |            |
|    | B4-0314换     | 控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流≤30A                    | 个          | 72      | 68.23       | 17.25   | 37.59   |       | 5.52   | 2.24   | 5.63        |            |
| 29 | 030408001003 | 电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2<br>(1)敷设方式、部位:桥架敷设             | m          | 75.06   | 119.15      | 13.09   | 90.04   | 0.20  | 4.25   | 1.73   | 9.84        |            |
|    | B4-0938换     | 铜芯竖直通道电缆 沿桥架敷设 (截面(≤16mm²) (五芯电力电缆及电缆头制作安装)        | 100m       | 0.7506  | 11914.72    | 1309.20 | 9003.57 | 20.02 | 425.35 | 172.80 | 983.78      |            |
| 30 | 030408006002 | 电力电缆头WDZ-YJY-5×16mm2                               | 个          | 12      | 111.69      | 34.36   | 52.64   |       | 11.00  | 4.47   | 9.22        |            |
|    | B4-1018换     | 电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤16mm²) (五芯电力电缆及电缆头制作安装) | 个          | 12      | 111.69      | 34.36   | 52.64   |       | 11.00  | 4.47   | 9.22        |            |
| 31 | 030411004001 | 线槽配线WDZ-BYJ-6mm2                                   | m          | 4129.71 | 12.61       | 1.24    | 9.77    |       | 0.40   | 0.16   | 1.04        |            |
|    | B4-1543换     | 线槽配线 动力线路 导线截面(≤6mm²)                              | 100m单<br>线 | 41.2971 | 1259.78     | 123.68  | 976.42  |       | 39.58  | 16.08  | 104.02      |            |
| 32 | 030411004002 | 管内配线WDZ-BYJ-6mm2                                   | m          | 430.31  | 12.43       | 0.80    | 10.24   |       | 0.26   | 0.10   | 1.03        |            |
|    | B4-1498换     | 动力线路 铜芯导线截面(≤6mm²)                                 | 100m单<br>线 | 4.3031  | 1243.72     | 80.46   | 1024.36 |       | 25.75  | 10.46  | 102.69      |            |
| 33 | 030411004003 | 管内配线WDZ-BYJ-4mm2                                   | m          | 6204.79 | 8.26        | 0.75    | 6.49    |       | 0.24   | 0.10   | 0.68        |            |
|    | B4-1497换     | 动力线路 铜芯导线截面(≤4mm²)                                 | 100m单<br>线 | 62.0479 | 825.68      | 75.37   | 648.21  |       | 24.12  | 9.80   | 68.18       |            |
| 34 | 030411003001 | 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm                               | m          | 26.50   | 138.16      | 25.99   | 87.09   | 1.36  | 8.75   | 3.56   | 11.41       |            |
|    | B4-0830换     | 桥架安装 钢制槽式桥架 宽+高(≤400mm)                            | 10m        | 2.650   | 1381.47     | 259.90  | 870.86  | 13.58 | 87.51  | 35.55  | 114.07      |            |
| 35 | 030411003002 | 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm                                | m          | 464.94  | 91.99       | 25.99   | 44.74   | 1.36  | 8.75   | 3.55   | 7.60        |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第8页 共8页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                    | 单位    | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |        |       |        |        |             |            |
|----|--------------|--------------------------------|-------|---------|-------------|---------|--------|-------|--------|--------|-------------|------------|
|    |              |                                |       |         |             | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费    | 利润     | 增值税<br>税率9% | 其中：<br>暂估价 |
|    | B4-0830换     | 桥架安装 钢制槽式桥架 宽+高(≤400mm)        | 10m   | 46.494  | 919.86      | 259.90  | 447.37 | 13.58 | 87.51  | 35.55  | 75.95       |            |
| 36 | 030411001003 | 配管 刚性阻燃塑料管PC25                 | m     | 56.74   | 18.15       | 7.70    | 5.36   | 0.09  | 2.49   | 1.01   | 1.50        |            |
|    | B4-1448换     | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm)   | 100m  | 0.5674  | 1815.80     | 770.43  | 535.86 | 8.89  | 249.38 | 101.31 | 149.93      |            |
| 37 | 030411002001 | 塑料线槽PR20×15                    | m     | 1396.87 | 11.74       | 6.17    | 1.68   | 0.09  | 2.01   | 0.82   | 0.97        |            |
|    | B4-1470换     | 塑料线槽敷设 宽×高(≤20×10mm)           | 10m   | 139.687 | 117.40      | 61.75   | 16.80  | 0.95  | 20.06  | 8.15   | 9.69        |            |
| 38 | 031001006001 | PVC-U空调排水管DN50<br>(1)连接形式:粘接连接 | m     | 393.80  | 38.24       | 18.90   | 7.61   | 0.05  | 6.06   | 2.46   | 3.16        |            |
|    | B9-0171换     | 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)     | 10m   | 39.380  | 382.47      | 188.98  | 76.11  | 0.52  | 60.64  | 24.64  | 31.58       |            |
| 39 | 030413001003 | 桥架支架制作安装<br>(1)材质:镀锌角钢∠40*4制作  | kg    | 140.48  | 22.49       | 7.03    | 9.39   | 0.72  | 2.48   | 1.01   | 1.86        |            |
|    | B4-2011换     | 一般铁构件制作安装                      | 100kg | 1.4048  | 2248.38     | 702.87  | 939.12 | 72.03 | 247.97 | 100.74 | 185.65      |            |
| 40 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电<br>(综合)    | 系统    | 1       | 1805.23     | 1051.50 | 4.18   | 87.80 | 364.58 | 148.11 | 149.06      |            |
|    | B4-2120      | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电<br>(综合)    | 系统    | 1       | 1805.23     | 1051.50 | 4.18   | 87.80 | 364.58 | 148.11 | 149.06      |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |
|    |              |                                |       |         |             |         |        |       |        |        |             |            |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。



其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

编号：

| 序号 | 名称、规格、型号                | 单位 | 数量       | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元) |
|----|-------------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa     | kg | 196.900  | 5.00    | 0.38    |         |         |       |         |
| 2  | 砂(综合)                   | m³ | 0.433    | 5.00    | 97.35   |         |         |       |         |
| 3  | 干混砌筑砂浆 GQ5              | t  | 0.544    | 5.00    | 327.43  |         |         |       |         |
| 4  | 干混外墙抹灰砂浆 GMw20          | t  | 2.198    | 5.00    | 393.81  |         |         |       |         |
| 5  | 干混地面砂浆 GD15             | t  | 0.413    | 5.00    | 353.98  |         |         |       |         |
| 6  | 干混地面砂浆 GD20             | t  | 0.196    | 5.00    | 367.26  |         |         |       |         |
| 7  | 预拌普通混凝土 C25             | m³ | 0.955    | 5.00    | 331.86  |         |         |       |         |
| 8  | 预拌普通混凝土 C30             | m³ | 0.436    | 5.00    | 349.56  |         |         |       |         |
| 9  | 周转板枋材                   | m³ | 0.087    | 5.00    | 1017.70 |         |         |       |         |
| 10 | 刚性阻燃塑料管PC25             | m  | 60.144   | 5.00    | 3.16    |         |         |       |         |
| 11 | MPP160*12mm             | m  | 5.300    | 5.00    | 60.00   |         |         |       |         |
| 12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50     | m  | 380.805  | 5.00    | 4.52    |         |         |       |         |
| 13 | 柜式空调空气开关 ^250V 20A      | 个  | 72.720   | 5.00    | 35.00   |         |         |       |         |
| 14 | 空调配电总箱KTZ               | 台  | 1.000    | 5.00    | 1600.00 |         |         |       |         |
| 15 | 楼层配电箱1~6KT              | 台  | 6.000    | 5.00    | 720.00  |         |         |       |         |
| 16 | 楼层配电箱4~6KT2             | 台  | 3.000    | 5.00    | 720.00  |         |         |       |         |
| 17 | 教室空调JSK配电盒              | 台  | 51.000   | 5.00    | 300.00  |         |         |       |         |
| 18 | 页岩标准砖 240×115×53        | 块  | 741.064  | 5.00    | 0.55    |         |         |       |         |
| 19 | 镀锌钢管SC100               | m  | 15.450   | 5.00    | 33.13   |         |         |       |         |
| 20 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6mm²    | m  | 4664.130 | 5.00    | 9.54    |         |         |       |         |
| 21 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm²    | m  | 6515.030 | 5.00    | 5.97    |         |         |       |         |
| 22 | 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm² | m  | 441.572  | 5.00    | 606.35  |         |         |       |         |
| 23 | 电力电缆WDZ-YJY-5×16mm²     | m  | 75.811   | 5.00    | 87.12   |         |         |       |         |
| 24 | 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm    | m  | 26.765   | 5.00    | 84.03   |         |         |       |         |
| 25 | 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm     | m  | 469.589  | 5.00    | 42.10   |         |         |       |         |
| 26 | 塑料线槽PR20×15             | m  | 1466.714 | 5.00    | 1.13    |         |         |       |         |

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

### 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。