

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)



永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村
小型公益性基础设施以工代赈项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2026/7/16

复核时间：

2026/7/22

总 说 明

工程名称:永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

第1页,共1页

一、编制依据:

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。
- 2、交通部2018年《公路工程标准施工招标文件》工程量清单计量规则。
- 3、交通部2018年《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、交通部2018年《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)、交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》JTG/T 3830-2018。
- 4、广西壮族自治区交通厅文件桂交基建发[2019]39号文《关于印发公路基本建设工程概算、预算编制办法广西补充规定的通知》、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号文《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》、广西壮族自治区人民政府文件桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》、交办公路[2019]26号《交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》、人工费及费率调整执行广西壮族自治区交通厅文件桂交基建发[2019]39号文《关于印发公路基本建设工程概算、预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 5、《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知(桂交监造价发[2016]1号);本项目采用一般计税方法。

二、其它需要说明的问题

- 1、本项目选用机制砂、袋装水泥。
- 2、根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于下达2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划的通知》(桂发改投资(2026)243号)文件精神,为确保本项目劳务报酬发放金额占中央投资的总体投资比例不低于40%,本工程将道路相关附属内容建设的土石方开挖、土石方场内调配转运、土石方弃运、路基压实、混凝土搅拌、混凝土浇筑、混凝土运输、材料中转运输...等等施工工序均采用人工施工,采取人工费用计取。发放的劳务报酬占中央投资的比例应在40%以上并尽量提高。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
a-1	挖土方 I 类土 弃土运距500m	m3	3017.94		
a-3	挖土方 II 类土 弃土运距500m	m3	3017.94		
a-2	挖土方 III类土 就近堆放	m3	8127.39		
a-3	挖土方 III类土 调配运距460m	m3	16016.26		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
a	土方回填，利用方	m3	24127.68		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
a	厚180mm（混凝土强度C25，42.5级水泥）	m3	3446.46		
清单 第300章 合计 人民币 元					