贺街法庭审判综合楼二次装修
最高投标限价清单

招标人：_____（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制单　位：_____（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

评审单位：贺州市财政局

评审日期：2026 年 11 月 17 日

编 制 说 明

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

一、工程概况：本工程位于贺州市八步区贺街镇人民法庭内，本项目主要建设内容为设计图纸范围内的建筑装饰装修、电气、消防工程等改造内容。

二、工程编制依据：

1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)。

2.《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》及相配套的各专业工程计算规范。

3.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价。

4.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号）。

5.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程依据计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号。

6. 本项目设计的施工图文件；

7. 等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求；

三、工程其他说明：

1. 本项目采用一般计税法；

2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2026年09期的计取；信息价没有的由市场询价确定，并结合市场价综合取定。

3. 本项目的水泥按袋装价格计取，所用砂均为机制砂；本项目所有材料均为到工地价。

建设项目概况表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

名称		内容
工程名称		贺街法庭审判综合楼二次装修
项目所在地		贺州市八步区贺街人民法庭
建设性质		☑新建工程 □改建工程 □扩建工程 □其他
建设内容		☑建筑工程 ☑装饰工程 ☑给排水工程 ☑消防工程 ☑通风与空调工程 ☑电气工程 □建筑智能化工程 □电梯工程 □总图工程 □专项工程 □外部配套工程 □拆除工程
资金来源		☑国有资金 □非国有资金
造价类型		□投资估算 □设计概算 ☑施工图预算 □最高投标限价 □投标报价 □结算
地质条件		
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m^2)		
其中	地上建筑面积(m^2)	
	地下建筑面积(m^2)	
单方投资(元/m^2)		
编制时间		
计价依据		

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称（类型编码）		司法建筑-法院（A102）
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	
	地下	
	其中:人防地下	
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		
建筑总高度(m)		
地上层高(m)	标准层	
地下室	地下总高	
层数	地上层数	
	地下层数	
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏型基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		
安装工程概况		

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	司法建筑-法院				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

表-06

建筑安装工程费明细表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	司法建筑-法院		
(一)	建筑装饰拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		
(二)	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
(三)	电气安装拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		
(四)	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		
(五)	建筑智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		
(六)	消防工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A102	司法建筑-法院								
(一)	H001	建筑装饰拆除工程								
1	H001	拆除工程								
2	H00102	建筑物分项拆除工程								
3	H00101	4.19拆除工程								
4	H001020301	建筑物分项拆除砌体								
5	AC-1-21	拆除砌体 砖墙 (1)包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除	10m³	4.205						
6	010502030003	墙体定位切缝（新增门洞口）	m	25.80						
7	H001020701	建筑物分项拆除门窗								
8	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	1.3						
9	H001050101	拆除工程废料运输								
10	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	0.6139						
11	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t(实际运距:2km)	100m³	1.2278						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(二)	A10220	地上建筑工程								
12	A10220	地上建筑工程								
13	A10222	地上部分室内装饰工程								
14	A1020104	4.4砌筑工程								
15	A102010404	砖墙								
16	010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm (1)砂浆品种及强度等级:DM M10干混预拌砂浆	m³	8.28			干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 多孔砖 240×180×90	t 千块	0.278 0.227	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
17	010401008002	零星砌体 多孔砖 (1)砂浆品种及强度等级:DM M10干混预拌砂浆	m^3	1.55			干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	0.306	
							多孔砖 240×115×90	千块	0.348	
18	A1020105	4.5混凝土及钢筋混凝土工程								
19	A102010501	现浇混凝土垫层								
20	010501002013	陶粒垫层 干铺	m^3	10.25			陶粒	m^3	1.224	
21	A102010510	现浇混凝土梁								
22	010502022001	混凝土圈梁 (1)混凝土种类及强度等级:商品非泵送普通混凝土 C25	m^3	0.22			预拌普通混凝土 C25	m^3	1.015	
23	010505012001	直形圈梁模板	m^2	2.16						
24	010502023001	混凝土过梁 (1)混凝土种类及强度等级:商品非泵送普通混凝土 C25	m^3	0.58			预拌普通混凝土 C25	m^3	1.015	
25	010505013001	过梁模板	m^2	5.69						
26	A102010518	现浇构件钢筋制作及安装								
27	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.029			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
28	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.032			圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	1.045	
29	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	0.054			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
30	010506010005	植筋 Φ14	根	12			植筋结构胶	kg	0.022	
31	010506010004	植筋 Φ12	根	20			植筋结构胶	kg	0.016	
32	010506010006	植筋 Φ16	根	12			植筋结构胶	kg	0.044	
33	A1020108	4.8门窗工程								
34	A102010801	木门								
35	010801001001	成品木门扇安装 (1)门材质:定制成品单开实木门 M1021	m^2	6.30			定制成品实木门	m^2	1.000	
36	010801001001	成品木门扇安装 (1)门材质:定制成品双开实木门 M1224、M1524	m^2	16.56			定制成品实木门	m^2	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
37	A102010813	金属窗								
38	010807001001	隔热断桥铝合金推拉窗安装 (1)玻璃品种及规格：（6mm+12+6mm）LOW-E中空玻璃 (2)窗框型号:铝合金断桥隔热推拉窗（中空玻璃）90 系列 壁厚1.8mm	㎡	6.14			90系列铝合金隔热断桥推拉窗(含（6mm+12+6mm）LOW-E中空玻璃及五金） 壁厚1.8mm	㎡	0.954	
39	010807005002	不锈钢防盗格栅安装 (1)304不锈钢防盗网,规格:边框方管:28×28mm;竖杆圆管:Φ22mm;壁厚:0.9mm实厚; 竖杆净间距:≤110mm(传统管式焊接防盗网必须预留≥50*70cm的安全逃生门)	㎡	55.62			304不锈钢防盗网,规格:边框方管:28×28mm;竖杆圆管:Φ22mm;壁厚:0.9mm 实厚; 竖杆净间距:≤110mm	㎡	1.000	
40	A102010815	其他窗								
41	010810002005	窗帘帷幕板制作安装 木质饰面板（含胶合板基层） (1)12mm阻燃板，专用自攻螺钉拧牢 (2)12mm埃特板，专用自攻螺钉拧牢	㎡	2.54			阻燃板 12mm	㎡	1.050	
							12mm埃特板	㎡	1.050	
42	010810001001	成品铝合金百叶帘 叶片厚度0.5mm	㎡	111.58			成品铝合金百叶帘 主材费	㎡	1.000	
43	A1020111	4.11楼地面装饰工程								
44	A102011101	整体面层楼地面								
45	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm (1)砂浆种类及强度等级:M20预拌砂浆找平层 (2)部位:WF-01	㎡	78.29			M20预拌地面砂浆	t	0.036	
46	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm(实际厚度:10mm) (1)砂浆种类及强度等级:M20预拌砂浆找平层 (2)部位:WF-01	㎡	782.90			M20预拌地面砂浆	t	0.002	
47	011101003008	水泥基自流平 (1)砂浆厚度:10mm	㎡	78.29						
48	A102011103	块料面层楼地面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
49	011108003001	陶瓷地面砖楼地面零星装饰（CT-01 门槛石及拆除墙体部位修补） (1)结合层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20 (2)面层种类及规格:CT-01 玻化耐磨地砖800*800mm	㎡	13.22			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
							CT-01 玻化耐磨地砖800*800mm	㎡	1.060	
50	011105003002	陶瓷地面砖踢脚线 (1)高度:137mm (2)面砖品种及规格:CT-02 800*100mm玻化耐磨瓷砖 (3)部位:法庭地台	m	14.30						
51	011105006001	金属踢脚线 (1)高度:25mm (2)材料品种及规格:AC-03 哑光黑铝合金踢脚线（厚度1.0mm） (3)部位:党员活动室、文化长廊	m	49.28			25mm高哑光黑铝合金踢脚线（厚度1.0mm）	m	1.060	
52	A102011105	木地板面层楼地面								
53	011104002006	长条复合木地板 铺在水泥地面上（WF-01） (1)面层品种:木复合木地板 (2)面层规格尺寸:企口，T=15mm (3)5mm防潮衬垫	㎡	78.29			实木复合木地板 企口，T=15mm	㎡	1.050	
54	A102011106	防静电地板面层楼地面								
55	011104003001	防静电活动地板安装 (1)铝质规格尺寸:AF-01 全钢防火板面防静电地板，T=30mm	㎡	30.53			AF-01 全钢防火板面防静电地板，T=30mm	㎡	1.050	
56	A1020112	4.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
57	A102011201	抹灰墙柱面								
58	011201001001	一般抹灰内墙 (1)砂浆种类及强度等级:30mm DP15干混预拌砂浆	㎡	75.06			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.061	
59	011001003029	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	㎡	8.28			干粉类聚合物水泥防水砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	㎡	1.170	
60	A102010907	墙面防水及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
61	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm (1)部位:外墙面	㎡	8.28			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
62	A102011202	石材面层墙柱面								
63	011203001003	粘贴石材墙面 专用胶粘剂（ST-02） (1)石材品种及规格:ST-02 浅杭灰 20mm (2)DP M15抹灰层30mm (3)钻孔埋塑料膨胀管双股18号铜丝绑扎固定 (4)1:2.5水泥砂浆灌实 (5)瓷砖胶站粘层,清洗干净砖背粉尘,刷背胶 (6)石材下端错开开孔位钻φ5孔,11号钢丝S钩固定湿贴	㎡	421.27			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.023	
							ST-02 浅杭灰 20mm	㎡	1.020	
64	A102011203	块料面层墙柱面								
65	011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06㎡＜单块面积≤0.2㎡（CT-03） (1)面砖品种及规格: CT-03 600*300mm釉面砖 (2)砂浆种类及强度等级:DP-G M15抹灰层30mm	㎡	60.42			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.039	
							CT-03 600*300mm釉面砖	㎡	1.040	
66	011108016001	块料墙地面美缝 (1)美缝材料品种:环氧彩砂美缝剂	㎡	73.60			环氧彩砂美缝剂	㎡	1.000	
67	A102011204	油漆、涂料面层墙柱面								
68	01B001	墙面刷真石漆 (1)弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产	㎡	86.64			水性外墙真石漆 弹性 一底一中一面 8至10年保质 国	㎡	1.000	
69	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍	㎡	582.22			乳胶漆	㎡	1.000	
70	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷无机涂料三遍	㎡	389.95			无机涂料	㎡	1.000	
71	011403003005	内墙刮防水腻子三遍	㎡	140.36			防水腻子	kg	2.980	
72	011403003011	天棚刮防水腻子三遍	㎡	862.39			防水腻子	kg	2.980	
73	A102011205	饰面墙柱面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
74	011205001001	墙饰面双向木龙骨 断面7.5cm²以内 平均中距30cm (1)30*20mm木龙骨基层 刷防火涂料三度@300 (2)木饰面龙骨	㎡	175.01						
75	011205001015	墙饰面双向木龙骨 断面45cm²以内 平均中距60cm (1)50*70木龙骨间距@600mm，做防火处理 (2)部位：石膏板墙面	㎡	21.37						
76	011205001004	墙饰面双向木龙骨 断面13cm²以内 平均中距40cm (1)30x30木龙骨间距@400mm，做防火防腐处理 (2)部位：党建墙身	㎡	33.60						
77	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 (1)龙骨规格及中距:U形固定夹M8膨胀螺栓墙面固定,DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm	㎡	521.81			DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm	㎡	1.060	
78	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 (1)龙骨规格及中距:竖向DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm (2)具体做法大样参③/DY-08封窗大样 (3)部位：首层、二层房间封窗	㎡	78.36			封窗镀锌轻钢龙骨	㎡	1.060	
79	011205001042	墙饰面50mm防火环保隔音棉(80KG/m³)填充 (1)部位：吸音板墙面	㎡	388.56			50mm防火环保隔音棉(80KG/m³)	㎡	1.050	
80	011205001046	墙饰面 12mm阻燃板基层	㎡	751.79			12mm阻燃板基层	㎡	1.050	
81	011205001063	墙面、墙裙 木质饰面 板（不拼花）（WD-01） (1)面层品种及规格:WD-01 橡木色饰面板 1220*130mm,T=3.6mm B1 难燃性	㎡	151.85			WD-01 橡木色饰面板 T=3.6mm	㎡	1.100	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
82	011205001080	墙面 岩棉吸音板面层 (1)WD-02 木纹吸音板 (2)1220*130mm, T=15mm B1 难燃性	㎡	72.91			WD-02 木纹吸音板 T=15mm	㎡	1.050	
83	011205001080	墙面 岩棉吸音板面层 (1)WD-03 米白色吸音板 (2)1220*130mm, T=15mm B1 难燃性	㎡	173.28			WD-03 米白色吸音板 T=15mm	㎡	1.050	
84	011205001080	墙面 岩棉吸音板面层 (1)WD-04 橡木色吸音板 (2)1220*130mm, T=15mm B1 难燃性	㎡	142.37			WD-04 橡木色吸音板 T=15mm	㎡	1.050	
85	011205001063	墙面、墙裙 木质饰面 板（WD-06） (1)面层品种及规格:定制实木板 T=30mm	㎡	6.45			定制实木木质饰面板 WD-06 T=30mm	㎡	1.100	
86	011205001063	墙面、墙裙 木质饰面 板（WD-07） (1)面层品种及规格:WD-07 胶合板 T=9mm	㎡	13.91			WD-07 胶合板 T=9mm	㎡	1.100	
87	011205001063	墙面 18mm阻燃橡木色木饰面板 (1)部位：二层党建文化长廊	㎡	8.05			18mm阻燃橡木色木饰面板	㎡	1.100	
88	011205001068	墙面 20mm厚石膏板 (1)部位：二层党建文化长廊	㎡	21.56			20mm厚石膏板	㎡	1.050	
89	011205001068	墙面 20厚橡胶木造型 (1)部位：二层党建文化长廊	㎡	5.02			20厚橡胶木造型	㎡	1.050	
90	011205001062	墙面、墙裙 塑料板面 (1)30mmPVC（UV喷漆） (2)部位：二层党建文化长廊	㎡	12.29			30mmPVC（UV喷漆）	㎡	1.050	
91	011205001078	40*80*1.0mm木纹铝格栅 (1)部位：二层党建文化长廊	㎡	6.60			40*80*1.0mm木纹铝格栅	㎡	1.100	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
92	011502001002	木装饰平面线条 25mm＜宽度≤50mm (1)材料种类及规格:40*80实木格栅 (2)部位：二层党建文化长廊	m	21.87			40*80实木格栅线条	m	1.060	
93	011502001003	木装饰平面线条 50mm＜宽度≤100mm (1)材料种类及规格:50*50实木格栅 (2)部位：二层党建文化长廊	m	11.58			50*50实木格栅线条	m	1.060	
94	011205001063	墙面、墙裙 木质饰面 板（不拼花） (1)面层品种及规格:5mm厚橡胶木刷木饰纹 (2)部位：二层党建文化长廊	m^2	5.43			5mm厚橡胶木刷木饰纹	m^2	1.100	
95	011205001062	墙面、墙裙 塑料板面 (1)5mm亚克力板UV喷棕色 (2)部位：二层党建文化长廊	m^2	3.59			5mm亚克力板UV喷棕色	m^2	1.050	
96	011205001063	墙面、墙裙 木质饰面 板（不拼花） (1)面层品种及规格:6mm阻燃橡木色木饰面 (2)部位：二层党建文化长廊	m^2	9.68			6mm阻燃橡木色木饰面	m^2	1.100	
97	011205001043	墙面 9mm防水防潮石膏板面层 (1)部位：二层党建文化长廊	m^2	21.37			9mm防水防潮石膏板	m^2	1.060	
98	011205001044	墙面 9mm厚埃特板面层 (1)部位：二层党建文化长廊	m^2	22.00			9mm厚埃特板	m^2	1.060	
99	011205001068	墙面 18mm胶合板面层	m^2	92.79			18mm胶合板	m^2	1.050	
100	011205001044	墙饰面埃特板基层 (1)12mm埃特板封窗 (2)部位：首层、二层法庭、会议室	m^2	78.36			12mm埃特板	m^2	1.060	
101	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 (1)龙骨规格及中距:40*40*4镀锌方管 (2)部位：墙板内包下水管	m^2	23.12			40*40*4镀锌方管	m^2	1.060	
102	011205001046	墙饰面 胶合板基层 板厚12mm (1)部位：墙板内包下水管 (2)12厚阻燃板	m^2	23.12			阻燃板 12mm	m^2	1.050	
103	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 (1)部位：墙板内包下水管 (2)20mm隔音棉	m^2	23.12			20mm隔音棉	m^2	1.050	
104	A1020113	4.13天棚工程								
105	A102011303	吊顶天棚								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
106	011302001018	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型） 平面 （适用面层规格 600mm×600mm以上）	㎡	622.09			U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
							镀锌全螺纹吊杆 Φ10	m	2.650	
107	011302002008	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型） 跌级 （适用面层规格 600mm×600mm以上）	㎡	179.36			U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
							镀锌全螺纹吊杆 Φ10	m	3.010	
108	011302001018	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型） 平面 （适用面层规格 600mm×600mm以上） (1)配套金属龙骨 (2)做法参图集15ZJ001-94-棚17	㎡	518.32			U型轻钢龙骨	㎡	1.060	
							镀锌全螺纹吊杆 Φ10	m	2.650	
109	011302003001	天棚胶合板基层 (1)基层材料种类及规格:12mm阻燃板，专用自攻螺钉拧牢	㎡	845.77			阻燃板 12mm	㎡	1.050	
110	011302003008	天棚埃特板面层 (1)面层材料种类及规格:12mm埃特板，专用自攻螺钉拧牢	㎡	845.77			12mm埃特板	㎡	1.050	
111	011302003035	天棚方形铝板面层 (1)面层材料种类:600*600*0.8铝扣板	㎡	489.19			600*600*0.8铝扣板	㎡	1.050	
112	011302003033	天棚PVC扣板面层 (1)面层材料种类及规格:2mm白色亚克力板 (2)DY-03/2	㎡	23.98			2mm白色亚克力板	㎡	1.050	
113	011302004002	直条形铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） (1)面板材料品种及规格:木纹铝方通天棚 条形 50×85×1.0 间距（100mm）	㎡	71.33			木纹铝方通天棚 条形 50×85×1.0 间距（100mm）	㎡	1.050	
114	011303006004	附加式灯槽 (1)12mm阻燃夹板基层 (2)12mm埃特板	㎡	9.39			阻燃板 12mm	㎡	1.050	
							12mm埃特板	㎡	1.050	
115	011303006001	直型悬挑式灯槽 (1)12mm阻燃夹板基层 (2)12mm埃特板	㎡	4.70			阻燃板 12mm	㎡	1.050	
							12mm埃特板	㎡	1.050	
116	A1020114	4.14其他装饰工程								
117	A102011403	其他装饰								
118	011502001020	不锈钢装饰角线条 50mm＜宽度≤75mm (1)材料种类及规格:不锈钢收边条 (2)部位：法庭地台收边	m	14.30			不锈钢收边条	m	1.060	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
119	011502001043	阴阳角线 宽度≤50mm (1)材料种类及规格:PVC阴阳角护角条 20*20*2	m	117.18			PVC阴阳角护角条 20*20*2	m	1.060	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
(三)	H001	电气安装拆除工程								
120	H00102	建筑物分项拆除工程								
121	H001020801	建筑物分项拆除其他								
122	0901202	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm2以内)2.5	100m单线	20.7531						
123	0901203	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm2以内)4	100m单线	21.2233						
124	0901216	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内)2.5	100m线路	4.1138						
125	0901217	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内)4	100m线路	7.5300						
126	0901234	吸顶灯拆除	10套	5.5						
127	0901262	荧光灯具拆除 单管	10套	0.4						
128	0901263	荧光灯具拆除 二管	10套	6.8						
129	0901264	荧光灯具拆除 三管	10套	0.6						
130	0901303	开关、插座拆除	10套	24.3						
131	0902004	双绞线缆拆除 4对以内	100m	26.3757						
132	0902009	塑料护套线拆除 2芯 (1)消防广播线路WDZN-RYJS-2x1.5	100m	1.0728						
133	0902058	火灾自动报警设备拆除 扬声器	只	13						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(四)	A10270	电气工程								
134	A1027003	照明配电系统								
135	A102700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
136	030405001024	组合式小型空气漏电保护开关　回路数≤10 名称：漏电保护开关（组合式） 参数：C65N-D63/2P 20A 30mA (0.1S)	个	11			漏电保护开关（组合式） C65N-D63/2P 20A 30mA (0.1S)	个	1.010	
137	030405001001	卡插式微型自动空气开关 名称：小型断路器 参数：E9NC16/1P 16A	个	3			小型断路器E9NC16/1P 16A	个	1.010	
138	A102700302	照明配电系统支管线								
139	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20 (1)材质：刚性阻燃塑料管	m	360.02			刚性阻燃塑料管PC20	m	1.060	
140	030412001148	吊棚内敷设 塑料管 Φ20 (1)材质：刚性阻燃塑料管	m	724.22			刚性阻燃塑料管PC20	m	1.060	
141	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	2460.19			BV-2.5mm²	m	1.080	
142	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	1267.83			BV-4mm²	m	1.080	
143	030412004082	线槽配铜芯线 BV-2.5mm²	m	394.77			BV-2.5mm²	m	1.020	
144	030412004083	线槽配铜芯线 BV-4mm²	m	902.92			BV-4mm²	m	1.020	
145	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	165.25						
146	A102700303	照明器具、开关插座								
147	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000mm (1)名称：吸顶灯400mm (2)规格：5W,500Lm,Ra:80,色温4000K	套	4			吸顶灯 400mm,5W,500Lm,Ra:80,色温4000K	套	1.010	
148	030413001002	吸顶灯具 灯罩周长（mm）＞2000mm (1)名称：吸顶灯1200mm (2)规格：5W,500Lm,Ra:80,色温4000K	套	1			吸顶灯 1200mm,5W,500Lm,Ra:80,色温4000K	套	1.010	
149	030413002096	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 灯具直径≤150mm (1)名称：LED筒灯(下照式)	套	234			LED筒灯(下照式)	套	1.010	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
150	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：卫生间处平板灯300*300 (2)规格：20W,2000Lm,Ra:80,色温4000K	套	17			卫生间处平板灯300*300 20W,2000Lm,Ra:80,色温4000K	套	1.010	
151	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：平板灯600*600（除卫生间、四层外） (2)规格：80W,8000Lm,Ra:80,色温5200K	套	10			平板灯600*600（除卫生间、四层外） 80W,8000Lm,Ra:80,色温5200K	套	1.010	
152	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：平板灯600*600（厨房） (2)规格：50W,5000Lm,Ra:80,色温5200K	套	6			平板灯600*600（厨房） 50W,5000Lm,Ra:80,色温5200K	套	1.010	
153	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：平板灯600*600（四层除卫生间、厨房外） (2)规格：28W,2800Lm,Ra:80 色温4200K	套	6			平板灯600*600（四层除卫生间、厨房外） 28W,2800Lm,Ra:80 色温4200K	套	1.010	
154	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=2600mm (2)规格：25W,2500Lm,Ra:80,色温5300K	套	3			嵌入式长条灯L=2600mm,25W,2500Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
155	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=2100mm (2)规格：25W,2500Lm,Ra:80,色温5300K	套	5			嵌入式长条灯L=2100mm,25W,2500Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
156	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=4850mm (2)规格：50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	6			嵌入式长条灯L=4850mm,50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
157	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=5000mm (2)规格：50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	3			嵌入式长条灯L=5000mm,50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
158	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=6500mm (2)规格：50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	4			嵌入式长条灯L=6500mm,50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
159	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=960mm (2)规格：50W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	8			嵌入式长条灯L=960mm，嵌入式长条灯L=960mm	套	1.010	
160	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=1510mm (2)规格：30W,3000Lm,Ra:80,色温5300K	套	33			嵌入式长条灯L=1510mm,30W,3000Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
161	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：嵌入式长条灯L=6500mm (2)规格：80W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	5			嵌入式长条灯L=6500mm,80W,5000Lm,Ra:80,色温5300K	套	1.010	
162	030413003007	嵌入式 单管荧光灯 (1)名称：LED三头格栅灯3*5w (2)规格：3*500Lm,Ra:80,色温4000K	套	3			LED三头格栅灯3*5w,3*500Lm,Ra:80,色温4000K	套	1.010	
163	030413002131	LED光灯带 (1)LED线条灯带12w/米,1200Lm,Ra:80,色温4000K	m	201.29			LED线条灯带12w/米,1200Lm,Ra:80,色温4000K	套	1.010	
164	030413013006	单控单联跷板暗开关 (1)规格：~250V 10A	套	10			单联单控开关~250V 10A	套	1.020	
165	030413013007	单控双联跷板暗开关 (1)规格：~250V 10A	套	19			双联单控开关~250V 10A	套	1.020	
166	030413013008	单控三联跷板暗开关 (1)规格：~250V 10A	套	13			三联单控开关~250V 10A	套	1.020	
167	030405015004	吸顶式排气扇 (1)名称：卫生间用顶式排气扇 (2)规格：23W	台	9			卫生间用顶式排气扇23W	台	1.000	
168	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 (1)名称：单相二、三极防水安全型插座 (2)规格：~250V,10A (3)暗装,底边距地1.5m	套	9			单相二、三极普通电源安全型插座~250V,10A	套	1.020	
169	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 (1)名称：单相二、三极普通电源安全型插座 (2)规格：~250V,10A (3)暗装,底边距地0.35m	套	67			单相二、三极普通电源安全型插座~250V,10A	套	1.020	
170	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 (1)名称：单相二、三极普通电源安全型插座 (2)规格：~250V,10A (3)暗装,底边距地0.65m	套	2			单相二、三极普通电源安全型插座~250V,10A	套	1.020	
171	030413014008	单相暗插座 10A 3孔 (1)名称：电冰箱单相三孔插座 (2)规格：~250V,10A (3)暗装,底边距地0.3m	套	2			单相三孔插座	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
172	030413014009	单相暗插座 10A 5孔 (1)名称：单相二、三孔带开关控制电炊具插座 (2)规格：~250V,10A (3)暗装,底边距地1.0m	套	4			单相二、三极普通电源安全型插座~250V,10A	套	1.020	
173	030413014013	单相暗插座 16A 3孔 (1)名称：柜式空调插座 (2)规格：~250V,16A	套	6			柜式空调插座~250V,16A	套	1.020	
174	A1027005	光彩照明系统								
175	A102700501	光彩照明系统								
176	030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m (1)名称：泛光照明配电箱ALfg (2)规格：非标 (3)安装方式：暗装,底边距地1.8m	台	1			泛光照明配电箱ALfg	台	1.000	
177	030406003009	开关电源 (50A) (1)名称：开关电源 (2)规格：1000w；AC22V/DC12V;厂家配套	台	8			开关电源1000w; AC22V/DC12V	台	1.000	
178	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² (1)规格：YJV-3X2.5	m	286.79			YJV-3X2.5	m	1.010	
179	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² (1)规格：YJV-3X4	m	80.84			YJV-3X4	m	1.010	
180	030413010001	单抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤1.2m (1)名称：LED暖白双臂灯（上下照明） (2)规格：6W,600Lm,Ra:80,色温3000K	套	4			LED暖白双臂灯（上下照明）6W,600Lm,Ra:80,色温3000K	套	1.010	
181	030413012016	楼宇亮化立面轮廓灯 灯泡型 (1)名称：LED暖白投光灯 (2)规格：30W,3000Lm,Ra:80,色温3000K	套	8			LED暖白投光灯 30W,3000Lm,Ra:80,色温3000K	套	1.010	
182	030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿 (1)名称：LED白光线条灯 (2)规格：10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	376.00			LED白光线条灯 10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	0.808	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
183	030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿 (1)名称：LED暖白洗墙灯 (2)规格：10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	40.00			LED暖白洗墙灯 10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	0.808	
184	030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿 (1)名称：LED暖白硬灯条 (2)规格：10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	25.00			LED暖白硬灯条 10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	0.808	
185	030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿 (1)名称：LED黄金光洗墙灯 (2)规格：10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	105.00			LED黄金光洗墙灯 10W/m,1200Lm,Ra:80,色温3000K	m	0.808	
186	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20 (1)材质：刚性阻燃塑料管	m	66.44			刚性阻燃塑料管PC20	m	1.060	
187	030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ40 (1)材质：刚性阻燃塑料管	m	206.90			刚性阻燃塑料管PC40	m	1.060	
188	030412004008	管内穿铜芯线 BVR-2.5mm²	m	132.88			BVR-2.5mm²	m	1.080	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								
(五)	A10280	建筑智能化工程								
189	A1028001	综合布线系统								
190	A102800101	综合布线系统设备								
191	030502010001	8位模块信息插座 单口 (1)单口数据信息插座	个	9			单口数据信息插座	个	1.020	
192	030502010001	8位模块信息插座 单口 (1)单口语音信息插座	个	7			单口语音信息插座	个	1.020	
193	030502010002	8位模块信息插座 双口 (1)双口数据信息插座	个	9			双口数据信息插座	个	1.020	
194	A102800102	综合布线系统管线及其他								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
195	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20 (1)材质：刚性阻燃塑料管	m	208.79			刚性阻燃塑料管PC20	m	1.060	
196	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 (1)规格：Cat5e.UTP	m	312.75			Cat5e.UTP	m	1.050	
197	030502003003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4对 (1)规格：Cat5e.UTP	m	479.30			Cat5e.UTP	m	1.050	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
(六)	A10250	消防工程								
198	A1025007	火灾自动报警系统								
199	A102500702	火灾自动报警系统末端设备及消防组件								
200	030904001001	感烟探测器	个	50			感烟探测器(含底座)	个	1.010	
201	030904001002	感温探测器	个	2			感温探测器(含底座)	个	1.010	
202	030904001005	可燃气体探测器	个	2			可燃气体探测器(含底座)	个	1.010	
203	030904006001	吸顶式扬声器 (1)功率：3W	个	13			吸顶式扬声器3W	个	1.010	
204	030904009001	壁挂式区域报警控制器 点数≤64点 (1)利用原有可燃气体报警控制器迁移	台	1			区域报警控制器	台		
205	030907005001	隔离器	个	4			隔离器	个	1.010	
206	A102500703	火灾自动报警系统线缆								
207	030412001075	钢结构支架配 焊接钢管 SC20	m	374.35			焊接钢管SC20	m	1.030	
208	030412004073	管内穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	434.96			WDZN-RYJS-2x1.5	m	1.080	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A102	司法建筑-法院					
(二)	A10220	地上建筑工程					
1	A102012001	技术措施项目					
2	011601001001	脚手架	项				

表-11

综合措施项目清单计价表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率，元）	含税金额（元）
一	A102	司法建筑-法院					
(一)	H001	建筑装饰拆除工程					
1	A014012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A10220	地上建筑工程					
1	A102012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	H001	电气安装拆除工程					
1	A102012002	综合措施项目	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ分部分项及技术措施(人工费+机械费)*8.00%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A10270	电气工程					
1	A102204001	电气工程综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A10280	建筑智能化工程					
1	A102205001	建筑智能化工程综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A10250	消防工程					
1	A102202001	消防工程综合措施项目	项				
2	031402001001	安全生产费	项				
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
		合计					

材料暂估价明细表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	计量单位	数量	不含税金额(元)	
				单价	合价
	合计				
	其中：甲供材				

专业工程暂估价明细表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	项目名称	工程内容	不含税金额(元)	备注
一	司法建筑-法院		85000.00	
(二)	地上建筑工程		85000.00	
1	专业工程暂估价		85000.00	
1.1	党建教育文化建设内容深化设计施工		85000.00	
	合计		85000.00	

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

表-14-2

暂列金额明细表

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注
一	司法建筑-法院		52287.59	
(一)	建筑装饰拆除工程		497.10	
1	暂列金额	项	497.10	
1.1	暂列金	元	497.10	
(二)	地上建筑工程		41706.13	
1	暂列金额	项	41706.13	
1.1	暂列金	元	41706.13	
(三)	电气安装拆除工程		282.32	
1	暂列金额	项	282.32	
1.1	暂列金	元	282.32	
(四)	电气工程		8178.19	
1	暂列金额	项	8178.19	
1.1	暂列金	元	8178.19	
(五)	建筑智能化工程		563.07	
1	暂列金额	项	563.07	
1.1	暂列金	元	563.07	
(六)	消防工程		1060.78	
1	暂列金额	项	1060.78	
1.1	暂列金	元	1060.78	
	合计		52287.59	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-14-3

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一	司法建筑-法院				
(二)	地上建筑工程				
1	砌筑水泥 M32.5	t	353.98		5
2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	353.98		5
3	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	380.53		5
4	干混自流平砂浆 DSL	t	990.00		5
5	预拌普通混凝土 C25	m^3	323.01		5
6	CT-02 800*100mm玻化耐磨瓷砖	m^2	70.80		5
7	M20预拌地面砂浆	t	367.26		5
8	多孔砖 240×115×90	千块	809.71		5
9	热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	3256.64		5
10	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3353.98		5
11	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	3398.23		5
12	90系列铝合金隔热断桥推拉窗(含（6mm+12+6mm）LOW-E中空玻璃及五金) 壁厚1.8mm	m^2	636.28		5
13	水性外墙真石漆 弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产	m^2	59.25		5
(四)	电气工程				
1	YJV-3X2.5	m	11.54		5
2	刚性阻燃塑料管PC20	m	1.97		5
3	刚性阻燃塑料管PC40	m	8.40		5
4	BV-2.5mm^2	m	2.49		5
5	BVR-2.5mm^2	m	2.53		5
6	BV-4mm^2	m	3.97		5
7	平板灯600*600（除卫生间、四层外）80W,8000Lm,Ra:80,色温5200K	套	91.15		5
8	平板灯600*600（厨房）50W,5000Lm,Ra:80,色温5200K	套	87.61		5
9	卫生间处平板灯300*300 20W,2000Lm,Ra:80,色温4000K	套	65.49		5
10	平板灯600*600（四层除卫生间、厨房外）28W,2800Lm,Ra:80 色温4200K	套	65.49		5
11	单联单控开关~250V 10A	套	8.42		5
12	双联单控开关~250V 10A	套	12.45		5
13	三联单控开关~250V 10A	套	15.99		5
14	单相二、三极普通电源安全型插座~250V,10A	套	13.30		5
15	柜式空调插座~250V,16A	套	10.62		5
(五)	建筑智能化工程				
1	刚性阻燃塑料管PC20	m	1.97		5
2	Cat5e.UTP	m	5.36		5
3	单口语音信息插座	个	10.68		5
4	双口数据信息插座	个	26.69		5
(六)	消防工程				
1	感烟探测器(含底座)	个	41.38		5
2	感温探测器(含底座)	个	46.55		5
3	吸顶式扬声器3W	个	74.88		5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：贺街法庭审判综合楼二次装修　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
4	隔离器	个	48.54		5