

昭平镇裕益村古南组便民桥

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间

编制说明

一、编制依据

采用广西壮族自治区交通运输厅桂交建管发[2019] 39 号批准执行的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，简称“广西补充规定”、广西建设工程造价管理总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造[2019]10 号，简称“广西造价通知”、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号、《昭平镇裕益村古南组便民桥施工图设计》进行编制。

二、工程概况

昭平镇裕益村古南组便民桥，建设内容为新建桥梁工程。

三、人工工资及材料单价

1. 人工工资：依据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日。

2. 材料费：外购材料单价参照《广西贺州市建设工程造价信息》2026年第6期除税信息价，信息价没有的参考市场价。

四、其他工程费、间接费及利润、税金费率取定

1、其他直接费率

①. 冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②. 雨季施工增加费：本项目所在地雨量区雨季区Ⅱ区6个月，计算雨季施工增加费；

③. 夜间施工增加费：本项目不计列；

④. 特殊地区施工增加费：本项目不计列；

⑤. 行车干扰工程施工增加费：本项目不计列；

⑥. 施工标准化与安全文明施工措施费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

⑦. 施工辅助费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

2、（一）规费

①. 养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按16%计列。

②. 失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按0.5%计列。

③. 医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按7.5%计列。

④. 住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列，按8.5%计列。

⑤. 工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按1.0%计列。

（二）企业管理费

①. 基本费用：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列

②. 主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料、水综合里程按3.0公里计

③. 职工探亲路费：本项目不计列

④. 职工取暖补贴：本项目不计列

⑤. 财务费用：本项目不计列

3、辅助生产费：本项目不计列

4、利润：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列，按7.42%计列。

5、税金：按（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号文计列，按9%计取。

6、暂列金额：不计列。

投标报价汇总表

合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	投标报价		

工程量清单表

合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1260.2		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1327.1		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	4371.3		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	522		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5526.1		
404	基坑开挖及回填				
404-1	基坑土方开挖（运距由投标人自行考虑）	m3	26.6082		
404-3	基坑石方开挖（运距由投标人自行考虑）	m3	79.8246		
410	结构混凝土工程				
410-1	C25片石混凝土基础（毛石率20%，现场自拌混凝土，含模版）	m3	103.6		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25墩台混凝土，含侧墙帽，前墙及侧墙（现场自拌混凝土，含模版）	m3	150.6		
-d	C30台帽混凝土(现场自拌混凝土，含模版)	m3	10.5		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40桥面空心板,含桥面封端混凝土(现场自拌混凝土，含模版)	m3	14.5		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土(现场自拌混凝土，含模版)	m3	31.7		
-1	C25现浇混凝土搭板(现场自拌混凝土，含模版)	m3	12.6		
-o	搭板垫层填碎石	m3	16.8		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装(现场自拌混凝土，含模版)	m3	11.8		
415-3	防水层				
-a	沥青油毡(防水层)	m2	89.2		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	Φ 250mmPVC塑料排水管	m	44.5		
416	桥梁支座				
416-1	安装板式橡胶支座,型号：GBZY200×35(CR)	dm3	10.99		
416-3	隔震橡胶支座（200*200*20橡胶支座）	个	4		
416-5	C40板式支座垫石混凝土(现场自拌混凝土，含模版)	m3	0.2		
416-7	沥青麻絮沉降缝	m2	5		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
418-2	满堂式钢管支架高度5.3m	m2	40		
清单 第400章 合计 人民币 元					

计日工汇总表

合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥

标表3

名称	金额	备注
劳务	0.00	
材料	0.00	
施工机械	0.00	
计日工总计：0.00 (计入“投标报价汇总表”)		