

钟山县回龙镇东风村供水保障工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

甘智帆

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定；
2. 费用构成及计算标准按桂水建设【2025】26号文颁发的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》。
3. 水利水电工程设计工程量计算规则；
4. 设计文件及图纸；
5. 有关项目合同文件及批复文件；
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》；
8. 桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》；

二、基础单价及费率标准

（一）人工预算单价

人工预算单价按桂水建设【2025】26号文颁发的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》计算，人工预算单价调整为10.44元/工时。

（2）材料预算价格

材料预算价格根据其组成内容，按材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等计算。材料原价主要根据《广西贺州市建设工程造价信息》2026年第06期信息价中的材料价格计取，其他材料没有的参考别地市的信息价，缺项部分参考当地市场价。其中预算钢筋、水泥考虑增运5km运距材料运输费，运费暂按每公里每吨增加0.5元考虑，材料价均为至施工现场价格。

（3）本项目采用（营改增）一般计税方式；混凝土采用拌制砼。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		进水源工程						
1.1	500101004001	人工挖一般土方, III类土, 外运50m	m ³	66.12				
1.2	500102001001	一般石方人工开挖, VII级岩石 (运50m)	m ³	3.48				
1.3	500109001001	C25砼边墙(厚400mm)	m ³	32.00				
1.4	500109001002	C25砼底板(厚200mm)	m ³	16.00				
1.5	500110001001	胶合模板制作安装拆除	m ²	178.40				
1.6	500114001001	304不锈钢爬梯(10米)	架	1.00				
2		输水管网						
2.1	500109001003	C25砼镇墩	m ³	0.80				
2.2	500110001002	胶合模板制作安装拆除	m ²	6.40				
3		配水管网						
3.1	500101004002	挖掘机挖沟槽, 三类土(就近堆放)	m ³	3967.55				
3.2	500102004001	凿岩机开凿沟槽石方, VII级岩石(就近堆放)	m ³	80.97				
3.3	500103007001	中粗砂回填	m ³	364.80				
3.4	500103002001	细粒土方打夯机夯填(利用开挖料)	m ³	1167.00				
3.5	500103002002	土方机械夯填(利用开挖料)	m ³	2336.49				
3.6	500109010001	拆除旧路面砼(弃运1km)	m ³	3.76				
3.7	500109001004	C20砼路面恢复, 厚200mm	m ²	18.80				
3.8	500109011001	砼路面刻纹	m ²	18.80				
3.9	500109001005	C20砼镇墩	m ³	17.54				
3.10	500114001002	PVC材质管道标记桩100*100*1000mm	根	30.00				
3.11	500110001003	胶合模板制作安装拆除	m ²	71.04				
3.12		闸阀井(3个)						
3.12.1	500101005001	土方开挖(就近堆放)	m ³	35.10				
3.12.2	500103001001	土方回填(利用开挖料)	m ³	8.63				
3.12.3	500105006001	M10水泥浆砌标准红砖井壁, 厚240mm	m ³	7.13				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.12.4	500109001006	C20钢筋砼底板, 厚200mm	m ³	2.93				
3.12.5	500109001007	C15砼垫层, 厚100mm	m ³	1.71				
3.12.6	500112001001	C25预制钢筋砼盖板, 厚150mm	m ³	0.32				
3.12.7	500112001002	C25(2) 砼预制盖板, 厚200mm	m ³	1.63				
3.12.8	500105010001	1:2水泥砂浆抹曲立面, 厚20mm	m ²	10.17				
3.12.9	500111001001	钢筋制作与安装 10以上	t	0.65				
3.12.10	500111002001	塑钢踏步制作与安装	t	0.03				
3.12.11	500109001008	集水坑C25混凝土管槽, 厚100mm	m ³	0.02				
3.12.12	500109001009	集水坑C15混凝土垫层, 平均厚100mm	m ³	0.30				
3.12.13	500110001004	普通曲面钢模板制作安装拆除	m ²	18.50				
3.12.14	500114001003	Φ700轻型复合井盖, 厚50mm	个	3.00				
3.13		排气阀井(2个)						
3.13.1	500101005002	土方开挖(就近堆放)	m ³	14.26				
3.13.2	500103001002	土方回填(利用开挖料)	m ³	9.17				
3.13.3	500105006002	M10浆砌标准红砖井壁, 厚240mm	m ³	2.71				
3.13.4	500109001010	C20钢筋砼底板, 厚200mm	m ³	1.11				
3.13.5	500109001011	C15砼垫层, 厚100mm	m ³	0.68				
3.13.6	500112001003	C25预制钢筋砼盖板, 厚150mm	m ³	0.47				
3.13.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹曲立面, 厚20mm	m ²	10.99				
3.13.8	500111001002	钢筋制作与安装 10以上	t	0.20				
3.13.9	500111002002	塑钢踏步制作与安装	t	0.02				
3.13.10	500110001005	普通曲面钢模板制作安装拆除	m ²	5.81				
3.13.11	500114001004	Φ700轻型复合井盖, 厚50mm	个	2.00				
3.14		排水阀井(2个)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.14.1	500101005003	土方开挖(就近堆放)	m ³	11.65				
3.14.2	500103001003	土方回填(利用开挖料)	m ³	6.85				
3.14.3	500105006003	M7.5浆砌标准红砖井壁, 厚240mm	m ³	3.36				
3.14.4	500109001012	C25钢筋砼底板, 厚200mm	m ³	0.89				
3.14.5	500109001013	C15砼垫层, 厚100mm	m ³	0.6				
3.14.6	500105010003	1:2水泥砂浆抹面, 厚2cm(曲面)	m ²	11.30				
3.14.7	500111002003	塑钢踏步制作与安装	t	0.02				
3.14.8	500110001006	普通曲面钢模板制作安装拆除	m ²	3.29				
3.14.9	500114001005	Φ700轻型复合井盖, 厚50mm	个	2.00				
3.15		水表井(1个)						
3.15.1	500101005004	土方开挖(就近堆放)	m ³	23.22				
3.15.2	500103001004	土方回填(利用开挖料)	m ³	4.56				
3.15.3	500109001014	C15砼垫层, 厚100mm	m ³	1.08				
3.15.4	500109001015	C25钢筋砼底板, 厚250mm	m ³	2.37				
3.15.5	500109001016	C25钢筋砼井壁, 厚200mm	m ³	3.42				
3.15.6	500112001004	C25预制钢筋砼盖板, 厚200mm	m ³	1.69				
3.15.7	500105010004	1:2水泥砂浆抹平面, 厚20mm	m ²	6.62				
3.15.8	500111001003	钢筋制作与安装 10以上	t	0.16				
3.15.9	500111001004	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以内	t	0.51				
3.15.10	500111002004	塑钢踏步制作与安装	t	0.01				
3.15.11	500109001017	集水坑C25混凝土管槽, 厚100mm	m ³	0.10				
3.15.12	500109001018	集水坑C15混凝土垫层, 平均厚100mm	m ³	0.10				
3.15.13	500110001007	普通平面钢模板制作安装拆除	m ²	41.31				
4		厂区						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1		厂区平整						
4.1.1	500114001006	人工砍挖小树林, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	1366.42				
4.1.2	500101001001	表土清理, 平均厚300mm	m ³	409.93				
4.1.3	500103007002	碎石垫层, 压实厚度10cm	m ²	1225.05				
4.1.4	500109001019	C25砼地面硬化	m ³	220.51				
4.2		抽水泵房 (17.5m ²)						
4.2.1	500101004003	挖掘机挖沟槽(就近堆放)	m ³	13.82				
4.2.2	500103001005	土方回填(就近取土)	m ³	4.77				
4.2.3	500105006004	M7.5浆砌标准红砖(厚180mm)	m ³	7.16				
4.2.4	500109001020	基础20砼	m ³	11.38				
4.2.5	500109001021	屋顶板C25钢筋砼(厚120mm)	m ³	4.02				
4.2.6	500109001022	泵房地面C15砼(厚100mm)	m ³	1.46				
4.2.7	500109001023	地圈梁C25钢筋砼	m ³	1.15				
4.2.8	500109001024	门窗过梁C25钢筋砼(0.24m×0.24m)	m ³	0.04				
4.2.9	500109001025	C15(2)砼散水, 厚6cm	m ³	0.56				
4.2.10	500103007003	人工铺筑粗砂垫层散水	m ³	0.56				
4.2.11	500105010005	散水1:2.5水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m ²	9.32				
4.2.12	500114001007	70系列铝合推拉金窗	m ²	1.80				
4.2.13	500114001008	不锈钢防盗网	m ²	1.80				
4.2.14	500114001009	防盗铁门	m ²	1.80				
4.2.15	500105010006	内、外墙1:2水泥砂浆抹面厚20mm(立面)	m ²	93.67				
4.2.16	500114001010	合成树脂乳液外墙涂料三遍	m ²	49.90				
4.2.17	500114001011	内墙刮腻子 三遍	m ²	43.77				
4.2.18	500114001012	天棚刮腻子 三遍		23.91				
4.2.19	500105010007	屋面防水1:2水泥砂(掺3%防水粉)浆抹面厚20mm(平面)	m ²	26.79				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.20	500114001013	二毡三油	m ²	26.79				
4.2.21	500114001014	铺陶瓷耐磨砖 (600×600mm), 15厚 1:2.5水泥砂浆粘结	m ²	14.59				
4.2.22	500114001015	贴陶瓷地脚线砖 (600×130mm), 15厚 1:2.5水泥砂浆粘结	m	15.24				
4.2.23	500112001005	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以内	t	0.31				
4.2.24	500112001006	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以内	t	0.03				
4.2.25	500112001007	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以上	t	0.21				
4.2.26	500110001008	普通胶合模板	m ²	64.41				
4.3		400m ³ 圆形钢筋砼蓄水池 (1座)						
4.3.1	500114001016	人工砍挖小树林, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	158.76				
4.3.2	500102001002	凿岩机开凿石方, VII级岩石 (就近堆放)	m ³	88.33				
4.3.3	500109001026	C15砼垫层	m ³	15.88				
4.3.4	500109001027	C30池底板砼	m ³	43.72				
4.3.5	500109001028	C30池壁砼	m ³	38.45				
4.3.6	500109001029	C30立柱砼	m ³	3.62				
4.3.7	500109001030	C30砼顶板	m ³	25.40				
4.3.8	500109001031	C30钢筋砼吸水坑E型	m ³	1.81				
4.3.9	500109001032	C30水池检修孔	m ³	0.40				
4.3.10	500114001017	检修孔木盖板	m ²	1.01				
4.3.11	500105006005	M10标准红砖 (导墙), 厚24cm	m ³	11.33				
4.3.12	500105010008	1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm (立面)	m ²	159.60				
4.3.13	500105010009	1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm (平面)	m ²	129.96				
4.3.14	500105010010	1:2水泥砂浆抹面厚15mm (立面)	m ²	108.50				
4.3.15	500105010011	1:2防水砂浆抹面, 平均厚15mm, 平面	m ²	129.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.16	500111001005	钢筋制作安装 10以上	t	5.44				
4.3.17	500111001006	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以内	t	7.51				
4.3.18	500110001009	水池平面胶合模板制作安装拆除	m ²	490.25				
4.4		溢水井						
4.4.1	500101005005	沟槽土方开挖(就近堆放)	m ³	2.88				
4.4.2	500109001033	C15砼垫层	m ³	0.58				
4.4.3	500109001034	C30砼底板(厚200mm)	m ³	0.97				
4.4.4	500109001035	C30贮水池池壁	m ³	1.60				
4.4.5	500114001018	玻璃钢盖板	m ²	4.00				
4.4.6	500110001010	胶合板模板	m ²	18.72				
4.4.7	500111001007	钢筋制作安装 10以上	t	0.14				
4.5		消毒间、加药间(L*B*H=8.4*3*3.5)						
4.5.1	500101004004	挖掘机挖沟槽(就近堆放)	m ³	13.59				
4.5.2	500103001006	土方回填(就近取土)	m ³	10.41				
4.5.3	500109001036	C25砼顶板(厚100mm)	m ³	4.34				
4.5.4	500109001037	C25砼柱	m ³	1.94				
4.5.5	500109001038	C25砼圈梁	m ³	1.18				
4.5.6	500109001039	C25砼过梁	m ³	0.8				
4.5.7	500109001040	C20垫层混凝土(100厚)	m ³	2.26				
4.5.8	500105010012	内墙1:2水泥砂浆(20厚)	m ²	158.21				
4.5.9	500114001019	合成树脂乳液外墙涂料三遍	m ²	77.20				
4.5.10	500114001020	铺陶瓷耐磨砖(600×600mm), 20厚1:2.5水泥砂浆粘结	m ²	22.67				
4.5.11	500114001021	蓝色琉璃瓦	m ²	14.20				
4.5.12	500114001022	屋面1:3水泥砂浆保护层(厚20)	m ²	40.04				
4.5.13	500114001023	二毡三油	m ²	40.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.14	500114001024	XPS挤塑板保温板 50mm	m ²	38.41				
4.5.15	500114001025	1.2+1.2厚双层三元乙丙橡胶防水卷材	m ²	45.29				
4.5.16	500105010013	屋面1:2水泥砂浆(掺3%防水粉) 20厚	m ²	40.04				
4.5.17	500105010014	屋面50厚C20细石保护层	m ²	40.04				
4.5.18	500114001026	Φ100PVC排水管	m	19.00				
4.5.19	500109001041	C20(2)砼基础	m ³	10.12				
4.5.20	500105006006	M7.5实心砖砌体(厚18cm)	m ³	10.83				
4.5.21	500110001011	普通胶合模板	m ²	101.20				
4.5.22	500111001008	钢筋制作安装,一般钢筋制安 10以内	t	0.69				
4.5.23	500111001009	钢筋制安 10以上	t	0.25				
4.5.24	500114001027	实木复合门	m ²	4.80				
4.5.25	500114001028	70系列铝合推拉金窗	m ²	7.38				
4.6		维修间、仓库 (L*B*H=8.4*3*3.5)						
4.6.1	500101004005	挖掘机挖沟槽(就近堆放)	m ³	13.59				
4.6.2	500103001007	土方回填(就近取土)	m ³	10.41				
4.6.3	500109001042	C25砼顶板(厚100mm)	m ³	4.34				
4.6.4	500109001043	C25砼柱	m ³	1.94				
4.6.5	500109001044	C25砼圈梁	m ³	1.18				
4.6.6	500109001045	C25砼过梁	m ³	0.80				
4.6.7	500109001046	C20垫层混凝土(100厚)	m ³	2.26				
4.6.8	500105010015	内墙1:2水泥砂浆(20厚)	m ²	158.21				
4.6.9	500114001029	合成树脂乳液外墙涂料三遍	m ²	77.20				
4.6.10	500114001030	铺陶瓷耐磨砖(600×600mm), 20厚 1:2.5水泥砂浆粘结	m ²	22.67				
4.6.11	500114001031	蓝色琉璃瓦	m ²	14.20				
4.6.12	500114001032	屋面1:3水泥砂浆保护层(厚20)	m ²	40.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.13	500114001033	二毡三油	m ²	40.04				
4.6.14	500114001034	XPS挤塑板保温板 50mm	m ²	38.41				
4.6.15	500114001035	1.2+1.2厚双层三元乙丙橡胶防水卷材	m ²	45.29				
4.6.16	500105010016	屋面1:2水泥砂浆(掺3%防水粉) 20厚	m ²	40.04				
4.6.17	500105010017	屋面50厚C20细石保护层	m ²	40.04				
4.6.18	500114001036	Φ100PVC排水管	m	19.00				
4.6.19	500109001047	C20(2) 砼基础	m ³	10.12				
4.6.20	500105006007	M7.5实心砖砌体(厚18cm)	m ³	10.83				
4.6.21	500110001012	普通胶合模板	m ²	101.20				
4.6.22	500111001010	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以内	t	0.69				
4.6.23	500111001011	钢筋制安 10以上	t	0.25				
4.6.24	500114001037	实木复合门	m ²	4.80				
4.6.25	500114001038	70系列铝合推拉金窗	m ²	7.38				
4.7		生物观测池						
4.7.1	500101005006	基坑土方开挖(就近堆放)	m ³	1.00				
4.7.2	500105006008	M7.5浆砌标准红砖, 厚18cm	m ³	0.6				
4.7.3	500109001048	C15砼底板, 厚100mm	m ³	0.10				
4.7.4	500105010018	1:2水泥砂浆抹面厚20mm(平面)	m ²	0.6				
4.7.5	500105010019	1:2水泥砂浆抹面厚20mm(立面)	m ²	2.6				
4.8		一体化净水器基础						
4.8.1	500101005007	土方开挖(就近堆放)	m ³	17.68				
4.8.2	500109001049	C25砼基础, 厚500mm	m ³	8.04				
4.8.3	500109001050	C20埋石砼基础(埋石率20%)	m ³	9.65				
4.8.4	500114001039	预埋地脚钢板 (500mm×500mm) (δ=12)	m ²	6.00				
4.8.5	500111001012	钢筋制作安装, 一般钢筋制安 10以上	t	0.33				
4.8.6	500110001013	普通曲面钢模板	m ²	10.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9		厂区附属工程						
4.9.1	500114001040	铁门	m ²	15.00				
4.9.2		进厂道路						
4.9.2.1	500101002001	土方开挖(就近堆放)	m ³	166.82				
4.9.2.2	500102001003	凿岩机开凿石方, VII级岩石(就近堆放)	m ³	71.49				
4.9.3		厂区围墙						
4.9.3.1	500101004006	沟槽土方机械开挖(就近堆放)	m ³	32.81				
4.9.3.2	500102004002	凿岩机开凿沟槽石方, VII级岩石(就近堆放)	m ³	14.06				
4.9.3.3	500109001051	C20砼基础	m ³	65.62				
4.9.3.4	500105006009	M7.5浆砌砖墙18cm	m ³	61.22				
4.9.3.5	500105006010	浆砌砖柱, 标准砖砖柱, 厚24cm	m ³	2.96				
4.9.3.6	500105006011	浆砌砖柱, 标准砖, 厚37cm	m ³	1.04				
4.9.3.7	500109001052	C20砼压顶	m ³	5.67				
4.9.3.8	500105010020	1:2水泥砂浆抹立面, 厚20mm	m ²	680.20				
4.9.3.9	500114001041	内墙白水灰(二道)	m ²	348.06				
4.9.3.10	500110001014	普通平面胶合模板制安	m ²	303.25				
4.9.4		步级						
4.9.4.1	500101002002	人工挖一般土方, III类土, 外弃40m	m ³	41.79				
4.9.4.2	500109001053	C20混凝土阶台阶	m ³	34.95				
4.9.4.3	500109001054	C20砼平台, 厚20cm	m ³	32.86				
4.9.4.4	500110001015	胶合板模板	m ²	165.87				
4.9.4.5	500114001042	304不锈钢管栏杆, 立柱Φ60*5, 横杆40*30*2, 小立管Φ20@100mm	m	100.00				
4.9.4.6	500109001055	C20砼基础	m ³	3.78				
4.9.5		电杆开挖、回填						
4.9.5.1	500101004007	沟槽开挖(就近堆放)	m ³	19.24				
4.9.5.2	500103001008	土方回填(利用开挖料)	m ³	12.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		抽水泵站									
5.1	500201002001	下吸式潜水泵 QJX63-60-18.5 (不锈钢) (不含控制柜)	台	3.00							
5.2	500202009001	平焊钢法兰 DN150, PN=1.0MPa	副	3.00							
5.3	500202009002	法兰软垫片 DN150, PN=1.0MPa	个	3.00							
5.4	500202009003	电动闸阀 Z941H-10C DN150, PN=1.0MPa	个	5.00							
5.5	500202009004	多功能水泵控制阀DJ750X DN150, PN=1.0MPa	个	3.00							
5.6	500202009005	金属软管接头 DN150	个	3.00							
5.7	500202008001	无缝钢管 DN20, 壁厚3mm	m	0.3							
5.8	500202009006	旋塞阀 DN20, PN=1.0MPa	个	3.00							
5.9	500202009007	压力表 PN=0~1.0Mpa	块	3.00							
5.10	500202009008	智能型 液位变送器 测量范围0~30m	套	3.00							
5.11	500202009009	超声波 压力变送器 测量范围0~200KPa	套	3.00							
5.12	500202009010	碳钢90° 弯头安装, 直径150mm	个	3.00							
6		水厂净水设备									
6.1	500202009011	压力式一体化净水器LJS-Y-60	套	2.00	182000.00	0.00					暂估价
6.2	500202009012	自动型二氧化氯发生器 HT-Z-100	套	2.00	20000.00	0.00					暂估价
6.3	500202009013	平焊钢法兰 DN150, PN=0.6MPa	副	6.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.4	500202009014	法兰软垫片 DN150, PN=0.6MPa	个	6.00							
6.5	500202009015	电动闸阀 DN150, PN=0.6MPa	个	6.00							
7		电气设备及安装工程									
7.1		10kV配电系统									
7.1.1	500201021001	油浸式变压器 S20-M-80/10 0.4kV	台	1.00							
7.1.2	500202009016	10kV跌落式熔断器 RW11-10/100A	组	1.00							
7.1.3	500202009017	高压避雷器 YH5WS-17/45	组	1.00							
7.1.4	500202009018	计量表箱, 含接线盒	台	1.00							
7.1.5	500202009019	高压氧化锌避雷器 HY5WS-17/45	组	3.00							
7.1.6	500202009020	户外跌落式熔断器 RW11-10/100A	组	3.00							
7.1.7	500202009021	胶装式瓷担 S-210 (一组三支)	组	5.00							
7.1.8	500202009022	全透明三相计量装置防窃罩	个	1.00							
7.1.9	500202009023	全透明防窃表箱	个	1.00							
7.1.10	500201034001	CPV塑料管敷设, 2.5寸	m	5.00							
7.1.11	500201034002	CPV塑料管敷设, 1寸	m	4.67							
7.1.12	500201034003	槽钢横担[140×60×3500	组	2.00							
7.1.13	500201034004	角铁横担∠6×65×65×3500	组	5.00							
7.1.14	500201034005	角铁横担∠5×50×50×700	组	1.00							
7.1.15	500201034006	瓷担上支架∠6×65×65×500	组	2.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村供水保障工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.16	500201034007	瓷担下支架 $\angle 6 \times 65 \times 65 \times 700$	组	2.00							
7.1.17	500201034008	上瓷担曲铁 $8 \times 80 \times 50$	只	2.00							
7.1.18	500201034009	瓷担支架撑臂 $\angle 5 \times 50 \times 50 \times 600$	条	2.00							
7.1.19	500201034010	杆顶配件连抱箍 8×80 D190	付	1.00							
7.1.20	500201034011	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times \phi 200$	付	3.00							
7.1.21	500201034012	U型抱箍 $\phi 16 \times 200$	付	2.00							
7.1.22	500201034013	U型抱箍 $\phi 16 \times 220$	付	2.00							
7.1.23	500201034014	U型抱箍 $\phi 16 \times 240$	付	2.00							
7.1.24	500201034015	U型抱箍 $\phi 16 \times 260$	付	2.00							
7.1.25	500201034016	U型抱箍 $\phi 16 \times 300$	付	2.00							
7.1.26	500201034017	镀锌螺栓 $\phi 16 \times 320$	套	2.00							
7.1.27	500201034018	镀锌螺栓 $\phi 16 \times 340$	套	2.00							
7.1.28	500201034019	双合抱箍 $6 \times 50 \times \phi 240$	付	1.00							
7.1.29	500201034020	双合抱箍 $6 \times 50 \times \phi 280$	付	1.00							
7.1.30	500201034021	加劲抱箍 $\phi 240$	付	1.00							
7.1.31	500201034022	加劲抱箍 $\phi 280$	付	1.00							
7.1.32	500201034023	表箱扁铁带抱箍 $4 \times 42 \times \phi 300$	付	2.00							
7.1.33	500201018001	钢芯铝绞线架设 LGJ-50mm ²	km/单线	0.05							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.34	500201018002	架空绝缘导线 JKVV-50mm ²	km/单线	0.05							
7.1.35	500201018003	架空绝缘导线 JKVV-25mm ²	km/单线	0.03							
7.1.36	500201034024	接地线夹	个	2.00							
7.1.37	500201034025	并沟线夹	个	6.00							
7.1.38	500201034026	固定型三角符	个	3.00							
7.1.39	500201034027	铝线耳	个	9.00							
7.1.40	500201034028	带电接线环	个	3.00							
7.1.41	500201034029	跌落式倾斜支架 15°	个	3.00							
7.1.42	500201034030	避雷器支架	块	3.00							
7.1.43	500201034031	中性凡士林	kg	0.20							
7.1.44	500201034032	高压熔丝	具	3.00							
7.1.45	500201034033	变压器垫木 150×160×700	条	2.00							
7.1.46	500201034034	台架警告牌“高压危险,禁止攀爬”	块	2.00							
7.1.47	500201034035	跨越平铁板 10×50×300	块	1.00							
7.1.48	500201034036	镀锌螺栓 φ16×30	套	8.00							
7.1.49	500201034037	镀锌螺栓 φ6×30	套	20.00							
7.1.50	500201034038	镀锌螺栓 φ16×40	套	15.00							
7.1.51	500201034039	镀锌螺栓 φ16×270	套	3.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.52	500201034040	镀锌螺栓 $\phi 16 \times 250$	套	2.00							
7.1.53	500201034041	镀锌螺栓 $\phi 12 \times 40$	套	9.00							
7.1.54	500201034042	镀锌螺栓 $\phi 16 \times 290$	套	2.00							
7.1.55	500201020001	镀锌圆钢引下线敷设 $\phi 10$	m	1.50							
7.2		直线杆配件									
7.2.1	500201034043	角铁横担DHD70/15-220	组	5.00							
7.2.2	500201034044	柱式绝缘子 PSQ-15T	个	20.00							
7.2.3	500201034045	单头螺栓 M16 $\times$ 120	套	20.00							
7.2.4	500201034046	单头螺栓 M16 $\times$ 30	套	10.00							
7.2.5	500201034047	斜撑角钢 $\angle 50 \times 5 \times 700$	根	5.00							
7.2.6	500201034048	U型抱箍 U16-190	付	5.00							
7.2.7	500201034049	I型抱箍 BG1-60-190	付	5.00							
7.3		转角杆配件									
7.3.1	500201034050	角铁横担DHD70/15-220	组	4.00							
7.3.2	500201034051	双头螺栓 MS18 $\times$ 310	套	8.00							
7.3.3	500201034052	耐张绝缘子串	个	16.00							
7.3.4	500201034053	拉线系统 JG1A-65	m	18.00							
7.3.5	500201034054	斜撑角钢 $\angle 50 \times 5 \times 700$	根	4.00							
7.3.6	500201034055	I型抱箍 BG1-60-190	付	2.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3.7	500201034056	柱式绝缘子 PSQ-15T	个	8.00							
7.3.8	500201034057	耐张联板 NL-80-585	套	8.00							
7.3.9	500201034058	单头螺栓 M16×120	套	8.00							
7.3.10	500201034059	C型线夹	个	8.00							
7.4		终端杆配件									
7.4.1	500201034060	角铁横担DHD70/15-220	组	2.00							
7.4.2	500201034061	双头螺栓 MS18×310	套	4.00							
7.4.3	500201034062	耐张绝缘子串	个	4.00							
7.4.4	500201034063	拉线系统 JG1A-65	m	9.00							
7.4.5	500201034064	斜撑角钢 ∠50×5×700	根	2.00							
7.4.6	500201034065	I型抱箍 BG1-60-190	付	1.00							
7.5		配电设备									
7.5.1	500202009024	低压配电柜 GCS-	台	1.00							
7.5.2	500202009025	低压配电箱 JX3002	台	4.00							
7.5.3	500202009026	水泵控制柜 (水泵配套)	套	2.00							
7.6		电力电缆									
7.6.1	500201018004	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLYJ-3x50 10kV	km/单线	0.50							
7.6.2	500201018005	阻燃电力电缆YJV-4×70 0.6/1kV	m	20.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.6.3	500201018006	阻燃电力电缆YJV-4×10 0.6/1kV	m	710.00							
7.6.4	500201018007	阻燃电力电缆YJV-4×6 0.6/1kV	m	130.00							
7.6.5	500201018008	阻燃电力电缆YJV-4×10 0.6/1kV	m	45.00							
7.7		照明材料									
7.7.1	500202009027	双管荧光灯 T8, 2×28W, 带罩	套	8.00							
7.7.2	500202009028	户外庭院灯 28W, 杆高3m	套	6.00							
7.7.3	500202009029	事故应急灯 M-ZFZD-E5W	套	3.00							
7.7.4	500202009030	双联开关 220V, 6A	个	4.00							
7.7.5	500202009031	二、三极插座 ~250V, 10A	个	9.00							
7.7.6	500202009032	线槽安装 PVC24*14	m	200.00							
7.7.7	500202009033	塑料槽板配线(铜芯绝缘电线ZRBV-4mm ²)	m单线	600.00							
7.8		接地装置									
7.8.1	500201020002	避雷引下线, 镀锌 φ 12	m	32.48							
7.8.2	500201020003	避雷网安装, 沿混凝土块敷设, 镀锌 φ 12	m	38.80							
7.8.3	500201020004	接地母线制作安装 镀锌 φ 12	m	41.80							
8		水厂									
8.1		清水池									
8.1.1	500201034066	通风钢管 DN200 (长度1400)	根	4.00							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.2	500201034067	水管吊架	副	1.00							
8.1.3	500201034068	喇叭口支架	只	1.00							
8.1.4	500201034069	异径管 DN300×450 (钢制Q235B)	个	1.00							
8.1.5	500201034070	柔性防水套管 DN300, L=300mm (钢制Q235B)	个	4.00							
8.1.6	500201034071	防水套管 DN250 (钢制Q235B)	个	1.00							
8.1.7	500201034072	防水套管 DN150 (钢制Q235B)	个	1.00							
8.1.8	500201034073	钢制弯头 DN300×90° (钢制Q235B)	个	1.00							
8.1.9	500201034074	钢制弯头 DN250×90° (钢制Q235B)	个	1.00							
8.1.10	500202008002	钢管 DN150 (厚4.5mm)	m	1.00							
8.1.11	500202008003	钢管 DN300 (厚6mm)	m	5.00							
8.1.12	500114001046	钢丝网 50目	m ²	0.34							
8.2		水厂其他部分									
8.2.1	500202009034	镀锌钢管安装 (DN150mm), PN=1.6MPa, 螺纹连接	m	420.00							
8.2.2	500202009035	钢制弯头 DN25×90°	只	2.00							
8.2.3	500202009036	加药钢管(防腐) DN25 , 螺纹连接	m	2.75							
9		配水管网									
9.1		配水管网									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1	500202009037	DN400球墨铸铁管 (K9) , PN=1.6MPa, 承插连接	m	1300.00							
9.1.2	500202009038	DN300球墨铸铁管 (K9) , PN=1.6MPa, 承插连接	m	240.00							
9.1.3	500202009039	管道消毒冲洗 (直径400mm)	m	1300.00							
9.1.4	500202009040	管道消毒冲洗 (直径300mm)	m	240.00							
9.2		闸阀及其它									
9.2.1	500202009041	DN400铸铁闸阀, PN=1.6MPa	个	2.00							
9.2.2	500202009042	DN300铸铁闸阀, PN=1.6MPa	个	1.00							
9.2.3	500202009043	DN40复合式排气阀, PN=1.6MPa	个	2.00							
9.2.4	500202009044	DN110 排水阀, PN=1.6MPa	个	2.00							
9.2.5		水表									
9.2.5.1	500201034075	DN400机械水表 (总表, 重直)	组	1.00							
9.2.5.2	500201034076	蝶阀D371X DN400, PN=1.6MPa	个	2.00							
9.2.5.3	500201034077	止回阀 DN400, PN=1.6MPa	个	1.00							
9.2.5.4	500201034078	伸缩接头 DN400	只	1.00							
9.2.5.5	500201034079	旋翼式水表安装 DN200mm	组	1.00							
9.2.5.6	500201034080	蝶阀 DN200 PN=0.6MPa	个	2.00							
9.2.5.7	500201034081	止回阀 DN200 PN=0.6MPa	个	1.00							
9.2.5.8	500202009045	平焊钢法兰 DN200, PN=0.6MPa	副	2.00							

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东凤村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

