

钟山县回龙镇东凤村委高楼脚湖肚坝大塘坝基加固工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

甘智帆

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、编制依据

(1) 工程量计算依据设计图纸。

(2) 采用广西桂能软件有限公司开发的“广西水利水电工程造价系统”软件（2026 版）。

(3) 费用构成及计算标准按桂水建设〔2025〕26 号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额上、下册》、《水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

二、编制方法

1、人工单价

人工单价桂水建设〔2025〕26 号文，人工单价为 10.44 元/工时。

2、材料单价

本工程材料钢筋水泥在钟山县城购买，价格参考《贺州市建设工程造价信息价》（2026 年第6期），贺州市信息价公布的材料价格已综合考虑了市、县（区、管理区）城区范围 10km 运距，平均运距按照实际运距扣除 10km 计算，砂石料采用信息价（不加运距）。

3、其他直费按直接费的百分率计算：土方工程 2.8%、石方工程2.8%、土石填筑工程 4%、砌筑工程 6%、混凝土工程（自拌砼）5.3%、钢筋制安工程 3.3%、模板工程 3.8%、基础处理工程 4.3%、锚喷支护工程 4.3%、其他建筑工程 4.8%、安装工程 5%。

4、间接费按基本直接费的百分率计算：土方工程 5%、石方工程6%、土石填筑工程 5%、砌筑工程 7%、混凝土工程（自拌砼）5%、钢筋制安工程 2.5%、模板工程 5%、基础处理工程 4%、锚喷支护工程 4%、其他建筑工程 6%、安装工程 8%。

5、企业利润

企业利润=（直接工程费+间接工程费）×7%。

6、规费按人工费的 28.5%。

7、税金

本工程按增值税一般计税法计算，税率为 9%。

8、独立费用根据桂水建设〔2025〕26号文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》计算。

9、其他临时工程费按建筑安装工程费的1.0%计。施工安全生产费按建筑安装工程费的2.5%计。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村委高楼脚湖肚坝大塘坝基加固工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大塘坝基						
1.1	500114001001	挖砍小树	m ²	2258.00				
1.2	500101010001	清淤(弃运1km)	m ³	9975.91				
1.3	500101010002	土方开挖(弃运1km)	m ³	794.98				
1.4	500101002001	土料开挖(围堰利用)	m ³	204.59				
1.5	500101002002	土料开挖(就近堆放)	m ³	1273.09				
1.6	500103001001	开挖料回填	m ³	1078.89				
1.7	500109001001	生态网箱挡墙C20砼压顶(厚500)	m ³	146.44				
1.8	500110001001	普通胶合模板制安	m ²	436.40				
1.9	500109009001	砼压顶沥青木板分缝	m ²	7.00				
1.10	500103016001	生态网箱挡墙(1m×1.5m×1m)(内置块石)	m ³	467.40				
1.11	500103016002	生态网箱挡墙(1m×2m×1m)(内置块石)	m ³	623.20				
1.12	500103014001	反滤土工布铺设(300g/m ²)	m ²	1090.60				
1.13	500103016003	块石回填	m ³	88.95				
1.14	500103016004	块石挤压	m ³	304.83				
1.15	500109001002	C20砼挡墙基础厚500	m ³	54.48				
1.16	500109001003	C20砼挡墙(厚800)	m ³	88.88				
1.17	500109009002	沥青木板分缝	m ²	6.03				
1.18	500110001002	普通胶合模板制安	m ²	161.89				
1.19	500114001002	镀锌栏杆	m	387.60				
2		过路涵管						
2.1	500114001003	现状砼路面破除(弃运1km)	m ³	5.07				
2.2	500102013001	路基块石挖除(弃运1km)	m ³	23.63				
2.3	500101002003	土方开挖(就近堆放)	m ³	3.95				
2.4	500103001002	开挖料回填	m ³	5.61				
2.5	500109001004	C20砼填充	m ³	24.67				
2.6	500109001005	C20(2)砼底板,厚30cm	m ³	1.04				
2.7	500109011001	恢复C20混凝土路面	m ²	25.35				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇东风村委高楼脚湖肚坝大塘坝基加固工程

第2页 共4页

[illegible]

