

公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 776265.27元

（大写）： 柒拾柒万陆仟贰佰陆拾伍元贰角柒分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2026年8月26日

复 核 时 间： 2026年8月26日

编制说明

一、编制原则及依据

- (1) 广西水利厅、广西发展改革委《关于发布广西水利水电工程设计概（预）算编制规定及系列定额的通知》（桂水建设[2025]26号）
- (2) 桂水基[2016]16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
- (3) 水基办[2016]31号文《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；
- (4) 广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件（桂造价[2019]10号）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知；
- (5) 2025年《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额(上、下册)》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。不足部分参用水利部现行概（预）算定额及其他相关专业有关定额
- (5) （桂人社规[2019]9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；
- (6) 参考《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		新建混凝土水渠				748336.96		
1.1		新建混凝土水渠 (400*400) 2397m				589638.95		
1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土(最近堆土)	m ³	1380.67	5.70	7869.82		
1.1.2	500103001001	回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压实	m ³	508.16	5.44	2764.39		
1.1.3	500103007001	100厚碎石垫层	m ³	215.73	139.00	29986.47		
1.1.4	500109001001	100厚C20混凝土垫层	m ³	215.73	454.15	97973.78		
1.1.5	500109001002	200厚C20混凝土渠壁	m ³	383.52	485.98	186383.05		
1.1.6	500110001001	普通模板制作安装拆除	m ²	4314.6	60.47	260903.86		
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m ²	29.96	125.42	3757.58		
1.2		新建混凝土水渠 (600*600) 413m				144366.29		
1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土(最近堆土)	m ³	446.04	5.70	2542.43		
1.2.2	500103001002	回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压实	m ³	159.42	5.44	867.24		
1.2.3	500103007002	100厚碎石垫层	m ³	45.43	139.00	6314.77		
1.2.4	500109001003	100厚C20混凝土垫层	m ³	45.43	454.15	20632.03		
1.2.5	500109001004	200厚C20混凝土渠壁	m ³	99.12	485.98	48170.34		
1.2.6	500110001002	普通模板制作安装拆除	m ²	1073.8	60.47	64932.69		
1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m ²	7.23	125.42	906.79		
1.3		新建混凝土水渠 (500*1000) 10m				6158.94		
1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道, I~II类土(最近堆土)	m ³	13.19	5.70	75.18		
1.3.2	500103001003	回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压实	m ³	4.6	5.44	25.02		
1.3.3	500103007003	100厚碎石垫层	m ³	1.2	139.00	166.80		
1.3.4	500109001005	100厚C20混凝土垫层	m ³	1.2	454.15	544.98		
1.3.5	500109001006	300厚C20混凝土渠壁	m ³	6	467.87	2807.22		
1.3.6	500110001003	普通模板制作安装拆除	m ²	42	60.47	2539.74		
1.4		新建单边水渠63m				8172.78		
1.4.1	500103007004	100厚碎石垫层	m ³	3.78	139.00	525.42		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第2页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘—东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鵝塘—东坪水渠灌溉工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
1		新建混凝土水渠													
1.1		新建混凝土水渠 (400*400) 2397m													
1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土 (最 近堆土)	m³	1.46	0.17	1.89	0.10	0.18	0.27	0.65	0.00	0.51	0.00	0.47	5.70
1.1.2	500103001001	回填土石方, 机械填土石, 挖掘 机压实	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
1.1.3	500103007001	100厚碎石垫层	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	58.08	0.00	1.14	0.00	11.48	139.00
1.1.4	500109001001	100厚C20混凝土垫层	m³												454.15
1.1.5	500109001002	200厚C20混凝土渠壁	m³	100.85	157.50	10.41	14.24	14.15	20.80	98.82	0.00	29.09	0.00	40.13	485.98
1.1.6	500110001001	普通模板制作安装拆除	m²	20.15	15.93	5.05	1.56	2.13	3.14	1.34	0.00	6.17	0.00	4.99	60.47
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m²	23.00	49.15	0.00	3.82	3.80	5.58	23.15	0.00	6.55	0.00	10.36	125.42
1.2		新建混凝土水渠 (600*600) 413m													
1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土 (最 近堆土)	m³	1.46	0.17	1.89	0.10	0.18	0.27	0.65	0.00	0.51	0.00	0.47	5.70
1.2.2	500103001002	回填土石方, 机械填土石, 挖掘 机压实	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
1.2.3	500103007002	100厚碎石垫层	m³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	58.08	0.00	1.14	0.00	11.48	139.00
1.2.4	500109001003	100厚C20混凝土垫层	m³	78.51	155.12	15.82	13.22	13.13	19.31	98.82	0.00	22.72	0.00	37.50	454.15
1.2.5	500109001004	200厚C20混凝土渠壁	m³	100.85	157.50	10.41	14.24	14.15	20.80	98.82	0.00	29.09	0.00	40.13	485.98
1.2.6	500110001002	普通模板制作安装拆除	m²	20.15	15.93	5.05	1.56	2.13	3.14	1.34	0.00	6.17	0.00	4.99	60.47
1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m²	23.00	49.15	0.00	3.82	3.80	5.58	23.15	0.00	6.55	0.00	10.36	125.42

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌源工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1.3		新建混凝土水渠 (500*1000) 10m													
1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道, I~II类土 (最近堆土)	m ³	1.46	0.17	1.89	0.10	0.18	0.27	0.65	0.00	0.51	0.00	0.47	5.70
1.3.2	500103001003	回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压实	m ³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
1.3.3	500103007003	100厚碎石垫层	m ³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	58.08	0.00	1.14	0.00	11.48	139.00
1.3.4	500109001005	100厚C20混凝土垫层	m ³	78.51	155.12	15.82	13.22	13.13	19.31	98.82	0.00	22.72	0.00	37.50	454.15
1.3.5	500109001006	300厚C20混凝土渠壁	m ³	89.57	157.45	10.41	13.64	13.55	19.92	98.82	0.00	25.87	0.00	38.63	467.87
1.3.6	500110001003	普通模板制作安装拆除	m ²	20.15	15.93	5.05	1.56	2.13	3.14	1.34	0.00	6.17	0.00	4.99	60.47
1.4		新建单边水渠63m													
1.4.1	500103007004	100厚碎石垫层	m ³	2.11	48.18	8.18	2.34	3.04	4.47	58.08	0.00	1.14	0.00	11.48	139.00
1.4.2	500109001007	100厚C20混凝土垫层	m ³	78.51	155.12	15.82	13.22	13.13	19.31	98.82	0.00	22.72	0.00	37.50	454.15
1.4.3	500109001008	200厚C20混凝土渠壁	m ³	100.85	157.50	10.41	14.24	14.15	20.80	98.82	0.00	29.09	0.00	40.13	485.98
1.4.4	500110001004	普通模板制作安装拆除	m ²	20.15	15.93	5.05	1.56	2.13	3.14	1.34	0.00	6.17	0.00	4.99	60.47
1.4.5	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆	m ²	23.00	49.15	0.00	3.82	3.80	5.58	23.15	0.00	6.55	0.00	10.36	125.42
2		其他临时工程													
2.1	500114002001	其他临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.74	26.50	2.22	61.46	28.19	59.60	0.00	0.00	0.00	87.79	0.00	149.25
2	推土机	功率59kW	9.73	13.29	0.49	23.51	25.06	33.60	0.00	0.00	0.00	58.66	0.00	82.17
3	推土机	功率74kW	17.12	23.28	0.86	41.26	25.06	42.40	0.00	0.00	0.00	67.46	0.00	108.72
4	混凝土搅拌机	出料0.8m³	3.95	5.68	1.35	10.98	13.57	0.00	17.28	0.00	0.00	30.85	0.00	41.83
5	振动物器	插入式 功率 1.1kW	0.29	1.24	0.00	1.53	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	2.30
6	振动物器	平板式 功率 2.2kW	0.39	1.27	0.00	1.66	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.29
7	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.22	0.43	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13	28.13	0.00	28.78
8	载重汽车	载重量5t	7.00	10.86	0.00	17.86	13.57	0.00	0.00	36.00	0.00	49.57	0.00	67.43
9	自卸汽车	载重量8t	20.35	13.55	0.00	33.90	13.57	40.80	0.00	0.00	0.00	54.37	0.00	88.27
10	双胶轮车		0.23	0.64	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
11	汽车起重机	起重量5t	11.64	12.67	0.00	24.31	28.19	0.00	0.00	29.00	0.00	57.19	0.00	81.50
12	电焊机	交流25kVA	0.30	0.30	0.09	0.69	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	0.00	14.61
13	钢筋切断机	功率20kW	1.06	1.71	0.28	3.05	13.57	0.00	16.51	0.00	0.00	30.08	0.00	33.13

工程单价计算表

1m³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车运3km 工程

单价编号：1

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01229。 机械开挖、装汽车运土，人工配合机械挖保护层、修边、修底等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1166.05
1	基本直接费					1134.29
(1)	人工费					156.60
A0001	人工		工时	15	10.44	156.60
(2)	材料费					33.04
C9003	零星材料费		%	3	1101.25	33.04
(3)	机械使用费					944.65
J1004	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.41	149.25	210.44
J1020	推土机	功率59kW	台时	0.5	82.17	41.09
J3016	自卸汽车	载重量8t	台时	7.76	88.27	684.98
J3060	双胶轮车		台时	9.36	0.87	8.14
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	2.8	1134.29	31.76
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	1166.05	58.30
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	1224.35	85.70
四	价差					374.66
C0102	柴油		kg	104.361	3.59	374.66
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	314.20	89.55
六	税金=(一~五)×税率		%	9	1774.26	159.68
	合计		元			1933.94
	单价		元			19.34

工程单价计算表

挖掘机挖渠道, I~II类土(最近堆土) 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01176。
机械开挖、就近堆放、人工配合修边底。

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方, 机械填土石, 挖掘机压实 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆 工程

单价编号：4

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:05494。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					7597.82
1	基本直接费					7215.40
(1)	人工费					2299.93
A0001	人工		工时	220.3	10.44	2299.93
(2)	材料费					4915.47
C1201	砂		m ³	2.1	45.00	94.50
C1604	沥青		t	1.47	3000.00	4410.00
C1713	木柴		t	1.01	300.00	303.00
C2601	铁丝		kg	10.3	3.46	35.64
C5438	铁钉		kg	4.1	5.77	23.66
C9001	其他材料费		%	1	4866.80	48.67
(3)	机械使用费					0.00
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	5.3	7215.40	382.42
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	7597.82	379.89
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	7977.71	558.44
四	价差					2314.94
C1201	砂		m ³	2.1	52.35	109.94
C1604	沥青		t	1.47	1500.00	2205.00
五	规费=人工费(含机上人工)×规费费率		%	28.5	2299.93	655.48
六	税金=(一~五)×税率		%	9	11506.57	1035.59
	合计		元			12542.16
	单价		元			125.42

工程单价计算表

100厚碎石垫层 工程

单价编号: 5

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03036。 铺筑、整平、压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6080.01
1	基本直接费					5846.16
(1)	人工费					210.89
A0001	人工		工时	20.2	10.44	210.89
(2)	材料费					4817.70
C1215	碎石		m ³	106	45.00	4770.00
C9001	其他材料费		%	1	4770.00	47.70
(3)	机械使用费					817.57
J1021	推土机	功率74kW	台时	7.52	108.72	817.57
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	4	5846.16	233.85
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	6080.01	304.00
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	6384.01	446.88
四	价差					5807.71
C0102	柴油		kg	79.712	3.59	286.17
C1215	碎石		m ³	106	52.09	5521.54
五	规费=人工费(含机上人工)×规费率		%	28.5	399.31	113.80
六	税金=(一~五)×税率		%	9	12752.40	1147.72
	合计		元			13900.12
	单价		元			139.00

工程单价计算表

100厚C20混凝土垫层 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m³

定额编号:05035+05279*1.03+05300*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料, 投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26266.96
1	基本直接费					24944.88
(1)	人工费					7850.78
A0001	人工		工时	512	10.44	5345.28
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	63.86	10.44	666.70
(2)	材料费					15511.76
C0105	水		m ³	167	0.44	73.48
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.27	15271.81
C9001	其他材料费		%	0.5	15345.29	76.73
C9003	零星材料费		%	2	2285.43	45.71
C9003	零星材料费		%	6	733.91	44.03
(3)	机械使用费					1582.34
J2058	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	18.73	3.29	61.62
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	31.61	28.78	909.74
J9999	其他机械费		%	10	971.36	97.14
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	41.83	372.25
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	77.25	0.87	67.21
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	24944.88	1322.08
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	26266.96	1313.35
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	27580.31	1930.62
四	价差					9882.30
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	80.53	2355.66
C1204	中砂		m ³	58.71	52.35	3073.47
C1215	碎石		m ³	85.49	52.09	4453.17

工程单价计算表

100厚C20混凝土垫层 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

200厚C20混凝土渠壁 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

定额编号:05065+05279*1.03+05300*1.03。 施工方法: 墙,厚度20cm 场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28299.48
1	基本直接费					26875.10
(1)	人工费					10084.94
A0001	人工		工时	726	10.44	7579.44
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	63.86	10.44	666.70
(2)	材料费					15749.57
C0105	水		m ³	184	0.44	80.96
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.27	15271.81
C9001	其他材料费		%	2	15352.77	307.06
C9003	零星材料费		%	2	2285.43	45.71
C9003	零星材料费		%	6	733.91	44.03
(3)	机械使用费					1040.59
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	49.14	2.30	113.02
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	12.27	28.78	353.13
J9999	其他机械费		%	13	466.15	60.60
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	41.83	372.25
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	77.25	0.87	67.21
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	26875.10	1424.38
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	28299.48	1414.97
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	29714.45	2080.01
四	价差					9882.30
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	80.53	2355.66
C1204	中砂		m ³	58.71	52.35	3073.47
C1215	碎石		m ³	85.49	52.09	4453.17

工程单价计算表

200厚C20混凝土渠壁 工程

单价编号：7

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

普通模板制作安装拆除 工程

单价编号：8

定额单位：100m²

定额编号:06001+06002。 施工方法: 模板和预埋铁件制作、模板运输、模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4269.36
1	基本直接费					4113.06
(1)	人工费					2014.92
A0001	人工		工时	11	10.44	114.84
A0001	人工		工时	182	10.44	1900.08
(2)	材料费					1592.72
C2002	型钢		kg	42.97	3.50	150.40
C2615	铁件		kg	1.5	5.77	8.66
C4413	卡扣件		kg	25.33	5.13	129.94
C5134	组合钢模板		kg	79.57	5.13	408.19
C5421	电焊条		kg	0.5	5.56	2.78
C9001	其他材料费		%	2	699.97	14.00
C1702	周转板枋材		m ³	0.28	1017.70	284.96
C2618	预埋铁件		kg	97.34	5.81	565.55
C5421	电焊条		kg	1.98	5.56	11.01
C9001	其他材料费		%	2	861.52	17.23
(3)	机械使用费					505.42
J3004	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	67.43	24.27
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	14.61	10.23
J9153	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	33.13	1.99
J9999	其他机械费		%	5	36.49	1.82
J4063	汽车起重机	起重量5t	台时	5.1	81.50	415.65
J9130	电焊机	交流25kVA	台时	2	14.61	29.22
J9999	其他机械费		%	5	444.87	22.24
2	其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和		%	3.8	4113.06	156.30
二	间接费=直接费×间接费率		%	5	4269.36	213.47
三	利润=(一+二)×利润率		%	7	4482.83	313.80
四	价差					133.84

工程单价计算表

普通模板制作安装拆除工程

单价编号: 8

定额单位: 100m²

定额编号:06001+06002。

施工方法：模板和预埋铁件制作、模板运输、模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

300厚C20混凝土渠壁 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

定额编号:05066+05279*1.03+05300*1.03。 施工方法: 墙,厚度20cm 场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27107.00
1	基本直接费					25742.64
(1)	人工费					8957.42
A0001	人工		工时	618	10.44	6451.92
A0001	人工		工时	176.13	10.44	1838.80
A0001	人工		工时	63.86	10.44	666.70
(2)	材料费					15744.63
C0105	水		m ³	173	0.44	76.12
C7002	混凝土运输		m ³	103	0.00	0.00
C7004	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
C8010	C20纯混凝土	42.5MPa 水胶比0.6 2级配 最大粒径40mm	m ³	103	148.27	15271.81
C9001	其他材料费		%	2	15347.93	306.96
C9003	零星材料费		%	2	2285.43	45.71
C9003	零星材料费		%	6	733.91	44.03
(3)	机械使用费					1040.59
J2053	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	49.14	2.30	113.02
J2092	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	12.27	28.78	353.13
J9999	其他机械费		%	13	466.15	60.60
J2005	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台时	8.8992	41.83	372.25
J3060	双胶轮车		台时	85.49	0.87	74.38
J3060	双胶轮车		台时	77.25	0.87	67.21
2	其他直接费=基本直接 费×其他直接费费率之 和		%	5.3	25742.64	1364.36
二	间接费=直接费×间接 费费率		%	5	27107.00	1355.35
三	利润=(一+二)×利润 率		%	7	28462.35	1992.36
四	价差					9882.30
C1006	水泥	42.5MPa	t	29.252	80.53	2355.66
C1204	中砂		m ³	58.71	52.35	3073.47

工程单价计算表

300厚C20混凝土渠壁工程

单价编号: 9

定额单位: 100m³

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 公会镇东绿村天鹅塘--东坪水渠灌溉工程

[illegible]

主要工程量汇总表

序号	项目名称	土方明挖 (m ³)	石方明挖 (m ³)	石方洞挖 (m ³)	土石方填 筑(m ³)	混凝土 (m ³)	模板(m ²)	钢筋(t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)	
1	新建混凝土水渠										
1.1	新建混凝土水渠（400*400） 2397m										
1.1.1	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土（最 近堆土）										
1.1.2	回填土石方，机械填土石，挖掘 机压实										
1.1.3	100厚碎石垫层										
1.1.4	100厚C20混凝土垫层										
1.1.5	200厚C20混凝土渠壁										
1.1.6	普通模板制作安装拆除										
1.1.7	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆										
1.2	新建混凝土水渠（600*600） 413m										
1.2.1	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土（最 近堆土）										
1.2.2	回填土石方，机械填土石，挖掘 机压实										
1.2.3	100厚碎石垫层										
1.2.4	100厚C20混凝土垫层										
1.2.5	200厚C20混凝土渠壁										
1.2.6	普通模板制作安装拆除										
1.2.7	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆										
1.3	新建混凝土水渠（500*1000） 10m										

